

**Reamenajarea terenului din
cartierul locativ Testemiteanu
din str. N. Testemiteanu, or.
Durlesti, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1
Plan general (15/11-2022-PG)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	50,840
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	1 597,400
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 407,300
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.. Desfacerea bordurilor inclusiv beton sub borduri	100 m3	2,611
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	31,300
6	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	76,000
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	34,072
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	5 919,740
		Capitolul 2. Asfalt tip I - 1731,50 m.p.		

1	2	3	4	5
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 731,500
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 L	t	1,039
11	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 731,500
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 L	t	0,519
13	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 731,500
		Capitolul 3. Asfalt tip II - 2709,80 m.p.		
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	27,098
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	270,980
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire. 13 cm	m3	352,270
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire. 13 cm	m3	352,270
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 L	t	1,626
19	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 709,800
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 L	t	0,813
21	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	2 709,800

1	2	3	4	5
		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala		
		Capitolul 4. Pavaje parcare - 1200,90 m.p.		
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Gr.15 cm	m3	180,140
23	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm	m2	1 200,900
		Capitolul 5. Pavaj pietonal - 2670,20 m.p.		
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Gr.10 cm	m3	267,020
25	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm	m2	2 670,200
		Capitolul 6. Spatii verzi		
26	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	530,060
27	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite. Geotextil	m2	10 601,300
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,601
29	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 484,180
30	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	10 601,300
31	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	106,013

1	2	3	4	5
32	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	106,013
		Capitolul 7. Borduri si rigole		
33	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	3 710,700
34	DE10C	Rigola B1-20-50 prefabricate din beton, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	667,100
		Capitolul 8. Reparatii fintini		
35	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	76,000
		Capitolul 9. Montare banci cos de gunoi		
36	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	36,000
37	TsH91B	Instalarea urne	buc	36,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.