


Lucrari de reparatie capitala a Sectiei de maternitate a IMSP SR Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 546 709,95 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Usi				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	65.73	12.37 12.37	813.01 813.01
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	65.73	1 144.25 23.85	75 211.85 1 567.96
3	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa cu umplutura din PAL melaminat si sticla crezat	m2	34.50	1 607.99 39.17	55 475.60 1 351.31
4	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	280.80	25.83 19.44	7 253.26 5 457.91
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	57.20	48.68	2 756.09



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			35,93	2 055,14
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,20	20,95 16,20	1 198,61 926,50
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,20	2,78 0,88	159,22 50,54
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,20	26,24 16,20	1 501,14 926,50
Total Usi						144 368,78
Incluziv salariu						13 148,86
		2. Tavane				
9	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	410,40	150,95 74,80	61 951,11 30 699,15
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	212,60	234,94 64,79	49 948,24 13 774,35
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,40	57,32 45,06	3 462,23 2 721,53
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	410,40	20,95 16,20	8 599,79 6 647,45
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	410,40	2,78 0,88	1 142,35 362,59



1	2	3	4	5	6	7
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2	410.40	26.24 16.20	10 770.41 6 647.45
Total Tavane						135 874,13
Incluziv salariu						60 852,54
15	RpCG29A	3. Pereti Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	44.70	39.48 38.87	1 764.53 1 737.67
16	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	7.40	27.68 27.68	204.85 204.85
17	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45.00	47.27 47.12	2 127.16 2 120.40
18	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12.5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	976.30	148.29 75.10	144 773.09 73 317.69
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	170.50	48.18 35.93	8 215.27 6 125.89
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	970.50	20.95 16.20	20 336.49 15 719.67
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	970.50	26.24 16.20	25 469.51 15 719.67
22	CF15A2	Tencuieli interioare si exterioare	m2	218.90	63.50	13 899.73




1	2	3	4	5	6	7
		scelivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, executarea mecanizata a grundului			41.23	9 025,25
23	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	m2	268.90	295.00 141.36	79 325,98 38 011,70
Total Pereti						296 116,62
Incluziv salariu						161 982,80
4. Pardoseli						
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	59.50	23.48 22.97	1 396.82 1 366,77
25	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0.60	106.57 100.72	63,94 60,43
26	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	632.00	54.49 24.74	34 440,71 15 634,42
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	632.00	222.66 73.63	140 717,96 46 531,00
Total Pardoseli						176 619,44
Incluziv salariu						63 592,62
1. Reteaua electrica						




1	2	3	4	5	6	7
Total Reteaua electrica						0,00
Incluziv salariu						0,00
1.1. Lucrari de montare						
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 36 module	buc	2.00	142.25 69.80	284,49 139,59
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 24 module	buc	2.00	142.25 69.80	284,49 139,59
3		Sina "0" "N" izolata 1*12	buc	4.00	100.00 0.00	400,00 0,00
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2.00	133.77 68.32	267,54 136,65
5		Intrerupator automat 3PC 63A	buc	2.00	40.00 0.00	80,00 0,00
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	38.00	71.01 45.94	2 698,25 1 745,80
7		Intreruparot automat 3PC 25A	buc	2.00	40.00 0,00	80,00 0,00
8		Automat 1PB 10A	buc	36.00	35.00 0,00	1 260,00 0,00
9	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	32.00	82.51 24.44	2 640,43 782,19
10		Intrerupator automat diferential AVDT 2P C16 10mA	buc	4.00	350.00 0.00	1 400,00 0,00
11		Intrerupator automat diferential AVDT 2P C16 30mA	buc	28.00	380,00 0.00	10 640,00 0,00
12	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	0.49	253.67	101,47



1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			198,49	79,40
13		Cablu PV3-4 mm rosu	m	20,00	22,00 0,00	440,00 0,00
14		Cablu Pv3-4 mm albastru	m	20,00	22,00 0,00	440,00 0,00
15		Припой ПОС -61	buc	1,00	100,00 0,00	100,00 0,00
16		Cutie de distribuire 85x85x40 (IP44)	buc	70,00	9,00 0,00	630,00 0,00
17	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,04	301,95 231,48	12,08 9,26
18		Cablu VVG-ng LS 5x16	m	4,00	118,00 0,00	472,00 0,00
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,04	253,67 198,49	10,15 7,94
20		Cablu VVG-ng LS 5x6	m	4,00	42,00 0,00	168,00 0,00
21		Наконечник M16	buc	10,00	10,00 0,00	100,00 0,00
22	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	34,50	213,14 165,21	7 353,21 5 699,90
23		Cablu VVG-ng LS 3x1,5	m	1 800,00	0,00	14 220,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
24		Cablu VVG-ng LS 3x2,5	m	1 650,00	12,25 0,00	20 212,50 0,00
25	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe. Tub gofrat diametru 16 mm	100 m	34,00	1 007,69 700,91	34 261,40 23 830,94
26		Teava gofrata d 16 mm	m	3 400,00	2,50 0,00	8 500,00 0,00
27		Forbox d-6mm	buc	14,00	10,00 0,00	140,00 0,00
28		Forbox d-10 mm	buc	11,00	12,00 0,00	132,00 0,00
29		Изолента ПХВ	buc	20,00	15,00 0,00	300,00 0,00
30		Подрезетники	buc	130,00	2,00 0,00	260,00 0,00
31	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu -Intrerupator cu o 1 clapa	buc	30,00	43,38 7,95	1 301,30 238,55
32	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu -Intrerupator cu 2 clape	buc	10,00	51,46 7,95	514,57 79,52



1	2	3	4	5	6	7
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	90.00	49,96 9,13	4 496,63 821,66
34		Rame pentru prize cu un loc	buc	118.00	8,00 0,00	944,00 0,00
35		Rame pentru prize cu doua locuri	buc	4.00	25,00 0,00	100,00 0,00
36		Rame pentru prize cu 4 locuri	buc	1.00	30,00 0,00	30,00 0,00
37	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru tuburi LED	buc	111.00	366,16 39,76	40 643,48 4 413,08
38		Corp de iluminat incorporat 600x600 mm LED,48W, 6500K	buc	22.00	300,00 0,00	6 600,00 0,00
39		Corp de iluminata exterior 600x600 mm LED, 48W, 6500K	buc	56.00	350,00 0,00	19 600,00 0,00
40	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu corp de protejare impotriva umezelii pentru tuburi LED	buc	25.00	358,50 32,10	8 962,51 802,51
41		Corp de iluminat 2*36W	buc	1.00	250,00 0,00	250,00 0,00
42		Copr de iluminat 2*18W	buc	24.00	250,00 0,00	6 000,00 0,00
43	RpEF18A	Montarea lampii cu halogen G 4,12 V ; 20 - 250 W	buc	50.00	64,87 27,09	3 243,70 1 354,70
44		Tub LeD 20W,6500K	buc	2.00	35,00 0,00	70,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
45		Tub LED 10W, 6500K	buc	48,00	30,00 0,00	1 440,00 0,00
46	RpEF13C	Corp de iluminat Exit	buc	2,00	140,61 35,93	281,22 71,86
47		Corp de iluminat EXIT	buc	2,00	100,00 0,00	200,00 0,00
48	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat cu lampa bacteriala	buc	16,00	366,16 39,76	5 858,52 636,12
49		Corp de iluminat cu lampa bacteriala	buc	16,00	250,00 0,00	4 000,00 0,00
50	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat de perete	buc	2,00	366,16 39,76	732,32 79,52
51		Светильник ЛБА39246 20W.настенный	buc	2,00	100,00 0,00	200,00 0,00

Total Lucrari de montare

213 356,25

Incluziv salariu

41 068,76

1.2. Lucrari de constructie

52	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	95,00	21,50 21,50	2 042,36 2 042,36
53	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	520,00	26,51 26,51	13 782,60 13 782,60
	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	520,00	5,27 4,42	2 740,40 2 297,10

Total Lucrari de constructie

18 565,36

Incluziv salariu

1.3. Utilaj


18 122,06



1	2	3	4	5	6	7
55		Panou din metal p/n automate 36 module	buc	2.00	700,00 0,00	1 400,00 0,00
56		Panou din metal p/n automate 24 module	buc	2.00	600,00 0,00	1 200,00 0,00
Total Utilaj						2 600,00
Incluziv salariu						0,00
1. Lucrari de montare						
1	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm tub PP-R/FB PN25	m	120.00	36,06 10,31	4 326,90 1 236,90
2	RpIzD01C	Izolarea tevilor din PVC ingropat direct in perete, cu carton ondulat cu D=20 mm	m	120.00	25,90 12,66	3 108,18 1 519,62
3	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot Baterie	buc	72.00	7,65 4,42	550,98 318,06
4	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20x1/2"	buc	30.00	68,56 7,36	2 056,67 220,88
5	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot	buc	200.00	7,65 4,42	1 530,50 883,50
6	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu	buc	28.00	8,15	228,27 123,69



1	2	3	4	5	6	7
7	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa	buc	10,00	7,15 4,42	71,53 44,18
8	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PP-R 45 gr. d.20	buc	50,00	8,65 4,42	432,63 220,88
9	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	44,00	29,64 7,36	1 304,14 323,95
10	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP D 50 87 Grd	buc	86,00	18,72 6,48	1 609,83 557,19
11	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP D 50 45 Grd	buc	30,00	18,72 6,48	561,57 194,37
12	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	62,84 7,36	502,74 58,90
13	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie redusa PP D 110/50 87 Grd	buc	8,00	110,83 9,42	886,67 75,39
14	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie	buc	6,00	110,83 9,42	665,00



1	2	3	4	5	6	7
		simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie PP D 110/110 87 Grd			9,42	56,54
15	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50	buc	60,00	13,15 7,36	788,80 441,75
16	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110	buc	16,00	20,50 9,72	328,04 155,50
17	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/110 87 Grd	buc	3,00	110,83 9,42	332,50 28,27
18	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00	45,82 9,42	229,10 47,12
19	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm -Conector PP/Fonta D.110	buc	3,00	83,95 8,25	251,85 24,74
20	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Trecere cu inel si garnitura de la teava Polipropilena la teava fonta d 50	buc	12,00	71,72 6,48	860,63 77,75
21	SC04C	Lavoar din semiportelan.	buc	25,00	108,02	25 200,58



1	2	3	4	5	6	7
		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe picior			55.96	1 398.88
22	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	25.00	568.59 48.59	14 214.81 1 214.81
23	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	76.00	79.89 8.84	6 071.26 671.46
24	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3.00	1 396.77 123.69	4 190.31 371.07
25	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc	2.00	1 419.65 135.47	2 839.30 270.94
26	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. cu sticla transparenta	buc	2.00	2 680.98 54.48	5 361.97 108.97
27	SC02A	Cada pentru dus din acrilă patrata 900x900 mm	buc	2.00	2 680.98 54.48	5 361.97 108.97
28	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3.00	687.12 33.87	2 061.35 101.60
29	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra	buc		3 299.94 106.02	3 329.94 106.02



1	2	3	4	5	6	7
		de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta				
30	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 80 l, inclusiv	buc	7.00	296.98 67.74	2 078,82 474,15
31	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	14.00	85.10 4.42	1 191,41 61.85
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20.0 mm, inclusiv	buc	14.00	8.15 4.42	114,14 61.85

Total Lucrari de montare

92 642,37

Incluziv salariu

11 559,71

		2. Utilaj				
33		Boiler electric TESY (D45 cm) 80L., 2000W	buc	5.00	2 350.00 0.00	11 750.00 0.00
34		Boiler electric TESY 30L., 1200W	buc	2.00	1 550.00 0.00	3 100.00 0.00

Total Utilaj

14 850,00

Incluziv salariu

0,00

Прямые затраты	lei	1 094 992,94
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	83 323,66
Total	100,00 +	1 178 316,60
Transportarea	3,50 %	25 020,97
Total	100,00 +	1 203 337,57
Cheltuieli de regie	4,50 %	54 150,19
Total	100,00 +	1 257 487,76



Beneficiu	2,50 %	31 437,19
Total	100,00 +	1 288 924,95
TVA	20,00 %	257 784,99

Total deviz:
Incluziv salariu

1 546 709,9
5
370 327,36

OFERTANT

" Regal Construction " SRL



Autoritatea contractanta:

Consiliul Raional Anenii Noi

**Lucrari de reparatie capitala a
Sectiei de maternitate a IMSP
SR Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 546 709,95 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor				
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1 079,425	29,45	31 789,07
3.	7122050013400	Zidar	h-om	69,335	29,45	2 041,92
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	344,885	29,45	10 156,86
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	647,145	29,45	19 058,42
6.	7123010010200	Betonist	h-om	493,758	29,45	14 541,17
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,26	29,45	37,11
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	47,9829	29,45	1 413,10
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 004,04	29,45	29 568,98
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 775,92	29,45	52 300,84
11.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	23,205	29,45	683,39
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,40	29,45	600,78
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	217,12	29,45	6 394,18
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	123,80	29,45	3 645,91
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	315,10	29,45	9 279,70
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	804,983	29,45	23 706,75
17.	7422010060100	Timplar	h-om	43,125	29,45	1 270,03
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 642,5213	29,45	107 272,25
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 487,4964	29,45	43 806,77
Total manopera				433,2813	29,45	12 760,13
						370 327,36

Materiale:


1.	022244444577	Rame pentru prize cu 4 locuri	buc	1,00	30,00	30,00
2.	065445222	Panou din metal p/n automate 24 module	buc	2,00	600,00	1 200,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3.0 mm	t	0,0714	0,10	0,01
4.	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,0151	0,10	0,00
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	35,84	37,00	1 326,08
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,046	1,00	0,05
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,022		241,76
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	504,40	0,02	10,09
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,56	0,02	0,01
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	504,40	0,02	0,01
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,256	25,00	6,40



	1	canalizare 110/110/110 87 Grd				
62.	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Ramificatie redusa PP D 110/50 87 Grd	buc	8.00	100,00	800,00
63.	2523156721015111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Ramificatie PP D 110/110 87 GRD	buc	6.00	100,00	600,00
64.	2523156721015500	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50mm	buc	8.00	55.00	440,00
65.	25231567210371111	Conector PP/fonta d110 din material plastic pentru canalizare	buc	3.00	75.00	225,00
66.	252315672103750	Cot PP D50 87 Grd din material plastic pentru canalizare	buc	86.00	12.00	1 032,00
67.	252315672103751	Cot PP D 50 45 GRDe din material plastic pentru canalizare	buc	30.00	12.00	360,00
68.	25231567210375555	Trecere cu inel si garnitura de la teava Propilena la teava fonta d50	buc	12.00	65.00	780,00
69.	253536666	Sina "0" "N" izolata 1*12	buc	4.00	100.00	400,00
70.	25454524898977	Cablu VVG-ng LS 3x1,5	m	1 800.00	7.90	14 220,00
71.	2555894242	Rame pentru prize cu un loc	buc	118.00	8.00	944,00
72.	258856956	Interrupator automat 3PC 25A	buc	4.00	40.00	160,00
73.	2622102438000	Lavoar	buc	25,755	600,00	15 453,00
74.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1209	600,00	1 872,54
75.	262210244900	Bideu	buc	2,0604	600,00	1 236,24
76.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3.09	300,00	927,00
77.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	25,755	200,00	5 151,00
78.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 928,214	1,35	14 753,09
79.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	23,56	1,40	32,98
80.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2808	3 500,00	982,80
81.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	568.80	2.00	1 137,60
82.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	212,136	1,60	339,42
83.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 057,034	1,60	3 291,25
84.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 517,0517	4,50	6 826,73
85.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	650,96	130,00	84 624,80
86.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	341,705	66,00	22 552,53
87.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	151,848	60,00	9 110,88
88.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,404	0,10	0,14
89.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	26,1096	0,10	2,61
90.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 559,60	2,00	5 119,20
91.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	296,2202	118,00	34 953,98
92.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	775,738	5,00	3 878,69
93.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	223,23	160,00	35 716,80
94.	2746167335100	Priza	buc	91.80	35.00	3 213,00
95.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	130,00	3,00	390,00
96.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	21.00	25.00	525,00
97.	2822115708000	Element de sustinere	buc	3 128,49	1,00	3 128,49
98.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1 231,614	27,50	33 869,39
99.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	501,328	20,00	10 026,56
100.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	21.00	10.00	210,00
101.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	366,42	0,10	146,57
102.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	65 330,40	0,18	13 066,08
103.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	35 544,40	0,18	5 397,99
104.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	100.00		60,00
105.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	308.00		84,80



106.	2874115893301	Bolt metalic	buc	2,00	3,00	6,00
107.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	1,00	2,00
108.	2874136313300	Diblu din metal	buc	850,40	0,50	425,20
109.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	2,06	2 500,00	5 150,00
110.	28751142007809 00	Cada pentru dus acril 900x900 mm	buc	2,06	2 500,00	5 150,00
111.	2875114200790	Cada de baie	buc	1,01	2 700,00	2 727,00
112.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	25,50	70,00	1 785,00
113.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	32,67	50,00	1 633,50
114.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,09	100,00	309,00
115.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	14,00	60,00	840,00
116.	28752741101022 0	Piesa de racordare (fiting) cot baterie d20mm	buc	272,00	3,00	816,00
117.	28752741101022 1	Piesa de racordare (fiting) Teu d20	buc	28,00	3,50	98,00
118.	28752741101022 2	Piesa de racordare (fiting) Mufa d20mm	buc	10,00	2,50	25,00
119.	28752741101022 222	Piesa de racordare (fiting) d20mm	buc	14,00	3,50	49,00
120.	28752741101022 3	Piesa de racordare (fiting) cot PP-R 45 gr. d20	buc	50,00	4,00	200,00
121.	2875274119000	Cot racord olandez	buc	30,00	60,00	1 800,00
122.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50	buc	60,00	5,00	300,00
123.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110	buc	16,00	10,00	160,00
124.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	14,00	80,00	1 120,00
125.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	157,08	320,00	50 265,60
126.	28752744005024 5	Corp de iluminat Exit	buc	2,00	100,00	200,00
127.	2875276305105	Conector	buc	1 822,176	2,50	4 555,44
128.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,015	650,00	1 959,75
129.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	25,00	400,00	10 000,00
130.	2913124201400	Baterie amestecatoare cu dn=1/2"	buc	2,04	400,00	816,00
131.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	77,14	70,00	5 399,80
132.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC. dn=3/8"	buc	3,09	100,00	309,00
133.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,09	70,00	216,30
134.	3150145100281	Lampa halogen	buc	50,00	35,00	1 750,00
135.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	192,00	0,50	96,00
136.	3220137315778	Decapant	kg	2,244	10,00	22,44
137.	3320634625001	Contactator automat	buc	32,00	50,00	1 600,00
138.	3501787255	Cablu VVG-ng LS 3x2,5	m	1 650,00	12,25	20 212,50
139.	352730000555	Подрезетники	buc	130,00	2,00	260,00
140.	4011106202741	Energie electrica	kw	79,53	0,10	7,95
141.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,9321	0,10	1,49
142.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,076	0,10	0,01
143.	4100126202818	Apa	m3	4,9951	0,10	0,50
144.	42578987555	Cablu PV3-4 mm rosu	m	20,00	22,00	440,00
145.	425789875556	Cablu PV3-4 mm albastru	m	20,00	22,00	440,00
146.	45852455445445	Teava gofrata d 16 mm	m	3 400,00	2,50	8 500,00
147.	458965588	Tub LeD 10W, 6500K	buc	48,00	30,00	1 440,00
148.	4741205895445	Corp de iluminat exterior 600x600 mm LED, 48W, 6500K	buc	56,00	350,00	19 600,00
149.	5009030	Flanse	10 buc	34,00	10,00	340,00
150.	5009031	Scoabe	10 buc	227,80	5,00	1 139,00
151.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	10,8438	100,00	1 084,38
152.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	27,984	1,00	27,98
153.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 038,756	0,50	623,25
154.	5009062	Papuci de cablu	buc	244,00	0,50	122,00
155.	5009070	Racordari	10 buc	61,20	1,00	61,20



156.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	40,00	1,00	40,00
157.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,749	1,00	1,75
158.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,4996	0,10	0,15
159.	5009619	Ate de cusut	kg	0,042	5,00	0,21
160.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,246	5,00	1,23
161.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	6,1312	5,00	30,66
162.	545487522222	Forbox d-6mm	buc	14,00	10,00	140,00
163.	55252222	Rame pentru prize cu doua locuri	buc	4,00	25,00	100,00
164.	5569965558899	Припой ПОС-61	buc	1,00	100,00	100,00
165.	5648733111	Forbox d-10mm	buc	11,00	12,00	132,00
166.	726683544	Corp de iluminat 2*18W	buc	24,00	250,00	6 000,00
167.	7523666	Corp de iluminat EXIT	buc	2,00	100,00	200,00
168.	754257414222	Cablu VVG-ng LS 5x16	m	4,00	118,00	472,00
169.	75425741422289	Cablu VVG-ng LS 5x6	m	4,00	42,00	168,00
170.	7853455255	Boiler electric TESY (D 45 cm) 80L, 2000W	buc	5,00	2 350,00	11 750,00
171.	7889888	Intrerupator automat diferential AVDT 2P C16 10mA	buc	4,00	350,00	1 400,00
172.	788988888	Intrerupator automat diferential AVDT 2P C16 30mA	buc	28,00	380,00	10 640,00
173.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,38	5,00	116,90
174.	973375545	Светильник ЛБА3924,20w,настенный	buc	2,00	100,00	200,00
Total materiale de constructii						714 884,95

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,4614	25,00	111,54
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	537,20	5,00	2 686,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	99,84	10,00	998,40
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,88	5,00	4,40
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,88	5,00	4,40
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4.0 - 5.9 mc/min	h-ut	0,174	10,00	1,74
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	22,0128	10,00	220,13
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,45	10,00	114,50
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0.0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,96	10,00	9,60
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	5,61	5,00	28,05
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	69,4632	10,00	694,63
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,405	2,50	31,01
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,174	5,00	0,87
14.	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	8,756	5,00	43,78
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	87,1055	10,00	871,06
16.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,70	5,00	3,50
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,10	2,50	5,25
18.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,60	2,50	4,00
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	164,56	5,00	822,80
20.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,40	5,00	2,00
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,4614		3 122,98
Total utilaje de constructii						9 780,63

Total:



Прямые затраты	lei	1 094 992,94
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	83 323,66
Total	100,00 +	1 178 316,60
Transportarea	3,50 %	25 020,97
Total	100,00 +	1 203 337,57
Cheltuieli de regie	4,50 %	54 150,19
Total	100,00 +	1 257 487,76
Beneficiu	2,50 %	31 437,19
Total	100,00 +	1 288 924,95
TVA	20,00 %	257 784,99

1 546 709,95

Total deviz:

OFERTANT

" Regal Construction " SRL



Autoritatea contractanta:

Consiliul Raional Anenii Noi

