

Reparatia capitala a acoperisului garajelor la IMSP Spitalul Raional Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 496 057,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	457,0000	32,77	14 975,89
2	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	457,0000	8,66	3 955,34
3	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (50%)	m2	385,0000	18,84	7 255,32
		<i>Total</i>	Lei			26 186,55
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				26 186,55 25 265,25
		2. Lucrari de reparatie capitala				
4	CL08A	Elemente metalice (grinzi metalice 150x100x4mm) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,7600	27 437,80	20 852,73
5	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	54,4000	115,50	6 282,93
6	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37	kg	663,5000	24,22	16 069,97

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. Aemarea briului inclusiv etrierile d-12 AIII-483 kg si d-6 AI-185.5 kg				
7	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	11,0000	1 826,16	20 087,75
8	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	385,0000	152,43	58 685,55
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) =0.008 se iau dupa proiect.	m2	457,0000	17,43	7 965,51
10	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	12,1000	139,02	1 682,14
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	12,1000	292,05	3 533,82
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	457,0000	25,90	11 834,57
13	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	32,0000	175,23	5 607,28
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata (tip profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	457,0000	235,15	107 461,77

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,0500				
15	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla profilata	m2	45,0000	876,81	39 456,23
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	120,0000	205,86	24 703,44
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	10,0000	192,23	1 922,32
		<i>Total</i>	Lei			326 146,01
		Total Lucrari de reparatie capitala Inclusiv salariu				326 146,01 67 929,11

		Total	Lei	352 332,56
		Asigurarea sociala	24 %	22 366,65
		Cheltueli de transport	3 %	7 636,67
		Cheltueli de regie	6 %	22 940,15
		Beneficiu de deviz	2 %	8 105,51
		Total		413 381,54
		TVA	20 %	82 676,30
		Total deviz: Inclusiv salariu		496 057,84

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a acoperisului
garajelor la IMSP Spitalul
Raional Falesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 496 057,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,7000	45,00	121,50
2.	7123010010200	Betonist	h-om	54,4500	45,00	2 450,25
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	39,1465	45,00	1 761,59
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	703,6550	45,00	31 664,47
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	91,4000	45,00	4 113,00
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	645,7200	45,00	29 057,40
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	26,6000	45,00	1 197,00
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	492,3105	45,00	22 153,97
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,0040	45,00	675,18
		Total manopera				93 194,36

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	2,7830	5,00	13,91
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,7044	0,00	0,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,3842	0,00	0,00
4.	20101029034	Tabla profilata	m2	51,7500	117,00	6 054,75
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0544	4 300,00	233,92
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0544	4 300,00	233,92
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	5,6500	4 300,00	24 295,00
8.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	3,0800	4 300,00	13 244,00
9.	2010237318750	Distantieri	buc	199,0500	1,20	238,86
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,0720	320,00	2 263,04
11.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	225,0000	75,00	16 875,00
12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	20,5700	32,00	658,24
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	12,1000	25,00	302,50
14.	2320187315789	Decofrol	kg	6,5280	12,00	78,34
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0760	36,00	2,74
16.	2413217300010	Cleme	buc	5,1000	12,00	61,20
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0494	0,00	0,00
18.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1452	36,00	5,23
19.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	81,0700	25,00	2 026,75
20.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	36,4210	40,00	1 456,84
21.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	23,9925	5,25	125,96
22.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	47,9850	118,00	5 662,23

23.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	3 399,0000	0,00	0,00
24.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,6132	1 333,00	15 480,40
25.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,7200	58,00	1 433,76
26.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	541,3165	12,00	6 495,80
27.	27104036400001	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	239,9250	0,00	0,00
28.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	149,5200	25,00	3 738,00
29.	2710403643001	Placi din tabla profilata (tip profnastil)	m2	551,8275	133,33	73 575,16
30.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	19,1940	86,00	1 650,68
31.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	10,7100	90,00	963,90
32.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	129,7800	90,00	11 680,20
33.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	680,0875	20,00	13 601,75
34.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,7200	25,00	68,00
35.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,6350	25,00	165,88
36.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,5200	23,00	34,96
37.	2811106301200	Elemente metalice	kg	775,2000	25,00	19 380,00
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	112,7000	30,00	3 381,00
39.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,0080	45,00	45,36
40.	2873147300863	Agrafe	kg	8,4000	45,00	378,00
41.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3420	50,00	17,10
42.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,9400	0,75	3,71
43.	2874115802561	Surub M 12	buc	1 540,0000	0,50	770,00
44.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	16,3200	1,00	16,32
45.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,5500	5,00	12,75
46.	2874115837745	Suruburi	buc	1 236,0000	0,95	1 174,20
47.	2874115840479	Piulita M12	buc	1 540,0000	0,95	1 463,00
48.	2874115840601	Piulita M20	buc	770,0000	1,20	924,00
49.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	16,3200	1,00	16,32
50.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,9400	1,00	4,94
51.	2874115850000	Buloane M 20	buc	770,0000	5,00	3 850,00
52.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,9400	0,75	3,71
53.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	50,4350	75,00	3 782,62
54.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2720	75,00	20,40
55.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	53,1300	75,00	3 984,75
56.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	14,9100	76,00	1 133,16
57.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,7200	0,00	0,00
58.	2875274000502	Cot burlan	buc	5,1000	56,00	285,60
59.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,5500	56,00	142,80
60.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,5500	40,00	102,00
61.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,7200	127,00	3 139,44
62.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	173,0400	27,00	4 672,08
63.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	40,1320	16,00	642,11
64.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 318,6500	0,55	2 375,26
65.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 648,5200	0,02	112,97
66.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3420	3,20	1,09
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,7389	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				254 555,61

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0726	320,00	23,23
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	40,6600	18,50	752,21
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,1400	18,50	169,09
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,7435	320,00	1 197,92
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,9000	18,50	1 052,67

6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1980	0,00	0,00
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,7260	12,00	8,71
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,6000	120,00	792,00
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,6270	250,00	156,75
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1140	320,00	36,48
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,0880	320,00	348,16
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1815	250,00	45,37
Total utilaje de construcții						4 582,59

Total	Lei	352 332,56
Asigurarea sociala	24 %	22 366,65
Cheltueli de transport	3 %	7 636,67
Cheltueli de regie	6 %	22 940,15
Beneficiu de deviz	2 %	8 105,51
Total		413 381,54
TVA	20 %	82 676,30

Total deviz: 496 057,84

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a acoperisului
garajelor la IMSP Spitalul Raional Falesti****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			32,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	45,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,50	0,37
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			8,66
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	45,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	45,00	4,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,50	0,56
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (50%)	m2			18,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	45,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	45,00	4,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	18,50	1,29
		2. Lucrari de reparatie capitala				
4	CL08A	Elemente metalice (grinzi metalice 150x100x4mm) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			27 437,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	45,00	1 575,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	45,00	225,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	25,00	25 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	50,00	22,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,75	4,88
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,75	4,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	36,00	3,61
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,00	46,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,20	1,43
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	320,00	48,00
5	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			115,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	45,00	45,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	75,00	0,38
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	320,00	41,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 300,00	4,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 300,00	4,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	320,00	6,40
6	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.Aemarea briului inclusiv etrierile d-12 AIII-483 kg si d-6 AI-185.5 kg	kg			24,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	45,00	2,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	320,00	0,32
7	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 826,16
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	45,00	222,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 333,00	1 407,31
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	250,00	14,25
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	120,00	72,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	320,00	89,60
8	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2			152,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0080	4 300,00	34,40
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	4 300,00	43,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	30,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1000	16,00	1,60
	2874115850000	Buloane M 20	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115840601	Piulita M20	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1310	75,00	9,82
	2874115802561	Surub M 12	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	0,95	3,80
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1380	75,00	10,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,50	0,56
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) =0.008 se iau dupa proiect.	m2			17,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	45,00	10,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	4 300,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,50	0,56
10	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			139,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	45,00	17,55
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	40,00	120,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	320,00	0,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	250,00	0,75
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			292,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	45,00	38,25
	1212121212121	apa	m3	0,2300	5,00	1,15
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	32,00	54,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,00	0,43
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,72
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2			25,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	45,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,50	0,19
13	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in	m2			175,23

1	2	3	4	5	6	7
		ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	45,00	42,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,00	116,81
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	45,00	1,42
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	45,00	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,50	0,18
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata (tip profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500	m2			235,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	45,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2710403643001	Placi din tabla profilata (tip profnastil)	m2	1,1500	133,33	161,00
	2710403640000 1	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	0,00	0,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	5,20
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	118,00	12,39
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	86,00	3,61
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,25	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,50	0,93
15	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla profilata	m2			876,81
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	45,00	2,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	45,00	166,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	20101029034	Tabla profilata	m2	1,1500	117,00	134,55
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	4 300,00	172,00
	2030112947000 1	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	75,00	375,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	30,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,50	0,56
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m			205,86
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	90,00	97,33
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	27,00	38,93
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	58,00	11,95
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	76,00	7,83
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	127,00	26,16
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	0,00	0,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,95	9,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,50	0,37
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m			192,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	45,00	15,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	90,00	96,39
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	56,00	28,56
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	12,00	6,12
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	5,00	1,27
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	56,00	14,28
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	76,00	19,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,50	0,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.