

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

Descriere general:

Denumirea beneficiarului de stat. LT „Ion Creangă” din or.Cimișlia

Organizatorul procedurii de achiziție. a LT „Ion Creangă” din or.Cimișlia

IDNO: 1012620010689

Numărul de telefon/fax: 0241 84-505, 0241 2-20-84

Obiectul achizițiilor: Lucrări de construcție a unui bloc școlar cu încăperi administrative, spații pentru alimentare și amenajarea curții interioare a LT „Ion Creangă” din or.Cimișlia

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica în mii lei fără TVA)
1	45200000-9	Lucrările de construcție a unui bloc școlar cu încăperi administrative, spații pentru alimentare și amenajarea curții interioare a LT „Ion Creangă” din or.Cimișlia	Deviz	1	Conform caietului de sarcini si documentatiei standard	1186499,49 lei
Valoarea estimativă fără TVA						1186499,49 lei

Lista cu cantitățile de lucrări

Devizul: Lucrări de construcție a unui bloc școlar cu încăperi administrative, spații pentru alimentare și amenajarea curții interioare a LT Ion Creanga din or. Cimislia

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Pardoseli		
1.1	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat.	m2	140,700
1.2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	140,700
1.3	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	140,700
1.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	140,700
1.5	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	140,700
		TOTAL Capitolul 1. Pardoseli		
		Capitolul 2. Pereti		
1.6	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 - Pentru electricitate	m	140,000
1.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	240,000
1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	51,900
1.9	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	120,000
1.10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului - La glafuri	m2	22,000
1.11	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj -	m2	142,000

		Pereti si glafuri		
1.12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	120,000
1.13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	22,000
1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	120,000
1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	22,000
1.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	120,000
1.17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - glafurilor	m2	22,000
1.18	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri. **** NOTA: se exclude - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	173,000
1.19	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm	m2	130,000
1.20	CK26B mod	Coltare pentru gresie. **** NOTA: se exclude - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	100,000
1.21	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolati hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usi din MDF	m2	5,670
1.22	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	m	27,150
		TOTAL Capitolul 2. Pereti		
		Capitolul 3. Tavane		
1.23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	140,000
		TOTAL Capitolul 3. Tavane		
		Capitolul 4. Rosturi de dilatare		
1.24	IzF55B	Termoizolarea exterioră a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren extrudat 100 mm grosime	m2	15,000
1.25	CD55A	Zidarie din blocuri de Fortan la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3	3,000
		TOTAL Capitolul 4. Rosturi de dilatare		
		Capitolul 5. Pavare teritoriului		
1.26	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	3,370
1.27	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	1,800
1.28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	0,450
1.29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	30,000
1.30	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10cm	m3	33,700
1.31	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Película polietilena dubla cu norma 1,00	m2	337,000
1.32	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 60 mm, culoare - sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	337,000
		TOTAL Capitolul 5. Pavare teritoriului		
		Capitolul 6. Alte lucrari		
1.33	CH06A	Balustrada din inox la scari - С двумя поручнями, для детей и для взрослых. ***NOTA: se exclude - Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	m	23,040
		TOTAL Capitolul 6. Alte lucrari		
		Capitolul 7. Pereu		
1.34	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	0,670
1.35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	6,700

1.36	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	10,500
1.37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Bp 100x100x4 mm	kg	127,300
1.38	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) grosime 15 cm	m3	13,000
		TOTAL Capitolul 7. Pereu		
		Capitolul 8. Parapet		
1.39	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	2,000
1.40	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	9,000
1.41	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	110,000
1.42	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	2,300
		TOTAL Capitolul 8. Parapet		
		Capitolul 9. Prag		
1.43	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	2,200
1.44	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	16,800
1.45	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	240,000
1.46	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	10,900
1.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu Betonocontact	m2	38,000
1.48	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	38,000
		TOTAL Capitolul 9. Prag		
		Capitolul 10. Apeduct si canalizare		
1.49	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	2,000
1.50	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	0,240
1.51	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm - PPR	m	20,000
1.52	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm - PPR	m	40,000
1.53	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc	14,000
1.54	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000
1.55	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Chiuveta cu 2 vane din inox avind 1400x600x850 mm)	buc	1,000
1.56	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000
1.57	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.	m3	1,000

1.58	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. KIJ-10-9 = 1 buc, inclusiv Capacul cu rama din fonta 1 buc	buc	1,000
1.59	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - Betonarea fundului	m3	0,300
1.60	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	1,000
1.61	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	4,000
1.62	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	10,000
TOTAL Capitolul 10. Apeduct si canalizare				

Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	08-02-410-1	Teava din polietilena gofrata, pe suportul pardoselii, diametru 20 mm.	100 m	6,000
2.2	pret furnizor	Teava PVC gofrata d20	m	600,000
2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	6,000
2.4	pret furnizor	Cablu BBΓHr-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	400,000
2.5	pret furnizor	Cablu BBΓHr-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	200,000
2.6	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 32 mm.	100 m	0,400
2.7	pret furnizor	Teava PVC gofrata d32	m	40,000
2.8	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100m	0,400
2.9	Pret de piata	Cablu 6x4 mm2	m	40,000
2.10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - Cutie pentru 32 de automate	buc	1,000
2.11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	10,000
2.12	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,160
2.13	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	16,000
2.14	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,100
2.15	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 16A, 220V	buc	10,000
2.16	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,260
2.17	pret furnizor	Cord de iluminat LED tip ARMSTRONG 600x600 mm	buc	26,000
2.18	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Conditioner cu inverter 18000 BTU)	buc	4,000
2.19	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire-EXIT) IP-21 5W cu acumulator	100 buc	0,040

2.20	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire-EXIT) IP-21 5W cu acumulator	buc	4,000
2.21	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,040
2.22	pret furnizor	Cord de iluminat LED 300x300 mm	buc	4,000
2.23	RpSE27A1	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton.	buc	3,000
2.24	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica.	buc	10,000
2.25	pret furnizor	Doze pentru aparate Y-196 YXJI4	buc	10,000
2.26	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Монтаж бойлера объемом 200 л)	buc	1,000

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.1	Pret de piata	Cutie pentru 32 de automate	buc	1,000
3.2	Pret de piata	Intrerupator Automat	buc	10,000
3.3	Pret piata	Conditioner cu inverter 18000 BTU	buc	4,000
3.4	pret furnizor	Uscator de maini ROCO MDF 8888, 1800 W 220V	buc	3,000
3.5	Pret de piata	Бойлер объемом 200 л	buc	1,000

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
4.1	Pret de piata	Masa din Inox a vind 1400x600x850 mm	buc	1,000

Conducătorul grupului de lucru:

Borodin Larisa _____ L.Ș.