

Reconstructia acoperisului blocului nr. 1 CS Anenii Noi sectia MF Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 430 486,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	10,200	133,87 105,73	1 365,44 1 078,49
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	70,160	42,55 40,81	2 985,08 2 863,50
3	TsH92B	Incarcarea in auto (Incarcarea deseurilor)	t	70,100	34,32 34,32	2 405,89 2 405,89
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Transportarea deseurilor la distanta de 10 km)	t	70,100	38,23 0,00	2 679,60 0,00
Total Lucrari de demolare						9 436,01
Incluziv salariu						6 347,88
		2. Acoperis din tigla metalica				
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,680	9 002,02 744,86	114 145,61 9 444,83
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	12,220	8 414,24 695,73	102 821,97 8 501,76
7	CE30A	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de	m2	600,000	173,62 9,12	104 172,89 5 472,84

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (14,4 m3)				
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	34,980	279,59 26,28	9 780,01 919,25
9	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Asteriala)	m3	14,600	38,40 5,25	560,60 76,68
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica h - 0,5 mm standart CE (Europa)	m2	1 200,00 0	225,01 35,56	270 012,60 42 669,60
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 200,00 0	20,32 7,73	24 386,64 9 276,00
12	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	180,000	383,86 111,31	69 094,94 20 036,16
13	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	180,000	59,38 30,92	10 688,40 5 565,60
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D 150mm	m	180,000	243,77 9,28	43 878,66 1 669,68
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 120mm	m	215,000	228,41 10,82	49 108,66 2 326,73
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	440,000	32,83 23,19	14 443,61 10 203,60

1	2	3	4	5	6	7
17	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (MC)	kg	282,000	32,22 6,49	9 087,22 1 831,07
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	36,040	56,21 34,01	2 025,87 1 225,67
19	CD64A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de șantier la pereți cu înălțimea până la 4 m	m3	5,700	899,89 120,26	5 129,38 685,49
20	RCsB21A	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de până la 20 cm	buc	174,000	25,35 3,71	4 411,71 645,61
21	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ancera)	kg	749,020	32,22 6,49	24 132,63 4 863,41
22	RpCB03A	Beton armat turnat în buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereți despartitori, parapeti de scări și balcoane, stâlpi decorativi, cizuneti din beton armat, pentru montarea stâlpilor metalici la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Centura CM 1)	m3	14,900	1 209,41 271,47	18 020,26 4 044,95
23	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnări de buiandrugi, grinzi, stâlpi de până la 20 m înălțime	m2	72,000	100,69 48,24	7 249,87 3 472,93
24	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armaturilor în planșee	kg	254,800	23,35 3,09	5 949,81 787,84

1	2	3	4	5	6	7
		drepte, stilpi, grinzi etc. A1 d 6mm				
25	RpCD02D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc. A1 d=12mm	kg	35,300	20,03 3,03	707,21 106,99
26	RpCD02D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc. D =12 A III	kg	711,300	20,03 3,03	14 249,67 2 155,43
27	RpCB03A	Beton armat turnat în buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereți despartitori, parapeti de scări și balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stîlpilor metalici la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (SP 1 , SP 2)	m3	3,010	1 209,15 271,50	3 639,53 817,21
28	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pînă la 20 m înălțime	m2	15,040	101,71 48,25	1 529,68 725,69
29	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	154,160	19,22 3,09	2 962,67 476,48
30	RpCD02D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de	kg	73,320	20,03 3,03	1 468,95 222,31

1	2	3	4	5	6	7
		constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.				
31	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Pm 1 beton B 15)	m3	6,100	$\frac{1\,313,33}{167,02}$	$\frac{8\,011,30}{1\,018,81}$
32	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	37,800	$\frac{105,36}{37,10}$	$\frac{3\,982,62}{1\,402,54}$
33	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	408,800	$\frac{19,22}{3,09}$	$\frac{7\,857,18}{1\,264,01}$
34	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	4,600	$\frac{20,03}{3,03}$	$\frac{92,12}{13,92}$
35	RpCD08C	Montarea plaselor sudate la placi CarcasKP 1	kg	36,960	$\frac{19,22}{1,11}$	$\frac{710,33}{41,13}$
36	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Ingradire la acoperis)	t	0,780	$\frac{31\,675,88}{2\,628,21}$	$\frac{24\,707,19}{2\,050,00}$

1	2	3	4	5	6	7
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Opritori de zapada)	m	166,000	74,27 12,37	12 328,49 2 053,09
Total Acoperis din tigla metalica						971 348,28
Incluziv salariu						146 067,31
		3. Camin de aeraj				
38	CL15A	Schelete metalice pentru sere din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier	t	1,110	28 022,90 2 937,41	31 105,42 3 260,52
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,110	787,97 199,17	874,65 221,08
40	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,260	8 273,88 695,69	2 151,21 180,88
41	CK40A	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte (A canalului de ventelare mai sus de acoperis)	m2	52,000	317,73 29,81	16 522,03 1 550,02
42	CK40A	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte (A canalului de ventelare)	m2	45,000	317,73 29,81	14 297,73 1 341,31
43	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	56,000	33,67 4,95	1 885,45 277,04
44	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe	m2	3,400	157,80 24,74	536,52 84,11

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Zont din tabla „, Ranila')				
45	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Racordurile la acoperis)	m2	9,300	157,89 24,77	1 468,40 230,35
46	CK01A	Ferestre din lemn L1, L2.	m2	10,680	871,36 83,52	9 306,09 892,04

Total Camin de aeraj						78 147,50
Incluziv salariu						8 037,35

Cheltuieli directe	lei	1 058 931,79
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	38 508,61
Transportarea materialelor	3,00 %	26 308,10
Total	100,00 +	1 123 748,50
Cheltuieli de regie	4,00 %	44 949,94
Total	100,00 +	1 168 698,44
Beneficiu de deviz	2,00 %	23 373,97
Total	100,00 +	1 192 072,41
TVA	20,00 %	238 414,48

Total deviz: **1 430 486,89**
Incluziv salariu **160 452,54**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)