

**Lucrari de reparatie a  
coridoarelor de la et. 3 a LT  
"Stefan cel Mare"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie a coridoarelor de la et. 3 a LT "Stefan cel Mare"**

**Valoarea de deviz 775 240,48 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Tavan si grinzi</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)    | m2   | 280,000                               | 325,52<br>118,25                      | 91 145,09<br>33 110,00 |
| 2      | CF54B                       | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (la ferestre) | m2   | 9,400                                 | 369,68<br>200,49                      | 3 474,96<br>1 884,58   |
| 3      | IzA04A                      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (grinzi)                               | m2   | 10,400                                | 7,41<br>5,91                          | 77,09<br>61,49         |
| 4      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2   | 10,400                                | 20,94<br>7,52                         | 217,77<br>78,26        |
| 5      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2   | 19,800                                | 107,50<br>82,24                       | 2 128,42<br>1 628,30   |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5       | 6               | 7                               |
|----|---------|--|----|---------|-----------------|---------------------------------|
| 6  | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm | m2 | 10,400  | 106,28<br>83,31 | 1 105,29<br>866,45              |
| 7  | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 10,400  | 21,26<br>10,75  | 221,12<br>111,80                |
| 8  | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)  | m  | 42,000  | 13,98<br>5,38   | 587,13<br>225,75                |
| 9  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 19,800  | 40,04<br>32,04  | 792,70<br>634,34                |
| 10 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 19,800  | 23,20<br>17,23  | 459,40<br>341,06                |
| 11 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 19,800  | 7,00<br>1,61    | 138,54<br>31,93                 |
| 12 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)  | m2 | 19,800  | 45,16<br>29,56  | 894,12<br>585,34                |
|    |         | <b>Total Tavan si grinzi<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                 | <b>101 241,63<br/>39 559,30</b> |
|    |         | <b>1.2. Peretii si glafuri</b>   |    |         |                 |                                 |
| 13 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)   | m2 | 308,800 | 7,41<br>5,91    | 2 288,98<br>1 825,78            |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)   | m2 | 77,200  | 15,96<br>14,51  | 1 232,42<br>1 120,37            |
| 15 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2 | 386,000 | 20,94<br>7,53   | 8 082,57<br>2 904,65            |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5       | 6               | 7                      |
|----|-------|---|----|---------|-----------------|------------------------|
| 16 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri)                                       | m2 | 77,200  | 101,97<br>64,50 | 7 872,35<br>4 979,40   |
| 17 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm)   | m2 | 77,200  | 98,08<br>41,92  | 7 572,04<br>3 236,61   |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 208,700 | 90,76<br>65,57  | 18 942,41<br>13 685,50 |
| 19 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm | m2 | 208,700 | 140,35<br>64,50 | 29 290,38<br>13 461,15 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 177,300 | 99,33<br>65,58  | 17 611,57<br>11 626,45 |
| 21 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm | m2 | 177,300 | 166,09<br>64,50 | 29 447,21<br>11 435,85 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 208,700 | 21,26<br>10,75  | 4 437,37<br>2 243,53   |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                                |
|----|---------|---|----|---------|------------------|----------------------------------|
| 23 | CK26D   | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)   | m  | 122,000 | 13,98<br>5,38    | 1 705,48<br>655,75               |
| 24 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 208,700 | 40,03<br>32,04   | 8 355,27<br>6 686,23             |
| 25 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 208,700 | 23,20<br>17,23   | 4 842,16<br>3 594,86             |
| 26 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 270,700 | 7,00<br>1,61     | 1 894,03<br>436,50               |
| 27 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)   | m2 | 270,700 | 45,16<br>29,56   | 12 224,03<br>8 002,57            |
| 28 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faianta beneficiarului - fara cost) | m2 | 177,300 | 167,42<br>131,69 | 29 684,42<br>23 348,19           |
| 29 | CK26C   | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)  | m  | 98,000  | 20,44<br>4,84    | 2 003,30<br>474,07               |
|    |         |   |    |         |                  |                                  |
|    |         | <b>Total Peretii si glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>187 485,99<br/>109 717,46</b> |
|    |         | <b>1.3. Pardoseli</b>   |    |         |                  |                                  |
| 30 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (laminat)   | m2 | 6,000   | 31,00<br>29,02   | 186,00<br>174,15                 |
| 31 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2 | 99,000  | 18,18<br>16,13   | 1 799,91<br>1 596,38             |
| 32 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli   | m2 | 99,000  | 20,94<br>7,53    | 2 073,00<br>744,98               |
| 33 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimi  | kg | 124,000 | 14,64            | 1 815,46                         |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |         | mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)  |    |         | 1,61             | 199,95                         |
| 34 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 99,000  | 97,49<br>37,63   | 9 651,62<br>3 724,88           |
| 35 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=10, gr. +5 cm)                 | m2 | 99,000  | 162,52<br>64,50  | 16 089,16<br>6 385,50          |
| 36 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 99,000  | 436,93<br>134,37 | 43 255,99<br>13 303,12         |
| 37 | RpCK21B | Ceruirea, lustruirea plintelor si scafelor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (slefuirea pardoselii mozaicate de vopseaua veche pe perimetru)  | m  | 144,000 | 36,52<br>33,86   | 5 258,88<br>4 876,20           |
| 38 | CI14B   | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ( Plinte )  | m  | 28,000  | 65,40<br>21,50   | 1 831,16<br>602,00             |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>81 961,18<br/>31 607,16</b> |
|    |         | <b>1.4. Timplarie</b>  |    |         |                  |                                |
| 39 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2 | 20,800  | 22,57<br>22,57   | 469,56<br>469,56               |
| 40 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice   | kg | 80,000  | 3,79<br>3,23     | 303,12<br>258,00               |
| 41 | CL17A   | Confectii metalice diverse, montate aparent: consolidarea golului de usa in perete de sticla cu coltar 50*4 din ambele parti   | kg | 33,000  | 42,82<br>13,98   | 1 413,19<br>461,18             |

| 1  | 2         | 3   | 4  | 5      | 6                  | 7                             |
|----|-----------|---|----|--------|--------------------|-------------------------------|
| 42 | CN20B     | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul  | m2 | 2,200  | 89,62<br>59,12     | 197,16<br>130,07              |
| 43 | CK25A     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 18,610 | 2 454,13<br>43,54  | 45 671,39<br>810,23           |
| 44 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (dulap)   | m2 | 9,000  | 22,57<br>22,57     | 203,17<br>203,17              |
| 45 | CK03A apl | Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) - proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul,. din resurse se exclude: carton bituminat, vata  | m2 | 9,000  | 651,36<br>96,75    | 5 862,23<br>870,75            |
| 46 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (ferestre interioare)   | m2 | 5,600  | 22,58<br>22,58     | 126,42<br>126,42              |
| 47 | CK23A     | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (ferestre interioare, fara deschidere)   | m2 | 5,600  | 1 983,06<br>50,53  | 11 105,11<br>282,94           |
| 48 | CM07D     | Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm  | m2 | 2,500  | 1 549,36<br>220,38 | 3 873,40<br>550,94            |
|    |           |   |    |        |                    |                               |
|    |           | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                    | <b>69 224,75<br/>4 163,26</b> |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6                | 7                    |
|----|----------------|---|------|---------|------------------|----------------------|
|    |                | <b>1.5. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>   |      |         |                  |                      |
| 49 | RpEQ07A        | Accesul (verificarea sistemului electric existent)  | h-om | 16,000  | 53,75<br>53,75   | 860,00<br>860,00     |
| 50 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)  | buc  | 19,000  | 3,22<br>3,22     | 61,27<br>61,27       |
| 51 | RpEB12A        | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp | m    | 340,000 | 4,30<br>4,30     | 1 462,00<br>1 462,00 |
| 52 | RpEA11B        | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.   | m    | 125,000 | 11,82<br>11,82   | 1 478,12<br>1 478,12 |
| 53 | RpEE19B<br>apl | Inlocuirea soneriilor : sonerie muzicala - simbol 8417 A  | buc  | 2,000   | 30,45<br>27,95   | 60,90<br>55,90       |
| 54 | RpEP21A        | Demontarea punctului de alimentare (Cuprinde: deconectarea cablurilor de alimentare, barei de legare la pamint, capetelor controlului, demontarea dulapului)  | buc  | 2,000   | 967,50<br>967,50 | 1 935,00<br>1 935,00 |
| 55 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare automate, comutatoare)  | buc  | 15,000  | 3,23<br>3,23     | 48,38<br>48,38       |
| 56 | RpEE24B        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intreruptoare automate, comutatoare)  | buc  | 9,000   | 6,99<br>6,99     | 62,89<br>62,89       |
| 57 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)   | m    | 81,000  | 5,38<br>5,38     | 435,38<br>435,38     |
| 58 | RpCU07D        | Matarea santurilor in pereti de   | m    | 81,000  | 19,07            | 1 544,64             |

| 1  | 2             | 3   | 4       | 5       | 6                | 7                                |
|----|---------------|---|---------|---------|------------------|----------------------------------|
|    |               | pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari   |         |         | 12,90            | 1 044,90                         |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu</b>   |         |         |                  | <b>7 948,58<br/>7 443,84</b>     |
|    |               | <b>1.6. Lucrari diverse</b>   |         |         |                  |                                  |
| 59 | TrB05B2-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m   | t       | 22,000  | 253,70<br>253,70 | 5 581,40<br>5 581,40             |
| 60 | TsH92B        | Incarcarea molozului in auto  | t       | 22,000  | 59,66<br>59,66   | 1 312,58<br>1 312,58             |
| 61 | TsI50C10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km  | t       | 22,000  | 96,20<br>0,00    | 2 116,35<br>0,00                 |
|    |               | <b>Total Lucrari diverse Inklusiv salariu</b>   |         |         |                  | <b>9 010,33<br/>6 893,98</b>     |
|    |               | <i>Total</i>  | lei     |         |                  | 456 872,46                       |
|    |               | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>   | 24,00 % |         |                  | 47 852,40                        |
|    |               | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 3,00 %  |         |                  | 7 365,45                         |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 7,00 %  |         |                  | 35 846,32                        |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 3,00 %  |         |                  | 16 438,09                        |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>  |         |         |                  | <b>564 374,72<br/>199 385,00</b> |
|    |               | <b>2. Lucrari de montaj</b>   |         |         |                  |                                  |
|    |               | <b>2.1. Lucrari de electricitate</b>  |         |         |                  |                                  |
| 62 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m   | 5,600   | 386,84<br>362,28 | 2 166,29<br>2 028,74             |
| 63 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2   | m       | 380,000 | 15,00<br>0,00    | 5 700,00<br>0,00                 |
| 64 | pret          | Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp  | m       | 180,000 | 7,00<br>0,00     | 1 260,00<br>0,00                 |
| 65 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului            | 100 m   | 2,500   | 453,92<br>422,48 | 1 134,79<br>1 056,19             |

| 1  | 2             | 3   | 4       | 5       | 6                    | 7                              |
|----|---------------|---|---------|---------|----------------------|--------------------------------|
|    |               | desfasurat)   |         |         |                      |                                |
| 66 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2   | m       | 250,000 | 22,00<br>0,00        | 5 500,00<br>0,00               |
| 67 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m   | 8,100   | 1 921,35<br>1 279,25 | 15 562,93<br>10 361,92         |
| 68 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20   | m       | 810,000 | 10,00<br>0,00        | 8 100,00<br>0,00               |
| 69 | pret          | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor   | buc     | 12,000  | 5,00<br>0,00         | 60,00<br>0,00                  |
| 70 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)   | 100 buc | 0,180   | 1 765,06<br>1 730,78 | 317,71<br>311,54               |
| 71 | pret          | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat  | buc     | 18,000  | 50,00<br>0,00        | 900,00<br>0,00                 |
| 72 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc | 0,070   | 2 156,29<br>2 047,86 | 150,94<br>143,35               |
| 73 | pret          | Priza de fisa tip ingropat  | buc     | 7,000   | 40,00<br>0,00        | 280,00<br>0,00                 |
| 74 | pret          | Cutie pentru prize si intrerupatoare  | buc     | 27,000  | 5,00<br>0,00         | 135,00<br>0,00                 |
| 75 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2  | 100 buc | 0,300   | 6 536,90<br>6 235,00 | 1 961,07<br>1 870,50           |
| 76 | pret          | Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm   | buc     | 30,000  | 480,00<br>0,00       | 14 400,00<br>0,00              |
| 77 | 08-03-593-10  | Indicatori de iluminat de perete  | 100 buc | 0,030   | 5 299,00<br>5 278,33 | 158,97<br>158,35               |
| 78 | Pret          | Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)   | buc     | 3,000   | 150,00<br>0,00       | 450,00<br>0,00                 |
|    |               |   |         |         |                      |                                |
|    |               | <b>Total Lucrari de electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |         |                      | <b>58 237,70<br/>15 930,59</b> |
|    |               | <b>2.2. Inlocuirea panourilor electrice</b>   |         |         |                      |                                |
| 79 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600                        | buc     | 2,000   | 524,24<br>124,70     | 1 048,47<br>249,40             |

| 1  | 2             | 3  | 4       | 5       | 6                    | 7                              |
|----|---------------|--|---------|---------|----------------------|--------------------------------|
| 80 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100  | buc     | 10,000  | 143,22<br>124,70     | 1 432,22<br>1 247,00           |
| 81 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc     | 18,000  | 101,34<br>83,85      | 1 824,14<br>1 509,30           |
| 82 | 08-01-082-1   | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie   | 100 buc | 0,040   | 2 642,50<br>2 526,25 | 105,70<br>101,05               |
| 83 | pret          | Sina izolata N; PE   | buc     | 4,000   | 20,00<br>0,00        | 80,00<br>0,00                  |
| 84 | 08-02-405-1   | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2                  | 100 m   | 0,150   | 3 186,47<br>2 058,60 | 477,97<br>308,79               |
| 85 | Pret de piata | Fir electric PV3 1x6mm2, rosu  | m       | 10,000  | 20,00<br>0,00        | 200,00<br>0,00                 |
| 86 | Pret de piata | Fir electric PV3 1x6mm2, rosu  | m       | 5,000   | 20,00<br>0,00        | 100,00<br>0,00                 |
| 87 | 08-01-068-1   | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2     | 100 m   | 0,020   | 3 237,50<br>2 822,00 | 64,75<br>56,44                 |
| 88 | Pret de piata | Bara DIN 35mm, L=1m  | m       | 2,000   | 40,00<br>0,00        | 80,00<br>0,00                  |
|    |               | <b>Total Inlocuirea panourilor electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                              |         |         |                      | <b>5 413,25<br/>3 471,98</b>   |
|    |               | <i>Total</i>   | lei     |         |                      | 63 650,95                      |
|    |               | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>  |         | 24,00 % |                      | 4 656,62                       |
|    |               | <i>Cheltuieli de transport</i>   |         | 3,00 %  |                      | 1 238,88                       |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>   |         | 25,00 % |                      | 4 850,64                       |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>  |         | 3,00 %  |                      | 2 231,92                       |
|    |               | <b>Total Lucrari de montaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |         |                      | <b>76 629,01<br/>19 402,57</b> |
|    |               | <b>3. Utilaje</b>  |         |         |                      |                                |
| 89 | pret          | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile                      | buc     | 2,000   | 500,00<br>0,00       | 1 000,00<br>0,00               |
| 90 | pret          | Intrerupator automat 3P, pina la 63A   | buc     | 10,000  | 250,00<br>0,00       | 2 500,00<br>0,00               |
| 91 | pret          | Intrerupator automat 1P, 16A   | buc     | 9,000   | 85,00<br>0,00        | 765,00<br>0,00                 |

| 1  | 2    | 3   | 4   | 5     | 6     | 7               |
|----|------|---|-----|-------|-------|-----------------|
| 92 | pret | Intrerupator automat 1P, 10A              | buc | 9,000 | 85,00 | 765,00          |
|    |      |   |     |       | 0,00  | 0,00            |
|    |      | <b>Total Utilaje<br/>Inclisiv salariu</b> |     |       |       | <b>5 030,00</b> |

|  |  |  |         |                   |
|--|--|--|---------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 646 033,73        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 129 206,75        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |         | <b>775 240,48</b> |
|  |  |  |         | <b>218 787,57</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a  
coridoarelor de la et. 3 a LT  
"Stefan cel Mare"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie a coridoarelor de la et. 3 a LT "Stefan cel Mare"**

**Valoarea de deviz 775 240,48 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                               | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                      |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                    | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| <b>Total borderou de resurse № :</b> |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                            |      |         |       |                   |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                   | h-om | 360,978 | 53,75 | 19 402,568        |
| 2.                    | 2852107335349 | Lucru la masina            | h-om | 0,470   | 53,75 | 25,262            |
| 3.                    | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 187,944 | 53,75 | 10 101,990        |
| 4.                    | 7122050013401 | Zidar cat.4                | h-om | 148,525 | 59,25 | 8 800,107         |
| 5.                    | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 980,534 | 53,75 | 52 703,704        |
| 6.                    | 7123020011140 | Fierar beton               | h-om | 3,100   | 53,75 | 166,625           |
| 7.                    | 7124010010700 | Dulgher                    | h-om | 0,720   | 53,75 | 38,700            |
| 8.                    | 7129200011200 | Finisor MP                 | h-om | 18,345  | 53,75 | 986,044           |
| 9.                    | 7132010010900 | Faiantar                   | h-om | 407,325 | 53,75 | 21 893,719        |
| 10.                   | 7132030012600 | Mozaicar                   | h-om | 457,470 | 53,75 | 24 589,012        |
| 11.                   | 7132040012700 | Parchetar                  | h-om | 16,470  | 53,75 | 885,263           |
| 12.                   | 7135010011440 | Geamgiu                    | h-om | 9,500   | 53,75 | 510,625           |
| 13.                   | 7137010011510 | Electromontor              | h-om | 52,000  | 53,75 | 2 795,000         |
| 14.                   | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 67,050  | 53,75 | 3 603,937         |
| 15.                   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor            | h-om | 170,910 | 53,75 | 9 186,412         |
| 16.                   | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3     | h-om | 69,356  | 53,75 | 3 727,885         |
| 17.                   | 7141020013400 | Vopsitor industrial        | h-om | 35,112  | 53,75 | 1 887,270         |
| 18.                   | 7212030022700 | Sudor                      | h-om | 0,330   | 53,75 | 17,738            |
| 19.                   | 7214240021800 | Lacatus mecanic            | h-om | 2,400   | 53,75 | 129,000           |
| 20.                   | 7214240021810 | Lacatus CM                 | h-om | 7,590   | 53,75 | 407,962           |
| 21.                   | 7422010060100 | Timplar                    | h-om | 649,694 | 53,75 | 34 921,052        |
| 22.                   | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 128,260 | 53,75 | 6 893,975         |
| 23.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 271,351 | 53,75 | 14 585,117        |
| 24.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om | 9,834   | 53,75 | 528,577           |
| <b>Total manopera</b> |               |                            |      |         |       | <b>218 787,57</b> |

**Materiale:**

|    |                |   |        |         |           |         |
|----|----------------|---|--------|---------|-----------|---------|
| 1. | *2670112203000 | Placi tip faianta (beneficiar)  | m2     | 186,165 | 0,00      | 0,000   |
| 2. | 1010115        | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm   | t      | 0,000   | 37 606,06 | 0,000   |
| 3. | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)  | kg     | 0,660   | 5,64      | 3,723   |
| 4. | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,017   | 18 803,03 | 319,652 |
| 5. | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t      | 0,000   | 16 788,42 | 0,000   |
| 6. | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg     | 8,526   | 47,01     | 400,786 |
| 7. | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe  | kg     | 0,503   | 37,61     | 18,916  |
| 8. | 1019100        | Cartus pentru impuscat  | 10 buc | 108,540 | 6,04      | 655,994 |

|     |                |   |         |           |           |            |
|-----|----------------|---|---------|-----------|-----------|------------|
| 9.  | 1019103        | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,122     | 2,95      | 0,360      |
| 10. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 108,540   | 6,04      | 655,994    |
| 11. | 1019852        | Vopsea  | kg      | 0,304     | 36,26     | 11,023     |
| 12. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3      | 0,005     | 500,00    | 2,500      |
| 13. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3      | 12,982    | 500,00    | 6 491,000  |
| 14. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3      | 0,037     | 500,00    | 18,500     |
| 15. | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg      | 14,645    | 0,67      | 9,835      |
| 16. | 2-1            | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2   | m       | 250,000   | 22,00     | 5 500,000  |
| 17. | 2-2            | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2   | m       | 380,000   | 15,00     | 5 700,000  |
| 18. | 2000014        | Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp  | m       | 180,000   | 7,00      | 1 260,000  |
| 19. | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc     | 5 702,400 | 0,10      | 570,240    |
| 20. | 2010237318750  | Distantieri   | buc     | 37,200    | 1,00      | 37,200     |
| 21. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,030     | 20 909,63 | 627,289    |
| 22. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm   | m2      | 0,025     | 250,00    | 6,250      |
| 23. | 2023550010     | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor   | buc     | 12,000    | 5,00      | 60,000     |
| 24. | 2023550011     | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat  | buc     | 18,000    | 50,00     | 900,000    |
| 25. | 2023550012     | Priza de fisa tip ingropat  | buc     | 7,000     | 40,00     | 280,000    |
| 26. | 2023550016     | Cutie pentru prize si intrerupatoare  | buc     | 27,000    | 5,00      | 135,000    |
| 27. | 20301129300001 | Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) | m2      | 9,000     | 550,00    | 4 950,000  |
| 28. | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice  | m2      | 5,600     | 1 850,00  | 10 360,000 |
| 29. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2      | 18,610    | 2 350,00  | 43 733,500 |
| 30. | 2051142950700  | Dibluri   | buc     | 4,000     | 0,44      | 1,773      |
| 31. | 21245454111    | Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)   | buc     | 3,000     | 150,00    | 450,000    |
| 32. | 2320166200676  | White spirit  | kg      | 0,220     | 22,38     | 4,923      |
| 33. | 2320166200729  | Parchetin   | l       | 2,059     | 16,79     | 34,567     |
| 34. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3      | 0,080     | 21,49     | 1,719      |
| 35. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg      | 0,064     | 23,50     | 1,504      |
| 36. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg      | 13,253    | 85,00     | 1 126,505  |
| 37. | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg      | 43,575    | 35,00     | 1 525,125  |
| 38. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)   | kg      | 7,920     | 35,00     | 277,200    |
| 39. | 2430116103802  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)  | kg      | 108,280   | 35,00     | 3 789,800  |
| 40. | 2430116104160  | Email alchidic  | kg      | 0,374     | 80,00     | 29,920     |
| 41. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg      | 0,330     | 89,00     | 29,370     |
| 42. | 24302261000001 | Fuga  | kg      | 88,209    | 45,00     | 3 969,405  |
| 43. | 2430226100700  | Grund alchidic  | kg      | 0,229     | 89,00     | 20,381     |
| 44. | 2430226101011  | Grund cu quart "Betonogrunt"  | kg      | 205,591   | 32,00     | 6 578,912  |
| 45. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg      | 2,940     | 28,88     | 84,896     |
| 46. | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg      | 4,640     | 40,29     | 186,956    |
| 47. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg      | 0,110     | 4,03      | 0,443      |
| 48. | 2430226103064  | Snur profilat din mastic  | kg      | 1,250     | 33,58     | 41,971     |
| 49. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg      | 0,242     | 42,00     | 10,164     |
| 50. | 2430227300198  | Acid oxalic tehnic  | kg      | 0,881     | 65,00     | 57,265     |
| 51. | 2451427308669  | Ceara parchet   | kg      | 1,909     | 33,58     | 64,098     |
| 52. | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg      | 32,865    | 4,03      | 132,420    |
| 53. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta   | kg      | 709,200   | 4,03      | 2 857,509  |
| 54. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg      | 10,290    | 4,03      | 41,460     |
| 55. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm  | m       | 0,500     | 2,01      | 1,007      |
| 56. | 2521106718397  | Baghete din mase plastice la teracota   | m       | 98,000    | 15,00     | 1 470,000  |
| 57. | 25212167042351 | Tub vinilplast d.20   | m       | 810,000   | 10,00     | 8 100,000  |
| 58. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2      | 241,010   | 9,00      | 2 169,090  |
| 59. | 2615122506826  | Caramizi din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm   | buc     | 42,500    | 70,00     | 2 975,000  |
| 60. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S  | kg      | 9,844     | 4,90      | 48,257     |

|      |                |   |         |           |          |            |
|------|----------------|---|---------|-----------|----------|------------|
|      |                | 7055  |         |           |          |            |
| 61.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg      | 4 119,460 | 2,80     | 11 534,488 |
| 62.  | 2652102100713  | Var pasta   | m3      | 0,003     | 1 410,23 | 4,231      |
| 63.  | 2652102100737  | Var hidratat  | kg      | 46,320    | 4,84     | 223,962    |
| 64.  | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg      | 89,100    | 11,42    | 1 017,175  |
| 65.  | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg      | 155,230   | 2,80     | 434,644    |
| 66.  | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg      | 6 182,465 | 2,80     | 17 310,902 |
| 67.  | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"   | kg      | 112,650   | 12,00    | 1 351,800  |
| 68.  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg      | 241,045   | 7,50     | 1 807,838  |
| 69.  | 2653102100839  | Amestec uscat de ciment   | kg      | 5 069,007 | 4,00     | 20 276,028 |
| 70.  | 2661112800701  | Placi sau piscoturi de gresie 60*60   | m2      | 101,970   | 250,00   | 25 492,500 |
| 71.  | 2662102700201  | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm  | buc     | 3,478     | 160,00   | 556,480    |
| 72.  | 2664102100000  | Mortar  | m3      | 2,779     | 1 550,00 | 4 307,450  |
| 73.  | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3      | 8,712     | 0,00     | 0,000      |
| 74.  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie   | kg      | 400,950   | 4,03     | 1 615,508  |
| 75.  | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)   | m3      | 1,621     | 0,00     | 0,000      |
| 76.  | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc     | 160,216   | 2,69     | 430,356    |
| 77.  | 2682132601626  | Carton bitumat  | m2      | 0,425     | 35,00    | 14,875     |
| 78.  | 2682162607673  | Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm   | m2      | 0,208     | 200,00   | 41,600     |
| 79.  | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm   | kg      | 6,250     | 22,00    | 137,500    |
| 80.  | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg      | 0,620     | 22,00    | 13,640     |
| 81.  | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2      | 294,000   | 195,00   | 57 330,000 |
| 82.  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg      | 1,240     | 33,00    | 40,920     |
| 83.  | 2743123549027  | Cornier din aluminiu  | m       | 164,000   | 8,00     | 1 312,000  |
| 84.  | 2811236309800  | Confectii metalice diverse  | kg      | 33,000    | 27,00    | 891,000    |
| 85.  | 2822115708000  | Element de sustinere  | buc     | 26,320    | 3,50     | 92,120     |
| 86.  | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m   | buc     | 8,930     | 65,00    | 580,450    |
| 87.  | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m   | buc     | 3,948     | 41,00    | 161,868    |
| 88.  | 2873122004100  | Plase sudate  | kg      | 125,240   | 12,00    | 1 502,880  |
| 89.  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg      | 0,765     | 40,00    | 30,600     |
| 90.  | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg      | 0,165     | 150,00   | 24,750     |
| 91.  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc     | 108,040   | 0,81     | 87,059     |
| 92.  | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc     | 470,000   | 0,27     | 126,242    |
| 93.  | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm   | buc     | 272,600   | 0,27     | 73,220     |
| 94.  | 2874115836777  | Surub cap inecat crestas L 3 x 40   | buc     | 4,000     | 0,48     | 1,934      |
| 95.  | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                  | m       | 29,988    | 35,00    | 1 049,580  |
| 96.  | 2874136313300  | Diblu din metal   | buc     | 1 120,000 | 0,40     | 451,248    |
| 97.  | 2875274400523  | Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm                               | buc     | 30,000    | 480,00   | 14 400,000 |
| 98.  | 2881116001317  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm   | kg      | 7,344     | 25,00    | 183,600    |
| 99.  | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581   | buc     | 95,760    | 5,00     | 478,800    |
| 100. | 4011106202741  | Energie electrica   | kw      | 24,474    | 5,00     | 122,370    |
| 101. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3      | 17,977    | 25,00    | 449,425    |
| 102. | 4100126202818  | Apa   | m3      | 5,359     | 25,00    | 133,975    |
| 103. | 5009030        | Flanse  | 10 buc  | 8,100     | 0,34     | 2,720      |
| 104. | 5009031        | Scoabe  | 10 buc  | 54,270    | 0,67     | 36,442     |
| 105. | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 2,511     | 33,58    | 84,311     |
| 106. | 5009056        | Capace de izolatie  | 10 buc  | 6,480     | 0,89     | 5,744      |
| 107. | 5009061        | Fisa de izolatie  | buc     | 270,120   | 0,34     | 90,707     |
| 108. | 5009062        | Papuci de cablu   | buc     | 170,800   | 2,67     | 456,497    |
| 109. | 5009070        | Racordari   | 10 buc  | 14,580    | 29,55    | 430,804    |
| 110. | 5009113        | Prezoane  | buc     | 61,200    | 0,81     | 49,315     |
| 111. | 5009129        | Priza de tavan  | 100 buc | 0,612     | 26,86    | 16,439     |

|                                       |          |   |         |        |           |                   |
|---------------------------------------|----------|---|---------|--------|-----------|-------------------|
| 112.                                  | 5009140  | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,405  | 33,58     | 13,599            |
| 113.                                  | 5009204  | Presspan din foi, marca A   | kg      | 0,083  | 25,00     | 2,075             |
| 114.                                  | 5009264  | Teava de policlorvinila   | kg      | 0,840  | 29,55     | 24,820            |
| 115.                                  | 5009452  | Scoaba "K-142"  | buc     | 33,000 | 1,00      | 33,000            |
| 116.                                  | 5009500  | Fise de marcare   | 100 buc | 0,179  | 3,36      | 0,601             |
| 117.                                  | 5009719  | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor  | 100 buc | 0,330  | 33,58     | 11,080            |
| 118.                                  | 5009807  | Formari de capuri de marcare  | 100 buc | 0,082  | 33,58     | 2,753             |
| 119.                                  | 5200009  | Bare din aliaje de aluminiu, marca "АД1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm | t       | 0,000  | 27 000,00 | 0,000             |
| 120.                                  | 5220051  | Bara de arama, marca "M3-T", diametru 20 mm   | t       | 0,000  | 27 000,00 | 0,000             |
| 121.                                  | 5420008  | Argon gazos, cal. I   | m3      | 0,006  | 150,00    | 0,900             |
| 122.                                  | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 2,307  | 42,98     | 99,151            |
| 123.                                  | 652002   | Fir electric PV3 1x6mm2, rosu   | m       | 15,000 | 20,00     | 300,000           |
| 124.                                  | 652003   | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile   | buc     | 2,000  | 500,00    | 1 000,000         |
| 125.                                  | 652005   | Intrerupator automat 3P, pina la 63A  | buc     | 10,000 | 250,00    | 2 500,000         |
| 126.                                  | 652006   | Bara DIN 35mm, L=1m   | m       | 2,000  | 40,00     | 80,000            |
| 127.                                  | 652007   | Intrerupator automat 1P, 16A  | buc     | 9,000  | 85,00     | 765,000           |
| 128.                                  | 652008   | Intrerupator automat 1P, 10A  | buc     | 9,000  | 85,00     | 765,000           |
| 129.                                  | 65200855 | Sina izolata N; PE  | buc     | 4,000  | 20,00     | 80,000            |
| 130.                                  | 810741   | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc     | 39,295 | 2,69      | 105,550           |
| <b>Total materiale de constructii</b> |          |   |         |        |           | <b>291 840,93</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |               |   |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 24,384  | 92,67  | 2 259,716        |
| 2.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastr  | h-ut | 0,595   | 20,15  | 11,987           |
| 3.                                  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                | h-ut | 6,352   | 20,15  | 127,969          |
| 4.                                  | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 0,074   | 282,05 | 20,871           |
| 5.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                           | h-ut | 147,481 | 60,44  | 8 913,504        |
| 6.                                  | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 28,108  | 20,15  | 566,267          |
| 7.                                  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                   | h-ut | 1,400   | 16,79  | 23,504           |
| 8.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                      | h-ut | 4,274   | 33,58  | 143,508          |
| 9.                                  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 8,400   | 1,37   | 11,507           |
| 10.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,400   | 92,67  | 37,069           |
| 11.                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut | 2,036   | 16,79  | 34,181           |
| 12.                                 | 331002        | Masini de gaurit  | h-ut | 0,020   | 16,79  | 0,336            |
| 13.                                 | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut | 39,204  | 16,79  | 658,172          |
| 14.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t   | h-ut | 9,550   | 221,61 | 2 116,348        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |   |      |         |        | <b>14 924,91</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 646 033,73 |
| TVA   | 20,00 % | 129 206,75 |

**Total deviz:**

**775 240,4  
8**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a coridoarelor de la Investitor**  
**et. 3 a LT "Stefan cel Mare"**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|         |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |  |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Tavan si grinzi</b>  |      |  |                      |                        |
| 1       | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)   | m2   |  |                      | 325,52<br>118,25       |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500                                 | 53,75                | 8,063                  |
|         | 7422010060100               | Timplar  | h-om | 2,0500                                 | 53,75                | 110,188                |
|         | 2874136313300               | Diblu din metal  | buc  | 4,0000                                 | 0,40                 | 1,612                  |
|         | 2732103646151               | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate  | m2   | 1,0500                                 | 195,00               | 204,750                |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150                                 | 60,44                | 0,907                  |
| 2       | CF54B                       | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (la fereastre)   | m2   |  |                      | 369,68<br>200,49       |
|         | 7422010060100               | Timplar  | h-om | 3,4500                                 | 53,75                | 185,437                |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300                                 | 53,75                | 12,362                 |
|         | 2852107335349               | Lucru la masina  | h-om | 0,0500                                 | 53,75                | 2,687                  |
|         | 2662102700201               | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm   | buc  | 0,3700                                 | 160,00               | 59,200                 |
|         | 2840136312702               | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,9500                                 | 65,00                | 61,750                 |
|         | 2840136312703               | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,4200                                 | 41,00                | 17,220                 |
|         | 2874115833871               | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 50,0000                                | 0,27                 | 13,430                 |
|         | 2874115833874               | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 29,0000                                | 0,27                 | 7,789                  |
|         | 2822115708000               | Element de sustinere   | buc  | 2,8000                                 | 3,50                 | 9,800                  |
| 3       | IzA04A                      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (grinzi)  | m2   |  |                      | 7,41<br>5,91           |
|         | 7141020013400               | Vopsitor industrial  | h-om | 0,1100                                 | 53,75                | 5,912                  |
|         | 2881116001642               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581  | buc  | 0,3000                                 | 5,00                 | 1,500                  |
| 4       | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2   |  |                      | 20,94<br>7,52          |
|         | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400                                 | 53,75                | 7,525                  |
|         | 2430226101011               | Grund cu cuarț "Betonogrunt"   | kg   | 0,4150                                 | 32,00                | 13,280                 |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500                                 | 2,69                 | 0,134                  |
| 5       | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |  |                      | 107,50<br>82,24        |
|         | 7122050013442               | Tencuitor  | h-om | 1,5300                                 | 53,75                | 82,238                 |
|         | 2653102100831               | Amestec uscat  | kg   | 7,1400                                 | 2,80                 | 19,992                 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040                                 | 25,00                | 0,100                  |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790                                 | 60,44                | 4,774                  |
|         | 2952240004021               | Mixer electric   | h-ut | 0,0195                                 | 20,15                | 0,393                  |
| 6       | CF53B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm | m2   |  |                      | 106,28<br>83,31        |
|         | 7122050013442               | Tencuitor  | h-om | 0,3100                                 | 53,75                | 83,313                 |
|         | 2653102100831               | Amestec uscat  | kg   | 1,4300                                 | 2,80                 | 20,020                 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010                                 | 25,00                | 0,125                  |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|--|------|--------|-------|----------------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 60,44 | 1,209          |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 20,15 | 1,612          |
| 7  | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 21,26<br>10,75 |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,2000 | 53,75 | 10,750         |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,900          |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 4,03  | 0,604          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 25,00 | 0,007          |
| 8  | CK26D         | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)  | m    |        |       | 13,98<br>5,38  |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,0900 | 53,75 | 4,838          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 53,75 | 0,537          |
|    | 2743123549027 | Cornier din aluminiu   | m    | 1,0000 | 8,00  | 8,000          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 60,44 | 0,604          |
| 9  | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 40,04<br>32,04 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 59,25 | 26,663         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 53,75 | 5,375          |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 7,50  | 7,912          |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0010 | 25,00 | 0,025          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 60,44 | 0,061          |
| 10 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2   |        |       | 23,20<br>17,23 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 59,25 | 11,850         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 53,75 | 5,375          |
|    | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 12,00 | 5,916          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 60,44 | 0,061          |
| 11 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 7,00<br>1,61   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 53,75 | 1,612          |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 35,00 | 5,250          |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 2,69  | 0,134          |
| 12 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)    | m2   |        |       | 45,16<br>29,56 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 53,75 | 29,562         |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)  | kg   | 0,4000 | 35,00 | 14,000         |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 2,80  | 0,168          |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 2,69  | 1,343          |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 0,67  | 0,034          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 25,00 | 0,051          |
|    |               | <b>1.2. Peretii si glafuri</b>   |      |        |       |                |
| 13 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)                       | m2   |        |       | 7,41<br>5,91   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial  | h-om | 0,1100 | 53,75 | 5,912          |
|    | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581  | buc  | 0,3000 | 5,00  | 1,500          |
| 14 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)   | m2   |        |       | 15,96<br>14,51 |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,1200 | 53,75 | 6,450          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 53,75 | 8,063          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 25,00 | 1,250          |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 20,15 | 0,201          |
| 15 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2   |        |       | 20,94<br>7,53  |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 53,75 | 7,525          |
|    | 2430226101011 | Grund cu quart "Betonogrunt"   | kg   | 0,4150 | 32,00 | 13,280         |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 2,69  | 0,134          |
| 16 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau   | m2   |        |       | 101,97         |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|---------------|---|------|--------|----------|-----------------|
|    |               | stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri)  |      |        |          | 64,50           |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 1,0000 | 53,75    | 53,750          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000 | 53,75    | 10,750          |
|    | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)   | m3   | 0,0210 | 0,00     | 0,000           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 7,9000 | 2,80     | 22,120          |
|    | 2652102100737 | Var hidratat  | kg   | 0,6000 | 4,84     | 2,901           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0240 | 500,00   | 12,001          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0065 | 25,00    | 0,163           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020 | 60,44    | 0,121           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050 | 33,58    | 0,168           |
| 17 | CF17B         | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm)   | m2   |        |          | 98,08<br>41,92  |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1000 | 53,75    | 32,250          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 53,75    | 9,675           |
|    | 2664102100000 | Mortar  | m3   | 0,0060 | 1 550,00 | 55,796          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 60,44    | 0,362           |
| 18 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |        |          | 90,76<br>65,57  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 53,75    | 65,575          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 2,80     | 19,992          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 25,00    | 0,100           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 60,44    | 4,775           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 20,15    | 0,322           |
| 19 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm | m2   |        |          | 140,35<br>64,50 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 0,2400 | 53,75    | 64,500          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat   | kg   | 1,4300 | 2,80     | 60,060          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 25,00    | 0,375           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160 | 60,44    | 14,505          |
|    | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0030 | 20,15    | 0,907           |
| 20 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |        |          | 99,33<br>65,58  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 53,75    | 65,575          |
|    | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment   | kg   | 7,1400 | 4,00     | 28,560          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 25,00    | 0,100           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 60,44    | 4,775           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 20,15    | 0,322           |
| 21 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm | m2   |        |          | 166,09<br>64,50 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 0,2400 | 53,75    | 64,500          |
|    | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment   | kg   | 1,4300 | 4,00     | 85,800          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 25,00    | 0,375           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160 | 60,44    | 14,505          |
|    | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0030 | 20,15    | 0,907           |
| 22 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |        |          | 21,26<br>10,75  |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,2000 | 53,75    | 10,750          |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000 | 9,00     | 9,900           |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 4,03     | 0,604           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 25,00    | 0,008           |
| 23 | CK26D         | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)   | m    |        |          | 13,98           |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6     | 7       |
|----|----------------|---|------|---------|-------|---------|
|    |                |   |      |         |       | 5,38    |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,0900  | 53,75 | 4,838   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100  | 53,75 | 0,537   |
|    | 2743123549027  | Cornier din aluminiu  | m    | 1,0000  | 8,00  | 8,000   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 60,44 | 0,604   |
| 24 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |         |       | 40,03   |
|    |                |   |      |         |       | 32,04   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 59,25 | 26,663  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 53,75 | 5,375   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 7,50  | 7,912   |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010  | 25,00 | 0,025   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 60,44 | 0,061   |
| 25 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |         |       | 23,20   |
|    |                |   |      |         |       | 17,23   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,2000  | 59,25 | 11,850  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 53,75 | 5,375   |
|    | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"   | kg   | 0,4930  | 12,00 | 5,916   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 60,44 | 0,061   |
| 26 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |         |       | 7,00    |
|    |                |   |      |         |       | 1,61    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 53,75 | 1,613   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 35,00 | 5,250   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 2,69  | 0,134   |
| 27 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)   | m2   |         |       | 45,16   |
|    |                |   |      |         |       | 29,56   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 53,75 | 29,563  |
|    | 2430116103802  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)  | kg   | 0,4000  | 35,00 | 14,000  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 2,80  | 0,168   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 2,69  | 1,343   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 0,67  | 0,034   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 25,00 | 0,050   |
| 28 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faianta beneficiarului - fara cost) | m2   |         |       | 167,42  |
|    |                |   |      |         |       | 131,69  |
|    | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 2,2500  | 53,75 | 120,938 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 53,75 | 10,750  |
|    | *2670112203000 | Placi tip faianta (beneficiar)  | m2   | 1,0500  | 0,00  | 0,000   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,4000  | 2,80  | 1,120   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,10  | 2,000   |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,3300  | 45,00 | 14,850  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0080  | 25,00 | 0,200   |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta   | kg   | 4,0000  | 4,03  | 16,117  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 60,44 | 1,209   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 20,15 | 0,242   |
| 29 | CK26C          | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)  | m    |         |       | 20,44   |
|    |                |   |      |         |       | 4,84    |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,0800  | 53,75 | 4,300   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100  | 53,75 | 0,537   |
|    | 2521106718397  | Baghete din mase plastice la teracota   | m    | 1,0000  | 15,00 | 15,000  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 60,44 | 0,604   |
|    |                | <b>1.3. Pardoseli</b>   |      |         |       |         |
| 30 | RpCK41B        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (laminat)   | m2   |         |       | 31,00   |
|    |                |   |      |         |       | 29,02   |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,2700  | 53,75 | 14,512  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2700  | 53,75 | 14,512  |
|    | 2320166200729  | Parchetin   | l    | 0,0250  | 16,79 | 0,420   |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|----|----------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0300  | 25,00  | 0,750                     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0400  | 20,15  | 0,806                     |
| 31 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |         |        | 18,18<br>-----<br>16,13   |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,1500  | 53,75  | 8,063                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 53,75  | 8,063                     |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0500  | 25,00  | 1,250                     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400  | 20,15  | 0,806                     |
| 32 | CN54A          | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonogrunt" într-un strat, la pardoseli  | m2   |         |        | 20,94<br>-----<br>7,53    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 53,75  | 7,525                     |
|    | 2430226101011  | Grund cu cuarț "Betonogrunt"  | kg   | 0,4150  | 32,00  | 13,280                    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 2,69   | 0,134                     |
| 33 | CC03C          | Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)  | kg   |         |        | 14,64<br>-----<br>1,61    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0250  | 53,75  | 1,344                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 53,75  | 0,269                     |
|    | 2873122004100  | Plase sudate  | kg   | 1,0100  | 12,00  | 12,120                    |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,110                     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 33,00  | 0,330                     |
|    | 2010237318750  | Distanțieri   | buc  | 0,3000  | 1,00   | 0,300                     |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0006  | 282,05 | 0,168                     |
| 34 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin  | m2   |         |        | 97,49<br>-----<br>37,63   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 53,75  | 32,250                    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 53,75  | 5,375                     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,000                     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,80   | 36,400                    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 500,00 | 21,000                    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane   | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,250                     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 60,44  | 1,813                     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric  | h-ut | 0,0120  | 33,58  | 0,403                     |
| 35 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade (K=10, gr. +5 cm)                 | m2   |         |        | 162,52<br>-----<br>64,50  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,1000  | 53,75  | 53,750                    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200  | 53,75  | 10,750                    |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,000                     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,1500  | 2,80   | 60,200                    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070  | 500,00 | 35,000                    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane   | m3   | 0,0020  | 25,00  | 0,500                     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj   | h-ut | 0,0030  | 60,44  | 1,813                     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric  | h-ut | 0,0015  | 33,58  | 0,504                     |
| 36 | CG17D          | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 (grosimea minimă de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafața antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2   |         |        | 436,93<br>-----<br>134,37 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 2,2500  | 53,75  | 120,937                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500  | 53,75  | 13,437                    |
|    | 2661112800701  | Plăci sau piscoturi de gresie 60*60   | m2   | 1,0300  | 250,00 | 257,500                   |
|    | 2664102102010  | Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie   | kg   | 4,0500  | 4,03   | 16,318                    |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,3000  | 45,00  | 13,500                    |
|    | 2010237318700  | Distanțieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000                     |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare și izolare strat suport  | kg   | 0,9000  | 11,42  | 10,274                    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj   | h-ut | 0,0450  | 60,44  | 2,720                     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 20,15  | 0,242                     |
| 37 | RpCK21B        | Ceruirea, lustruirea plintelor și scafelor din mozaic turnat pe loc sau din plăci mozaicate, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp (slefuirea pardoselii mozaicate de vopseaua veche pe perimetru)   | m    |         |        | 36,52<br>-----<br>33,86   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,5300  | 53,75  | 28,488                    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 53,75  | 5,375                     |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                          |
|----|---------------|--|------|--------|--------|----------------------------|
|    | 288116001317  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm  | kg   | 0,0500 | 25,00  | 1,275                      |
|    | 2451427308669 | Ceara parchet  | kg   | 0,0130 | 33,58  | 0,445                      |
|    | 2320166200729 | Parchetin  | l    | 0,0130 | 16,79  | 0,223                      |
|    | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic   | kg   | 0,0060 | 65,00  | 0,398                      |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,0500 | 4,90   | 0,250                      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 25,00  | 0,051                      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0008 | 20,15  | 0,016                      |
| 38 | CI14B         | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ( Plinte )  | m    |        |        | 65,40<br>-----<br>21,50    |
|    | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 0,3000 | 53,75  | 16,125                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 53,75  | 5,375                      |
|    | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta   | m    | 1,0200 | 35,00  | 37,485                     |
|    | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  | kg   | 0,3500 | 4,03   | 1,481                      |
|    | 2010237318700 | Distantieri de rost  | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,630                      |
|    | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78  | kg   | 0,1000 | 28,88  | 3,032                      |
|    | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m   | h-ut | 0,3000 | 1,37   | 0,411                      |
|    | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw  | h-ut | 0,0500 | 16,79  | 0,839                      |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0010 | 20,15  | 0,020                      |
|    |               | <b>1.4. Timplarie</b>  |      |        |        |                            |
| 39 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2   |        |        | 22,57<br>-----<br>22,57    |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,2100 | 53,75  | 11,287                     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 53,75  | 11,287                     |
| 40 | RpCP45A       | Demontarea usilor metalice   | kg   |        |        | 3,79<br>-----<br>3,23      |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic  | h-om | 0,0300 | 53,75  | 1,613                      |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,0300 | 53,75  | 1,613                      |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,0008 | 23,50  | 0,019                      |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0010 | 21,49  | 0,021                      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0030 | 20,15  | 0,060                      |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,0050 | 92,67  | 0,463                      |
| 41 | CL17A         | Confectii metalice diverse, montate aparent: consolidarea golului de usa in perete de sticla cu coltar 50*4 din ambele parti   | kg   |        |        | 42,82<br>-----<br>13,98    |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM   | h-om | 0,2300 | 53,75  | 12,362                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200 | 53,75  | 1,075                      |
|    | 7212030022700 | Sudor  | h-om | 0,0100 | 53,75  | 0,538                      |
|    | 2811236309800 | Confectii metalice diverse   | kg   | 1,0000 | 27,00  | 27,000                     |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050 | 150,00 | 0,750                      |
|    | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 0,0080 | 5,00   | 0,040                      |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 0,0100 | 89,00  | 0,890                      |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0200 | 2,80   | 0,056                      |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0200 | 5,64   | 0,113                      |
| 42 | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul   | m2   |        |        | 89,62<br>-----<br>59,12    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 1,1000 | 53,75  | 59,125                     |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic   | kg   | 0,1040 | 89,00  | 9,264                      |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,1100 | 42,00  | 4,620                      |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice   | kg   | 0,0500 | 4,03   | 0,201                      |
|    | 2430116104160 | Email alchidic   | kg   | 0,1700 | 80,00  | 13,600                     |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,2000 | 2,69   | 0,537                      |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 0,67   | 0,034                      |
|    | 2320166200676 | White spirit   | kg   | 0,1000 | 22,38  | 2,238                      |
| 43 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar | m2   |        |        | 2 454,13<br>-----<br>43,54 |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-----------|
|    |                | cu beneficiarul)   |      |         |          |           |
|    | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,7300  | 53,75    | 39,237    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800  | 53,75    | 4,301     |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000  | 2 350,00 | 2 350,000 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000  | 0,81     | 3,223     |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000  | 85,00    | 42,500    |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,1750  | 40,29    | 7,052     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000  | 2,69     | 1,612     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,000     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 60,44    | 1,208     |
| 44 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (dulap)  | m2   |         |          | 22,57     |
|    |                |  |      |         |          | 22,57     |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2100  | 53,75    | 11,287    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100  | 53,75    | 11,287    |
| 45 | CK03A apl      | Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) - proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul., din resurse se exclude: carton bituminat, vata | m2   |         |          | 651,36    |
|    |                |  |      |         |          | 96,75     |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 1,4700  | 53,75    | 79,013    |
|    | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,0800  | 53,75    | 4,300     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500  | 53,75    | 13,438    |
|    | 20301129300001 | Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc)  | m2   | 1,0000  | 550,00   | 550,000   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0850  | 40,00    | 3,400     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 60,44    | 1,209     |
| 46 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre interioare)  | m2   |         |          | 22,58     |
|    |                |  |      |         |          | 22,58     |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2100  | 53,75    | 11,288    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100  | 53,75    | 11,288    |
| 47 | CK23A          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (ferestre interioare, fara deschidere)  | m2   |         |          | 1 983,06  |
|    |                |  |      |         |          | 50,53     |
|    | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,8500  | 53,75    | 45,688    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0900  | 53,75    | 4,838     |
|    | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice   | m2   | 1,0000  | 1 850,00 | 1 850,000 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  | 0,81     | 4,835     |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,7050  | 85,00    | 59,925    |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,2470  | 40,29    | 9,951     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000  | 2,69     | 1,612     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,000     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 60,44    | 1,209     |
| 48 | CM07D          | Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm   | m2   |         |          | 1 549,36  |
|    |                |  |      |         |          | 220,38    |
|    | 7135010011440  | Geangiu  | h-om | 3,8000  | 53,75    | 204,250   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 53,75    | 16,125    |
|    | 2615122506826  | Caramizi din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm  | buc  | 17,0000 | 70,00    | 1 190,000 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 9,0000  | 2,80     | 25,200    |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 1,0000  | 4,90     | 4,902     |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm  | m2   | 0,0100  | 250,00   | 2,500     |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0020  | 500,00   | 1,000     |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0150  | 500,00   | 7,400     |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic   | kg   | 0,5000  | 33,58    | 16,788    |
|    | 2652102100713  | Var pasta  | m3   | 0,0010  | 1 410,23 | 1,692     |
|    | 2682162607673  | Placi vata minerala tip G 100 - 1200 x 600 x 100 mm  | m2   | 0,0830  | 200,00   | 16,640    |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat   | m2   | 0,1700  | 35,00    | 5,950     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 25,00    | 0,100     |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm  | kg   | 2,5000  | 22,00    | 55,000    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 60,44    | 1,813     |
|    |                | <b>1.5. Lucrari de constructii pentru electricitate</b>  |      |         |          |           |
| 49 | RpEQ07A        | Accesul (verificarea sistemului electric   | h-om |         |          | 53,75     |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|---------------|---|------|---------|--------|---------|
|    |               | existent)   |      |         |        | 53,75   |
|    | 7137010011510 | Electromontor   | h-om | 1,0000  | 53,75  | 53,750  |
| 50 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc  |         |        | 3,22    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,0600  | 53,75  | 3,225   |
| 51 | RpEB12A       | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp | m    |         |        | 4,30    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,0800  | 53,75  | 4,300   |
| 52 | RpEA11B       | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.   | m    |         |        | 11,82   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200  | 53,75  | 11,825  |
| 53 | RpEE19B apl   | Inlocuirea soneriilor : sonerie muzicala - simbol 8417 A  | buc  |         |        | 30,45   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,5200  | 53,75  | 27,950  |
|    | 2051142950700 | Dibluri   | buc  | 2,0000  | 0,44   | 0,886   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500  | 2,80   | 0,140   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050  | 0,67   | 0,004   |
|    | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40   | buc  | 2,0000  | 0,48   | 0,967   |
|    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm  | m    | 0,2500  | 2,01   | 0,503   |
| 54 | RpEP21A       | Demontarea punctului de alimentare (Cuprinde: deconectarea cablurilor de alimentare, barei de legare la pamint, capetelor controlului, demontarea dulapului)  | buc  |         |        | 967,50  |
|    | 7137010011510 | Electromontor   | h-om | 18,0000 | 53,75  | 967,500 |
| 55 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare automate, comutatoare)   | buc  |         |        | 3,23    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,0600  | 53,75  | 3,225   |
| 56 | RpEE24B       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare automate, comutatoare)   | buc  |         |        | 6,99    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,1300  | 53,75  | 6,987   |
| 57 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)   | m    |         |        | 5,38    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,1000  | 53,75  | 5,375   |
| 58 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari   | m    |         |        | 19,07   |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1400  | 53,75  | 7,525   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 53,75  | 5,375   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 1,7000  | 2,80   | 4,760   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0005  | 500,00 | 0,253   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 25,00  | 0,250   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150  | 33,58  | 0,504   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200  | 20,15  | 0,403   |
|    |               | <b>1.6. Lucrari diverse</b>   |      |         |        |         |
| 59 | TrB05B2-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m   | t    |         |        | 253,70  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 4,7200  | 53,75  | 253,700 |
| 60 | TsH92B        | Incarcarea molozului in auto  | t    |         |        | 59,66   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1,1100  | 53,75  | 59,663  |
| 61 | TsI50C10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km  | t    |         |        | 96,20   |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,4341  | 221,61 | 96,198  |

| 1  | 2              | 3  | 4       | 5       | 6         | 7                             |
|----|----------------|--|---------|---------|-----------|-------------------------------|
|    |                | <b>2. Lucrari de montaj</b>  |         |         |           |                               |
|    |                | <b>2.1. Lucrari de electricitate</b>   |         |         |           |                               |
| 62 | 08-02-412-2    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> (resursele conform formularului desfasurat)  | 100 m   |         |           | 386,84<br>-----<br>362,28     |
|    | 1              | Muncitor   | h-om    | 6,7400  | 53,75     | 362,275                       |
|    | 1019852        | Vopsea   | kg      | 0,0200  | 36,26     | 0,725                         |
|    | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,3100  | 33,58     | 10,409                        |
|    | 5009056        | Capace de izolatie   | 10 buc  | 0,8000  | 0,89      | 0,709                         |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie   | buc     | 12,2000 | 0,34      | 4,097                         |
|    | 5009140        | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,0500  | 33,58     | 1,679                         |
|    | 5009500        | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200  | 3,36      | 0,067                         |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,1600  | 42,98     | 6,877                         |
| 63 | Pret de piata  | Cablu VVGng LS 3x1.5mm <sup>2</sup>  | m       |         |           | 15,00<br>-----<br>0,00        |
|    | 2-2            | Cablu VVGng LS 3x1.5mm <sup>2</sup>  | m       | 1,0000  | 15,00     | 15,000                        |
| 64 | pret           | Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp   | m       |         |           | 7,00<br>-----<br>0,00         |
|    | 2000014        | Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp   | m       | 1,0000  | 7,00      | 7,000                         |
| 65 | 08-02-412-3    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup> (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m   |         |           | 453,92<br>-----<br>422,48     |
|    | 1              | Muncitor   | h-om    | 7,8600  | 53,75     | 422,475                       |
|    | 1019852        | Vopsea   | kg      | 0,0200  | 36,26     | 0,725                         |
|    | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,3100  | 33,58     | 10,409                        |
|    | 5009056        | Capace de izolatie   | 10 buc  | 0,8000  | 0,89      | 0,709                         |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie   | buc     | 12,2000 | 0,34      | 4,097                         |
|    | 5009140        | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,0500  | 33,58     | 1,679                         |
|    | 5009500        | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200  | 3,36      | 0,067                         |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,3200  | 42,98     | 13,753                        |
| 66 | Pret de piata  | Cablu VVGng LS 3x2.5mm <sup>2</sup>  | m       |         |           | 22,00<br>-----<br>0,00        |
|    | 2-1            | Cablu VVGng LS 3x2.5mm <sup>2</sup>  | m       | 1,0000  | 22,00     | 22,000                        |
| 67 | 08-02-409-1    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat)  | 100 m   |         |           | 1 921,35<br>-----<br>1 279,25 |
|    | 1              | Muncitor   | h-om    | 23,8000 | 53,75     | 1 279,250                     |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t       | 0,0021  | 18 803,03 | 39,463                        |
|    | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,9600  | 47,01     | 45,127                        |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 13,4000 | 6,04      | 80,987                        |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 13,4000 | 6,04      | 80,987                        |
|    | 5009030        | Flanse   | 10 buc  | 1,0000  | 0,34      | 0,336                         |
|    | 5009031        | Scoabe   | 10 buc  | 6,7000  | 0,67      | 4,499                         |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie   | buc     | 18,0000 | 0,34      | 6,044                         |
|    | 5009070        | Racordari  | 10 buc  | 1,8000  | 29,55     | 53,186                        |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 2,7000  | 92,67     | 250,215                       |
|    | 331451         | Perforatoare electrice   | h-ut    | 4,8400  | 16,79     | 81,256                        |
| 68 | Pret de piata  | Tub vinilplast d.20  | m       |         |           | 10,00<br>-----<br>0,00        |
|    | 25212167042351 | Tub vinilplast d.20  | m       | 1,0000  | 10,00     | 10,000                        |
| 69 | pret           | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor  | buc     |         |           | 5,00<br>-----<br>0,00         |
|    | 2023550010     | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor  | buc     | 1,0000  | 5,00      | 5,000                         |
| 70 | 08-03-591-2    | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)  | 100 buc |         |           | 1 765,06<br>-----<br>1 730,78 |

| 1  | 2             | 3  | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----|---------------|--|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 32,2000  | 53,75     | 1 730,750 |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,34      | 34,250    |
| 71 | pret          | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat   | buc     |          |           | 50,00     |
|    | 2023550011    | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat   | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,000    |
| 72 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc |          |           | 2 156,29  |
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 38,1000  | 53,75     | 2 047,871 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 1,5000   | 37,61     | 56,414    |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,34      | 34,257    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv        | kg      | 0,4200   | 42,98     | 17,800    |
| 73 | pret          | Priza de fisa tip ingropat   | buc     |          |           | 40,00     |
|    | 2023550012    | Priza de fisa tip ingropat   | buc     | 1,0000   | 40,00     | 40,000    |
| 74 | pret          | Cutie pentru prize si intreruptoare  | buc     |          |           | 5,00      |
|    | 2023550016    | Cutie pentru prize si intreruptoare  | buc     | 1,0000   | 5,00      | 5,000     |
| 75 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                           | 100 buc |          |           | 6 536,90  |
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 116,0000 | 53,75     | 6 235,000 |
|    | 5009113       | Prezoane   | buc     | 204,0000 | 0,81      | 164,383   |
|    | 5009129       | Priza de tavan   | 100 buc | 2,0400   | 26,86     | 54,797    |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila  | kg      | 2,8000   | 29,55     | 82,733    |
| 76 | pret          | Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm  | buc     |          |           | 480,00    |
|    | 2875274400523 | Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm  | buc     | 1,0000   | 480,00    | 480,000   |
| 77 | 08-03-593-10  | Indicatori de iluminat de perete   | 100 buc |          |           | 5 299,00  |
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 98,2000  | 53,75     | 5 278,233 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare  | 100 buc | 4,0800   | 2,95      | 12,000    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv        | kg      | 0,2100   | 42,98     | 8,600     |
| 78 | Pret          | Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)  | buc     |          |           | 150,00    |
|    | 21245454111   | Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)  | buc     | 1,0000   | 150,00    | 150,000   |
|    |               | <b>2.2. Inlocuirea panourilor electrice</b>  |         |          |           |           |
| 79 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc     |          |           | 524,24    |
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 2,3200   | 53,75     | 124,700   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,1500   | 47,01     | 7,051     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,1700   | 37,61     | 6,393     |
|    | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0300   | 36,26     | 1,088     |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0150   | 20 909,63 | 313,644   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,7700   | 92,67     | 71,358    |
| 80 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                      | buc     |          |           | 143,22    |
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 2,3200   | 53,75     | 124,700   |
|    | 5009062       | Papuci de cablu  | buc     | 6,1000   | 2,67      | 16,303    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv        | kg      | 0,0360   | 42,98     | 1,547     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,0400   | 16,79     | 0,671     |
| 81 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                     | buc     |          |           | 101,34    |
|    |               |  |         |          |           | 83,85     |

| 1  | 2             | 3   | 4       | 5        | 6         | 7                             |
|----|---------------|---|---------|----------|-----------|-------------------------------|
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 1,5600   | 53,75     | 83,850                        |
|    | 5009062       | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000   | 2,67      | 16,303                        |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,0120   | 42,98     | 0,516                         |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400   | 16,79     | 0,672                         |
| 82 | 08-01-082-1   | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie  | 100 buc |          |           | 2 642,50<br>-----<br>2 526,25 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 47,0000  | 53,75     | 2 526,250                     |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t       | 0,0030   | 16 788,42 | 0,000                         |
|    | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,8000   | 36,26     | 29,000                        |
|    | 5009807       | Formari de capuri de marcare  | 100 buc | 2,0400   | 33,58     | 68,825                        |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1900   | 92,67     | 18,525                        |
| 83 | pret          | Sina izolata N; PE  | buc     |          |           | 20,00<br>-----<br>0,00        |
|    | 65200855      | Sina izolata N; PE  | buc     | 1,0000   | 20,00     | 20,000                        |
| 84 | 08-02-405-1   | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2   | 100 m   |          |           | 3 186,47<br>-----<br>2 058,60 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 38,3000  | 53,75     | 2 058,627                     |
|    | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm   | t       | 0,00058  | 37 606,06 | 0,000                         |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 3,0000   | 47,01     | 141,020                       |
|    | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,1000   | 36,26     | 3,627                         |
|    | 5009204       | Presspan din foi, marca A   | kg      | 0,5500   | 25,00     | 13,833                        |
|    | 5009452       | Scoaba "K-142"  | buc     | 220,0000 | 1,00      | 220,000                       |
|    | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc | 0,1000   | 3,36      | 0,333                         |
|    | 5009719       | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor  | 100 buc | 2,2000   | 33,58     | 73,867                        |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 6,1800   | 92,67     | 572,713                       |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 6,1100   | 16,79     | 102,520                       |
| 85 | Pret de piata | Fir electric PV3 1x6mm2, rosu   | m       |          |           | 20,00<br>-----<br>0,00        |
|    | 652002        | Fir electric PV3 1x6mm2, rosu   | m       | 1,0000   | 20,00     | 20,000                        |
| 86 | Pret de piata | Fir electric PV3 1x6mm2, rosu   | m       |          |           | 20,00<br>-----<br>0,00        |
|    | 652002        | Fir electric PV3 1x6mm2, rosu   | m       | 1,0000   | 20,00     | 20,000                        |
| 87 | 08-01-068-1   | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2                                    | 100 m   |          |           | 3 237,50<br>-----<br>2 822,00 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 52,5000  | 53,75     | 2 821,900                     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 2,8800   | 37,61     | 109,050                       |
|    | 1019852       | Vopsea  | kg      | 1,7400   | 36,26     | 63,450                        |
|    | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc | 0,1020   | 3,36      | 0,350                         |
|    | 5200009       | Bare din aliaje de aluminiu, marca "АД1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm | t       | 0,00006  | 27 000,00 | 0,000                         |
|    | 5220051       | Bara de arama, marca "M3-T", diametru 20 mm   | t       | 0,00003  | 27 000,00 | 0,000                         |
|    | 5420008       | Argon gazos, cal. I   | m3      | 0,3100   | 150,00    | 45,000                        |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 1,9600   | 92,67     | 180,700                       |
|    | 331002        | Masini de gaurit  | h-ut    | 1,0000   | 16,79     | 16,800                        |
| 88 | Pret de piata | Bara DIN 35mm, L=1m   | m       |          |           | 40,00<br>-----<br>0,00        |
|    | 652006        | Bara DIN 35mm, L=1m   | m       | 1,0000   | 40,00     | 40,000                        |
|    |               | <b>3. Utilaje</b>   |         |          |           |                               |
| 89 | pret          | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile   | buc     |          |           | 500,00<br>-----<br>0,00       |
|    | 652003        | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile   | buc     | 1,0000   | 500,00    | 500,000                       |
| 90 | pret          | Intrerupator automat 3P, pina la 63A  | buc     |          |           | 250,00<br>-----<br>0,00       |
|    | 652005        | Intrerupator automat 3P, pina la 63A  | buc     | 1,0000   | 250,00    | 250,000                       |
| 91 | pret          | Intrerupator automat 1P, 16A  | buc     |          |           | 85,00                         |

| 1  | 2      | 3                           | 4   | 5      | 6     | 7      |
|----|--------|-----------------------------|-----|--------|-------|--------|
|    |        |                             |     |        |       | 0,00   |
|    | 652007 | Intreupator automat 1P, 16A | buc | 1,0000 | 85,00 | 85,000 |
| 92 | pret   | Intreupator automat 1P, 10A | buc |        |       | 85,00  |
|    |        |                             |     |        |       | 0,00   |
|    | 652008 | Intreupator automat 1P, 10A | buc | 1,0000 | 85,00 | 85,000 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.