

CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație a unor porțiuni deteriorate a fațadei edificiului MAI, bd. Stefan cel Mare si Sfânt , 75

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. str. Stefan cel Mare si Sfint		
		1.1. Demontari si evacuari		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	325,4000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,6000
3	RpCR41D	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica (ATENTIE de exclus resursul Autoturn) Se vor monta schelii	m2	184,3000
4	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,0400
5	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0400
		1.2. Lucrari generale de constructie		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	28,6000
7	RpCN05A1 K=1.5	Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin, pentru profile la cornise pe suprafete curbe (Desfasurata profiruliror - 1.1m)	m	26,0000
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: (ATENTIE Driscuirea suprafetelor in locurile unde grosimea tencuiei nu va depasi 10mm) De aplicat material pe baza de ciment folosit pentru exterior rezistent la conditiile climaterice.	m2	41,2000
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (ATENTIE Fibra de sticla folosita pentru exterior la fatade cu densitatea minim 145gr/m2)	m2	41,2000
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	184,3000
11	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	184,3000

1	2	3	4	5
		(Vopsea cu continut sporit de silicon, hidroizolanta, rezistenta la iradierea UV)		
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-100mm	m	194,1000
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm (ATENTIE Resursul Cirlige pentru jgheabuei, de aplicat norma 0.1, se vor schimba cele deteriorate)	m	128,3000
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 667,9000
		2. str. V Alecsandri 2.1. Demontari si evacuari		
15	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	129,7300
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,3200
17	RpCR41D	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica (ATENTIE de exclus resursul Autoturn) Se vor monta schelii	m2	77,2500
18	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,5000
19	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		2.2. Lucrari generale de constructie		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	12,3200
21	RpCN05A1 K=1.5	Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin, pentru profile la cornise pe suprafete curbe (Desfasurata profiruliror - 1.1m)	m	11,2000
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: (ATENTIE Driscuirea suprafetelor in locurile unde grosimea tencuielei nu va depasi 10mm) De aplicat material pe baza de ciment folosit pentru exterior rezistent la conditiile climaterice.	m2	24,6000
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (ATENTIE Fibra de sticla folosita pentru exterior la fatade cu densitatea minim 145gr/m2)	m2	24,6000
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	77,2500

1	2	3	4	5
25	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea cu continut sporit de silicon, hidroizolanta, rezistenta la iradierea UV)	m2	77,2500
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-100mm	m	59,5000
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm (ATENTIE Resursul Cirlige pentru jgheabuei, de aplicat norma 0.1, se vor schimba cele deteriorate)	m	70,2300
28	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	885,0000
		3. str. Armeneasca 3.1. Demontari si evacuari		
29	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	91,1000
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,4600
31	RpCR41D	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica (ATENTIE de exclus resursul Autoturn) Se vor monta schelii	m2	56,6300
32	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,3800
33	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3800
		3.2. Lucrari generale de constructie		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	9,4600
35	RpCN05A1 K=1.5	Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin, pentru profile la cornise pe suprafete curbe (Desfasurata profiruliror - 1.1m)	m	8,6000
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: (ATENTIE Driscuirea suprafetelor in locurile unde grosimea tencuielei nu va depasi 10mm) De aplicat material pe baza de ciment folosit pentru exterior rezistent la conditiile climaterice.	m2	18,4000
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (ATENTIE Fibra de sticla folosita pentru exterior la fatade cu densitatea minim 145gr/m2)	m2	18,4000

1	2	3	4	5
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	58,6300
39	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea cu continut sporit de silicon, hidroizolanta, rezistenta la iradierea UV)	m2	58,6300
40	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-100mm	m	37,8000
41	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm (ATENTIE Resursul Cirlige pentru jgheabuei, de aplicat norma 0.1, se vor schimba cele deteriorate)	m	53,3000
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	671,6000
		4. str. Curtea Mica 4.1. Demontari si evacuari		
43	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	202,0000
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,8000
45	RpCR41D	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica (ATENTIE de exclus resursul Autoturn) Se vor monta schelii	m2	103,6000
46	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,6300
47	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3000
		4.2. Lucrari generale de constructie		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	15,8000
49	RpCN05A1 K=1.5	Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin, pentru profile la cornise pe suprafete curbe (Desfasurata profiruliror - 1.1m)	m	14,3600
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: (ATENTIE Driscuirea suprafetelor in locurile unde grosimea tencuiei nu va depasi 10mm) De aplicat material pe baza de ciment folosit pentru exterior rezistent la conditiile climaterice.	m2	27,1000
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	27,1000

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (ATENTIE Fibra de sticla folosita pentru exterior la fatade cu densitatea minim 145gr/m2)		
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	103,6000
53	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea cu continut sporit de silicon, hidroizolanta, rezistenta la iradierea UV)	m2	103,6000
54	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-100mm	m	110,2000
55	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm (ATENTIE Resursul Cirlige pentru jgheabuei, de aplicat norma 0.1, se vor schimba cele deteriorate)	m	102,8000
56	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 593,0000
		5. str. Curtea Mare 5.1. Demontari si evacuari		
57	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	281,5000
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,5000
59	RpCR41D	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica (ATENTIE de exclus resursul Autoturn) Se vor monta schelii	m2	142,3000
60	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,9800
61	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,9800
		5.2. Lucrari generale de constructie		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	25,5000
63	RpCN05A1 K=1.5	Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin, pentru profile la cornise pe suprafete curbe (Desfasurata profiruliror - 1.1m)	m	23,1800
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: (ATENTIE Driscuirea suprafetelor in locurile unde grosimea tencuiei nu va depasi 10mm) De aplicat material pe baza de ciment folosit pentru exterior rezistent la conditiile	m2	41,9000

1	2	3	4	5
		climaterice.		
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (ATENTIE Fibra de sticla folosita pentru exterior la fatade cu densitatea minim 145gr/m2)	m2	41,9000
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	142,3000
67	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea cu continut sporit de silicon, hidroizolanta, rezistenta la iradierea UV)	m2	142,3000
68	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-100mm	m	154,4000
69	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm (ATENTIE Resursul Cirlige pentru jgheabuei, de aplicat norma 0.1, se vor schimba cele deteriorate)	m	127,0000
70	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 632,0000