

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 16A privind achiziția lucrărilor

Obiectul achiziției: *Lucrări de reparație capitală str. Gutuilor și str. Dumbravei, L=1100 din or. Codru, mun. Chișinău*

Cod CPV: 45200000-9

“9” iulie 2025

or. Codru

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de tip – Licitatie deschisă nr. [ocds-b3wdp1-MD-1745559262369](#) din 16.05.2025, în baza Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice al Beneficiarului, între:

Primăria or. Codru, cu sediul în or. Codru, str. Costiujeni, 8, IDNO 1007601010482 reprezentat prin **dl Stelian Manic, Primar**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

“ANCAROS CONSTRUCT” SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. N. Zelinski, 11, IDNO 1020600041743 reprezentat prin **Camerzan Stanislav , administrator**, în calitate de Antreprenor, , pe de altă parte, ambii denumiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute ***Lucrări de reparație capitală str. Gutuilor și str. Dumbravei, L=1100 din or. Codru, mun. Chișinău***, în conformitate cu normativele, standardele, prescripțiile tehnice în vigoare și anexele la prezentul Contract.

1.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor executate, prezentată de către Antreprenor Beneficiarului, include:

- a. Proces-verbal de recepție al Lucrărilor (*actul de predare-primire al Lucrărilor*);
- b. Factură fiscală electronică.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **90 (nouăzeci) de zile de la data înregistrării contractului și dispunerea de începere a lucrărilor**.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității Lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar, dacă:

a. cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în anexele la Contract și în documentele de însoțire conform punctului 1.2 al prezentului Contract;

b. calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în prezentul Contract și cerințelor actelor normative în vigoare, relevante executării Lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie **2 873 504,66 lei (două milioane opt sute șaptezeci și trei mii cinci sute patru lei. 66 bani)**, inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate în termen de **10 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și intarzierile sau intreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoare

a contractului atribuit, sub formă de rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligație, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentația, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru daună provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpă uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la **0,01%** până la **0,1 %** din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat, fiind valabil până la **31.12.2025**.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR “ANCAROS CONSTRUCT” SRL	BENEFICIARUL Primăria or. Codru
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. N. Zelinski, 11	Adresa poștală: str. Costiujeni, 8 or.Codru
Telefon : 069-21-44-31	Telefon: 022766571
Cod fiscal: 1020600041743	Cod fiscal: 1007601010482
Banca: BC “Energbank” SA, fil. Botanica	Banca: MF Trezoreria de stat
Cod: ENEGMD22858	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD84EN000002224811436858	IBAN: MD59TRPDAK312120G11190AD

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Camerzan Stanislav._____

BENEFICIAR

Manic S._____

Anexa nr. 1
la contractul nr.
din

Lucrari de reparatie capitala a
str. Gutuilor si a str. Dumbravei
(L=1100m) din or. Codru,
mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Valoarea de deviz 2 873 504,66 lei
Formular Nr.7

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.1. Restabilirea axei				
1		Restabilirea traseului	1 km	0,9654	3 058,92 — 3 058,92	2 953,08 — 2 953,08
2		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km	0,9654	2 039,28 — 2 039,28	1 968,72 — 1 968,72
		Total 1.1. Restabilirea axei Inclusiv salariu				4 921,80 4 921,80
		2. 2. Lucrari de terasament				
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II/ Decaparea covatei drumului	100 m3	23,9400	1 444,00 — 0,00	34 569,36 — 0,00

4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II/ Incarcarea materialului din decapare in autobasculanta	100 m3	23,9400	945,00 — 0,00	22 623,30 — 0,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 950,1000	14,36 — 0,00	56 733,30 — 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	23,9400	152,17 — 30,59	3 642,95 — 732,31

1	2	3	4	5	6	7
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	67,5780	75,60 — 0,00	5 108,88 — 0,00
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	67,5780	1 132,60 — 0,00	76 538,85 — 0,00
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren mijlociu	100m2	19,2500	712,05 — 712,05	13 706,94 — 13 706,94
10	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	19,2500	591,84 — 441,84	11 393,00 — 8 505,50
11	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	19,2500	143,28 — 56,08	2 758,14 — 1 079,54
		Total 2. Lucrari de terasament Inklusiv salariu				227 074,72 24 024,29

		3. 3. Structura rutiera				
12	DI110	Amenajarea stratului din nisip conform SR EN 13242+A1 H=0.1m	m3	427,5000	459,22 — 12,75	196 314,60 — 5 448,70
13	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregate LA30 fr.0- 63mm conform SM SRN EN 13242+A1:2010, H=0.15m)	m3	641,2500	621,30 — 31,44	398 411,08 — 20 160,19
14	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla 90 microni	m2	4 275,0000	15,60 — 6,80	66 679,74 — 29 059,74
15	RpDD03A	Strat din beton monolit clasa C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 conform Cp F 2019 H=0.14m (M350) (-223 M2 - drum laterale) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,030	m3	598,5000	1 939,37 — 327,13	1 160 712,43 — 195 790,00
16	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	355,0000	55,02 — 13,60	19 532,18 — 4 826,30
17	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40x40h mm	m	355,0000	51,01 — 22,09	18 107,91 — 7 842,73

1	2	3	4	5	6	7
18	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	55,0000	55,02 — 13,60	3 026,12 — 747,74
19	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu	m	55,0000	25,63 — 3,30	1 409,75 — 181,33

		turnator manual de rosturi				
20	DI137B1 K=2	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m	65,0000	10,68 — 1,68	694,36 — 109,36
21		Armatura A500C D16AIII Alte materiale=1,000	kg	777,5000	12,80 — 0,00	9 952,00 — 0,00
22		Armatura A500C D18AIII Alte materiale=1,000	kg	2 497,9000	12,80 — 0,00	31 973,12 — 0,00
		Total 3. Structura rutiera Inclusiv salariu				1 906 813,29 264 166,09
		4. 4. Ajustarea capacelor la fantani				
23	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	8,0000	123,96 — 101,96	991,71 — 815,71
24	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3	2,1000	2 080,38 — 271,05	4 368,80 — 569,21
25	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B/ Capac cu rama FARA PRET Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	8,0000	120,73 — 69,67	965,84 — 557,40
		Total 4. Ajustarea capacelor la fantani Inclusiv salariu				6 326,35 1 942,32
		5. 5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
26	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	11,0000	730,62 — 92,62	8 036,79 — 1 018,79

		CKM1.35				
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata	buc	10,0000	789,39 — 37,39	7 893,86 — 373,86

1	2	3	4	5	6	7
		plantat/ Indicatoarea triunghiulare dimensiunea 900mm				
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoare 600*600	buc	6,0000	789,39 — 37,39	4 736,32 — 224,32
29	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	96,9000	99,86 — 39,94	9 676,04 — 3 869,79
		Total 5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inklusiv salariu				30 343,01 5 486,76

		Total	lei	2 175 479,17
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	72 129,90
		Transportarea materialelor	7,00 %	111 473,95
		Total	100,00 +	2 359 083,02
		Cheltuieli de regie	1,00 %	23 590,83
		Total	100,00 +	2 382 673,85
		Beneficiu de deviz	0,50 %	11 913,37
		Total	100,00 +	2 394 587,22
		TVA	20,00 %	478 917,44

			2 873 504,66
		Total deviz:	
		Inclusiv salariu	300 541,26

Formular Nr.3

**Lucrari de reparatie capitala a str.
Gutuilor si a str. Dumbravei
(L=1100m) din or. Codru**

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 873 504,66 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	57,9240	84,97	4 921,80
2.	712301001020 0	Betonist	h-om	1 415,8550	84,97	120 305,21
3.	712401001070 0	Dulgher	h-om	3,5200	84,97	299,09
4.	712902001280 0	Pavator	h-om	237,2625	84,97	20 160,19
5.	712902001288 0	Peisagist-floricultor	h-om	112,8050	84,97	9 585,04
6.	712904001011 0	Asfaltator	h-om	130,2190	84,97	11 064,71

7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	16,1600	84,97	1 373,11
8.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	213,7500	84,97	18 162,34
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,7210	84,97	741,02
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	218,6354	84,97	18 577,46
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	957,6000	84,97	81 367,27
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	164,5760	84,97	13 984,02
		Total manopera				300 541,26

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	19,2500	150,00	2 887,50
2.	1006020000801	Armatura A500C D16 AIII	kg	777,5000	12,80	9 952,00
3.	1006020000802	Armatura A500C D18 AIII	kg	2 497,9000	12,80	31 973,12
4.	10119951	Mastic bituminos	kg	568,0000	13,56	7 702,08
5.	1212121212121	Apa	m3	194,1833	10,00	1 941,83
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0958	395,00	37,84
7.	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,3500	500,00	175,00
8.	14211022004671	Nisip	m3	521,5500	350,00	182 542,50
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4243	350,00	148,50
10.	142140220039311	Amesetec optimal de agregate fr.0-63mm	m3	840,6787	395,00	332 068,09
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0777	4 900,00	380,73
12.	232032260000011	Polietilena dubla 90 microni	m2	4 702,5000	8,00	37 620,00
13.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0405	40 000,00	1 620,00
14.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	70,7370	58,00	4 102,75
15.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	33,9150	42,00	1 424,43

16.	2615107326105 2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial/ Indicatoarea triunghiulare cu dimensiunea 900mm	buc	10,0000	710,00	7 100,00
17.	2615107326105 3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau	buc	6,0000	710,00	4 260,00

		aluminiu, produs industrial/ Indicatoare 600*600				
18.	265112210040 2	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	110,1600	2,35	258,88
19.	266310210000 0	Beton	m3	1,1000	1 380,00	1 518,00
20.	26631021000 002.	Beton C16/20 XF2	m3	2,1420	1 380,00	2 955,96
21.	2663102100001 1	Beton clasa C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2	m3	634,9487	1 500,00	952 423,05
22.	268111600200 0	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,4350	750,00	1 076,26
23.	2811106301794 1	Stilp metalic confectionat industrial CKM1.35	buc	11,0000	500,00	5 500,00
24.	287411580466 8	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	32,0000	4,00	128,00
25.	287411581996 3	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	64,0000	4,00	256,00
26.	287411584268 5	Piulita hexag. M8	buc	32,0000	2,50	80,00
27.	287411588303 0	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,6400	50,00	32,00
28.	287412588123 0	Saiba plata M 8	kg	0,3200	50,00	16,00
29.	287413584040 5	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,0000	2,50	160,00
30.	2875274200000 1	Capac cu rama !!! FARA PRET	buc	8,1600	0,00	0,00
31.	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri terasam.	m3	214,3450	10,00	2 143,45
32.	410011620281 8	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1061	10,00	1,06
		Total materiale de construcții				1 592

--	--	--	--	--	--	--

Utilaje de construcții:

1.	2875277410000 1	Compresor	h-ut	6,0350	100,00	603,50
2.	287527741000 3	Compresor manual	h-ut	0,0825	100,00	8,25
3.	292214000700 0	Macara	h-ut	0,9258	500,00	462,90
4.	293211000442 4	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	14,2000	100,00	1 420,00
5.	294034000420 0	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29- 33 kw 40-45 cp	h-ut	4,6512	60,00	279,07
6.	295222000000 4	Autogudronator	h-ut	6,7450	80,00	539,60
7.	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	139,2096	400,00	55 683,84
8.	295224000000 0	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2 806,9650	1,00	2 806,97
9.	295224000400 2	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0275	100,00	2,75
10.	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	98,1112	300,00	29 433,36
11.	295224000401 9	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	80,7975	50,00	4 039,88
12.	295224000411 8	Compactor 18 t	h-ut	11,6707	300,00	3 501,21
13.	295224000412 5	Compactor 25 t	h-ut	80,5530	300,00	24 165,90
14.	295226000350 1	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	53,8650	420,00	22 623,30
15.	295226000355 2	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	107,4490	300,00	32 234,70
16.	295226000355 4	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	9,5760	300,00	2 872,80
17.	295227000403 3	Topitor de bitum	h-ut	0,0165	200,00	3,30
18.	295227000420 4	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	65,6000	40,00	2 624,00
19.	295227000760 2	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,7600	100,00	176,00

20.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0165	250,00	4,12
21.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	80,5530	250,00	20 138,25
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	151,2888	375,00	56 733,30
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	110,4794	200,00	22 095,88
		Total utilaje de construcții				282 452,88

Total lei	2 175 479,17
Asigurarea medicala si sociala 24,00 %	72 129,90

Transportarea materialelor 7,00 %	111 473,95
Total 100,00 +	2 359 083,02
Cheltuieli de regie 1,00 %	23 590,83
Total 100,00 +	2 382 673,85
Beneficiu de deviz 0,50 %	11 913,37
Total 100,00 +	2 394 587,22
TVA 20,00 %	478 917,44

Total deviz: 2 873 504,66

**Lucrari de reparatie capitala a
str. Gutuilor si a str. Dumbravei
(L=1100m) din or. Codru,
mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.1. Restabilirea axei				
1		Restabilirea traseului	1 km			3 058,92 3 058,92
	1	Muncitor	h-om	36,000	84,97	3 058,92
2		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km			2 039,28 2 039,28
	1	Muncitor	h-om	24,000	84,97	2 039,28
		2. 2. Lucrari de terasament				
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II/ Decaparea covatei drumului	100 m3			1 444,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	400,00	1 444,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II/ Incarcarea materialului din decapare in autobasculanta	100 m3			945,00 0,00

	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,36 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	375,00	14,36
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,17 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	395,00	1,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	300,00	120,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	400,00	75,60
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 132,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	250,00	298,00
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,05

1	2	3	4	5	6	7
						712,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	84,97	712,05
10	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2			591,84 441,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,200	84,97	441,84
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,000	150,00	150,00
11	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			143,28

						56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri terasam.	m3	1,000	10,00	10,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	200,00	77,20
		3. 3. Structura rutiera				
12	DI110	Amenajarea stratului din nisip conform SR EN 13242+A1 H=0.1m	m3			459,22 12,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	84,97	12,75
	14211022004671	Nisip	m3	1,220	350,00	427,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri terasam.	m3	0,070	10,00	0,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,64
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,94
13	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregate LA30 fr.0-63mm conform SM SRN EN 13242+A1:2010, H=0.15m)	m3			621,30 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	84,97	31,44
	142140220039311	Amesetec optimal de agregate fr.0-63mm	m3	1,311	395,00	517,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri terasam.	m3	0,232	10,00	2,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,048	400,00	19,20
14	DA17B	Acoperirea cu polietilena dublă 90 micrometri	m2			15,60 6,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,030	84,97	2,55
	7134030012200	Izolator hidroizolație	h-om	0,050	84,97	4,25
	232032260000011	Polietilena dublă 90 micrometri	m2	1,100	8,00	8,80
15	RpDD03A	Strat din beton monolit clasa C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2 conform Cp F 2019 H=0.14m (M350) (-223 M2 - drum laterale) Materiale marunte (scinduri,	m3			1 939,37 327,13

		otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,030				
	7123010010200	Betonist	h-om	2,250	84,97	191,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,600	84,97	135,95
	26631021000011	Beton clasa C30/37 XC4 XD3 XF4 XM2	m3	1,030	1 500,00	1 591,35
	1212121212121	Apa	m3	0,315	10,00	3,24
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,690	1,00	4,69
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,135	50,00	6,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031	200,00	6,20
16	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			55,02 13,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,160	84,97	13,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	750,00	2,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri terasam.	m3	0,040	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,160	40,00	6,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,160	200,00	32,00
17	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40x40h mm	m			51,01 22,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,260	84,97	22,09
	10119951	Mastic bituminos	kg	1,600	13,56	21,70
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,019	80,00	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	100,00	1,70
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,040	100,00	4,00
18	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m			55,02 13,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,160	84,97	13,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	750,00	2,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,040	10,00	0,40

		drumuri terasam.				
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,160	40,00	6,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,160	200,00	32,00
19	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m			25,63 3,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358	84,97	3,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,003	84,97	0,25
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,004	500,00	2,00
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	40 000,00	20,00
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	100,00	0,15
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	250,00	0,07
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	200,00	0,06
20	DI137B1 K=2	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m			10,68 1,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0099	84,97	1,68
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,001	500,00	1,00
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	40 000,00	8,00
21		Armatura A500C D16AIII Alte materiale=1,000	kg			12,80 0,00
	1006020000801	Armatura A500C D16 AIII	kg	1,000	12,80	12,80
22		Armatura A500C D18AIII Alte materiale=1,000	kg			12,80 0,00
	1006020000802	Armatura A500C D18 AIII	kg	1,000	12,80	12,80
		4. 4. Ajustarea capacelor la fantani				
23	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			123,96 101,96
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200	84,97	101,96
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,220	100,00	22,00

24	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3			2 080,38 271,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	84,97	271,05
	26631021000002.	Beton C16/20 XF2	m3	1,020	1 380,00	1 407,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 900,00	181,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	500,00	220,43
25	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B/ Capac cu rama FARA PRET Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc			120,73 69,67
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	84,97	69,67
	28752742000001	Capac cu rama !!! FARA PRET	buc	1,000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,35	32,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	350,00	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	10,00	0,13
		5. 5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
26	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM1.35	buc			730,62 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	84,97	28,04

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	84,97	64,58
	2663102100000	Beton	m3	0,100	1 380,00	138,00
	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial CKM1.35	buc	1,000	500,00	500,00
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicatoarea triunghiulare dimensiunea 900mm	buc			789,39 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	84,97	18,69
	26151073261052	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial/	buc	1,000	710,00	710,00

		Indicatoarea triunghiulare cu dimensiunea 900mm				
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	4,00	16,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	4,00	8,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	2,50	10,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	2,50	5,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	50,00	2,00
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat/ Indicatoare 600*600	buc			789,39 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	84,97	18,69
	26151073261053	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial/ Indicatoare 600*600	buc	1,000	710,00	710,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	4,00	16,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	4,00	8,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	2,50	10,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	2,50	5,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	50,00	2,00
29	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			99,86 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	58,00	42,34
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	42,00	14,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	60,00	2,88

Anexa nr. 2
la contractul nr.
din

Specificații de preț

Nr.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitatea	Suma lei MD, fără TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	<i>Lucrări de reparație capitală str. Gutuilor și str. Dumbravei, L=1100 din or. Codru, mun. Chișinău</i>		1	2 394 587,22	2 873 504,66	90 de zile
	TOTAL				2 873 504,66	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Camerzan Stanislav. _____

BENEFICIAR

Manic S. _____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Săptămâni			
1.	Categoria de lucrări: - Pregătirea teritoriului (instalarea panoului informativ și a indicatoarelor rutiere) - Lucrări de terasament (restabilirea traseului și trasarea axelor construcției de drum, săpături mecanizate, transportarea pământului cu autobasculanta și descărcarea la depozit, demontarea capacelor la cămine, nivelarea platformei cu autogreder și compactarea rambleului, nivelarea manuală a platformelor și semănarea gazonului și udarea lui) - Lucrări de amenajare a sistemului rutier (strat din nisip și amestec optimal de agregate, acoperirea cu peliculă, montarea armaturii, îmbrăcăminte din beton la platforme carosabile, tăierea cu discul diamantat a rosturilor și purjarea, umplerea cu mastic bituminos, colmatarea crăpăturilor cu emulsie bituminoasă) - Montarea indicatoarelor rutiere și vopsirea marcajelor - Încărcarea deșeurilor și transportarea lor - Finalizarea și recepția lucrărilor	1-11			

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Camerzan Stanislav. _____

BENEFICIAR

Manic S. _____

