

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: *Lucrări de reparații curente a edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr.18, or. Rîșcani,*
2. Numărul și data contractului: *Nr.1183 din 06.10.2023,*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”;*
4. Adresa beneficiarului: *MD-2012, mun.Chișinău, str.Aleksandr Pușkin nr.42, Țara: Republica Moldova*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului *Antreprenor General*
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație).
7. Valoarea contractului *1 325 998,69 lei MD*, inclusiv TVA,
Termenii de execuție a lucrărilor:
 - a) inițială (la data semnării contractului) *06.10.2023*
 - b) finală (la data finalizării contractului) *12.12.2023*
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *NU AU FOST*
9. Perioada de executare a lucrării :
 - a) contractată - 29 decembrie 2023,
 - b) efectiv realizată – 12 decembrie 2023,
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
 - a) *Proces Verbal Nr.1 – noiembrie 2023, / 632 253.91 lei MD*
 - b) *Proces Verbal Nr.2 – decembrie 2023, / 693 744.78 lei MD*
 - c) *Proces Verbal de recepție a lucrărilor Nr.24 din 12 decembrie 2023.*
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: *nu sunt.*
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 10.10.2024

Semnat: Marandici Ghenadie

Nume: Marandici Ghenadie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL

Digitally signed by Marandici Ghenadie
Date: 2024.10.10 11:17:12 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 24 din 12. 12. 2023

privind lucrările de reparații curente a edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023, încheiat între Instituția Publică "Agenția Servicii Publice" în calitate de Beneficiar și „Vikmar Invest” SRL în calitate de Antreprenor.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, constituită în baza ordinului nr. 838 din 11.12.2023 în următoarea componență:

Președintele comisiei: **Victor LUCĂȘENCO** – șef-adjunct SC a DAIL;

Membrii comisiei:

Mihail PROCOP – inginer coordonator SC a DAIL;

Igor NICHITOVICI – inginer coordonator SC a DAIL;

Pavel VELIȘCA – șef SCT Rîșcani, registrator-șef;

și-a desfășurat activitatea la data de 12.12.2023.

Au participat la recepție în calitate de invitați:

Ghenadie MARANDICI – director "Vikmar Invest" SRL;

Lilian COTRUȚĂ – diriginte de șantier "Vikmar Invest" SRL.

2. Constatările comisiei de recepție:
- a) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023 care sunt lipsă sau incomplete - anexa nr. 1;
 - b) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023 ce nu au fost executate - anexa nr. 2;
 - c) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023 care s-au executat cu abateri - anexa nr. 3.
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune lucrările de reparații curente a edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:

Respectarea prevederilor caietului de sarcini și contractului de antrepriză nr. 1183 din 06.10.2023;

Respectarea termenelor de execuție, a calității, precum și a exigențelor esențiale prevăzute de actele normative în vigoare.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

a recepționa lucrările de reparații curente a edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr.18, or. Rîșcani spre recepție la terminarea lucrărilor.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 12.12.2023 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Victor LUCASENCO

Membrii comisiei:

Igor NICHITOVICI

Mihail PROCOP

Pavel VELISCA

Au participat:

Ghenadie MARANDICI

Lilian COTRUȚĂ

7. Lucrările de reparații curente a edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr.18, or. Rîșcani, sunt:

TRANSMISE:

ANTREPRENOR:

"Vikmar Invest" SRL

director, Ghenadie MARANDICI

PRIMITE:

BENEFICIAR:

I.P. "Agenția Servicii Publice"

director, Mircea EȘANU



Antreprenor VIKMAR INVEST SRL
 (denumirea)

Investitor Agentia Servicii Publice
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii curente ale edificiului SCT
 Riscani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Riscani**

Valoarea lucrarilor executate **632 253,91 Lei**

Proces - verbal N-1

de receptie a lucrarilor executate

pe noiembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1.3. Planseu				
1	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %(polistiren extrudat, gr=50mm)	m2	232,00	127,89 8,04	29 670,11 1 865,28
2	RpCI28A	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate	m2	232,00	75,45 21,44	17 503,68 4 974,08
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	232,00	101,27 46,90	23 495,04 10 880,80
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(k=4, total gr=5cm)	m2	232,00	68,06 32,16	15 789,85 7 461,12
		Total capitol:				86 458,68

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				25 181,28
		1.2. Capitolul 1.1.5. Acoperis				
5	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	14,00	199,37 65,66	2 791,14 919,24
6	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	67,60	107,04 64,31	7 235,70 4 347,63
7	RpCH05B	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase	m	40,00	119,40 79,06	4 776,00 3 162,40
8	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla din otel moale electro-galvanizat, gaurita, izolata cu vata minerala (Sreasina infundata Panel SOFIT partial perforat)	m2	58,50	467,55 194,30	27 351,55 11 366,55
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 5m3	m2	412,00	83,03 19,77	34 208,74 8 143,18
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,20	196,48 56,95	1 218,18 353,09
11	RpCI28A	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate	m2	412,00	75,45 21,44	31 084,23 8 833,28
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) culoare la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	412,00	377,94 77,05	155 711,65 31 744,60
13	RpCI08B	Reparatii la coamele invelitorilor din tigle solzi, olane (coama semirotunda)	m	33,20	812,92 28,13	26 988,98 933,98
14	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada,	kg	60,00	51,27 14,07	3 076,50 844,20

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	60,00	424,40 24,79	25 463,88 1 487,40
16	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	51,70	360,60 28,81	18 642,93 1 489,41
17	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	200,00	43,98 10,05	8 795,70 2 010,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				347 345,18 75 634,96
		<i>Total</i>	Lei			433 803,86
		<i>CASM</i>	24,00 %			24 195,90
		<i>Transportul materialor</i>	6,00 %			19 894,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			23 894,71
		<i>Total</i>	100,00 +			501 788,81
		<i>Beneficiul</i>	5,00 %			25 089,45
		<i>Total</i>	100,00 +			526 878,26
		Total capitol: Inclusiv salariu				526 878,26 100 816,24

	Total	Lei	526 878,26
	TVA	20,00 %	105 375,65
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		632 253,91 100 816,24

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

VIKMAR INVEST SRL

(denumirea)

Investitor

Agentia Servicii Publice

(denumirea)


VIKMAR INVEST SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Agentia Servicii Publice

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat! Inginer-coordonator SC al DAI W
Mihail
Șef al SC
V. Lucanenco
set-adjunct SC



Antreprenor VIKMAR INVEST SRL
(denumirea)

Investitor Agentia Servicii Publice
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii curente ale edificiului SCT Riscani
din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Riscani**

Valoarea lucrarilor executate **693 744,78 Lei**

Proces - verbal N-2
de receptie a lucrarilor executate
pe **decembrie** an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrari exterioare Capitolul 1.1.1.Demolari				
1	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (fatada)	m2	28,00	72,74 72,36	2 036,60 2 026,08
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica(glafuri din gresie la ferstre, 11 buc si usi)	m2	18,96	107,58 107,21	2 039,78 2 032,78
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	19,80	9,63 9,37	190,59 185,59
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) acoperis 1 buc	m2	1,20	27,92 27,92	33,50 33,50
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)acoperis 1 buc	m2	0,80	28,47 28,47	22,78 22,78
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(placi din asbociment, fronton)	m2	18,40	62,99 62,99	1 159,10 1 159,10
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (golul pentru lucarna fronton 2)	m3	0,16	256,62 255,44	41,06 40,87

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie	m2	412,00	48,74 48,24	20 080,88 19 874,88
9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata scara intrare centrala)	m2	2,50	48,74 48,24	121,85 120,60
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	51,20	9,63 9,38	493,14 480,39
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	40,00	9,63 9,38	385,20 375,20
12	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	14,00	239,86 239,86	3 358,04 3 358,04
13	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	14,00	23,45 23,45	328,30 328,30
14	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	14,00	93,75 0,00	1 312,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 603,32 30 038,11
		1.2. Capitolul 1.1.2. Fatada				
15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (glafuri exterioare la ferestre)	m	62,70	49,61 44,22	3 110,59 2 772,46
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv soclu din partea dreapta si din spatele cladirii)	m2	28,00	152,77 113,90	4 277,67 3 189,20
17	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil de colt din al)	m	98,60	30,15 17,42	2 973,04 1 717,88

1	2	3	4	5	6	7
18	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr=50mm	m2	284,72	$\frac{364,47}{154,77}$	$\frac{103\,772,28}{44\,065,90}$
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	284,72	$\frac{155,39}{81,74}$	$\frac{44\,244,04}{23\,273,12}$
20	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale(soclu din spatele cladirii si din partea dreapta)	m2	9,60	$\frac{140,59}{10,75}$	$\frac{1\,349,66}{103,18}$
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (perete de sprijin) d=4mm, 100*100 soclul din spatele cladirii)	kg	10,00	$\frac{23,20}{3,02}$	$\frac{232,04}{30,15}$
22	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(soclu din partea dreapta si din spatele cladirii)	m2	9,60	$\frac{152,79}{113,90}$	$\frac{1\,466,81}{1\,093,44}$
23	CF12A	Tencuieli exterioare speciale in simlipiatra, executate manual, exclusiv schela la fatade, socluri etc., cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T cu adaos de var, driscuit din gros, iar stratul vizibil cu mortar marca M 100-T, confectionat din piatra de mozaic (praf de piatra) in loc de nisip, frecate, in cimp continuu, cu grosimea stratului superior de 0,5....0,8 cm(soclu)	m2	38,00	$\frac{319,26}{187,60}$	$\frac{12\,131,82}{7\,128,80}$

1	2	3	4	5	6	7
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	38,00	24,31 8,04	923,78 305,52
25	CN11A1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat	m2	38,00	55,70 14,74	2 116,41 560,12
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 20cm, grosimea tablei 0.5mm vopsirea culoare alba) feresre 11buc	m	19,80	240,95 26,80	4 770,84 530,64
27	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (glafuri instalate pe soclu)	m	72,00	126,40 68,34	9 100,63 4 920,48
28	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	140,00	73,58 50,25	10 301,08 7 035,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				200 770,69 96 725,89
		1.3. Capitolul 1.1.4. Fronton				
29	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (fronton din partea dreapta)	m3	2,63	2 285,44 467,47	6 010,71 1 229,45
30	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg	3,75	22,40 2,32	84,00 8,71

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor peste 3 kg/mp (armarea zidariei)				
31	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	10,40	133,70 76,41	1 390,53 794,62
32	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3	1,00	2 189,06 424,78	2 189,06 424,78
33	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	56,20	25,68 5,96	1 443,42 335,00
34	RpCD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (A-1 d=6mm-54m)Centura froton din partea dreapta)	kg	12,00	24,81 5,75	297,73 69,01
35	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	54,00	147,88 107,20	7 985,28 5 788,80
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	1,24	2 865,85 54,57	3 553,66 67,67

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1650*750mm) fronton din partea dreapta)				
37	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv(forma triunghiulara 1900*1200*1200mm, In centru incorporata cu grila de ventilare (400*600mm) Implutura sticla 4mm lucarne 2 buc)	m2	1,60	2 747,69 62,81	4 396,30 100,50
38	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,60	283,30 24,19	1 019,89 87,10
39	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,80	240,96 26,80	915,64 101,84
40	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (100*100mm)bordura fronton	m	4,80	126,41 68,40	606,78 328,30
		Total capitol:				29 893,00
		Inclusiv salariu				9 335,78
		1.4. Capitolul 1.1.6. Intrare centrala. Scara				
41	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu	m2	11,90	552,74 194,30	6 577,55 2 312,17

1	2	3	4	5	6	7
		apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp grosimea 9-10mm, semilucios				
42	CK18C	Montarea baghetelor antiderapante	m	10,00	71,09 17,42	710,95 174,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 288,50 2 486,37
		1.5. Capitolul 1.1.7. Intrare centrala. Copertina				
43	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40*40 40*25 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor se iau dupa proiect.	m2	12,70	81,59 19,78	1 036,23 251,25
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(culoare antracit la montare se va coordona cu beneficiarul)	m2	7,25	377,70 77,07	2 738,32 558,78
45	RpCO53B	Inlocuirea tavanelor suspendate, executate pe santier, din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profile sau baghete din mase plastice (Copertina din lambriu plastic)	m2	7,25	372,71 188,25	2 702,12 1 364,79
46	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv 100*100mm bordura fronton	m	3,00	126,44 68,34	379,31 205,02
47	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	4,00	424,29 24,79	1 697,16 99,16
48	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din	m	2,50	360,53	901,32

1	2	3	4	5	6	7
		tabla			28,94	72,36
49	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Stilp - lambriu din etalbond)	m2	2,56	1 813,04 67,00	4 641,39 171,52
50	RpCI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (Tabla laminata la parapet intrare centrala)	m2	2,50	172,95 64,32	432,38 160,80
		Total capitol:				
		Inclusiv salariu				14 528,23
		1.6. Capitolul 1.1.8. Copertina 2				2 883,68
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 40*40*2.5mm-L=9.5)	kg	27,50	50,81 14,08	1 397,37 387,26
52	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (elemente decorative forjate)	kg	11,00	51,29 14,07	564,22 154,77
53	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (DIBLU ANCHER l=150MM)	buc	6,00	11,05 10,05	66,30 60,30
54	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (CARCASA METALICA)	m2	2,50	100,18 73,70	250,46 184,25
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(culoare- antracit (forma copertinei triunghiulara, 1600*1000mm h=480mm)	m2	1,80	377,72 77,05	679,90 138,69

1	2	3	4	5	6	7
56	RpCI08B	Reparatii la coamele invelitorilor din tigle solzi, olane(coama semirotunda)	m	1,00	812,81 28,14	812,81 28,14
57	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (100*100mm)bordura- fronton	m	2,00	126,29 68,34	252,58 136,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 023,64 1 090,09
		1.7. Capitolul 1.2. Lucrari interioare Capitolul 1.2.1. Demontare				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,00	18,34 18,09	91,70 90,45
59	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	10,00	22,31 21,44	223,11 214,40
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din Al; incaperi auxiliare din hol(p/u stramutare)	m2	12,40	28,10 28,10	348,40 348,40
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din Al; usa 3120*1400mm din hol	m2	4,40	28,02 28,02	123,28 123,28
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din Al; Vitralii cu usa 2900*1850mm intrare centrala	m2	5,36	28,25 28,25	151,42 151,42
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC ; fereastră 780*1900mm hol	m2	1,50	28,59 28,59	42,88 42,88
64	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din placaj (panou)	m2	5,00	62,98 62,98	314,90 314,90
65	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	80,90	15,31 14,74	1 238,79 1 192,60
66	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,00	239,86 239,86	239,86 239,86

1	2	3	4	5	6	7
67	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,00	23,45 23,45	23,45 23,45
68	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,00	95,00 0,00	95,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 892,79 2 741,64
		1.8. Capitolul 1.2.2. Pardoseli				
69	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 10mm clasa de trafic 33(AC5) culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	84,00	452,81 87,10	38 036,04 7 316,40
70	RpCK14B	Plinte din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport inaltimea 55mmadincimea 22 culoarea se coordoneaza cu beneficiarul(bir.2,3,4,5,6 incaperi auxiliare in hol	m	83,00	80,78 50,25	6 704,54 4 170,75
71	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	5,50	31,61 17,54	173,84 96,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				44 914,42 11 583,63
		1.9. Capitolul 1.2.3. Pereti				
72	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie(captusirea golului pentru ferestre bir.2)	m2	3,00	382,68 135,79	1 148,04 407,36

1	2	3	4	5	6	7
73	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie(Captusirea golului de usi , hol)	m2	2,70	382,63 135,74	1 033,10 366,49
74	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe (4270*h2900, hol) fara costul glasvandurilor incaperi auxiliare)	m2	12,40	88,44 64,30	1 096,65 797,30
75	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica(incaperi auxiliare)	m2	2,67	802,82 80,30	2 143,53 214,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 421,32 1 785,55
		1.10. Capitolul 1.2.4.Lucrari de finisare				
76	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tambur la intrare centrala)	m2	7,40	313,40 127,93	2 319,14 946,71
77	CN53A adoptat	Tratament antiseptic a peretilor si tavanelor	m2	10,00	5,66 2,01	56,60 20,10
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,00	108,00 81,74	3 239,85 2 452,20
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,00	28,35 13,40	850,50 402,00
80	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil de colt din AL)	m	15,00	30,03 17,42	450,44 261,30

1	2	3	4	5	6	7
81	RpCR31A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti	m2	10,00	246,60 63,65	2 466,05 636,50
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	6,26 2,01	187,80 60,30
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,00	44,25 36,85	1 327,50 1 105,50
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	442,00	6,26 2,01	2 766,92 888,42
85	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	442,00	75,88 46,23	33 538,97 20 433,66
86	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	60,00	44,29 10,05	2 657,31 603,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 861,08 27 809,69
		1.11. Capitolul 1.2.5. Timplarie				
87	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv in 2 canat cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv incaperi auxiliare din Hol 2100*800mm 1buc	m2	1,68	3 087,10 70,99	5 186,33 119,26
88	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (2900*1850mm, partea de mijloc termopan 24mm h-740mm, partea de jos termopan 24mm h-700 intrarea centrala)	m2	3,45	1 738,37 64,28	5 997,38 221,77

1	2	3	4	5	6	7
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2160*900mm profil 65*48mm culoare alb gleant partea de sus termopan24mm,partea de jos termopan 24mmh-700mm miner din teava d=40mm l-300mm)intrare centrala bloc)	m2	1,94	3 074,79 63,55	5 965,09 123,28
90	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale(broasca cu minere la usi)	buc	7,00	587,20 40,20	4 110,40 281,40
91	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle lungimea 65-70mm usi grate la intrare	buc	2,00	463,50 167,50	927,00 335,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 186,20 1 080,71
		1.12. Capitolul 1.2.6.Lucrari sanitare				
92	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 15buc	m2	21,00	10,72 10,72	225,12 225,12
93	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(fara costul radiatoarelor 14buc)	m2	20,00	63,62 56,95	1 272,50 1 139,00
94	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate(220*180mm)	buc	10,00	125,25 33,50	1 252,50 335,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 750,12 1 699,12
		<i>Total</i>	Lei			416 133,31
		<i>CASM</i>	24,00 %			45 422,46
		<i>Transportul materialor</i>	6,00 %			13 165,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			23 736,09
		<i>Total</i>	100,00 +			498 457,80
		<i>Beneficiul</i>	5,00 %			24 922,89

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			523 380,69
		Total capitol: Inclusiv salariu				523 380,69 189 260,26
		2. Capitolul 2. Utilaj				
95	Pret de piata	Ventilator 320m3/ora cu clapeta IP44	buc	1,00	<u>1 250,00</u> 0,00	<u>1 250,00</u> 0,00
96	Pret de piata	Ventilator 240m3/ora cu clapeta IP44	buc	1,00	<u>1 250,00</u> 0,00	<u>1 250,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 500,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6,00 %			150,00
		<i>Total</i>	100,00 +			2 650,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 650,00
		3. Capitolul 3. Conditionare, ventilare. Lucrari de montare				
97	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare(blocul interior (split sistem)9 buc	kg	225,00	<u>3,10</u> 2,01	<u>697,50</u> 452,25
98	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	2,00	<u>506,78</u> 467,66	<u>1 013,56</u> 935,32
99	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (fara costul aparatului)	buc	9,00	<u>750,38</u> 234,50	<u>6 753,42</u> 2 110,50
100	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic(ventilator k-150m sileo sau ekivalent)	buc	2,00	<u>3 104,94</u> 1 457,25	<u>6 209,88</u> 2 914,50
		<i>Total</i>	Lei			14 674,36
		<i>CASM</i>	24,00 %			1 539,02
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6,00 %			468,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			4 873,55
		<i>Total</i>	100,00 +			21 555,89

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul	5,00 %			1 077,80
		Total	100,00 +			22 633,69
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 633,69 6 412,57
		4. Capitolul 4. Lucrari de electricitate				
101	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	18,00	20,10 20,10	361,80 361,80
102	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, 15WLED IP44(ACOPERIS TAMBUR)	100 buc	0,08	21 040,88 7 772,00	1 683,27 621,76
103	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,19	25 526,89 11 323,00	4 850,11 2 151,37
104	570-0136	Tuburi Led T8 20W,1200*30mm	buc	76,00	80,00 0,00	6 080,00 0,00
105	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa IP44 acoperis	100 buc	0,01	3 096,00 2 948,00	30,96 29,48
106	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,60	6 434,50 3 457,20	3 860,70 2 074,32
107	590-315	Cablu VVGng-LS-3*1.5	m	60,00	24,00 0,00	1 440,00 0,00
108	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20mm	100 m	0,50	5 422,30 1 594,60	2 711,15 797,30
109	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,10	1 584,50 1 092,10	158,45 109,21
110	2451087	Cutie de destribuire pentru cablu	buc	3,00	15,00 0,00	45,00 0,00
		Total	Lei			21 221,44
		CASM	24,00 %			1 474,86

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	5,00 %			686,93
		Cheltuieli de regie	76,00 %			4 670,38
		Total	100,00 +			28 053,61
		Beneficiul	5,00 %			1 402,68
		Total	100,00 +			29 456,29
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 456,29 6 145,24

		Total	Lei	578 120,66
		TVA	20,00 %	115 624,12
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		693 744,78 201 818,07

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
VIKMAR INVEST SRL
 (denumirea)

VIKMAR INVEST SRL
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Agentia Servicii Publice
 (denumirea)

Agentia Servicii Publice
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



VERIFICAT **Inginer-coordonator SC DAIL**
Mihail Procop



V. Lucașenco
 șef-adjunct SC



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. _____
privind achiziția lucrărilor de reparații curente
prin procedura de tip cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției: Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din
str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani

Cod CPV: 45400000-1

„_____” 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

Prezentul Contract este încheiat în urma procedurii de achiziții publice de tip - Cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1691062368644 din 03.08.2023, în baza Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice al Beneficiarului nr. 263/23 din 06.09.2023 între:

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, reprezentată de **Director, dl Mircea EȘANU,** care acționează în baza **Statutului,** denumită în continuare **„Beneficiar”,** IDNO 1002600024700, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: 19.07.2017, pe de o parte, și,

Societatea cu Răspundere Limitată „VIKMAR INVEST”, reprezentată de **Administrator, dl Ghenadie MARANDICI** care acționează în baza **Statutului,** denumită în continuare **„Antreprenor”,** IDNO 1014600026123, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: 11.08.2014, pe de altă parte, ambele denumite în continuare **„Părți”,** iar separat **„Parte”,** au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani (*în continuare - „Lucrări”*), în conformitate cu normativele, standardele, prescripțiile tehnice în vigoare și anexele la prezentul Contract.

1.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor executate, prezentată de către Antreprenor Beneficiarului, include:

- a. Proces-verbal de recepție al Lucrărilor (actul de predare-primire al Lucrărilor) – 2 ex;
- b. Factura fiscală emisă prin SIA „e-Factura” – 2 ex.

1.3. Locul predării documentației enumerate la pct. 1.2. către Beneficiar: mun. Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, nr. 42.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a Lucrărilor din data semnării contractului până la 29 decembrie 2023, conform Graficului de execuție din Anexa nr. 4 a Contractului.

2.2. Graficul de execuție a Lucrărilor este parte integrantă a prezentului Contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentelor care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării Lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini (Anexa nr. 3 a Contractului), or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității Lucrărilor;

d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția Lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva Lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării Lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea Lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea Lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din Contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de Lucrări distincte fizic și funcțional.

2.7. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar, dacă:

- a. cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în anexele la Contract și în documentele de însoțire conform punctului 1.2 al prezentului Contract;
- b. calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în prezentul Contract și cerințelor actelor normative în vigoare, relevante executării Lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea Lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului Contract, conform Specificațiilor de preț din Anexa nr. 2, constituie suma de **1 325 998,69** lei (un milion trei sute douăzeci și cinci mii nouă sute nouăzeci și opt lei, 69 bani), inclusiv TVA.

3.2. Achitarea va fi efectuată prin transfer, în baza facturilor fiscale și a proceselor-verbale de recepție a Lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar fără obiecții.

3.3. Beneficiarul va verifica procesul-verbal de recepție a Lucrărilor executate în termen de 10 (zece) zile calendaristice după prezentarea de către Antreprenor a facturii, procesului-verbal de îndeplinire a Lucrărilor și acceptarea acestora fără obiecții de către Beneficiar.

3.4. Plata pentru Lucrările acceptate se va face în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare după verificarea și acceptarea fără obiecții de către Beneficiar a documentelor enumerate la pct. 1.2. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea Lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului prin transferul sumei anterior primite de Beneficiar în contul garanției de bună execuție, după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea Lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea Lucrărilor contractate, prezentarea căreia ține de competența Beneficiarului, se pune de către acesta la dispoziția Antreprenorului, în termenele stabilite în Contract.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze Lucrările în termenele stabilite în Contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare, stabilite pentru executarea Lucrărilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea Lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și

- pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract. De asemenea, are obligația de a conduce executarea Lucrărilor contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, după caz, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenor, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele Contractului. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în Contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu sa convenit altfel.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din Contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite în ofertă vor acoperi toate obligațiunile din Contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a Lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea Lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea Lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate Lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea Lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier (teren) și pentru procedeele de executare utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, se angajează să prezinte ordin de plată privind transferul la contul de decontare a Beneficiarului a garanției de bună execuție, în cuantum de **5,0 %** din suma totală a Contractului cu TVA.
- 4.11. Antreprenorul trebuie să prezinte garanția de bună execuție nu mai târziu de data încheierii Contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligație, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.12. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în Contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în Contract.
- 4.13. La Lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă Contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării Lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția Lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

- 4.16. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrărilor.
- 4.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea Contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.20. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.21. Pe parcursul executării Lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei Lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri Lucrările, prin rezoluțiunea Contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.23. În cazul în care în timpul executării Lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția Lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.24. În timpul desfășurării Lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și Lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și Lucrările provizorii.
- 4.25. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, care constituie responsabilitatea lui, să plătească toate taxele necesare legate de execuția Lucrărilor, atribuite spre plată Beneficiarului.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea Contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate Lucrările prevăzute în Contract, în termenele stabilite în Contract (inclusiv Anexele la acesta) și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare, prezentului Contract, în special cerințelor Anexelor nr. 1 și 3.
- 6.2. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.
- 6.3. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și Lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.4. Pe parcursul execuției Lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.5. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevet, nume, mărci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Lucrările achiziționate;
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea Lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare și prezentul Contract, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea Lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor Lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau rezultatele Lucrărilor nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la Lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătesc Lucrările, în ateliere de executare a Lucrărilor, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de Lucrări, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și alți specialiști tehnici ai Beneficiarului participă la examinarea și măsurarea Lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că Lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în Contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile Contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste Lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9. Lucrările vor începe după semnarea Contractului, în termenii stabiliți la pct. 2.1. la prezentul Contract.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1. Perioada de garanție pentru Lucrările prevăzute la pct. 1.1. al prezentului Contract este de 5 ani.
- 9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale a Lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1. din prezentul capitol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor Contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea Lucrărilor se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărei părți în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii Antreprenorului își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure Lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea Lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării Lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea Lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Pentru întârzierea în execuția și/sau predarea Lucrărilor, Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalizări în cuantum de 0,1% din valoarea Lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea a intrat în întârziere. În caz dacă întârzierea predării Lucrărilor sau întârzierea înlăturării neajunsurilor aferente acestora depășește 10 zile, atunci se consideră ca refuz în executarea Lucrărilor și Antreprenorul i se reține garanția de bună execuție, constituită conform prevederilor pct. 4.10.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestuia.
- 10.11. Pentru refuzul de a executa/preda Lucrările sau pentru executarea/predarea necorespunzătoare a acestora Antreprenorul i se reține garanția de bună execuție.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1. Litigiile care apar între Părți în legătură cu executarea Contractului, vor fi soluționate pe cale amiabilă prin trative.
- 11.2. La soluționarea litigiului, Partea care invocă încălcarea Prezentului Contract, este obligată să-i înainteze prin poștă (cu aviz de recepție) celeilalte Părți o pretenție argumentată în scris, conținând descrierea deficiențelor constatate, documentele confirmative și propuneri în vederea soluționării litigiului.
- 11.3. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile Lucrărilor și/sau documentației elaborate în rezultatul acestora, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a echipamentului folosit, fiecare Parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpa a fost dovedită.
- 11.4. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor sunt înaintate Antreprenorului în termen de 20 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

- 11.5. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.
- 11.6. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să corecteze deficiențele depistate în conformitate cu cerințele Contractului.
- 11.7. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea materialelor/echipamentelor utilizate la executarea Lucrărilor și modelelor de control, inclusiv pentru viciile ascunse.
- 11.8. În cazul devierii de la calitatea Lucrărilor cheltuielile pentru staționare sau întârziere cauzate Beneficiarului sunt suportate de Antreprenor.
- 11.9. În caz, dacă litigiul nu este soluționat pe parcursul a 30 de zile calendaristice din momentul înaintării pretenției, el va fi transmis spre examinare instanței de judecată competente a Republicii Moldova.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa Lucrările;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă:
- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, este aplicat sechestru;
 - b) Antreprenorul nu începe Lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia Lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a Lucrărilor;
 - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul Contract;
 - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3. Cererea de rezoluțiune a Contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul capitol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de rezoluțiune.
- 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a Contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a Lucrărilor executate.
- 12.5. În cazul rezoluțiunii Contractului, Beneficiarul va întocmi situația Lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și Lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile Contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia a fost rezolvit Contractul.
- 12.6. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a Lucrărilor executate în maximum de 15 zile de la data rezoluțiunii Contractului.
- 12.7. După rezoluțiunea Contractului, Beneficiarul poate continua executarea Lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.8. Cazuri specifice de încetare a Contractului de achiziții publice:
- Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un Contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:
- a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
 - b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
 - c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul Contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului Contract:
- a) Anexa nr. 1 – Specificațiile tehnice;
 - b) Anexa nr. 2 – Specificațiile de preț;
 - c) Anexa nr. 3 - Caietul de sarcini;
 - d) Anexa nr. 4 – Graficul de execuție;
 - e) Anexa nr. 5 – Deviz local de resurse „Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani”, formularul nr. 3;
 - f) Anexa nr. 6 – Catalog de prețuri unitare pentru obiectul „Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani”, formularul nr. 5;
 - g) Anexa nr. 7 – Deviz local de resurse „Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Rîșcani din str. 31 august 1989, nr. 18, or. Rîșcani”, formularul nr. 7.
- 13.2. Prezentul Contract este semnat electronic de către ambele părți și este remis în mod automat prin mijloacele electronice.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 13.4. În documentele Contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.
- 13.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre Părți.
- 13.6. Prezentul Contract este valabil până la **31 decembrie 2023**. Obligațiile Antreprenorului privind garanția aferentă Lucrărilor executate, rămân valabile până la expirarea termenului stabilit la pct. 9.1.
- 13.7. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților:

Antreprenor „VIKMAR INVEST” S.R.L.	Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
Adresa: MD-2051, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 61, ap. (of.) 80 Telefon: (+373) 69 280 779 IBAN: MD07EX0000002251674684MD Banca: „Eximbank” S.A. Sucursala nr. 7 mun. Chișinău Codul bancii: EXMMMD22420 Cod TVA: 0507289 Cod fiscal: 1014600026123 E-mail: vikmarinvest@gmail.com	Adresa: MD-2012, mun. Chișinău str. Aleksandr Pușkin, nr. 42 Telefon: (022) 50-44-20 Banca: „Victoriabank” S.A. IBAN: MD97VI0000002224212555MDL Sucursala nr. 12, mun. Chișinău Codul băncii: VICBMD2X884 Cod fiscal: 1002600024700

Semnăturile Părților:

Antreprenor „VIKMAR INVEST” S.R.L.	Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
Digitally signed by Ghenadie Marandici Date: 2023.10.06 14:15:26 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 	Digitally signed by Mircea Eșanu Date: 2023.10.06 14:03:34 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 
Administrator Ghenadie MARANDICI _____ L.Ș.	Director Mircea EȘANU _____ L.Ș.