

**Lucrari de reparatie a strazilor
in s. Talaiesti si in s.
Crasnoarmeiscoe**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. str. Octeabriscaia L=560m, B=3m h=15cm		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului K=2=2,0000	100 m3	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,0896
		<i>Total</i>		
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1752
		<i>Total</i>		
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	252,00
	7129020012800	Pavator	h-om	201,6000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	64,7640
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	25,7040
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	320,0400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	63,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,5840

	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	65,0160
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,3000
		<i>Total</i>		
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	2,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,8680
		<i>Total</i>		
Total				
Total str. Octeabriscaia L=560m, B=3m h=15cm				
2. str. Cikalov L=300m, B=3m h=12cm				
5	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului K=2=2,0000	100 m3	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7980
		<i>Total</i>		
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7010
		<i>Total</i>		
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	108,00
	7129020012800	Pavator	h-om	86,4000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,7560
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	11,0160
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	137,1600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,5360
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	27,8640

		valturi R 8-14 de 14tf		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,7000
		<i>Total</i>		
8	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8500
		<i>Total</i>		
Total				
Total str. Cikalov				
L=300m, B=3m h=12cm				
3. str. Iakir L=300m, B=3m h=12cm				
9	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului K=2=2,0000	100 m3	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7980
		<i>Total</i>		
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7010
		<i>Total</i>		
11	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	108,00
	7129020012800	Pavator	h-om	86,4000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,7560
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	11,0160
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	137,1600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,5360
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,8640

	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,7000
		<i>Total</i>		
12	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8500
		<i>Total</i>		
Total				
Total str. Iakir L=300m, B=3m h=12cm				
4. str. Sadovaia L=300m, B=3m h=12cm				
13	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului K=2=2,0000	100 m3	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7980
		<i>Total</i>		
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7010
		<i>Total</i>		
15	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	108,00
	7129020012800	Pavator	h-om	86,4000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,7560
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	11,0160
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	137,1600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,5360
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,8640
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	2,7000

		stropire		
		<i>Total</i>		
16	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8500
		<i>Total</i>		
Total				
Total str. Sadovaia L=300m, B=3m h=12cm				
5. str. Bitovaia L=350m, B=3m h=12cm				
17	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului K=2=2,0000	100 m3	1,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,4310
		<i>Total</i>		
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9845
		<i>Total</i>		
19	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	126,00
	7129020012800	Pavator	h-om	100,8000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	32,3820
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,8520
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	160,0200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,2920
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	32,5080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,1500

		<i>Total</i>		
20	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,3250
		<i>Total</i>		
Total				
Total str. Bitovaia				
L=350m, B=3m h=12cm				
		6. str. Lomonosova L=300m, B=3m h=15cm		
21	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului K=2=2,0000	100 m3	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7980
		<i>Total</i>		
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7010
		<i>Total</i>		
23	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	135,00
	7129020012800	Pavator	h-om	108,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,6950
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	13,7700
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	171,4500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	33,7500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,6700
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	34,8300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,3750
		<i>Total</i>		

24	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8500
		<i>Total</i>		
Total				
Total str. Lomonosova L=300m, B=3m h=15cm				
7. str. Lenin L=500m, B=3m h=15cm				
25	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara, in sa cel putin 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului K=2=2,0000	100 m3	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,3300
		<i>Total</i>		
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8350
		<i>Total</i>		
27	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	225,00
	7129020012800	Pavator	h-om	180,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	57,8250
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	22,9500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	285,7500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	56,2500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,4500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	58,0500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,6250
		<i>Total</i>		
28	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si	100m2	2,25

		platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,2750
		<i>Total</i>		
Total				
Total str. Lenin L=500m, B=3m h=15cm				

