


SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ФОРМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес Примэрия с.Томай

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н. Кисеев представители офертанта **SRL AMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: **Ремонт мини футбольного поля с. Томай, АТО Гагаузия**

сумма без НДС **764 907 (Семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот семь) леев,**

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **152 981 (Сто пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят один) леев.**

2. Мы обязуемся, что в случае, если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через **60 (Шестьдесят) дней.**
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 (Тридцать) дней, соответственно до 09 ноября 2022 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор, между нами.
5. Наряду с основной офертой:
☐ подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
☐ не подаем альтернативную оферту.
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае, если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 07 октября 2022 год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRL AMBORIO



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере 5% (от общей стоимости в оферте).
3. Гарантийный период для выполненных работ **60** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарный день.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

ремонт мини футбольного поля в с.Томай

Valoarea de deviz 917 888 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Демонтажные работы				
		1.1.1. Разборка мини футбольного поля				
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)***Разборка железобетонного фундамента по периметру мини футбольного поля	m3	24,9100	487,48 392,28	12 143,18 9 771,75
		<i>Total</i>	Lei			12 143,18
		Total Разборка мини футбольного поля				12 143,18
		Inclusiv salariu				9 771,75
		1.1.2. Разборка ограждения				
2	RCsS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений) ***Разборка сетка "Рабица" (498,8м2)	kg	1 894,4400	14,94 3,24	28 306,72 6 141,77
3	RCsP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций с повторным использованием материалов) *** Демонтаж нижней проф. трубы 40x20x2мм(40шт x 3,06м (L)=122,4м; 122,4x1,75 кг/м=214,2кг)	kg	214,2000	2,46 2,27	527,69 486,10
4	RCsP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций с повторным использованием материалов) *** Демонтаж средней проф. трубы 40x20x2мм снизу до середины ограждения: Н=1,97 м x 40шт = 78,8м; 78,8мx1,75кг/м=137,9кг)	kg	137,9000	2,46 2,27	339,73 312,95
		<i>Total</i>	Lei			29 174,14
		Total Разборка ограждения				29 174,14



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 940,82
		<i>Total</i>	Lei			41 317,32
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				41 317,32 16 712,57
		1.2. Футбольное поле 1.2.1. Разборка существующего щебеночного покрытия ("пирога") мини футбольного поля с повторным использованием				
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)***Мелуза - 32мх18мх0,05м=28,8м3; щебень разной фракции - 32,0х18,0х0,15м=86,4м3	100 м3	1,1520	975,00 0,00	1 123,20 0,00
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка мелузы и щебня автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	149,7600	24,32 0,00	3 642,15 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 765,35
		Total Разборка существующего щебеночного покрытия ("пирога") мини футбольного поля с повторным использованием Inclusiv salariu				4 765,35
		1.2.2. Ограждение поля из железобетона				
7	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***Под железобетонный фундаментный пояс размерами: длиной 124,7м, шириной 0,3м, глубиной 0,3м	m3	11,2200	49,93 49,93	560,18 560,18
8	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv	m3	5,7600	106,34 106,34	612,51 612,51

1	2	3	4	5	6	7
		sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, средний грунт) ***под фундамент-колонну, с размерами: 0,9(Н)х0,4(В)х0,4(В)=0,144м3х0,4 ям.=5,76м3				
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см - 124,7х0,3х0,05)	m3	1,8710	302,50 58,35	565,98 109,18
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 5см)	m3	1,8710	592,32 64,19	1 108,24 120,10
11	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А3 для фундаментного пояса, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм) - арматура в 4 нитки Ф12мм 498,8м*0,888=442,93 кг	kg	442,9300	19,96 1,88	8 840,49 832,87
12	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм включительно) - хомуты через 200мм - 630 шт, длина хомута фундаментального пояса 1,340 м (0,35м (Н); 0,25 (В)), катанка Ф6мм 630х1,340х0,198=167,2 кг	kg	167,2000	24,32 2,79	4 066,86 466,17
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	49,8800	113,30 77,81	5 651,20 3 881,06
14	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Вс 10/В 150) (Устройство бетонных фундаментов, (фундаментного пояса) размерами 0,4 (Н)х0,3м длиной 124,7м ниже	m3	14,9600	1 599,43 669,59	23 927,47 5 529,03

1	2	3	4	5	6	7
		нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса M200)				
15	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А3 для фундаментного пояса, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм) - Арматура (фундамент-колонна) D12мм АIII, L=1,35м (4шт), 1,35 (L)x4шт x0,888 x 40 ям = 191,81 кг (Вязальная проволока 1,2мм - материал заказчика)	kg	191,8100	19,96 1,88	3 828,35 360,67
16	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса АI уложенная в фундамнты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6 мм включительно) - хомуты (фундамент-колонна) (350x350), шаг 200мм, арматура D 6мм AI, L=1,540 м (8шт) ***1,540 (L)x8шт x 0,222x40ям=109,40 кг	kg	109,4000	24,32 2,79	2 660,98 305,02
17	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, (фундаментн колонна) размерами 0,6 (H)x0,4x0,4м - 40шт, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и кладка его типичными средствами, железобетон класса M200)	m3	3,8400	1 599,43 369,59	6 141,82 1 419,21
		Total	Lei			57 964,08
		Total Ограждение поля из железобетона				57 964,08
		Inclusiv salariu				14 196,00
		1.2.3. Основание поля - "пирог"				
18	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт, I категории) *** разрыхление	100 m3	0,1670	1 094,91 0,00	182,85 0,00
19	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv	100 m3	0,1670	770,06	128,60

1	2	3	4	5	6	7
		impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)			0,00	0,00
20	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) *** Перемещение на 30м	100 m3	0,1670	1 200,00 0,00	200,40 0,00
21	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100 m2	8,7540	543,36 543,36	4 756,57 4 756,57
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200.кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) *** Уплотнение грунта	100 m3	0,5770	1 558,93 571,89	899,50 329,98
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,8640	975,00 0,00	842,40 0,00
24	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	112,3200	24,32 0,00	2 731,63 0,00
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фракции 20-40мм толщиной 10 см) *** Материал (щебень) заказчика	m3	86,4000	534,84 64,19	46 210,31 5 546,15
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фракции 20-40мм толщиной 10 см)	m3	1,1350	592,33 64,19	672,30 72,86
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фракции 5-20мм толщиной 5 см)	m3	43,7700	592,34 518,51	25 926,79 2 809,67
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из смеси мелузы с мытым	m3	43,7700	518,51	22 694,98



1	2	3	4	5	6	7
		песком общей толщиной 5 см в пропорции 70%-мелузы и 30% песка)			58,36	2 554,24
29	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 30 м)	t	231,9800	57,71 57,71	13 387,01 13 387,01
30	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий в бетоне под дюбель 12x8мм с шайбой 5см)	buc	250,0000	25,48 7,78	6 370,20 1 945,20
31	кальк	Перевозка песка и покрытия на автомашине "Камаз" на расстояние 660 км	1 km	660,0000	280,00 0,00	184 800,00 0,00
32	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (Укладка покрытий из искусственной травы для футбольных полей: покрытие тип FLD Champion Supra 50, высотой ворса 50 мм, засыпанное песком и каучуковой крошкой) - без стоимости покрытия и каучуковой крошки.	m2	894,1500	71,68 8,88	64 089,58 7 942,81
		<i>Total</i>	Lei			373 893,12
		Total Основание поля - "пирог" Inklusiv salariu				373 893,12 39 344,49
		1.2.4. Дренаж				
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *** Разработки траншей для прокладки дренажной трубы: дл.276,0м, шир. 0,30м, глубина 0,20-0,60м. (Вырабатываемый грунт остается на строительной площадке для выравнивания земляного полотна мини футбольного поля)	100 m3	0,3370	975,07 0,00	328,60 0,00
34	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) *** Перевозка в пределах стройплощадки	t	101,0240	19,00 0,00	1 919,46 0,00



1	2	3	4	5	6	7
35	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,5740	770,03 0,00	442,00 0,00
36	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) *** Перемещение на 20м	100 m3	0,5740	800,00 0,00	459,20 0,00
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из гравия, толщиной 10см)	m3	6,9000	592,34 64,19	4 087,15 442,92
38	RpAcD10 A	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cep, tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, avind diametrul de 200-250 mm x 6000 mm (Укладка труб для свободного стока из полиэстера армированного стекловолокном путем обвертывания, в землю на глубину до 2 м, соединенные муфтой и втулкой, или раструбом, 110 мм x 6000 мм)	m	276,0000	173,94 63,54	48 006,53 17 537,92
39	RpAcD12 B	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 100-150 mm (Укладка соединительных частей из полиэстера, армированного стекловолокном, с муфтой и втулкой, типа P-50-800 или L-800-1200 мм, герметизированные резиновым кольцом, диам. 100-150 мм) *** Материал заказчика	buc	11,0000	56,16 37,61	617,74 413,68
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Засыпка траншей гравием) *** 57,4м3 - 6,9м3 (основание) - 2,623 м3 (Vтр.110мм) = 47,877м3	m3	47,8770	592,34 64,19	28 359,51 3 073,30
		Total	Lei			84 220,19
		Total Дренаж Inclusiv salariu				84 220,19 21 467,82
		1.2.5. Металлические ограждения				
41	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели) *** Установка ранее демонтированной проф.тр.	kg	352,1000	45,33 29,18	15 962,29 10 273,58



1	2	3	4	5	6	7
		40x20x2мм *** Материал заказчика				
42	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели) *** Изготовление отсутствующей (один просвет) металлической рамы из проф.тр. 40x20x2мм : 3 шт. проф.трубы дл. 4м и 3 шт проф.трубы дл.3,10м Всего: 21,3мх1,97кг=41,96 кг. Материал (проф.тр. 40x20x2мм) заказчика	kg	41,9600	52,76 29,18	2 213,73 1 224,31
43	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Металлические готовые ограждения: из панелей формы вязанной или плетеной стальной проволоочной сетки, включая металлические элементы поддержки и крепления) *** Установка сетки "Рабица" (материал заказчика), Кз/п=0,3	m2	478,1840	152,68 31,61	73 009,19 15 115,15
44	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, 1 слоем антикоррозийной грунтовки на основе модифицированной алкидной смолы, разбавленной водой и 1 слоем краски на основе модифицированной алкидной смолы)*** Окраска стоек и рам	m2	179,2000	90,98 77,81	16 303,25 13 943,19
		Total	Lei			107 488,46
		Total Металлические ограждения Inclusiv salariu				107 488,46 40 556,23
		1.2.6. Ворота				
45	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление, покраска и установка футбольных ворот)*** Проф.труба 80*80-2 (7,16м), проф.труба 25*25мм- 2(5,0м), труба стальная D20мм - 2(8,8м) и сетка футбольная (материал заказчика) - 2(12,95м2) - футбольные ворота согласно эскиза, предложенного Федерацией футбола РМ.	buc	2,0000	5 421,48 1 894,62	10 842,96 3 789,25
46	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических профильных труб	m2	6,6900	83,28 72,62	557,15 485,83



1	2	3	4	5	6	7
		ограждений, масляной краской в 2 слоя)				
		<i>Total</i>	Lei			11 400,11
		Total Bopora Inclusiv salariu				11 400,11 4 275,08
		1.2.7. Калитка				
47	RCsP02A	Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canaturi (Изготовление металлических двухстворчатой калитки из профильной стали) *** Метал.рама (2,4(В)х2,3(Н)м) из проф.тр. 40х40х2мм, Лобщ.=13,6м; калитка проф.тр. 40х40х2мм, L=2(1,0х2,2(Р)м)=4,4м; сетка рабица d3мм - 5,52м2; петли шарнирные - 6 шт. D40мм (Материал заказчика - 40х40х2мм, 18,0мх2,33кг=41,94кг)	kg	41,9400	60,51 15,56	2 537,87 652,65
48	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических профильных труб ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2	5,9200	83,28 72,62	493,03 429,92
		<i>Total</i>	Lei			3 030,90
		Total Калитка Inclusiv salariu				3 030,90 1 082,57
		<i>Total</i>	Lei			642 762,21
		Total Футбольное поле Inclusiv salariu				642 762,21 120 922,19
		<i>Total</i>	Lei			684 079,53
		<i>Соцфонд</i>	24 %			33 032,34
		<i>Транспорт материалов</i>	10 %			30 345,49
		<i>Итого</i>				747 457,36
		<i>Накладные расходы</i>	12 %			89 694,88
		<i>Итого</i>				837 152,24
		<i>Сметная прибыль</i>	5 %			41 857,61
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				879 009,85 137 634,76
		2. Монтажные работы				
49	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm (Прокладка защитных труб (изолированный металлический рукав), диаметром 18-25 мм, снаружи с фиксацией на верхней проф.тр. 40х20х2мм ограждения с помощью металлических скоб, диам.20мм, шаг 0,5м, всего 200шт)	m	100,0000	48,32 29,18	4 831,51 2 917,80



1	2	3	4	5	6	7
50	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x1-1x6 mmр (Наружная прокладка медных проводов с изоляцией из ПВХ, в защитных трубах, для стационарного электрооборудования, диаметром 1x1-1x6 мм2)*** Кабель ВВГ 3x1,5мм - материал заказчика	m	100,0000	36,82 7,78	3 682,08 778,08
51	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных) *** Материал заказчика	buc	4,0000	2 488,89 14,91	9 955,57 59,65
		Total	Lei			18 469,16
		Соцфонд	24 %			901,33
		Транспорт материалов	10 %			1 471,36
		Итого				20 841,85
		Накладные расходы	76 %			2 854,20
		Итого				23 696,05
		Сметная прибыль	5 %			1 184,81
		Total Монтажные работы				24 880,86
		Inclusiv salariu				3 755,53
		3. Оборудование				
52	цена офертанта	Автомат 1PB25A	buc	1,0000	30,00 0,00	30,00 0,00
		Total	Lei			30,00
		Total Оборудование				30,00
		Inclusiv salariu				

		Total	Lei		903 926
		Материал заказчика	-139018,68 Lei		-139 019
		Итого			764 907
		НДС	20 %		152 981
		Total de viz:			917 888
		Inclusiv salariu			141 392



Intocmit

SRL AMBORGIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Примэрия с.Томай

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Демонтажные работы				
		1.1.1. Разборка мини футбольного поля				
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)***Разборка железобетонного фундамента по периметру мини футбольного поля	m3			487,48 392,28
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,84	259,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	64,84	132,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	125,00	43,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	95,00	33,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	86,00	17,20
		1.1.2. Разборка ограждения				
2	RCsS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений) ***Разборка сетка "Рабица" (498,8м2)	kg			14,94 3,24
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0300	64,84	1,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	64,84	1,30
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	85,00	1,70
3	RCsP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций с повторным использованием материалов) *** Демонтаж нижней проф. трубы 40x20x2мм(40шт x 3,06м (L)=122,4м; 122,4x1,75 кг/м=214,2кг)	kg			2,46 2,27
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	64,84	1,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	64,84	0,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	64,84	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	15,00	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	18,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0003	500,00	0,15
4	RCsP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций с повторным использованием материалов) *** Демонтаж средней проф. трубы 40x20x2мм снизу до середины ограждения:H=1,97 м x 40шт = 78,8м; 78,8мx1,75кг/м=137,9кг)	kg			2,46 2,27
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	64,84	1,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	64,84	0,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	64,84	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	15,00	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	18,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0003	500,00	0,15
		1.2. Футбольное поле				
		1.2.1. Разборка существующего щебеночного покрытия ("пирога") мини футбольного поля с повторным использованием				
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3			975,00



1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)***Мелуза - 32мх18мх0,05м=28,8м3; щебень разной фракции - 32,0х18,0х0,15м=86,4м3				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
6	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km (Транспортировка мелузы и щебня автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			24,32
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0640	380,00	24,32
		1.2.2. Ограждение поля из железобетона				
7	TsA01B1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***Под железобетонный фундаментный пояс размерами: длиной 124,7м, шириной 0,3м, глубиной 0,3м	m3			49,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	64,84	49,93
8	TsA03B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязанном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, средний грунт) ***под фундамент-колонну, с размерами: 0,9(Н)х0,4(В)х0,4(В)=0,144м3х0,4 ям.=5,76м3	m3			106,34
	9312040019600	Săpător	h-om	1,3500	64,84	87,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	64,84	18,80
9	TsC54A	Strat de fundație din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см - 124,7х0,3х0,05)	m3			302,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,84	58,35
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
10	TsC54C	Strat de fundație din pietris (Слой основания из щебня толщиной 5см)	m3			592,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	459,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
11	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А3 для фундаментного пояса, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм) - арматура в 4 нитки Φ12мм 498,8м*0,888=442,93 кг	kg			19,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	64,84	1,88
	271060230-12зак	Материал заказчика - арматура D12 AIII (124,0мх0,888=110,112кг)	m	0,2486	0,00	0,00
	271060230-12	Oțel beton OB 37 diam.mai mare de 12mm	m	1,0250	17,10	17,53
	271060230-12в	Материал заказчика - вязальная проволока 1,2мм	kg	0,0150	36,75	0,55

1	2	3	4	5	6	7
12	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса A1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм включительно) - хомуты через 200мм - 630 шт, длина хомута фундаментального пояса 1,340 м (0,35м (H); 0,25 (B)), катанка Ф6мм 630x1,340x0,198=167,2 кг	kg			24,32 2,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	64,84	2,79
	271060210-6	Материал заказчика (катанка 5,5мм)	kg	1,0250	21,01	21,54
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			113,30 77,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	64,84	68,08
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,00	1,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,00	2,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,35
14	CA03C2	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, (фундаментного пояса) размерами 0,4 (H)x0,3м длиной 124,7м ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса M200)	m3			1 599,43 369,59
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	64,84	343,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,30	670,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	300,00	232,94
	1421102200290	гравий	m3	0,7050	410,00	293,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	85,00	27,62
15	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса A3 для фундаментного пояса, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм) - Арматура (фундамент-колонна) D12мм AIII, L=1,35м (4шт), 1,35 (L)x4шт x0,888 x 40 ям = 191,81 кг (Вязальная проволока 1,2мм - материал заказчика)	kg			19,96 1,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	64,84	1,88
	271060230-12	Oțel beton OB 37 diam.mai mare de 12mm	m	1,0250	17,10	17,53
	271060230-12в	Материал заказчика - вязальная проволока 1,2мм	kg	0,0150	36,75	0,55
16	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса AI уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6 мм включительно) - хомуты (фундамент-колонна) (350x350) шаг 200мм, арматура D 6мм AI, L=1,540 м (8шт) ***1,540 (L)x8шт x 0,222x40ям=109,40 кг	kg			24,32 2,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	64,84	2,79
	271060210-6	Материал заказчика (катанка 5,5мм)	kg	1,0250	21,01	21,54
17	CA03C2	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, (фундамент колонна) размерами 0,6 (H)x0,4x0,4м - 40шт, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и кладка его типичными	m3			1 599,43 369,59



1	2	3	4	5	6	7
		средствами, железобетон класса M200)				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	64,84	343,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,30	670,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	300,00	232,95
	1421102200290	гравий	m3	0,7050	410,00	293,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	85,00	27,62
		1.2.3. Основание поля - "пирог"				
18	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт, I категории) *** разрыхление	100 m3			1 094,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,1900	500,00	1 094,91
19	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			770,06 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	500,00	770,06
20	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) *** Перемещение на 30м	100 m3			1 200,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	500,00	1 200,00
21	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			543,36 543,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	64,84	543,36
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) *** Уплотнение грунта	100 m3			1 558,93 571,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,89
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	95,00	987,04
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
24	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			24,32 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	380,00	24,32
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фракции 20-40мм толщиной 10 см) *** Материал (щебень) заказчика	m3			534,84 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	142110220-40зак	Материал заказчика Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фракции 20-40мм толщиной 10 см)	m3			592,33

1	2	3	4	5	6	7
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	142110220-40	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,1500	400,00	459,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,26
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фракции 5-20мм толщиной 5 см)	m3			592,34
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1421102205-20	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из смеси мелузы с мытым песком общей толщиной 5 см в пропорции 70%-мелузы и 30% песка)	m3			518,51
						58,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,84	58,36
	1421102200-1m	Nisip sortat - мелуза	m3	0,700032	380,00	266,01
	1421102200-1	Nisip sortat - мытый песок	m3	0,29997	420,00	125,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
29	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 30 м)	t			57,71
						57,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8900	64,84	57,71
30	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий в бетоне под дюбель 12x8мм с шайбой 5см)	buc			25,48
						7,78
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	64,84	7,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	25,00	7,88
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	85,00	5,10
31	кальк	Перевозка песка и покрытия на автомашине "Камаз" на расстояние 660 км	1 km			280,00
						0,00
	3252436	Автомашна "Камаз"	h-ut	1,0000	280,00	280,00
32	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat (Укладка покрытий из искусственной травы для футбольных полей: покрытие тип FLD Champion Supra 50, высотой ворса 50 мм, засыпанное песком и каучуковой крошкой) - без стоимости покрытия и каучуковой крошки.	m2			71,68
						8,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	64,84	8,88
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial - без стоимости	m2	1,0300	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial - без стоимости	m	0,2830	0,00	0,00
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	65,00	7,04
	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm - песок мелкий, сеянный (карьер Кобуска)	kg	20,0000	2,50	50,05
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	0,00	0,00
	243111	Дюбеля с шурупами 12*8мм	buc	0,3200	3,00	0,96
	243112	Шайба Ф50мм	buc	0,3200	3,00	0,96
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	125,00	0,89
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	56,00	0,08
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	320,00	2,72
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	300,00	0,09
		1.2.4. Дренаж				
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта	100 m3			975,07
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *** Разработки траншей для прокладки дренажной трубы: дл.276,0м, шир. 0,30м, глубина 0,20-0,60м. (Вырабатываемый грунт остается на строительной площадке для выравнивания земляного полотна мини футбольного поля)				
34	2952260003501 Ts150A1	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) *** Перевозка в пределах стройплощадки	h-ut t	1,9500	500,00	975,07 19,00 0,00
35	3410540000006 TsC19B1	Autobasculanta-5t Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	h-ut 100 m3	0,0500	380,00	19,00 770,03 0,00
36	2952260003554 TsC22D1	Buldozer 79kw (108CP) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) *** Перемещение на 20м	h-ut 100 m3	1,5400	500,00	770,03 800,00 0,00
37	2952260003554 TsC54C	Buldozer 79kw (108CP) Strat de fundatie din pietris (Слой основания из гравия, толщиной 10см)	h-ut m3	0,8000	500,00	800,00 592,34 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1421102205-гр	Гравий	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
38	RpAcD10A	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinat cu mufa si cep, tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, avind diametrul de 200-250 mm x 6000 mm (Укладка труб для свободного стока из полиэстера армированного стекловолокном путем обертывания, в землю на глубину до 2 м, соединенные муфтой и втулкой, или раструбом, 110 мм x 6000 мм)	m			173,94 63,54
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,9800	64,84	63,54
	2523156701800	Материал заказчика - труба дренажная гофрированная D110 6м	buc	0,1667	425,00	70,85
	2513736601500за	Пластмассовые стяжки дл.500мм	buc	0,1700	5,00	0,85
	2010102901170ст	Стеклоткань (геотекстиль) в два слоя	m2	0,6910	56,00	38,70
39	RpAcD12B	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 100-150 mm (Укладка соединительных частей из полиэстера, армированного стекловолокном, с муфтой и втулкой, типа P-50-800 или L-800-1200 мм, герметизированные резиновым кольцом, диам. 100-150 мм) *** Материал заказчика	buc			56,16 37,61
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,5800	64,84	37,61
	2513736601500-3	Материал заказчика - заглушка D110мм PP PT133	buc	0,458536	6,50	2,98
	2513736601500-2	Материал заказчика - угол D110мм 90°	buc	0,182809	18,00	3,29
	2513736601500-1	Материал заказчика - тройник D110x110x110мм	buc	0,366527	33,50	12,28
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Засыпка траншей гравием) *** 57,4м3 + 6,9м3 (основание) - 2,623 м3 (Втр.110мм) = 47,877м3	m3			592,34 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1421102205-гр	Гравий	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686	h-ut	0,2100	125,00	26,25

1	2	3	4	5	6	7
		kPa (7atm), 2,2 m ³ /min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
		1.2.5. Металлические ограждения				
41	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели) *** Установка ранее демонтированной проф.тр. 40x20x2мм *** Материал заказчика	kg			45,33 29,18
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	64,84	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2710703518270	Материал заказчика, ранее демонтированный (проф.тру40x20x2мм)	kg	1,0500	14,35	15,07
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	59,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	3,00	0,02
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	12,00	0,10
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	68,00	0,68
42	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели) *** Изготовление отсутствующей (один пролет) металлической рамы из проф.тр. 40x20x2мм : 3 шт. проф.трубы дл. 4м и 3 шт проф.трубы дл.3,10м Всего: 21,3мх1,97кг=41,96 кг. Материал (проф.тр. 40x20x2мм) заказчика	kg			52,76 29,18
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	64,84	22,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2710703518270-4	Материал заказчика, ранее демонтированный (проф.тр.40x20x2мм)	kg	1,0500	21,42	22,49
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	59,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	3,00	0,02
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	12,00	0,10
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	68,00	0,68
43	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Металлические готовые ограждения: из панелей формы вязанной или плетеной стальной проволоочной сетки, включая металлические элементы поддержки и крепления) *** Установка сетки "Рабица" (материал заказчика), Кз/п=0,3	m2			152,68 31,61
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	1,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	64,84	0,49
	2873136306000-1	Материал заказчика - лента монтажная F2007-201SS 50M	m	0,6250	16,00	10,00
	2873136306000-2	Материал заказчика - скрепка д/ленты NC-20 A-200	buc	0,5875	3,95	2,32
	2873136306000	Материал заказчика: сетка "Рабица"	m2	1,0000	100,80	100,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	59,00	2,95
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	3,00	0,24
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	68,00	4,76
44	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, 1 слоем антикоррозийной грунтовки на основе модифицированной алкидной смолы, разбавленной водой и 1 слоем краски на основе модифицированной алкидной смолы)*** Окраска стоек и рам	m2			90,98 77,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000	64,84	77,81
	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,0800	30,00	2,40
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,1000	68,00	6,80
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	30,00	0,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.2.6. Ворота				
45	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление,	buc			5 421,48

1	2	3	4	5	6	7
		покраска и установка футбольных ворот)*** Проф.труба 80*80-2 (7,16м), проф.труба 25*25мм- 2(5,0м), труба стальная D20мм - 2(8,8м) и сетка футбольная (материал заказчика) - 2(12,95м2) - футбольные ворота согласно эскиза, предложенного Федерацией футбола РМ.				1 894,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	64,84	177,66
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	64,84	162,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	64,84	870,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	64,84	596,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	64,84	86,89
	2722103111446-7	Тр. D 20x2,8мм (11,6мх1,71кг=19,84кг)	kg	9,9180	22,30	221,17
	2722103111446-3 ак	Материал заказчика - тр.D20x2,8мм (6мх1,71кг=10,26кг)	kg	5,1300	26,32	135,02
	2722103111446-3 зак	Материал заказчика - проф.тр. 25x25x2мм (10,0мх1,44кг=14,4кг)	kg	7,2000	23,26	167,47
	2722103111446-3 бзак	Материал заказчика - проф.тр. 80x80x4мм (14,32x9,33=133,6056	kg	66,8000	24,10	1 609,88
	777-35	Материал заказчика: сетка для ворот, 2(12,95м2)	м2	12,9500	57,34	742,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,30	357,49
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	м3	0,3630	400,00	145,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	м3	0,2870	300,00	86,10
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	68,00	60,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	м3	0,0690	20,00	1,38
46	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических профильных труб ограждений, масляной краской в 2 слоя)	м2			83,28 72,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	64,84	72,62
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	68,00	8,16
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	25,00	2,50
		1.2.7. Калитка				
47	RCsP02A	Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canaturi (Изготовление металлических двухстворчатой калитки из профильной стали) *** Метал.рама (2,4(В)х2,3(Н)м) из проф.тр. 40х40х2мм, Лобщ.=13,6м; калитка проф.тр. 40х40х2мм, L=2(1,0х2,2(Р)м)=4,4м; сетка рабица d3мм - 5,52м2; петли шарнирные - 6 шт. D40мм (Материал заказчика - 40х40х2мм, 18,0мх2,33кг=41,94кг)	kg			60,51 15,56
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1800	64,84	11,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	64,84	3,89
	2710703520582-3 3	Материал заказчика - проф.тр. 40х40х2мм, Лобщ.=18,0м, 1м.п.=2,33кг (18,0х2,33кг=41,94кг)	kg	1,0000	24,89	24,89
	27104036001-7-4	Материал заказчика: Сетка рабица оцинкованная D 3 мм	м2	0,043299	100,80	4,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	3,00	0,06
	2874115836662	Surub cap inecat crestat L 2,5 x 25 F1 S 1452	buc	0,6000	3,00	1,80
	2863146310861-3 3	Петли шарнирные - на калитку D 40мм	buc	0,047999	52,00	2,50
	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	0,0100	30,00	0,30
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0100	59,00	0,59
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0100	25,00	0,25
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	85,00	10,20
48	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических профильных труб ограждений, масляной краской в 2 слоя)	м2			83,28 72,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	64,84	72,62
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	68,00	8,16
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	25,00	2,50
		2. Монтажные работы				
49	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm (Прокладка защитных труб (изолированный металлический рукав), диаметром 18-25 мм, снаружи с фиксацией на верхней проф.тр. 40х20х2мм ограждения с помощью металлических скоб, диам.20мм, шаг 0,5м, всего 200шт)	м			48,32 29,18



1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2521216704235	Изолированный металлический рукав, диам.20мм	m	1,0200	17,00	17,34
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,2050	6,70	1,37
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,0706	6,00	0,42
50	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x1-1x6 mmp (Наружная прокладка медных проводов с изоляцией из ПВХ, в защитных трубах, для стационарного электрооборудования, диаметром 1x1-1x6 мм2)*** Кабель ВВГ 3x1,5мм - материал заказчика	m			36,82 7,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	64,84	7,78
	2722103107001	Материал заказчика - кабель ВВГ 3x1,5мм	m	1,0000	14,04	14,04
	2811236309901	Металлорукав D 20мм	kg	0,5000	30,00	15,00
51	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных) *** Материал заказчика	buc			2 488,89 14,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2875274400501	Материал заказчика- лампа светильная PL-SLG 150CW 150W	buc	1,0000	2 319,99	2 319,99
	2875272700047	Материал заказчика - кронштейн для фонарей	buc	1,0000	153,99	153,99
		3. Оборудование				
52	цена oferanta	Автомат 1PB25A	buc			30,00 0,00
	2222216	Автомат 1PB25A	buc	1,0000	30,00	30,00

APROBAT:

Investitor

L.S.



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Примэрия с.Томай

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № ремонт мини футбольного поля в с.Томай

Valoarea de deviz 917 888 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	234,3000	64,84	15 192,01
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,3013	64,84	1 964,73
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	56,8332	64,84	3 685,06
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	52,3740	64,84	3 395,93
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,8600	64,84	1 741,60
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	276,8600	64,84	17 951,60
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	57,9200	64,84	3 755,53
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	234,6432	64,84	15 214,26
9.	7212030022700	Sudor	h-om	4,9948	64,84	323,86
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	137,9210	64,84	8 942,80
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	36,5122	64,84	2 367,45
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	215,1828	64,84	13 952,45
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	525,0500	64,84	34 044,24
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	122,3354	64,84	7 932,22
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,2409	64,84	2 479,54
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	122,4986	64,84	7 942,81
17.	9312040019600	Sapator	h-om	7,7760	64,84	504,20
		Total manopera				141 392

Materiale:

1.	142110220-40	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,3052	400,00	522,08
2.	142110220-40зак	Материал заказчика Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	99,3600	350,00	34 776,00
3.	1421102200-1	Nisip sortat - мытый песок	m3	13,1297	420,00	5 514,47
4.	1421102200-1м	Nisip sortat - мелуза	m3	30,6404	380,00	11 643,35
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,1516	400,00	860,64
6.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7260	400,00	290,40
7.	1421102200290	гравий	m3	13,4528	410,00	5 515,65
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,0581	160,00	329,30
9.	1421102200525.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,1718	300,00	4 551,54
10.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm - песок мелкий, сеянный (карьер)	kg	17 900,883	2,50	44 752,21



		Кобуска)				
11.	1421102205-20	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20mm	m3	50,3355	400,00	20 134,20
12.	1421102205-гp	Гравий	m3	62,9935	400,00	25 197,40
13.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,2610	25,00	31,53
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,9600	5,00	44,80
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0249	4 700,00	117,03
16.	2010102901170c т	Стеклоткань (геотекстиль) в два слоя	m2	190,7160	56,00	10 680,10
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1746	4 700,00	820,62
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,9880	125,00	623,50
19.	2222216	Автомат 1PB25A	buc	1,0000	30,00	30,00
20.	2320166200676	White spirit	kg	17,9200	25,00	448,00
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5546	18,00	9,98
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3697	15,00	5,54
23.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,4194	25,00	10,48
24.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,5132	68,00	102,90
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	33,4729	68,00	2 276,16
26.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,7820	68,00	121,18
27.	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	14,3360	30,00	430,08
28.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,3760	30,00	161,28
29.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,9406	68,00	267,96
30.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	17,9200	68,00	1 218,56
31.	243111	Дюбеля с шурупами 12*8мм	buc	286,4141	3,00	859,24
32.	243112	Шайба Ф50мм	buc	286,4141	3,00	859,24
33.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	8 055,3973	0,00	0,00
34.	2513736601500-1	Материал заказчика - тройник D110x110x110мм	buc	4,0318	33,50	135,07
35.	2513736601500-2	Материал заказчика - угол D110мм 90*	buc	2,0109	18,00	36,20
36.	2513736601500-3	Материал заказчика - заглушка D110мм PP PT133	buc	5,0439	6,50	32,79
37.	2513736601500з а	Пластмассовые затяжки дл.500мм	buc	46,9200	5,00	234,60
38.	2521216704235	Изолированный металлический рукав, диам.20мм	m	102,0000	17,00	1 734,00
39.	2523156701800	Материал заказчика - труба дренажная гофрированная D110 6м	buc	46,0092	425,00	19 553,91
40.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	20,5000	6,70	137,35
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 787,3940	2,30	13 311,01
42.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,9200	3,00	53,76
43.	27104036001-7-4	Материал заказчика: Сетка рабица оцинкованная D 3 мм	m2	1,8160	100,80	183,05
44.	271060210-6	Материал заказчика (катанка 5,5мм)	kg	283,5150	21,01	5 956,65
45.	271060230-12	Otel beton OB 37 diam.mai mare de 12mm	m	650,6084	17,10	11 125,40
46.	271060230-12в	Материал заказчика - вязальная проволока 1,2мм	kg	9,5211	36,75	349,90
47.	271060230-12зак	Материал заказчика - арматура D12 AIII (124,0мх0,888=110,112кг)	m	110,1124	0,00	0,00



48.	2710703518270	Материал заказчика, ранее демонтированный (проф.тр.40х20х2мм)	kg	369,7050	14,35	5 305,27
49.	2710703518270-42	Материал заказчика, ранее демонтированный (проф.тр.40х20х2мм)	kg	44,0580	21,42	943,72
50.	2710703520582-33	Материал заказчика - проф.тр. 40х40х2мм, Лобш.=18,0м, 1м.п.=2,33кг (18,0х2,33кг=41,94кг)	kg	41,9400	24,89	1 043,89
51.	2722103107001	Материал заказчика - кабель ВВГ 3х1,5мм	m	100,0000	14,04	1 404,00
52.	2722103111446-36зак	Материал заказчика - проф.тр. 80х80х4мм (14,32х9,33=133,6056	kg	133,6000	24,10	3 219,76
53.	2722103111446-3зак	Материал заказчика - проф.тр. 25х25х2мм (10,0мх1,44кг=14,4кг)	kg	14,4000	23,26	334,94
54.	2722103111446-7	Тр. D 20х2,8мм (11,6мх1,71кг=19,84кг)	kg	19,8360	22,30	442,34
55.	2722103111446-зак	Материал заказчика - тр.D20х2,8мм (6мх1,71кг=10,26кг)	kg	10,2600	26,32	270,04
56.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,4940	23,00	57,36
57.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4194	59,00	24,74
58.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial - без стоимости	m2	921,8955	0,00	0,00
59.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial - без стоимости	m	253,2975	0,00	0,00
60.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	96,8438	65,00	6 294,85
61.	2811236309901	Металлорукав D 20мм	kg	50,0000	30,00	1 500,00
62.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,0600	6,00	42,36
63.	2811236832352	Burghiu widia	buc	78,7500	25,00	1 968,75
64.	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	0,4194	30,00	12,58
65.	2863146310861-33	Петли шарнирные - на калитку D 40мм	buc	2,0131	52,00	104,68
66.	2873136306000	Материал заказчика: сетка "Рабица"	m2	478,1840	100,80	48 200,95
67.	2873136306000-1	Материал заказчика - лента монтажная F2007-201SS 50M	m	298,8650	16,00	4 781,84
68.	2873136306000-2	Материал заказчика - скрепка д/ленты NC-20 A-200	buc	280,9331	3,95	1 109,69
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9904	32,00	127,69
70.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	25,8795	59,00	1 526,89
71.	2874115836662	Surub cap inecat crestet L 2,5 x 25 F1 S 1452	buc	25,1640	3,00	75,49
72.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	3,1525	12,00	37,83
73.	2875272700047	Материал заказчика - кронштейн для фонарей	buc	4,0000	153,99	615,96
74.	2875274400501	Материал заказчика- лампа светильная PL-SLG 150CW 150W	buc	4,0000	2 319,99	9 279,96
75.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,4964	16,00	23,94
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	435,2079	3,00	1 305,63
77.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1380	20,00	2,76
78.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,1308	20,00	602,61



79.	4100126202818	Ара	m3	0,1871	20,00	3,74
80.	777-35	Материал заказчика: сетка для ворот, 2(12,95m2)	m2	25,9000	57,34	1 485,11
Total materiale de construcții						318 199

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	37,9945	500,00	18 997,25
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	98,1094	95,00	9 320,39
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	49,0548	125,00	6 131,83
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,7185	125,00	1 089,81
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,9820	86,00	428,45
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	15,0000	85,00	1 275,00
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,9541	500,00	2 477,05
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,4604	500,00	1 230,20
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,7185	95,00	828,26
10.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	6,3485	125,00	793,56
11.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	6,1100	85,00	519,35
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,9950	95,00	569,52
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,3412	56,00	75,11
14.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,2682	300,00	80,46
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	42,9216	85,00	3 648,34
16.	3252436	Автомашина "Камаз"	h-ut	660,0000	280,00	184 800,00
17.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	7,6003	320,00	2 432,10
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,8243	380,00	8 293,24
Total utilaje de construcții						242 989

Total	Lei	903 926
Материал заказчика	-139018,68 Lei	-139 019
Итого		764 907
НДС		152 981

Total deviz:

917 888

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

