

DEVIZ LOCAL №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare 1.1. Gimnaziul. Bloc A. Lucrari generale de constructii.(Demontare)				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	263,000	49,68 48,78	13 065,84 12 829,14
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	17,960	272,49 267,61	4 893,84 4 806,33
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,260	272,48 267,61	343,33 337,19
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	263,000	13,54 12,19	3 562,33 3 207,28
5	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	263,000	29,57 26,42	7 777,57 6 949,12
Total Gimnaziul. Bloc A. Lucrari generale de constructii.(Demontare)					29 642,91	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						28 129,06
		1.2. Gimnaziul.Bloc B. Lucrari generale de constructii.(Demontare)				
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	750,000	49,68 48,78	37 260,00 36 585,00
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,260	272,48 267,61	343,33 337,19
8	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	750,000	13,54 12,19	10 158,74 9 146,24
9	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	750,000	29,57 26,42	22 179,38 19 816,88
10		Moloz		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
11	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,310	1 430,00 0,00	443,30 0,00
12	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	12,600	37,26 37,26	469,51 469,51
13	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	63,000	26,60 0,00	1 675,80 0,00
Total Gimnaziul.Bloc B. Lucrari generale de constructii.(Demontare)						72 530,06
Incluziv salariu						66 354,82
		1.3. Gimnaziul.Bloc C.Lucrari generale de constructii.(Demontare)				
14	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -	m2	280,000	49,68	13 910,40

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
C.Lucrari generale de constructii.(Demontare)						
Incluziv salariu						33 663,70
Total Lucrari de demontare						139 506,68
Incluziv salariu						128 147,58
		2. Lucrari de constructii (Marca C)				
		2.1. Gimnaziul.Bloc A.B.Lucrari generale de constructii.(Marca C)				
25		Centura beton armat Cba.1.		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
26	RCsB21A k=0.6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (d=3cm)	buc	188,000	9,20 4,88	1 729,22 917,06
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	15,000	3 497,77 359,07	52 466,48 5 386,12
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	235,500	24,28 6,71	5 718,70 1 579,52
29	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	846,170	22,32 4,74	18 884,32 4 012,97
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1)	kg	49,400	38,04 14,23	1 879,34 702,84
31	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	75,000	158,36 88,08	11 877,36 6 605,63
32	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton	m	13,600	108,40	1 474,24

1	2	3	4	5	6	7
		armat de 5 x 50 cm2			108,40	1 474,24
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mc3,Mc4)	kg	69,920	38,04 14,23	2 659,95 994,77
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	9,300	3 497,67 359,07	32 528,32 3 339,39
35	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	52,300	158,26 88,08	8 276,81 4 606,33
36	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	24,330	8 160,11 1 632,10	198 535,48 39 708,88
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	24,330	81,85 57,59	1 991,33 1 401,07
Total Gimnaziul.Bloc A.B.Lucrari generale de constructii.(Marca C)						338 021,55
Incluziv salariu						70 728,82
		2.2. Gimnaziul.Bloc C.Lucrari generale de constructii.(Marca C)				
38		Centura beton armat Cba2.		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
39	RCsB21A k=0.6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (d=3cm)	buc	74,000	9,20 4,88	680,65 360,97
40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	6,000	3 497,58 359,08	20 985,49 2 154,46
41	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	90,000	24,28 6,71	2 185,40 603,65

1	2	3	4	5	6	7
42	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	335,220	22,32 4,74	7 481,13 1 589,75
43	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1)	kg	24,960	38,05 14,23	949,61 355,15
44	CB02D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	30,000	158,33 88,08	4 749,90 2 642,25
45	RpCU06C	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	4,800	108,40 108,40	520,32 520,32
46	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mc3,Mc4)	kg	15,400	38,05 14,23	585,90 219,10
47	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	2,300	3 497,53 359,07	8 044,33 825,87
48	CB02D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	16,800	158,33 88,08	2 659,95 1 479,66
49	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	8,200	8 160,02 1 632,10	66 912,14 13 383,20
50	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,200	81,82 57,59	670,93 472,22
51		Scara Sc1		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
52	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,200	265,00 260,15	53,00 52,03

1	2	3	4	5	6	7
53	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	251,310	30,09 10,84	7 561,66 2 724,17
54	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,250	267,12 162,04	66,78 40,51
55	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,250	607,24 258,80	151,81 64,70
56	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...C12/15	m3	0,240	3 462,42 328,58	830,98 78,86
57		Centura beton armat Cba3.		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
58	RCsB21A k=0.28	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (d=1.4cm)	buc	13,000	4,29 2,28	55,80 29,61
59	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	2,300	3 497,53 359,07	8 044,33 825,87
60	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,600	24,29 6,71	379,00 104,61
61	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	44,900	22,32 4,74	1 002,09 212,93
62	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1, Mi1-24)	kg	28,200	38,75 14,23	1 092,78 401,22

1	2	3	4	5	6	7
63	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,950	157,96 88,07	781,92 435,97
64	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,420	28 411,05 2 710,00	11 932,64 1 138,20
65	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,420	266,95 161,95	112,12 68,02
66	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,420	607,17 258,74	255,01 108,67
Total Gimnaziul.Bloc C.Lucrari generale de constructii.(Marca C)						148 745,67
Incluziv salariu						30 891,97
Total Lucrari de constructii (Marca C)						486 767,22
Incluziv salariu						101 620,79
		3. Lucrari de constructie (Marca SA) 3.1. Gimnaziul.Bloc A, B. Lucrari generale de constructii. (Marca SA)				
67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast)	m3	133,600	2 324,89 304,88	310 605,34 40 731,30
68	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	890,000	60,66 23,71	53 985,17 21 104,12
69	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2	1 177,00	29,36	34 552,13

1	2	3	4	5	6	7
		montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta difuza 120g/m2)		0	16,94	19 935,44
70	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(sipca 100x30mm-8.06m3; contrasipca 50x50mm-1.39m3)	m2	1 177,00 0	77,35 31,84	91 037,58 37 478,63
71	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	8,100	1 137,70 481,70	9 215,39 3 901,79
72	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	8,100	1 114,12 214,09	9 024,41 1 734,13
73	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica)	m2	1 177,00 0	274,14 77,91	322 662,13 91 703,01
74	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata perforata)	m2	121,500	256,20 81,30	31 127,83 9 877,95
75	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	144,800	235,88 20,32	34 154,97 2 943,06
76	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	113,000	295,45 23,71	33 386,13 2 679,51
77	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(sort de streasina)	m2	121,480	206,22 54,20	25 051,33 6 584,21
78	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (parazapada L=1m)	m	119,000	53,42 6,77	6 357,57 806,22

1	2	3	4	5	6	7
79		Balustrada de protectie (144.8m)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
80	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	487,980	32,80 13,55	16 005,28 6 612,13
81	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,490	266,92 161,92	130,79 79,34
82	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,490	607,24 258,84	297,55 126,83
83		Lucarna L-1 (2buc), L-2 (3buc)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
84	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scindura de presare 50x25(h)mm-0.36m3)	m3	0,500	11 345,28 1 524,38	5 672,64 762,19
85	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,500	318,50 57,58	159,25 28,79
86	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	24,700	87,64 67,75	2 164,70 1 673,42
87	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	172,560	236,57 54,20	40 823,32 9 352,75
Total Gimnaziul.Bloc A, B. Lucrari generale de constructii. (Marca SA)						1 026 413,51
Incluziv salariu						258 114,82
		3.2. Gimnaziul. Bloc C.Lucrari generale de constructii. (Marca SA)				
88	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	34,960	2 324,88 304,88	81 277,74 10 658,43

1	2	3	4	5	6	7
		(cimentoplast)				
89	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	233,000	60,66 23,71	14 133,20 5 525,01
90	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta difuza 120g/m2)	m2	358,000	29,36 16,94	10 509,48 6 063,62
91	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(sipca 100x30mm-3.15m3; contrasipca 50x50mm-1.87m3)	m2	358,000	108,55 31,84	38 861,71 11 399,61
92	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	4,226	1 137,69 481,70	4 807,87 2 035,68
93	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	4,226	1 114,16 214,09	4 708,42 904,73
94	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica)	m2	358,000	274,14 77,91	98 141,94 27 892,67
95	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata perforata)	m2	47,400	256,20 81,30	12 143,65 3 853,62
96	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	79,000	235,88 20,32	18 634,35 1 605,67
97	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	76,200	295,45 23,71	22 513,46 1 806,89

1	2	3	4	5	6	7
98	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(sort de streasina)	m2	47,400	206,22 54,20	9 774,73 2 569,08
99	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (parazapada L=1m)	m	62,000	53,43 6,78	3 312,36 420,06
100		Balustrada de protectie (79,0m)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
101	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	266,230	33,48 14,23	8 912,40 3 787,77
102	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,270	266,89 161,85	72,06 43,70
103	IzD04A	Vopsirea conformațiilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	0,270	607,11 258,70	163,92 69,85
104		Lucarna L-3 (2buc)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
105	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scindura de presare 50x25(h)mm-0.36m3)	m3	0,200	11 345,30 1 524,40	2 269,06 304,88
106	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,200	317,20 57,60	63,44 11,52
107	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,600	87,64 67,75	1 104,27 853,65
108	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	69,400	236,67 54,20	16 424,72 3 761,48
109		Copertina C1		0,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
110	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,470	36 777,94 5 758,62	17 285,63 2 706,55
111	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,470	266,91 161,87	125,45 76,08
112	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,470	607,17 258,74	285,37 121,61
113	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata perforata)	m2	22,200	256,19 81,30	5 687,49 1 804,87
Total Gimnaziul. Bloc C.Lucrari generale de constructii. (Marca SA)						371 212,72
Incluziv salariu						88 277,03
Total Lucrari de constructie (Marca SA)						1 397 626,23
Incluziv salariu						346 391,85
Cheltuieli directe			lei		2 023 900,13	
Fondul social			24,00 %		138 278,45	
Transportarea materialelor			5,00 %		67 097,17	
Total			100,00 +		2 229 275,75	
Cheltuieli de regie			4,00 %		89 171,04	
Total			100,00 +		2 318 446,79	

Beneficiu	3,00 %	69 553,40
Total	100,00 +	2 388 000,19
TVA	20,00 %	477 600,04

Total deviz:
Incluziv salariu

2 865 600,23
576 160,22

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)