

**Lucrari de amenajare a  
iluminatului pe teritoriul  
adiacent Centrului Cultural s.  
Gura Galbena**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 07-01-2026 RpE

Valoarea de deviz 245 960,16 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu<br>(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей высокого напряжения, в грунте с натуральной влажностью без креплений, ширина < 1 м, глубина < 1,5 м, средний грунт) | m3   | 70,000                                | 66,50<br>66,50                        | 4 655,00<br>4 655,00   |
| 2      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой  | m3   | 70,000                                | 15,50<br>15,50                        | 1 085,00<br>1 085,00   |

| 1 | 2                   | 3   | 4         | 5      | 6                  | 7                     |
|---|---------------------|---|-----------|--------|--------------------|-----------------------|
|   |                     | комьев, средний грунт)  |           |        |                    |                       |
| 3 | TsD05A              | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)  | 100<br>m3 | 0,700  | 1 116,36<br>441,00 | 781,45<br>308,70      |
| 4 | 33-04-003-1 Aplicat | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (de exclus masina de foraj)  | buc       | 30,000 | 429,80<br>190,00   | 12 894,00<br>5 700,00 |
| 5 | CA03F               | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) | m3        | 0,400  | 2 405,05<br>192,50 | 962,02<br>77,00       |
|   |                     | <i>Total</i>  | Lei       |        |                    | 20 377,47             |
|   |                     | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>   | 24 %      |        |                    | 2 838,17              |
|   |                     | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 7 %       |        |                    | 134,53                |
|   |                     | <i>Total</i>  |           |        |                    | 23 350,17             |
|   |                     | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 10 %      |        |                    | 2 335,02              |
|   |                     | <i>Total</i>  |           |        |                    | 25 685,19             |
|   |                     | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 %       |        |                    | 1 541,11              |

| 1  | 2                | 3  | 4     | 5       | 6                  | 7                              |
|----|------------------|--|-------|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |                  | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |         |                    | <b>27 226,30<br/>11 825,70</b> |
|    |                  | <b>2. Lucrari de montare</b>   |       |         |                    |                                |
|    |                  | <b>2.1. Cabluri</b>  |       |         |                    |                                |
| 6  | 08-02-145-1      | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg   | 100 m | 3,500   | 838,32<br>366,00   | 2 934,13<br>1 281,00           |
| 7  | Pret piata       | Cablu VVGng 3x6mm2   | m     | 350,000 | 100,00<br>0,00     | 35 000,00<br>0,00              |
| 8  | 08-02-148-1      | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   | 100 m | 1,500   | 1 252,67<br>620,00 | 1 879,00<br>930,00             |
| 9  | Pret piata       | Cablu VVGng 3x4mm2   | m     | 150,000 | 70,00<br>0,00      | 10 500,00<br>0,00              |
| 10 | 08-02-147-1      | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 1,300   | 1 126,00<br>580,00 | 1 463,80<br>754,00             |
| 11 | Pret piata       | Cablu VVGng 2x1.5mm2   | m     | 130,000 | 30,00<br>0,00      | 3 900,00<br>0,00               |
|    |                  | <i>Total</i>   | Lei   |         |                    | 55 676,93                      |
|    |                  | <b>Total Cabluri<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |         |                    | <b>55 676,93<br/>2 965,00</b>  |
|    |                  | <b>2.2. Panouri de distributie, echipamente</b>  |       |         |                    |                                |
| 12 | 08-03-572-3      | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600           | buc   | 1,000   | 398,80<br>116,00   | 398,80<br>116,00               |
| 13 | 08-03-526-1      | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A   | buc   | 4,000   | 150,19<br>78,00    | 600,77<br>312,00               |
| 14 | 11-02-001-02     | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5   | buc   | 1,000   | 79,05<br>78,00     | 79,05<br>78,00                 |
| 15 | RpEQ06A<br>k=0.4 | Montarea clemelor CDD-45 (Монтаж клемм типа КДД-45)  | buc   | 320,000 | 4,00<br>4,00       | 1 280,00<br>1 280,00           |
| 16 | Pret piata       | Clema p/u conectarea cablului  | buc   | 320,000 | 10,00<br>0,00      | 3 200,00<br>0,00               |
|    |                  | <i>Total</i>   | Lei   |         |                    | 5 558,62                       |

| 1  | 2           | 3  | 4    | 5       | 6                     | 7                               |
|----|-------------|--|------|---------|-----------------------|---------------------------------|
|    |             | <b>Total Panouri de distributie, echipamente Inklusiv salariu</b>            |      |         |                       | <b>5 558,62<br/>1 786,00</b>    |
|    |             | <b>2.3. Tevi si manusi</b>   |      |         |                       |                                 |
| 17 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri              | 1 km | 0,150   | 77 162,00<br>6 650,00 | 11 574,30<br>997,50             |
| 18 | Pret piata  | Teava PVH d=20mm   | m    | 150,000 | 10,00<br>0,00         | 1 500,00<br>0,00                |
| 19 | 08-02-172-1 | Manta (carcase de protectie p/u mansoane din rasini sintetice,epoxidice)     | buc  | 80,000  | 152,90<br>59,50       | 12 232,00<br>4 760,00           |
| 20 | Pret piata  | Manusa 1F  | buc  | 80,000  | 100,00<br>0,00        | 8 000,00<br>0,00                |
|    |             | <i>Total</i>   | Lei  |         |                       | 33 306,30                       |
|    |             | <b>Total Tevi si manusi Inklusiv salariu</b>                                 |      |         |                       | <b>33 306,30<br/>5 757,50</b>   |
|    |             | <i>Total</i>   | Lei  |         |                       | 94 541,85                       |
|    |             | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>  | 24 % |         |                       | 2 522,04                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 7 %  |         |                       | 5 589,56                        |
|    |             | <i>Total</i>   |      |         |                       | 102 653,45                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 56 % |         |                       | 5 884,76                        |
|    |             | <i>Total</i>   |      |         |                       | 108 538,21                      |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %  |         |                       | 6 512,29                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                             |      |         |                       | <b>115 050,50<br/>10 508,50</b> |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>   |      |         |                       |                                 |
| 21 | Pret piata  | Panou ЩІТ ЩМП-3-1 74 IP54 290x220x200mm                                      | buc  | 1,000   | 2 000,00<br>0,00      | 2 000,00<br>0,00                |
| 22 | Pret piata  | Automat 1P BA47-29 10A C   | buc  | 4,000   | 35,00<br>0,00         | 140,00<br>0,00                  |
| 23 | Pret piata  | Taimer   | buc  | 1,000   | 550,00<br>0,00        | 550,00<br>0,00                  |
| 24 | Pret piata  | Corp de iluminat RICU/BISSO/RUT3L 60W E27 IP55 2700K 220-400V 2.7m Fumagalli | buc  | 30,000  | 2 000,00<br>0,00      | 60 000,00<br>0,00               |

| 1 | 2 | 3  | 4   | 5 | 6 | 7                |
|---|---|--|-----|---|---|------------------|
|   |   | <i>Total</i>                             | Lei |   |   | 62 690,00        |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>62 690,00</b> |

|  |  |  |      |  |  |                   |
|--|--|--|------|--|--|-------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  |  |  | 204 966,80        |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 40 993,36         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>245 960,16</b> |
|  |  |  |      |  |  | <b>22 334,20</b>  |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a  
iluminatului pe teritoriul  
adiacent Centrului Cultural s.  
Gura Galbena**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 07-01-2026 RpE

**Valoarea de deviz 245 960,16 Lei**

Intocmit in prețuri curente 01.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 07-01-2026<br>RpE: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 298,570 | 50,00 | 14 928,50        |
| 2. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 1,380   | 50,00 | 69,00            |
| 3. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 8,400   | 50,00 | 420,00           |
| 4. | 7137010011510 | Electromontor         | h-om | 25,600  | 50,00 | 1 280,00         |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 112,574 | 50,00 | 5 628,70         |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,160   | 50,00 | 8,00             |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>22 334,20</b> |

### Materiale:

|     |          |   |         |       |           |        |
|-----|----------|---|---------|-------|-----------|--------|
| 1.  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"  | t       | 0,000 | 35 000,00 | 0,00   |
| 2.  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra   | t       | 0,012 | 30 000,00 | 360,00 |
| 3.  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж"   | t       | 0,001 | 18 000,00 | 18,00  |
| 4.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t       | 0,000 | 60 000,00 | 0,00   |
| 5.  | 101-1757 | Cirpe de sters  | kg      | 0,600 | 10,00     | 6,00   |
| 6.  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm   | t       | 0,000 | 20 000,00 | 0,00   |
| 7.  | 1010013  | Azbotextolit, marca "Г"   | t       | 0,008 | 45 000,00 | 360,00 |
| 8.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,000 | 40 000,00 | 0,00   |
| 9.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t       | 0,005 | 12 500,00 | 62,50  |
| 10. | 1011481  | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm  | t       | 0,000 | 55 000,00 | 0,00   |
| 11. | 1011786  | Lac de bitum "БТ-123"   | t       | 0,001 | 35 000,00 | 35,00  |
| 12. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,430 | 68,00     | 29,24  |
| 13. | 1011964  | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,004 | 20,00     | 0,08   |
| 14. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,366 | 55,00     | 20,13  |
| 15. | 1019100  | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 4,880 | 5,00      | 24,40  |
| 16. | 1019103  | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,056 | 50,00     | 2,80   |
| 17. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 4,880 | 5,00      | 24,40  |
| 18. | 1019760  | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,024 | 50,00     | 1,20   |
| 19. | 1019852  | Vopsea  | kg      | 0,174 | 75,00     | 13,05  |

|                                       |                |   |          |         |           |                   |
|---------------------------------------|----------------|---|----------|---------|-----------|-------------------|
| 20.                                   | 1019892        | Garnituri din paronit   | kg       | 0,042   | 25,00     | 1,05              |
| 21.                                   | 102-0097       | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III             | m3       | 0,012   | 6 400,00  | 76,80             |
| 22.                                   | 110-9030       | Izolatori in forma de tija  | buc      | 0,000   | 5,00      | 0,00              |
| 23.                                   | 110-9091       | Dibluri   | buc      | 0,000   | 2,00      | 0,00              |
| 24.                                   | 110-9126       | Placi metalice  | buc      | 3,000   | 100,00    | 300,00            |
| 25.                                   | 113-0079       | Lac de bitum "BT-577"   | t        | 0,003   | 35 000,00 | 105,00            |
| 26.                                   | 201-9266       | Bratari din otel  | kg       | 0,000   | 20,00     | 0,00              |
| 27.                                   | 201-9285       | Traverse din otel   | t        | 0,000   | 19 000,00 | 0,00              |
| 28.                                   | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t        | 0,019   | 12 500,00 | 237,50            |
| 29.                                   | 2222           | Cablu VVGng 3x6mm2  | m        | 350,000 | 100,00    | 35 000,00         |
| 30.                                   | 222224         | Cablu VVGng 2x1.5mm2  | m        | 130,000 | 30,00     | 3 900,00          |
| 31.                                   | 22224          | Cablu VVGng 3x4mm2  | m        | 150,000 | 70,00     | 10 500,00         |
| 32.                                   | 22254          | Teava PVH d=20mm  | m        | 150,000 | 10,00     | 1 500,00          |
| 33.                                   | 2663102100000  | Beton   | m3       | 0,416   | 2 000,00  | 832,00            |
| 34.                                   | 31433432841112 | Taimer  | buc      | 1,000   | 550,00    | 550,00            |
| 35.                                   | 314343242      | clema p/u conectarea cablului   | buc      | 320,000 | 10,00     | 3 200,00          |
| 36.                                   | 3143432841112  | Automat IP BA47-29 10A C  | buc      | 4,000   | 35,00     | 140,00            |
| 37.                                   | 314343284112   | Щит ЩМП-3-1 74 IP54 290x220x200   | buc      | 1,000   | 2 000,00  | 2 000,00          |
| 38.                                   | 3143432842     | Manusa 1F   | buc      | 80,000  | 100,00    | 8 000,00          |
| 39.                                   | 34343242       | Corp de iluminat RICU/BISSO/RUT 3L 60W E27 IP55 2700K 220-400V  | buc      | 30,000  | 2 000,00  | 60 000,00         |
| 40.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3       | 0,041   | 20,00     | 0,82              |
| 41.                                   | 446-2011       | Sustineri pentru stilpi   | buc      | 0,000   | 600,00    | 0,00              |
| 42.                                   | 500-9057       | Caciula de polietilena  | buc      | 0,000   | 50,00     | 0,00              |
| 43.                                   | 5009031        | Scoabe  | 10 buc   | 2,340   | 5,00      | 11,70             |
| 44.                                   | 5009062        | Papuci de cablu   | buc      | 24,400  | 1,50      | 36,60             |
| 45.                                   | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc      | 4,000   | 15,00     | 60,00             |
| 46.                                   | 5009101        | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,068   | 200,00    | 13,60             |
| 47.                                   | 5009500        | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,356   | 75,00     | 26,70             |
| 48.                                   | 5009619        | Ate de cusut  | kg       | 0,004   | 20,00     | 0,08              |
| 49.                                   | 5009623        | Banda "K226"  | 100 m    | 0,382   | 100,00    | 38,20             |
| 50.                                   | 5079100        | Sirma din cupru pentru legare la pamint   | kg       | 190,400 | 30,00     | 5 712,00          |
| 51.                                   | 5220077        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"   | kg       | 2,838   | 160,00    | 454,08            |
| 52.                                   | 530-0182       | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm   | m        | 150,000 | 70,00     | 10 500,00         |
| 53.                                   | 542-9025       | Lubrifiant "3ЭС"  | kg       | 3,000   | 100,00    | 300,00            |
| 54.                                   | 5429033        | Vaselina tehnica  | kg       | 0,024   | 380,00    | 9,12              |
| 55.                                   | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,048   | 14,00     | 0,67              |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |   |          |         |           | <b>144 462,72</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |   |      |        |        |          |
|----|--------|---|------|--------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 6,331  | 100,00 | 633,10   |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut | 14,060 | 100,00 | 1 406,00 |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut | 14,060 | 35,00  | 492,10   |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 1,290  | 50,00  | 64,50    |
| 5. | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil,  | h-ut | 23,400 | 200,00 | 4 680,00 |

|     |               |   |      |       |        |                  |
|-----|---------------|---|------|-------|--------|------------------|
|     |               | adincime de foraj 3,5 m                               |      |       |        |                  |
| 6.  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                  | h-ut | 0,240 | 30,00  | 7,20             |
| 7.  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 7,273 | 65,00  | 472,75           |
| 8.  | 330206        | Masini de gaurit electrice                            | h-ut | 0,160 | 25,00  | 4,00             |
| 9.  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                  | h-ut | 0,100 | 450,00 | 45,00            |
| 10. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                 | h-ut | 5,700 | 250,00 | 1 425,00         |
| 11. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                 | h-ut | 6,331 | 250,00 | 1 582,75         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                   |      |       |        | <b>10 812,40</b> |

|       |      |                |
|-------|------|----------------|
| Total | Lei  | 204 966,8<br>0 |
| TVA   | 20 % | 40 993,36      |

**Total deviz:** **245 960,1  
6**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajare a iluminatului pe  
teritoriul adiacent Centrului Cultural s. Gura  
Galbena**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |        |  |                      |                        |
| 1      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей высокого напряжения, в грунте с натуральной влажностью без креплений, ширина < 1 м, глубина < 1,5 м, средний грунт) | m3     |  |                      | 66,50<br>66,50         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,2100                                 | 50,00                | 60,50                  |
|        | 7137010011500               | Electrician   | h-om   | 0,1200                                 | 50,00                | 6,00                   |
| 2      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)  | m3     |  |                      | 15,50<br>15,50         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3100                                 | 50,00                | 15,50                  |
| 3      | TsD05A                      | Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)   | 100 m3 |  |                      | 1 116,36<br>441,00     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200                                 | 50,00                | 441,00                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900                                | 65,00                | 675,36                 |
| 4      | 33-04-003-1<br>Aplikat      | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (de exclus masina de foraj)  | buc    |  |                      | 429,80<br>190,00       |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om   | 3,8000                                 | 50,00                | 190,00                 |
|        | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  | t      | 0,0000                                 | 60 000,00            | 0,00                   |
|        | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm   | t      | 0,0000                                 | 20 000,00            | 0,00                   |
|        | 110-9030                    | Izolatori in forma de tija  | buc    | 0,0000                                 | 5,00                 | 0,00                   |
|        | 500-9057                    | Caciula de polietilena  | buc    | 0,0000                                 | 50,00                | 0,00                   |
|        | 110-9126                    | Placi metalice  | buc    | 0,1000                                 | 100,00               | 10,00                  |
|        | 101-1757                    | Cirpe de sters  | kg     | 0,0200                                 | 10,00                | 0,20                   |
|        | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"   | t      | 0,00003                                | 18 000,00            | 0,60                   |
|        | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra   | t      | 0,0004                                 | 30 000,00            | 12,00                  |
|        | 542-9025                    | Lubrifiant "ЗЭС"  | kg     | 0,1000                                 | 100,00               | 10,00                  |
|        | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"   | t      | 0,0001                                 | 35 000,00            | 3,50                   |
|        | 110-9091                    | Dibluri   | buc    | 0,0000                                 | 2,00                 | 0,00                   |
|        | 201-9266                    | Bratari din otel  | kg     | 0,0000                                 | 20,00                | 0,00                   |
|        | 201-9285                    | Traverse din otel   | t      | 0,0000                                 | 19 000,00            | 0,00                   |
|        | 446-2011                    | Sustineri pentru stilpi   | buc    | 0,0000                                 | 600,00               | 0,00                   |

| 1  | 2             | 3  | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|----|---------------|--|----------|---------|-----------|--------------------|
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t  | h-ut     | 0,1900  | 250,00    | 47,50              |
|    | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m   | h-ut     | 0,7800  | 200,00    | 156,00             |
| 5  | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.....<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) | m3       |         |           | 2 405,05<br>192,50 |
|    | 7123010010200 | Betonist   | h-om     | 3,4500  | 50,00     | 172,50             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om     | 0,4000  | 50,00     | 20,00              |
|    | 2663102100000 | Beton  | m3       | 1,0250  | 2 000,00  | 2 080,00           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3       | 0,1000  | 20,00     | 2,05               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut     | 0,6000  | 30,00     | 18,00              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut     | 0,2500  | 450,00    | 112,50             |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>   |          |         |           |                    |
|    |               | <b>2.1. Cabluri</b>  |          |         |           |                    |
| 6  | 08-02-145-1   | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg   | 100 m    |         |           | 838,32<br>366,00   |
|    | 1             | Muncitor   | h-om     | 7,3200  | 50,00     | 366,00             |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t        | 0,00004 | 40 000,00 | 0,00               |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm  | t        | 0,0008  | 12 500,00 | 10,71              |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"  | t        | 0,00006 | 35 000,00 | 0,00               |
|    | 5009101       | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,00832 | 200,00    | 1,66               |
|    | 5009500       | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,0400  | 75,00     | 3,00               |
|    | 5009623       | Banda "K226"   | 100 m    | 0,0960  | 100,00    | 9,60               |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"  | kg       | 0,5000  | 160,00    | 80,00              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut     | 0,3900  | 100,00    | 39,00              |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t  | h-ut     | 1,7100  | 100,00    | 171,00             |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut     | 1,7100  | 35,00     | 59,85              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,3900  | 250,00    | 97,50              |
| 7  | Pret piata    | Cablu VVGng 3x6mm2   | m        |         |           | 100,00<br>0,00     |
|    | 2222          | Cablu VVGng 3x6mm2   | m        | 1,0000  | 100,00    | 100,00             |
| 8  | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   | 100 m    |         |           | 1 252,67<br>620,00 |
|    | 1             | Muncitor   | h-om     | 12,4000 | 50,00     | 620,00             |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t        | 0,00004 | 40 000,00 | 0,00               |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm  | t        | 0,0008  | 12 500,00 | 8,33               |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"  | t        | 0,00006 | 35 000,00 | 0,00               |
|    | 5009101       | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,00832 | 200,00    | 1,60               |
|    | 5009500       | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,0041  | 75,00     | 0,30               |
|    | 5009623       | Banda "K226"   | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 0,93               |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"  | kg       | 0,5000  | 160,00    | 80,00              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut     | 0,3900  | 100,00    | 39,00              |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t  | h-ut     | 3,0000  | 100,00    | 300,00             |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut     | 3,0000  | 35,00     | 105,00             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,3900  | 250,00    | 97,50              |
| 9  | Pret piata    | Cablu VVGng 3x4mm2   | m        |         |           | 70,00<br>0,00      |
|    | 22224         | Cablu VVGng 3x4mm2   | m        | 1,0000  | 70,00     | 70,00              |
| 10 | 08-02-147-1   | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg   | 100 m    |         |           | 1 126,00<br>580,00 |

| 1  | 2            | 3  | 4        | 5       | 6         | 7      |
|----|--------------|--|----------|---------|-----------|--------|
|    | 1            | Muncitor   | h-om     | 11,6000 | 50,00     | 580,00 |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t        | 0,0001  | 40 000,00 | 0,00   |
|    | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm  | t        | 0,00062 | 12 500,00 | 9,62   |
|    | 1011481      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm   | t        | 0,00011 | 55 000,00 | 0,00   |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"  | t        | 0,00072 | 35 000,00 | 26,92  |
|    | 5009031      | Scoabe   | 10 buc   | 1,8000  | 5,00      | 9,00   |
|    | 5009101      | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,0208  | 200,00    | 4,15   |
|    | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,1000  | 75,00     | 7,50   |
|    | 5009623      | Banda "K226"   | 100 m    | 0,0245  | 100,00    | 2,46   |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИЮС30"  | kg       | 0,2600  | 160,00    | 41,60  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut     | 0,2100  | 100,00    | 21,00  |
|    | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t  | h-ut     | 2,7500  | 100,00    | 275,00 |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut     | 2,7500  | 35,00     | 96,25  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,2100  | 250,00    | 52,50  |
| 11 | Pret piata   | Cablu VVGng 2x1.5mm2   | m        |         |           | 30,00  |
|    |              |  |          |         |           | 0,00   |
|    | 222224       | Cablu VVGng 2x1.5mm2   | m        | 1,0000  | 30,00     | 30,00  |
|    |              | <b>2.2. Panouri de distributie, echipamente</b>  |          |         |           |        |
| 12 | 08-03-572-3  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc      |         |           | 398,80 |
|    |              |  |          |         |           | 116,00 |
|    | 1            | Muncitor   | h-om     | 2,3200  | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg       | 0,1500  | 68,00     | 10,20  |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe   | kg       | 0,1700  | 55,00     | 9,35   |
|    | 1019852      | Vopsea   | kg       | 0,0300  | 75,00     | 2,25   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t        | 0,0150  | 12 500,00 | 187,50 |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut     | 0,1000  | 100,00    | 10,00  |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut     | 0,7700  | 50,00     | 38,50  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,1000  | 250,00    | 25,00  |
| 13 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                     | buc      |         |           | 150,19 |
|    |              |  |          |         |           | 78,00  |
|    | 1            | Muncitor   | h-om     | 1,5600  | 50,00     | 78,00  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg       | 0,0700  | 68,00     | 4,76   |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg       | 0,0010  | 20,00     | 0,02   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe   | kg       | 0,0490  | 55,00     | 2,69   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat   | 10 buc   | 1,2200  | 5,00      | 6,10   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare  | 100 buc  | 0,0140  | 50,00     | 0,70   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc   | 1,2200  | 5,00      | 6,10   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"   | kg       | 0,0060  | 50,00     | 0,30   |
|    | 1019852      | Vopsea   | kg       | 0,0360  | 75,00     | 2,70   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t        | 0,0010  | 12 500,00 | 12,50  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu  | buc      | 6,1000  | 1,50      | 9,15   |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"   | buc      | 1,0000  | 15,00     | 15,00  |
|    | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,0200  | 75,00     | 1,50   |
|    | 5009619      | Ate de cusut   | kg       | 0,0010  | 20,00     | 0,02   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica   | kg       | 0,0060  | 380,00    | 2,28   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv        | kg       | 0,0120  | 14,00     | 0,17   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut     | 0,0020  | 100,00    | 0,20   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut     | 0,1300  | 50,00     | 6,50   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice   | h-ut     | 0,0400  | 25,00     | 1,00   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,0020  | 250,00    | 0,50   |
| 14 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5   | buc      |         |           | 79,05  |
|    |              |  |          |         |           | 78,00  |
|    | 1            | Muncitor   | h-om     | 1,5600  | 50,00     | 78,00  |
|    | 1019892      | Garnituri din paronit  | kg       | 0,0420  | 25,00     | 1,05   |
| 15 | RpEQ06A      | Montarea clemelor CDD-45 (Монтаж клемм   | buc      |         |           | 4,00   |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5          | 6         | 7         |
|----|---------------|---|------|------------|-----------|-----------|
|    | k=0.4         | типа КДЦ-45)  |      |            |           | 4,00      |
|    | 7137010011510 | Electromontor   | h-om | 0,2000     | 50,00     | 4,00      |
| 16 | Pret piata    | Clema p/u conectarea cablului   | buc  |            |           | 10,00     |
|    |               |   |      |            |           | 0,00      |
|    | 314343242     | clema p/u conectarea cablului   | buc  | 1,0000     | 10,00     | 10,00     |
|    |               | <b>2.3. Tevi si manusi</b>  |      |            |           |           |
| 17 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri   | 1 km |            |           | 77 162,00 |
|    |               |   |      |            |           | 6 650,00  |
|    | 1             | Muncitor  | h-om | 133,0000   | 50,00     | 6 650,00  |
|    | 101-0070      | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"  | t    | 0,0008     | 35 000,00 | 0,00      |
|    | 102-0097      | Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3   | 0,0800     | 6 400,00  | 512,00    |
|    | 530-0182      | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm   | m    | 1 000,0000 | 70,00     | 70 000,00 |
| 18 | Pret piata    | Teava PVH d=20mm  | m    |            |           | 10,00     |
|    |               |   |      |            |           | 0,00      |
|    | 22254         | Teava PVH d=20mm  | m    | 1,0000     | 10,00     | 10,00     |
| 19 | 08-02-172-1   | Manta (carcase de protectie p/u mansoane din rasini sintetice,epoxidice)                                      | buc  |            |           | 152,90    |
|    |               |   |      |            |           | 59,50     |
|    | 1             | Muncitor  | h-om | 1,1900     | 50,00     | 59,50     |
|    | 5079100       | Sirma din cupru pentru legare la pamint   | kg   | 2,3800     | 30,00     | 71,40     |
|    | 1010013       | Azbotextolit, marca "Г"   | t    | 0,0001     | 45 000,00 | 4,50      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0500     | 100,00    | 5,00      |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut | 0,0500     | 250,00    | 12,50     |
| 20 | Pret piata    | Manusa 1F   | buc  |            |           | 100,00    |
|    |               |   |      |            |           | 0,00      |
|    | 3143432842    | Manusa 1F   | buc  | 1,0000     | 100,00    | 100,00    |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>  |      |            |           |           |
| 21 | Pret piata    | Рапору ЩИТ ЩМП-3-1 74 IP54 290x220x200mm  | buc  |            |           | 2 000,00  |
|    |               |   |      |            |           | 0,00      |
|    | 314343284112  | ЩИТ ЩМП-3-1 74 IP54 290x220x200   | buc  | 1,0000     | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 22 | Pret piata    | Automat 1P BA47-29 10A C  | buc  |            |           | 35,00     |
|    |               |   |      |            |           | 0,00      |
|    | 3143432841112 | Automat 1P BA47-29 10A C  | buc  | 1,0000     | 35,00     | 35,00     |
| 23 | Pret piata    | Taimer  | buc  |            |           | 550,00    |
|    |               |   |      |            |           | 0,00      |
|    | 3143432841112 | Taimer  | buc  | 1,0000     | 550,00    | 550,00    |
| 24 | Pret piata    | Corp de iluminat RICU/BISSO/RUT3L 60W E27 IP55 2700K 220-400V 2.7m Fumagalli                                  | buc  |            |           | 2 000,00  |
|    |               |   |      |            |           | 0,00      |
|    | 34343242      | Corp de iluminat RICU/BISSO/RUT 3L 60W E27 IP55 2700K 220-400V  | buc  | 1,0000     | 2 000,00  | 2 000,00  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.