

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat LT Lapusna

2. Organizatorul procedurii de achiziție LT Lapusna

3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a salii festive a LT Lapusna

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
1.1. Desfaceri				
1	RpCJ35A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	82.000
2	RpSA01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	84.000
3	RpEF23A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	24.000
4	RpCK41A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31.320
5	RpCO56A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7.020
6	RpCO56B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Scena	m2	10.100
7	RpEE22A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea prizelor intrerupatoarelor	buc	12.000
8	RpSA01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" Sistema de incalzire	m	120.000
9	RpCH32E п. K=3=1.000;	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	2.200

1	2	3	4	5
	M=1.000; III=1.000			
10	RpCG29C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0.800
		1.2. Lucrari diverse		
11	TrB01A1-5 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	15.000
12	TsC03F1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0.100
13	TsI50A3 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	15.000
		1.3. Finisarea tavanului		
14	CB14A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	268.850
15	CN01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	268.940
16	CK50A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	99.180
17	CK29E п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular Tavan tip Piramida inversa din aluminiu.	m2	109.200
18	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99.180
19	CF52B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli-interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10.100
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	10.100

1	2	3	4	5
	п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
21	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K-2	m2	99.180
22	CK26A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Coltari montati la colturi din mase plastice, pentru muchii	m	116.000
23	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99.180
24	CN06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip BAUMIT in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99.180
25	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Tavanul scenei	m2	97.200
26	CF52B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	97.200
27	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97.200
28	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97.200
29	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97.200
30	CN06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97.200
		1.4. Peretii.		

1	2	3	4	5
31	CB14A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	249.300
32	CD12A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica(fara miez de vata minerala.)	m2	59.330
33	CF02A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	82.000
34	CF50B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	248.140
35	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ,inclusiv glafurile ferestrelor	m2	366.800
36	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,inclusiv glafurile ferestrelor	m2	366.800
37	CN06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip BAUMIT in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv glafurile ferestrelor	m2	208.200
38	CN01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	118.600
39	CJ08A1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma Aplicatii din polistiren montate pe pereti	m	42.800
40	CJ09A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv elemente liniare de formare a coloanelor si semicoloanelor pe pereti.	buc	2.000
41	CK30B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn tratat fin.	m2	27.600

1	2	3	4	5
42	CK30B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Placarea partii frontale a scenei cu placi de scindura tratate fin.	m2	12.420
43	CK30B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Placarea partii din spate a salii cu placi de scindura tratate fin.	m2	12.420
44	CK22B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Glasvanduri din profile din aluminiu si sticla groasa la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Vitraliu din sticla si aluminiu in complex cu usi cu toate accesoriile.	m2	7.020
45	CK25A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3.820
		1.5. Pardosele		
46	RpCR14 A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pardosele	m2	237.530
47	CG42A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardosele din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	31.320
48	CN16A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei de calitate superioara tip BAUMIT in 3 straturi la pardosele	m2	268.850
49	CG06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	80.000
50	CN16A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei de calitate superioara tip BAUMIT in 3 straturi la pardosele	m2	12.000
		1.6. Iesirea exterioara		
51	TsA01A1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	1.000
52	CA02B п.	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc	m3	0.100

1	2	3	4	5
	K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	10/B 150)		
53	TsC54A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat de fundatie din nisip 15 cm strat filtrant.	m3	0.700
54	TsC54C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat de fundatie din pietris 15cm trotuare.	m3	0.700
55	DE13B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 60mm Pavaje ECO-1	m2	4.150
56	CO03A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar.	m	5.750
		1.7. Incalzirea		
57	RpIF01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	51.520
58	RpIB11A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	51.520
59	RpIB11C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	32.000
60	RpIC18B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	48.000
61	RpCU05A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8.000
62	IC44A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	8.000
63	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune	m2	51.520

1	2	3	4	5
	п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	circulara sau coloane unite si sectiune eliptica 6 radiatoare cite 224 sectii*0.23m2 fara cost		
64	IC36E п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	16.000
65	IC36D п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	24.000
66	IC36C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	24.000
67	IC36B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12.000
68	IC38B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6.000
69	IC36A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	18.000
70	IC38E п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 40-50	buc	4.000
71	IC38C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-25	buc	2.000
72	IC38C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-40	buc	6.000
73	IC38E п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 50	buc	2.000
74	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din	buc	8.000

1	2	3	4	5
	п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32*32*20		
75	IC38J п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 20*40*40	buc	18.000
76	IC40A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	55.000
77	ID01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur	buc	16.000
78	ID01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" retur	buc	16.000
79	ID06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	16.000
80	ID04A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet de trecere sau de retenție cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 25	buc	2.000
81	ID04B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet de trecere sau de retenție cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 40	buc	2.000
82	ID04C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet de trecere sau de retenție cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 2"	buc	2.000
83	IE03A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	94.000
84	RpIF12C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea și vopsirea aparatelor metalice de instalații în 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	52.000
		2. Reparatii Electromontare		

1	2	3	4	5
85	08-03-572-3 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600.ЩПН-24	buc	1.000
86	08-03-575-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Montarea automatelor	buc	5.000
87	08-02-148-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4.610
88	08-02-412-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	3.340
89	Piata п. K=1.000	Cablu din fire de cupru PVH VVG PB-1-380 1x2.5mm ²	m	72.000
90	Piata п. K=1.000	Cablu din fire de cupru PVH VVG -380 3x1.5mm ²	m	10.000
91	Piata п. K=1.000	Cablu din fire de cupru PVH VVG PB-1-380 1x4mm ²	m	45.000
92	Piata п. K=1.000	Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 -380 3x1.5mm ²	m	125.000
93	Piata п. K=1.000	Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 -380 3x2.5mm ²	m	209.000
94	08-03-591-2 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.100
95	08-03-591-9 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.050
96	RpEF01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)fara costul corpului	buc	83.000
97	RpEF16A п. K=3=1.000; M=1.000;	Montarea aplicelor de perete, tip Y 203, 205, 206	buc	4.000

