

DETS sec.Ciocana

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatie acoperisului la IET nr.212 str.N.M.Spatarul 3/1**

Valoarea de deviz 120 376,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie acoperisului				
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	530,000	30,88 30,28	16 368,52 16 050,52
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	520,000	19,62 1,58	10 203,44 822,64
3	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	10,000	54,25 2,71	542,52 27,12
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭППИ 1 STRAT)	m2	530,000	52,41 19,89	27 775,56 10 540,64
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭППИ 2 STRAT)	m2	540,000	56,05 19,89	30 265,10 10 739,52
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	110,000	15,95 9,49	1 754,98 1 044,12

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	25,000	30,74 30,74	768,40 768,40
8	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	25,000	86,80 0,00	2 170,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			89 848,52
Asigurarea sociala si medicina			22,50 %			8 998,42
Transport			1,00 %			470,80
Total			100,00 +			99 317,74
Cheltuieli de regie			0,50 %			496,58
Total			100,00 +			99 814,32
Beneficiu			0,50 %			499,06
Total			100,00 +			100 313,38
Total Capitolul 1.Lucrari de reparatie acoperisului						100 313,38
Inclusiv salariu						39 992,96
Cheltuieli directe			lei			100 313,38
TVA			20,00 %			20 062,68

Total deviz:

120 376,06

Inclusiv salariu

39 992,96



Intocmit

Verificat

 (SRL SIMCON LUX)
(funcția, semnătura)

(DETS sec.Ciocana)
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectDETS sec.Ciocana
DETS sec.Ciocana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie acoperisului la IET nr.212 str.N.M.Spatarul 3/1
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie acoperisului				
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			30,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	22,60	21,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,60	9,040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,600
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			19,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	22,60	0,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	22,60	0,678
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	25,00	18,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,015
3	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			54,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	22,60	1,808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	22,60	0,904
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,00	0,721
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	11,00	38,522
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	10,00	8,240
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	12,90	3,986
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	2,00	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	5,00	0,011
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 STRAT)	m2			52,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	22,60	16,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,60	3,390
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli ЭПП (Elastobit ЭПП)	m2	1,1500	24,58	29,822
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,70	2,437
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,010
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 2 STRAT)	m2			56,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	22,60	16,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,60	3,390
	2682132600471	Membrane bituminoase Bipoli ЭПП (Elastobit ЭПП)	m2	1,1500	27,58	33,461
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,70	2,437
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,010
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			15,95

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	22,60	7,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	22,60	1,582
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	40,00	6,330
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	12,00	0,127
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	5,00	0,006
7	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			30,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	22,60	30,736
8	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t			86,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4340	200,00	86,800

INTOCMIT

Antreprenor

SRL SIMCON LUX



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

APROBAT:

Investitor

DETS sec.Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

DETS sec.Ciocana

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatie acoperisului la IET nr.212 str.N.M.Spatarul 3/1****Valoarea de deviz 120 376,06 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	841,200	22,60	19 011,120
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	498,200	22,60	11 259,320
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,000	22,60	768,400
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	396,200	22,60	8 954,120
Total manopera						39 992,96

Materiale:


1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	338,655	7,70	2 607,644
2.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,090	12,90	39,861
3.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	8,240	10,00	82,400
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	35,020	11,00	385,220
5.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	374,920	25,00	9 373,000
6.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,160	12,00	13,920
7.	2430226103000	Chit polimeric	kg	17,407	40,00	696,280
8.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,210	1,00	7,210
9.	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli ЭПП (Elastobit ЭПП)	m2	643,022	24,58	15 805,481
10.	2682132600471	Membrane bituminoase Bipoli ЭКП (Elastobit ЭКП)	m2	655,155	27,58	18 069,175
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,071	0,00	0,000
Total materiale de constructii						47 080,19

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,700	1,00	10,700
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	55,215	5,00	276,075
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	63,600	5,00	318,000
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,300	2,00	0,600
5.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,850	200,00	2 170,000
Total utilaje de constructii						2 775,37

Total:

Cheltuieli directe	lei	100 313,38
TVA	20,00 %	20 062,68

Total deviz:**120 376,0****6**

Intocmit

Verificat

(SRL SIMCON LUX)

(funcția, semnătura)

(DETS sec.Ciocana)

(funcția, semnătura)