

**Lucrari de reparatie si  
constructie a sectorului de politie  
nr.4 a IP Ungheni al IGP**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Rețele interioare de ventilare, conditionare**

Valoarea de deviz 85 634,56 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Rețele interioare de ventilare, conditionare</b>				
		<b>1.1. Compartimentul Lucrari sanitare</b>				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100	buc	3,0000	61,936 20,821	185,808 62,463
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150	buc	3,0000	66,936 20,821	200,808 62,463
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x150	buc	4,0000	69,936 20,821	279,744 83,284
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x250	buc	1,0000	74,936 20,821	74,936 20,821
5	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	1,0000	72,936	72,936

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x150			20,821	20,821
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x200	buc	1,0000	89,936 20,821	89,936 20,821
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MB430/2	buc	2,0000	100,936 20,821	201,872 41,642
8	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale dreptunghiulare ЗОНТ 250x150	buc	1,0000	452,515 91,075	452,515 91,075
9	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm ЗОНТ Д=125	buc	2,0000	434,031 66,312	868,062 132,625
10	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm ЗОНТ Д=315	buc	1,0000	452,515 91,075	452,515 91,075
11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	28,7200	703,045 158,647	20 191,457 4 556,330
12	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	9,4800	953,884 113,739	9 042,816 1 078,243
13	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	0,3800	512,708 103,247	194,829 39,234
14	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER"	m2	24,1300	56,619 19,894	1 366,209 480,036
		<i>Total</i>	Lei			33 674,443

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			1 525,710
		<i>Transportarea materiale</i>	10 %			2 678,973
		<i>Total</i>				37 879,126
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			5 492,473
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 602,296
		<i>Total</i>				45 973,895
		<b>Total Compartimentul Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>45 973,895 6 780,933</b>
		<b>1.2. Lucrari de montare</b>				
15	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200- 4000 kg	buc	1,0000	2 044,530 1 903,340	2 044,530 1 903,340
16	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,0000	247,869 47,007	495,739 94,013
17	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	1,0000	247,860 47,006	247,860 47,006
18	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip LDC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушители круглые	buc	2,0000	50,184 36,094	100,368 72,188
19	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metallic Вентилятор	buc	2,0000	1 075,069 912,847	2 150,138 1 825,695
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка	buc	13,0000	24,936 20,821	324,167 270,672
21	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Устройство	buc	1,0000	50,184 36,094	50,184 36,094
		<i>Total</i>	Lei			5 412,986
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			956,027
		<i>Transportarea materiale</i>	10 %			88,785

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				6 457,798
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 229,246
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			581,223
		<i>Total</i>				10 268,267
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>10 268,267 4 249,008</b>
		<b>1.3. Utilaj</b>				
22	Цена фирмы	Приточный агрегат с электрическим воздуонагревателем ТА- 1100EL	buc	1,0000	5 000,000 0,000	5 000,000 0,000
23	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 315-900	buc	1,0000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
24	Цена фирмы	Рекуператор П-235 Прана-200 С	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
25	Цена фирмы	Вентилятор KV 125 XL	buc	1,0000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
26	Цена фирмы	Вентилятор К 315 L	buc	1,0000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
27	Цена фирмы	PozitiaРешетка MB 430/2	buc	1,0000	120,000 0,000	120,000 0,000
28	Цена фирмы	Устройство ЕНА 20-50	buc	1,0000	2 700,000 0,000	2 700,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 120,000
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>15 120,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			71 362,162
		<b>Total Retele interioare de ventilare, conditionare Inclusiv salariu</b>				<b>71 362,162 11 029,941</b>

		Total	Lei			71 362,13
		TVA	20 %			14 272,43
		Total				85 634,56
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>				<b>85 634,56 11 029,92</b>

Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)