

Obiectivul: Reparatie de drum varianta alba Vultur-Cojocaru s.Chirileni

Catalog de prețuri unitare Nr. 3

Obiect: sat. Chirileni						
Deviz: reparatie drum varianta alba Vultur-Cojocaru						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3			2 023.8900
						0.0000
1.1.1.1	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3.6100	560.6343	2 023.89
1.1.2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3			704.6624
						80.1444
1.1.2.1	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.2570	200.6700	51.57
1.1.2.2	1411122201 646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.1020	381.5300	38.92
1.1.2.3	1411122201 672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2700	390.0000	495.30
1.1.2.4	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2500	20.1208	5.03
1.1.2.5	7129020012 800	Pavator	h-om	0.8000	100.1805	80.14
1.1.2.6	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	560.0000	23.52
1.1.2.7	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	0.0000	0.00
1.1.2.8	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0250	407.1817	10.18

APROBAT:

Întocmit:

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiectivul: Reparatie de drum varianta alba Vultur-Cojocaru s.Chirileni

Deviz local Nr. 3

Întocmit în prețuri curente 24.03.2026

Valoarea de deviz 124 888.41 (LEI)

Obiect: sat. Chirileni						
Deviz: reparatie drum varianta alba Vultur-Cojocaru						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	1.4700	2 023.8900	2 975.12
					0.0000	0.00
1.1.2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3	110.0000	704.6624	77 512.86
					80.1444	8 815.88

Total manopera (ore)	88.00
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	64 990.03	8 815.88	6 682.07	0.00	80 487.98

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.0000%	2 115.81
Total		80 487.98
Cheltuieli de transport	7.0000%	4 549.30
Total		80 487.98
Cheltuieli pentru depozitare	2.0000%	1 299.80
Total		80 487.98
Cheltuieli de regie	11.0000%	9 729.82
Total		80 487.98
Beneficiu de deviz	6.0000%	5 890.96
Total		80 487.98

Total General (fără TVA)	104 073.67
TVA (20%)	20 814.73
TOTAL GENERAL (LEI)	124 888.41
Inclusiv salariul	8 815.88

Cursul de referință: 5.10 LEI / Euro, din data de 2026-03-24

Întocmit:

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparatie de drum varianta alba Vultur-Cojocaru s.Chirileni

Deviz local de resurse Nr. 3

Întocmit în prețuri curente 24.03.2026

Valoarea de deviz 124 888.41 (LEI)

Obiect: sat. Chirileni						
Deviz: reparatie drum varianta alba Vultur-Cojocaru						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Materiale						
1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28.2700	200.6700	5 672.94
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	11.2200	381.5300	4 280.77
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	139.7000	390.0000	54 483.00
4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27.5000	20.1208	553.32
Total materiale					64 990.03	
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	88.0000	100.1805	8 815.88
Total manopera					8 815.88	
Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5.3067	560.6343	2 975.12
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4.6200	560.0000	2 587.20
3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2.7500	407.1817	1 119.75
Total utilaje					6 682.07	
Total manopera (ore)					88.00	
Total greutate materiale (tone)					0.00	
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe		64 990.03	8 815.88	6 682.07	0.00	80 487.98
Total Deviz (fără TVA)					80 487.98	
Coeficient			Valoare		TOTAL	
Asigurari sociale			24.0000%		2 115.81	
Total					80 487.98	
Cheltuieli de transport			7.0000%		4 549.30	
Total					80 487.98	
Cheltuieli pentru depozitare			2.0000%		1 299.80	
Total					80 487.98	

Cheltuieli de regie	11.0000%	9 729.82
Total		80 487.98
Beneficiu de deviz	6.0000%	5 890.96
Total		80 487.98

Total Deviz (fără TVA)	104 073.67
------------------------	------------

Total General (fără TVA)	104 073.67
TVA (20%)	20 814.73
TOTAL GENERAL (LEI)	124 888.41

Cursul de referință: 5.10 LEI / Euro, din data de 2026-03-24

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Deviz 360, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 06-083-00-65;