

**Lucrari de reconstructie la
blocul "A" a Gimnaziului Isnovet
din s.Isnovet, r-ul Criuleni**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

ETAPA I

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de constructie

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de demolare						
1	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонки и т.д.)	m2	35,90		
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,30		
3	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	35,90		
4	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,00		
5	RCsB50 A	Spargerea golurilor in pereti	m3	1,30		
6	RpCU05 F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,00		
Capitolul 2. Pardoseli						
Capitolul 2.1. P1						
7	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100 m2	0,04		
8	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,04		
9	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu supra fata mai mare de 16 mp	m2	3,25		
10	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa B15 grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu supra fata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2cm	m2	-3,25		
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (pentru	m2	3,25		

	2	3	4	5	6	7
		cimentoplas)				
12		Гранулы пенопласта	m3	0,12		
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,25		
14	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu supra fata antiderapanta	m2	3,25		
		Capitolul 2.2. P2				
15	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100 m2	0,31		
16	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,31		
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu supra fata mai mare de 16 mp	m2	31,00		
18	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa B15 grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu supra fata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2cm	m2	-31,00		
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin mortar M150	m2	31,00		
20		Гранулы пенопласта	m3	1,09		
21	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe supra fete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata supra fata cu mastic cu bitum	m2	31,00		
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Mortar M150	m2	31,00		
23	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu supra fata antiderapanta	m2	31,00		
24	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica	m	6,65		
		Capitolul 3. Perete dispartitor				
25	CD72A	Montare Pereti dispartitori - Перегородки из ламинированного ДСП (Excludere: materialul t)	m2	21,42		
26	Pret	ДСП ламинированное 30мм	m2	21,42		
27	Pret	Profil de aluminiu 47*27	m	98,20		
28		Suport regulabil	buc	12,00		
29		Balamil din inox	buc	12,00		
30	CK33B	Miner inox (L4.85m.l)	buc	6,00		
31	CK33B	Zavor pentru usa	buc	6,00		
32	RpCU02 A	Buia ndrugi din traverse metale, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	76,96		

	2	3	4	5	6	7
33	CC03A	Montare plase sudate la buiandrug	kg	18,64		
34	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida , inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,63		
35	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, Bp1 d4 150*150mm	kg	173,88		
36	CP30E	Etansarea rosturilor verticale cu ППП	m	37,10		
37	Pret	ППП-40К45,6	m	37,10		
		Capitolul 4. Detaliul trecerii coloanei de canalizare prin acoperis				
38	RpCI32 C	Taierea panourilor pentru montaj si a gaurilor pentru accesorii si strapungeri	m2	0,20		
39	RpCI25 A	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: - (excludere materiale)-Заделка отверстия выхода вытяжной трубы	buc	1,00		
40		Крепежные детали	kg	15,04		
41		Дюбель с шурупом L130mm	buc	6,00		
42		Otel pentru acoperis cu strat protector cu gr.0.5mm	m2	6,00		
43	RpCH18 A	Reparatia acoperisului	m3	0,03		
44	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,02		
		Capitolul 5. Timplarie				
45	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu supra fata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,29		
		Capitolul 6. Finisare				
		Capitolul 6.1. Tavanele				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -"Supraten"	m2	48,85		
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala la a mortarului	m2	48,85		
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe supra fetele tavanelor	m2	48,85		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -"Supraten"	m2	48,85		
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	48,85		

	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Capitolul 6.2. Pereti				
51	CN53A	Grunduirea supra fetelor interioare a peretilor -"Supraten"	m2	173,55		
52	CF15A	Tencuieli Peretilor, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, cu supra fete plane	m2	173,55		
53	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti,) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	137,50		
54	CN53A	Grunduirea supra fetelor interioare a peretilor -grund "Supraten"	m2	36,05		
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,05		
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe supra fetele pereti si glafurile	m2	36,05		
57	CN53A	Grunduirea supra fetelor interioare a pereti si glafurile -"Supraten"	m2	36,05		
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,45		
59	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea "MATTLATEX" aplicate intr-un strat (norma 0.16kg/m2)	m2	17,65		
		Capitolul 6.3. Glafurile				
60	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	43,30		
61	CN53A	Grunduirea supra fetelor interioare a tavanelor -"Supraten"	m2	7,47		
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,47		
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe supra fetele tavanelor	m2	7,47		
64	CN53A	Grunduirea supra fetelor interioare a tavanelor -"Supraten"	m2	7,47		
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,47		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociale	24,00 %
Transport	10,00 %
Depozitare	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %

Beneficiu

6,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

Sl. Nr.	Descrierea lucrării	Unitate	Cantitate	Preț unitar (lei)	Total (lei)
1	Proiect de amenajare a terenului	m2	1.000	1.000	1.000
2	Dezapezirea terenului amenajat	m2	1.000	35.000	35.000
3	Dezapezirea terenului amenajat	m2	1.000	2.000	2.000
4	Sprijinul pentru...	m3	10.000	1.000	10.000
5	Conducerea...	km	1.000	1.000	1.000
6	Canalul 1. Paralel...	m	100	0,20	20
7	Canalul 2. Paralel...	m	100	0,20	20
8	Canalul 3. Paralel...	m	100	0,20	20
9	Canalul 4. Paralel...	m	100	0,20	20
10	Canalul 5. Paralel...	m	100	0,20	20
11	Canalul 6. Paralel...	m	100	0,20	20
12	Canalul 7. Paralel...	m	100	0,20	20

**Lucrari de reconstructie la
blocul "A" a Gimnaziului Isnovet
din s.Isnovet, r-ul Criuleni
ETAPA I**

Formular Nr. 1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-2RAC
Deviz-oferta № 2-1-2RAC**

Alimentarea apa si canalizare

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Apeduct si canalizare Capitolul 1.1. Apeduct Capitolul 1.1.1. Conducta de apa rece				
1	SA22A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, diametrul de 15 mm D20*2.8mm PN16	m	23,00		
2	SA22A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20mm D25*3.5mm	m	9,00		
3	SA22B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25mm D32*4.4 mm	m	19,00		
4	SD07B	Robinet , avind diametrul de 15mm -Запорный муфтовый	buc	12,00		
5	SD07B	Robinet, avind diametrul de 20mm -Запорный муфтовый	buc	1,00		
6	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, avind diametrul de 25mm -Запорный муфтовый	buc	1,00		
7	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor PP, conductele avind diametrul de 15mm	buc	29,00		
8	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor PP, conductele avind diametrul de 20mm	buc	12,00		
9	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor PP, conductele avind diametrul de 25mm	buc	24,00		
10	RpIF09A	Изоляция "Изофлекс" D=15мм Д=22*5,0мм	m	23,00		
11	RpIF09B	Изоляция "Изофлекс" д=20мм . Д=28*5,0мм IZOFLEX	m	9,00		
12	RpIF09B	Изоляция "Изофлекс" д=25мм . Д=38*5,0мм	m	19,00		
13	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,10		

	2	3	4	5	6	7
14	SD07B	Robinet cu bila din otel , avind diametrul de 20mm-поливодный кран	buc	2,00		
		Capitolul 1.1.2. Conducta apa calda				
15	SA22A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, diametrul de 15 mm D20*2.8mm PN16	m	16,00		
16	SA22A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20mm D25*3.5mm	m	9,00		
17	SD07B	Robinet mufa , avind diametrul de 15mm -муфтовый	buc	6,00		
18	SD07B	Robinet cu bila din otel , avind diametrul de 20mm - муфтовый	buc	1,00		
19	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor PP, conductele avind diametrul de 15mm	buc	20,00		
20	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor PP, conductele avind diametrul de 20mm	buc	12,00		
21	RpIF09B	Изоляция "Изофлекс" д=20мм . Д=28*5,0мм IZOFLEX	m	9,00		
22	RpIF09A	Изоляция "Изофлекс" D=15мм Д=22*5,0мм	m	16,00		
23	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,50		
24	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l - Boiler	buc	2,00		
		Capitolul 1.1.3. Приборы				
25	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,00		
26	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00		
27	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S -Компакт	buc	7,00		
28	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00		
29	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - для инвалидов	buc	1,00		
30	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" -для инвалидов	buc	1,00		
31	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - для инвалидов	buc	1,00		

	2	3	4	5	6	7
		"Компакт" с поручнями				
32	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	1,00		
33	SE57A	Montare Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l Boiler	buc	2,00		
		Capitolul 1.2. Canalizare				
34	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm	m	52,00		
35	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare PP, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50mm	m	20,00		
36	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor canalizare D100mm	buc	65,00		
37	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor canalizare d50mm	buc	25,00		
38	SB09E	Montarea Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu gamitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	25,00		
39		Revizie PP d100 mm	buc	1,00		
40		TeuPP d100x100 mm	buc	8,00		
41		TeuPP d100x50mm	buc	4,00		
42		COT PP d100mm	buc	6,00		
43		DOP PP d100 mm	buc	6,00		
44	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu gamitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	16,00		
45		Teu PP d 50x50mm	buc	4,00		
46		COT PP d 50mm	buc	6,00		
47		DOP PP d50 mm	buc	6,00		
48	AcA21A	Imbinarea tevilor mufate, din PVC.	buc	1,00		
49		Муфта противопожарная Д100мм	buc	2,00		
50	RpSB12 G	Imbinarea avind diametrul de 160 mm	buc	1,00		
		Capitolul 1.3. Lucrari de constructie				
51	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (для противопожарной муфты)	buc	2,00		
52	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	2,00		

	2	3	4	5	6	7
53	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,70		
		Cheltuieli directe		lei		
		Asigurarea sociale		24,00 %		
		Transport		10,00 %		
		Depozitare		2,00 %		
		Total		100,00 +		
		Cheltuieli de regie		14,50 %		
		Beneficiu		6,00 %		
		Capitolul 2. Utilaj				
54		Furtun de cauciuc (резинотканневый) д-25мм L20m	buc	2,00		
55		Stingator de incendiar OY-3	buc	2,00		
56		Boiler 80L	buc	1,00		
57		Boiler 50L	buc	1,00		
		Cheltuieli directe		lei		
		Depozitare		1,20 %		

Total:

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

**Lucrari de reconstructie la
blocul "A" a Gimnaziului Isnovet
din s.Isnovet, r-ul Criuleni
ETAPA I**

Formular Nr. 1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3V
Deviz-oferta № 2-1-3V**

Incalzire

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
		Capitolul 1.1. Demolare				
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	240,00		
2	RpIB08 A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	13,02		
3	RpIC18 B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie avind diametrul de 38*2.2mm	m	25,00		
		Capitolul 1.2. Lucrari de montare				
4	RpIB03 B	Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda	buc	46,00		
5	RpIB01 B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda -(fara pret)	m2	13,02		
6	RpIB01 B	Montarea radiatoarelor din fonta, pentru functionarea cu apa calda MC140-M	m2	4,58		
7	pret	Radiator MC140-M	секция	22,00		
8	ID04A	Clapeta de inchidere RLV-CX d15 "DANFOSS"	buc	8,00		
9	IC40F	Bratara pentru fixarea radiatorilor di otel	buc	11,00		
10	RpIC31 B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 38*2mm	buc	4,00		
11	RpIC02 A	Montarea tevii, d18*2ГОСТ10704-91	m	4,00		
12	RpIC02 C	Montarea tevii, negre, d38*2.2. ГОСТ10704-91	m	25,00		
13		COT 90gr.d18mm	buc	8,00		
14		COT 90gr.d38*2 mm	buc	9,00		

	2	3	4	5	6	7
15		TEU 90gr .d38*2.2/18*2.2/38*2.2mm	buc	7,00		
16		TEU 90gr .d38*2.2/38*2.2/38*2.2mm	buc	2,00		
17	RpIF09B 1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante ПЭП д40мм	m	1,00		
18	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 2"	m	29,00		
		Capitolul 1.3. Lucrari de constructie				
19	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	29,20		
		Cheltuieli directe		lei		
		Asigurarea sociale		24,00 %		
		Transport		10,00 %		
		Depozitare		2,00 %		
		Total		100,00 +		
		Cheltuieli de regie		14,50 %		
		Beneficiu		6,00 %		
		Capitolul 2. Urilaj				
20		Clapeta de inchidere RLV-CX d15mm " DANFOS"	buc	8,00		
		Cheltuieli directe		lei		
		Depozitare		1,20 %		

Total:

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

**Lucrari de reconstructie la
blocul "A" a Gimnaziului Isnovet
din s.Isnovet, r-ul Criuleni**

Formular N
WinCmeta2

ETAPA I

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-4
Deviz-oferta № 2-1-4**

Ventilare

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.6 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		Capitolul 1.1. Montarea utilajului				
1	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugale, cu greutatea totală de 50-400 kg, montat pe stelaș metalic VKM200	buc	1,000		
2	VD06B	Racord flexibil D200- гибкая вставка ф200 (исключить материалы)	buc	2,000		
3	VB17C	Atenuator de zgomot, circular cu perimetrul 2500 - 3200 mm	buc	2,000		
4	VA14G	Piesa specială (, din tabla zincată de 0.7mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 700 mm - Переход 250*150/ф200 L250mm	m ²	0,200		
		Capitolul 1.2. Montarea elementelor de ventilare				
5	CL20A	Montarea Grile de ventilatie gata confectionate (excludere :lant, grila)	buc	9,000		
6	preți	Grila ОНГ 200*100 "VENTS"	buc	1,000		
7	preți	Grila ОНГ 340*100 "VENTS"	buc	7,000		
8	preți	Grila ОНГ 400*100 "VENTS"	buc	1,000		
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate pentru USI MV450P/2	buc	2,000		
10	VB27D	Montare hotului de ventilatie (materiale de excludere) -зонт	buc	1,000		
11	preți	Nota de ventilatie din tabla zincata -Зонт из оцинкованной стали т.1 мм ф200	buc	1,000		
12	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 700 mm	m ²	5,670		
13	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m ²	8,700		
14	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m ²	0,800		

1	2	3	4	5	6	7
15	VB19A	Montarea Orificiu (лючек) - -ПТ 614 (materiale de excludere))	buc	2,000		
16	Preti	Orificiu (Лючок пнотметрический)ПТ614	h-om	1,000		
17	Preti	Orificiu (Лючок для чистки воздуха)ПТ614	h-om	1,000		
18	IzH07A	Izolarea -плиты минераловатные URSA на синтетическом связующемМ125 б=60мм с покрытием фальгой	m2	3,340		
19	IzI04D	Banda din aluminiu - Kimal -norma 0,1buc	m	10,000		
20	IzI10A1	Protectia termoizolatiei cu tabla zincata gr 0.5mm	m2	5,000		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociale			24,00 %			
TRansport			10,00 %			
Depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Beneficiu			6,00 %			
Capitolul 2. Utilaj						
21	preti	Вентилятор центробежный канальный ВКМ200 "VENTS"L215m3/P320Па эл.дв.N0,098Квт . n2505об/мин	buc	1,000		
22	preti	Гибкая вставка ф200	buc	2,000		
23	preti	Aparat de zgomot SD200/600 VENTS	buc	1,000		
24	preti	Aparat de zgomot SD200/900 VENTS	buc	1,000		
Cheltuieli directe			lei			
Depozitare			1,20 %			

Total:

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

**Lucrari de reconstructie la
blocul A a gimnaziului Isnovet
din s.Isnovet, r-nul Criuleni
N08/21-1-EEF/IEE**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2. 5
Lucrari electrotehnice
(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3P/C20	buc	1,00
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИЦРН-123	buc	1,00
3	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,00
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	1,00
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/16А/10mA	buc	2,00
7	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD LED13	100 buc	0,06
8	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD LED27	100 buc	0,10
9	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА-026	buc	1,00
10	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03
12	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,00
14	pret de piata	Cablu BBГНГ-LS-5*4	m	20,00
15	pret de piata	Cablu BBГНГ-LS-3*1.5	m	180,00
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	1,00
17	pret de piata	Teava din v/p D20	m	100,00
18	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 12x12 mm	100 m	0,30
19	2451085	Cutie отв. pentru teava	buc	20,00
		Capitolul 2. Utilaj		
20	Pretul firmei	Automat 3P BA47-29, 20A(C)	buc	1,00
21	Pretul firmei	Dulap ИЦРН-12	buc	1,00

	2	3	4	5
22	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00
23	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,00
24	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,00
25	Pretul firmei	Automat ABJT-32 2/C16A/10mA	buc	2,00
26	Pretul firmei	Demaror ПМА-026	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.