

(denumirea obiectivului)

Lista cantităților de lucrări pentru Lotul 5

DEVIZ LOCAL №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie 1.1. Etajul 4 1.1.1. Hol		
1	RpCP19C	Confectionarea, montarea si repararea scarilor de incendiu - capace din tabla striata la canale	m2	1,00
2	RpCE18B	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos	m	4,00
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	41,80
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,33
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	27,40
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	101,70
7	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	27,40
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	101,70

1	2	3	4	5
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec usat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,70
10	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus 5,0 mm K=2 la manopera si 5 la utilaj si materiale	m2	101,70
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,70
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,70
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,70
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,70
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,70
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	35,33
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardosea	m2	35,33
18	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	35,33
19	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	26,30
20	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	10,40

1	2	3	4	5
21	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,40
22	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,40
		1.1.2. Cabinet 6		
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	36,00
24	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	13,24
25	CK26B	Profile UA75 la goluri de usa din aluminiu	m	6,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,40
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,40
28	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	78,08
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,08
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,08
31	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	36,40
		1.1.3. Cabinet 5		
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,10

1	2	3	4	5
33	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	54,47
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,47
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,47
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,50
		1.1.4. Cabinet 4		
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,64
38	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	54,17
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,17
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,17
41	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,08
		1.1.5. Cabinet 3		
42	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,64
43	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	52,32
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,32

1	2	3	4	5
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,32
46	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,08
		1.1.6. Cabinet 2		
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,10
48	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	52,62
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,62
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,62
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	16,50
		1.1.7. Cabinet 1		
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,65
53	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	54,42
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,42
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,42

1	2	3	4	5
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,95
		1.2. Etajul 3 1.2.1. Cabinet 1-7		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	391,50
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	391,50
59	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	1,00
60	CI18C	Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala	m	14,00
61	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: Tub cu LED T8 12W 6500K 60cm	buc	24,00
		2. Lucrari de montare 2.1. Hol		
62	RpEF13A	Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	5,00
63	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	20,00
		2.2. Cabinet 6		
64	RpEF13A	Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	4,00
65	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la	m	15,00

1	2	3	4	5
		propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp		
		2.3. Cabinet 5		
66	RpEF13A	Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	2,00
67	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	6,00
		2.4. Cabinet 4		
68	RpEF13A	Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	2,00
69	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	6,00
		2.5. Cabinet 3		
70	RpEF13A	Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	2,00
71	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	6,00
		2.6. Cabinet 2		
72	RpEF13A	Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	2,00
73	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	6,00
		2.7. Cabinet 1		
74	RpEF13A	Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	2,00

1	2	3	4	5
75	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolare din PVC, cu rezistență mare la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 2x1,5 mm ²	m	6,00
		3. Utilaj		
		3.1. Hol		
76	Pret de piață	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	5,00
		3.2. Cabinet 6		
77	Pret de piață	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	4,00
		3.3. Cabinet 5		
78	Pret de piață	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	2,00
		3.4. Cabinet 4		
79	Pret de piață	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	2,00
		3.5. Cabinet 3		
80	Pret de piață	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	2,00
		3.6. Cabinet 2		
81	Pret de piață	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	2,00
		3.7. Cabinet 1		
82	Pret de piață	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	2,00

Intocmit

Carp A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)