

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat LT Lapusna

2. Organizatorul procedurii de achiziție LT Lapusna

3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a salii festive a LT Lapusna

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE		
		1.1. Desfaceri		
1	RpCJ35A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	82.000
2	RpSA01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	84.000
3	RpEF23A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	24.000
4	RpCK41A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31.320
5	RpCO56A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7.020
6	RpCO56B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Scena	m2	10.100
7	RpEE22A п. K=3=1.000; M=1.000;	Demontarea prizelor intreruptoarelor	buc	12.000

1	2	3	4	5
	III=1.000			
8	RpSA01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" Sistema de incalzire	m	120.000
9	RpCH32E п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	2.200
		1.2. Lucrari diverse		
10	TrB01A1-5 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	15.000
11	TsC03F1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0.100
12	TsI50A3 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	15.000
		1.3. Finisarea tavanului		
13	CB14A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	268.850
14	CN01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	268.940
15	CK50A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	99.180
16	CK29E п.	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse	m2	109.200

1	2	3	4	5
	K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	celular Tavan tip Piramida inversa din aluminiu.		
17	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99.180
18	CF52B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10.100
19	CF17C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10.100
20	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K-2	m2	99.180
21	CK26A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Coltari montati la colturi din mase plastice, pentru muchii	m	116.000
22	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99.180
23	CN06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip BAUMIT in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99.180
24	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Tavanul scenei	m2	97.200
25	CF52B п.	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan,	m2	97.200

1	2	3	4	5
	K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	preparare manuala a mortarului		
26	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97.200
27	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97.200
28	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97.200
29	CN06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorij interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97.200
		1.4. Peretii.		
30	CB14A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	249.300
31	CF02A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	82.000
32	CF50B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	248.140
33	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,inclusiv glafurile ferestrelor	m2	248.140
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	248.140

1	2	3	4	5
	п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ,inclusiv glafurile ferestrelor		
35	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, inclusiv glafurile ferestrelor	m2	248.140
36	CN06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip BAUMIT in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manualinclusiv glafurile ferestrelor	m2	208.200
37	CJ08A1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma Aplicatii din polistiren montate pe pereti	m	42.800
38	CJ09A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv elemente liniare de formare a coloanelor si semicoloanelor pe pereti.	buc	2.000
39	CK30B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn tratat fin.	m2	27.600
40	CK30B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Placarea partii frontale a scenei cu placi de scindura tratate fin.	m2	12.420
41	CK30B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Placarea partii din spate a salii cu placi de scindura tratate fin.	m2	12.420
42	CK22B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Glasvanduri din profile din aluminiu si sticla groasa la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Vitraliu din sticla si aluminiu in complex cu usi cu toate accesoriile.	m2	7.020
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1.720

1	2	3	4	5
	п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
		1.5. Pardosele		
44	RpCR14 A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pardosele	m2	237.530
45	CG42A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	31.320
46	CN16A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei de calitate superioara tip BAUMIT in 3 straturi la pardosele	m2	268.850
47	CG06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	80.000
48	CN16A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei de calitate superioara tip BAUMIT in 3 straturi la pardosele	m2	12.000
		1.6. Iesirea exterioara		
49	TsA01A1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1.000
50	CA02B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0.100
51	TsC54A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat de fundatie din nisip 15 cm strat filtrant.	m3	0.700

1	2	3	4	5
52	TsC54C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat de fundatie din pietris 15cm trotuare.	m3	0.700
53	DE13B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 60mm Pavaje ECO-1	m2	4.150
54	CO03A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar.	m	5.750
1.7. Incalzirea				
55	RpIF01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	51.520
56	RpIB11A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	51.520
57	RpIB11C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	32.000
58	RpIC18B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	48.000
59	RpCU05A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8.000
60	IC44A п. K=3=1.000; M=1.000;	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	8.000

1	2	3	4	5
	III=1.000			
61	IB01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica 6 radiatoare cite 224 sectii*0.23m2 fara cost	m2	51.520
62	IC36E п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	16.000
63	IC36D п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	24.000
64	IC36C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	24.000
65	IC36B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12.000
66	IC38B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6.000
67	IC36A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	18.000
68	IC38E п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 40-50	buc	4.000
69	IC38C п. K=3=1.000; M=1.000;	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-25	buc	2.000

1	2	3	4	5
	III=1.000			
70	IC38C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-40	buc	6.000
71	IC38E п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 50	buc	2.000
72	IC38I п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32*32*20	buc	8.000
73	IC38J п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 20*40*40	buc	18.000
74	IC40A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	55.000
75	ID01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur	buc	16.000
76	ID01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" retur	buc	16.000
77	ID06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	16.000
78	ID04A п. K=3=1.000; M=1.000;	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25	buc	2.000

1	2	3	4	5
	III=1.000			
79	ID04B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40	buc	2.000
80	ID04C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	2.000
81	IE03A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	94.000
82	RpIF12C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	52.000
		2. Reparatii Electromontare		
83	08-03-572-3 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600.ЩPH-24	buc	1.000
84	08-03-575-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Montarea automatelor	buc	5.000
85	08-02-148-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4.610
86	08-02-412-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	3.340
87	Piata п. K=1.000	Cablu din fire de cupru PVH VVG PB-1-380 1x2.5mm2	m	72.000

1	2	3	4	5
88	Piata п. K=1.000	Cablu din fire de cupru PVH VVG -380 3x1.5mm2	m	10.000
89	Piata п. K=1.000	Cablu din fire de cupru PVH VVG PB-1-380 1x4mm2	m	45.000
90	Piata п. K=1.000	Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 -380 3x1.5mm2	m	125.000
91	Piata п. K=1.000	Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 -380 3x2.5mm2	m	209.000
92	08-03-591-2 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.100
93	08-03-591-9 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.050
94	RpEF01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)fara costul corpului	buc	83.000
95	RpEF16A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea aplicelor de perete, tip Y 203, 205, 206	buc	4.000
96	RpEF08A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea candelabrelor din elemente cristal ori sticla Cehia, complet echipate fara costul candelabrelor	buc	3.000
97	1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Corp de iluminat PRS/S4*18 LED	buc	36.000
98	1	Corp de iluminat LED HL 698L	buc	45.000

1	2	3	4	5
	п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000			
99	3 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Lampa TLD 18	buc	10.000
100	65 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Starter 80-C220	buc	144.000
		3. Utilaj tehnologic		
101	Pret piata п. K=1.000	Dulap electric ЦPH-24	buc	1.000
102	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/100c	buc	1.000
103	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/32c	buc	2.000
104	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/16c	buc	2.000
105	Pret piata п. K=1.000	Lustre cristal Cehia	buc	2.000
106	Pret piata п. K=1.000	Complect de dispozitive media (Calculator ecran LED cu transmisie 3.0m*2.0m)	buc	1.000

