

**Капитальный ремонт,
благоустройство территории и
подведение инженерных
коммуникаций к зданию КГУ
(демонтажные работы и
замена окон в корпусе №2)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Капитальный ремонт, благоустройство территории и подведение
инженерных коммуникаций к зданию КГУ (демонтажные работы и замена
окон в корпусе №2)**

Valoarea de deviz 2 219 020 lei

Intocmit in prețuri curente 09.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
		1.1. I этаж				
		1.1.1. Полы				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	404,400	24,48 24,18	9 900,60 9 779,28
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит)	m2	147,800	41,50 41,00	6 134,38 6 060,48
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	552,200	16,22 15,77	8 957,23 8 708,74




1	2	3	4	5	6	7
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)(Разборка деревянной трибуны с пола)	m2	4,400	11,86 11,56	52,20 50,88
5	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.) *в туалете	m3	1,700	710,79 709,69	1 208,35 1 206,48
		Total Палы Inclusiv salariu				26 252,76 25 805,86
		1.1.2. Стены и перегородки				
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	57,850	84,20 84,11	4 871,09 4 865,88
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэфестерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2	49,400	49,42 49,42	2 441,14 2 441,14
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из пластиковой вагонки)	m2	7,000	49,42 49,42	345,92 345,92
9	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (Разборка деревянных перегородок)	m2	26,800	45,96 45,21	1 231,73 1 211,63
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	6,780	208,65 207,65	1 414,66 1 407,88



1	2	3	4	5	6	7
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	881,550	14,49 14,19	12 777,08 12 512,61
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				23 081,62 22 785,06
		1.1.3. Потолки				
12	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var(Очистка вручную поверхности потолков от известковой краски)	m2	552,200	12,09 12,09	6 676,71 6 676,71
		Total Потолки Inclusiv salariu				6 676,71 6 676,71
		1.1.4. Проемы				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	46,450	22,08 22,08	1 025,64 1 025,64
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	118,100	22,08 22,08	2 607,58 2 607,58
15	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка деревянных подоконников)	m2	23,040	49,42 49,42	1 138,56 1 138,56
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *на наружных откосах	m2	37,120	84,20 84,11	3 125,59 3 122,24
17	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) *с 32 окон	kg	1 280,000	2,22 2,10	2 843,90 2 691,58
		Total Проемы Inclusiv salariu				10 741,27 10 585,60



1	2	3	4	5	6	7
		1.1.5. Водоснабжение и канализация				
18	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	15,000	41,53 41,53	622,95 622,95
19	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	20,000	33,65 33,65	672,90 672,90
20	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")	m	66,000	15,77 15,77	1 040,89 1 040,89
21	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	2,000	49,94 49,94	99,88 99,88
22	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	4,000	57,83 57,83	231,31 231,31
		Total Водоснабжение и канализация Inclusiv salariu				2 667,93 2 667,93
		1.1.6. Отопление и вентиляция				
23	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	181,000	21,83 19,98	3 951,16 3 615,76



1	2	3	4	5	6	7
24	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	220,000	6,31 6,31	1 387,85 1 387,85
25	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	7,500	47,47 47,31	356,05 354,85
		Total Отопление и вентиляция Inclusiv salariu				5 695,06 5 358,46
		1.1.7. Электрика				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	75,000	11,57 11,57	867,40 867,40
27	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, розеток)	buc	37,000	3,15 3,15	116,71 116,71
28	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж электрощитов, металлических или пластиковых, квартирных)	buc	3,000	8,94 8,94	26,81 26,81
29	RpEB13B	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mm (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без)	m	1 800,000	2,10 2,10	3 785,04 3 785,04



1	2	3	4	5	6	7
		продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения 6-25 мм ²)				
		Total Электрика				4 795,96
		Inclusiv salariu				4 795,96
		Total I этаж				79 911,31
		Inclusiv salariu				78 675,58
		1.2. II этаж				
		1.2.1. Полы				
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	434,450	24,48 24,18	10 636,32 10 506,00
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит)	m2	17,600	41,50 41,00	730,48 721,68
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из мрамора)	m2	128,200	41,50 41,00	5 320,88 5 256,78
33	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	545,600	16,22 15,77	8 850,18 8 604,66
34	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) (Разборка деревянной трибуны с пола)	m2	7,750	11,87 11,57	92,00 89,68
		Total Полы				25 629,86

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				25 178,80
		1.2.2. Стены и перегородки				
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	57,850	84,20 84,11	4 871,09 4 865,88
36	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj. PFL, PAS etc. (Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2	74,900	49,42 49,42	3 701,24 3 701,24
37	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки стен из пластиковой вагонки)	m2	40,500	49,42 49,42	2 001,34 2 001,34
38	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (Разборка деревянных перегородок)	m2	33,600	45,96 45,21	1 544,26 1 519,06
39	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	3,900	208,65 207,65	813,74 809,84
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	994,050	14,49 14,19	14 407,65 14 109,42
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				27 339,32 27 006,78
		1.2.3. Потолки				
41	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, etc. (Разборка обшивки из дерева на подвесных потолках)	m2	30,300	13,14 13,14	398,21 398,21



1	2	3	4	5	6	7
42	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var(Очистка вручную поверхности потолков от известковой краски)	m2	515,300	12,09 12,09	6 230,54 6 230,54
		Total Потолки Inclusiv salariu				6 628,75 6 628,75
		1.2.4. Проемы				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	51,850	22,08 22,08	1 144,86 1 144,86
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	118,100	22,08 22,08	2 607,58 2 607,58
45	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка деревянных подоконников)	m2	23,040	49,42 49,42	1 138,56 1 138,56
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *на наружных откосах	m2	37,120	84,20 84,11	3 125,59 3 122,24
47	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) *с 2 дверей и 4 окон	kg	360,000	2,22 2,10	799,84 757,00
		Total Проемы Inclusiv salariu				8 816,43 8 770,24
		1.2.5. Водоснабжение и канализация				
48	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)		24,000	41,53 41,53	996,73 996,73



1	2	3	4	5	6	7
49	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	17,000	33,64 33,64	571,96 571,96
50	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")	m	50,000	15,77 15,77	788,55 788,55
51	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	3,000	49,94 49,94	149,82 149,82
52	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	5,000	57,83 57,83	289,13 289,13
		Total Водоснабжение и канализация				2 796,19
		Inclusiv salariu				2 796,19
		1.2.6. Отопление и вентиляция				
53	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	152,000	21,83 19,98	3 318,10 3 036,44
54	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	196,000	6,31 6,31	1 236,45 1 236,45
55	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau	m2	4,000	47,47 47,31	189,89 189,25



1	2	3	4	5	6	7
		circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)				
56	RpIB11H	Demontarea serpantinilor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru (Снятие регистров из трубы диаметром 57-102 мм)	m	6,000	9,46 9,46	56,78 56,78
		Total Отопление и вентиляция Inclusiv salariu				4 801,22 4 518,92
		1.2.7. Электрика				
57	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	64,000	11,57 11,57	740,19 740,19
58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, розеток)	buc	54,000	3,15 3,15	170,33 170,33
59	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж электрощитов, металлических или пластиковых, квартирных)	buc	4,000	8,94 8,94	35,75 35,75
60	RpEB13B	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах	m	1 800,000	2,10 2,10	3 785,04 3 785,04



1	2	3	4	5	6	7
		или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения 6-25 мм ²)				
		Total Электрика Inclusiv salariu				4 731,31 4 731,31
		Total II этаж Inclusiv salariu				80 743,08 79 630,99
		1.3. III этаж				
		1.3.1. Полы				
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	403,900	24,48 24,18	9 888,38 9 767,20
62	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит)	m2	145,800	41,50 41,00	6 051,38 5 978,48
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	549,700	16,22 15,77	8 916,69 8 669,32
64	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi. etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)(Разборка деревянной трибуны с пола)	m2	22,110	11,87 11,56	262,34 255,70
		Total Полы Inclusiv salariu				25 118,79 24 670,70
		1.3.2. Стены и перегородки				
65	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	56,600	84,20 84,11	4 765,84 4 760,74
66	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS	m2	74,300	49,42 49,42	3 671,60 3 671,60

1	2	3	4	5	6	7
		etc.(Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)				
67	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (Разборка деревянных перегородок)	m2	54,800	45,96 45,21	2 518,62 2 477,52
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	895,300	14,49 14,19	12 976,39 12 707,80
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				23 932,45 23 617,66
		1.3.3. Потолки				
69	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var(Очистка вручную поверхности потолков от известковой краски)	m2	549,700	12,09 12,09	6 646,48 6 646,48
		Total Потолки Inclusiv salariu				6 646,48 6 646,48
		1.3.4. Проемы				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	41,100	22,08 22,08	907,46 907,46
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	118,100	22,08 22,08	2 607,58 2 607,58
72	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка деревянных подоконников)	m2	23,040	49,42 49,42	1 138,56 1 138,56
73	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *на наружных откосах	m2	37,120	84,20 84,11	3 125,59 3 122,24

1	2	3	4	5	6	7
74	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg	100,000	2,22 2,10	222,18 210,28
		Total Proemy Inclusiv salariu				8 001,37 7 986,12
		1.3.5. Водоснабжение и канализация				
75	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	6,000	41,53 41,53	249,18 249,18
76	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	10,500	33,64 33,64	353,27 353,27
77	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")	m	14,000	15,77 15,77	220,79 220,79
78	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	3,000	49,94 49,94	149,82 149,82
79	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	5,000	57,83 57,83	289,13 289,13
		Total Водоснабжение и канализация Inclusiv salariu				1 262,19 1 262,19
		1.3.6. Отопление и вентиляция				
80	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m	120,000	21,83 19,98	2 619,55 2 397,19

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin sudare. la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")				
81	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	167,000	6,31 6,31	1 053,50 1 053,50
82	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	3,000	47,47 47,31	142,42 141,94
		Total Отопление и вентиляция Inclusiv salariu				3 815,47 3 592,63
		1.3.7. Электрика				
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	59,000	11,57 11,57	682,36 682,36
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, розеток)	buc	19,000	3,15 3,15	59,93 59,93
85	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж электрощитов, металлических или пластиковых, квартирных)	buc	2,000	8,94 8,94	17,87 17,87

1	2	3	4	5	6	7
86	RpEB13B	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mm ² (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения 6-25 мм ²)	m	1 800,000	2,10 2,10	3 785,04 3 785,04
		Total Электрика Inclusiv salariu				4 545,20 4 545,20
		Total III этаж Inclusiv salariu				73 321,95 72 320,98
		1.4. IV этаж 1.4.1. Полы				
87	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m ²	530,900	24,48 24,18	12 997,58 12 838,32
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит)	m ²	148,200	41,50 41,00	6 150,98 6 076,88
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m ²	547,300	16,22 15,77	8 877,74 8 631,46
90	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и	m ²	14,950	11,86 11,56	177,34 172,86

1	2	3	4	5	6	7
		т.д.) (Разборка деревянной трибуны с пола)				
		Total Полы Inclusiv salariu				28 203,64 27 719,52
		1.4.2. Стены и перегородки				
91	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	56,600	84,20 84,11	4 765,84 4 760,74
92	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2	74,300	49,42 49,42	3 671,60 3 671,60
93	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (Разборка деревянных перегородок)	m2	1,000	45,96 45,21	45,96 45,21
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	874,200	14,49 14,19	12 670,56 12 408,30
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				21 153,96 20 885,85
		1.4.3. Потолки				
95	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var (Очистка вручную поверхности потолков от известковой краски)	m2	547,300	12,09 12,09	6 617,46 6 617,46
		Total Потолки Inclusiv salariu				6 617,46 6 617,46
		1.4.4. Проемы				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, ferestre, oblati, cutii, rulo masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери	m2	40,900	22,08 22,08	903,04 903,04



1	2	3	4	5	6	7
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti. etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	118,100	22,08 22,08	2 607,58 2 607,58
98	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn. placaj. PFL. PAS etc. (Разборка деревянных подоконников)	m2	23,040	49,42 49,42	1 138,56 1 138,56
99	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса. песчаника, керамики) *на наружных откосах	m2	37,120	84,20 84,11	3 125,59 3 122,24
		Total Proemy Inclusiv salariu				7 774,77 7 771,42
		1.4.5. Водоснабжение и канализация				
100	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных. канализационных, диаметр 100 мм)	m	18,000	41,53 41,53	747,55 747,55
101	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных. канализационных, диаметр 50 мм)	m	19,500	33,64 33,64	656,07 656,07
102	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")	m	14,000	15,77 15,77	220,79 220,79
103	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	3,000	49,94 49,94	149,82 149,82
104	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	5,000	57,83 57,83	289,13 289,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total Водоснабжение и канализация				2 063,36
		Inclusiv salariu				2 063,36
		1.4.6. Отопление и вентиляция				
105	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	27.000	21,83 19,98	589,40 539,37
106	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	376.000	6,31 6,31	2 371,96 2 371,96
107	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	3.000	47,47 47,31	142,42 141,94
		Total Отопление и вентиляция				3 103,78
		Inclusiv salariu				3 053,27
		1.4.7. Электрика				
108	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare (Снятие кондиционера) * 1 шт.	kg	40.000	2,18 1,58	87,08 63,08
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip. inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	79.000	11,57 11,57	913,67 913,67
110	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica. sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж электрощитов,	buc	2.000	8,94 8,94	17,87 17,87

1	2	3	4	5	6	7
		металлических или пластиковых, квартирных)				
111	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, розеток)	buc	32,000	3,15 3,15	100,93 100,93
112	RpEB13B	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmр (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов. площадью сечения 6-25 мм2)	m	1 800,000	2,10 2,10	3 785,04 3 785,04
		Total Электрика				4 904,59
		Inclusiv salariu				4 880,59
		Total IV etaj				73 821,56
		Inclusiv salariu				72 991,47
		1.5. Лестничные клетки				
		1.5.1. Лестничная площадка				
113	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	10,000	24,48 24,18	244,82 241,82
114	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из	m2	78,400	41,50 41,00	3 253,96 3 214,76

1	2	3	4	5	6	7
		кермаических плит)				
115	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	30,400	16,22 15,77	493,12 479,44
		Total Лестничная площадка Inclusiv salariu				3 991,90 3 936,02
		1.5.2. Стены				
116	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2	125,900	49,42 49,42	6 221,44 6 221,44
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	442,900	14,49 14,19	6 419,35 6 286,48
		Total Стены Inclusiv salariu				12 640,79 12 507,92
		1.5.3. Потолки				
118	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var (Очистка вручную поверхности потолков от известковой краски)	m2	32,450	12,09 12,09	392,38 392,38
		Total Потолки Inclusiv salariu				392,38 392,38
		1.5.4. Проемы				
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	15,840	22,08 22,08	349,70 349,70
120	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических решеток) * с двери	kg	200,000	2,22 2,10	444,36 420,56

1	2	3	4	5	6	7
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	54,850	22,08 22,08	1 211,00 1 211,00
122	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *на наружных откосах	m2	11,760	84,20 84,11	990,22 989,16
		Total Промеы Inclusiv salariu				2 995,28 2 970,42
		1.5.5. Водоснабжение и канализация				
123	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	24,000	33,65 33,65	807,48 807,48
124	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama (Снятие внутреннего пожарного гидранта с d=2" для зданий, установленного снаружи в коробе с рамой)	buc	8,000	86,74 86,74	693,92 693,92
		Total Водоснабжение и канализация Inclusiv salariu				1 501,40 1 501,40
		1.5.6. Отопление и вентиляция				
125	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	20,000	21,83 19,98	436,59 399,53



1	2	3	4	5	6	7
126	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	60,000	6,31 6,31	378,50 378,50
		Total Отопление и вентиляция Inclusiv salariu				815,09 778,03
		1.5.7. Перилла				
127	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических перил)	kg	333,000	2,22 2,10	739,87 700,24
		Total Перилла Inclusiv salariu				739,87 700,24
		1.5.8. Электрика				
128	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip. inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	8,000	11,56 11,56	92,52 92,52
129	RpEB13B	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie. montati aerian pe izolatori-role. pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmр (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов. площадью сечения 6-25 мм2)	m	100,000	2,10 2,10	210,28 210,28
		Total Электрика Inclusiv salariu				302,80 302,80
		Total Лестничные клетки Inclusiv salariu				23 379,51 23 089,21
		Total Демонтажные работы				331 177,41



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				326 708,23
		2. Строительные работы				
		2.1. Проемы				
130	СК21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat. cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) *Алюминиевые двери толщиной профиля минимум 50 мм с термомостом толщиной не менее 15 мм, с доводчиком, со стеклопакетом 4S (солнцезащитный, энергосберегающий), цвет профиля согласовать с заказчиком	m2	15,840	5 099,70 55,72	80 779,29 882,65
131	СК23С	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) *Профиль класса "А" (5 камер, толщиной не менее 70 мм), поворотно-откидное открывание створок, стеклопакет 4-10-4 типа 4S (солнцезащитный, энергосберегающий), в комплекте с москитной сеткой	m2	527,250	1 548,62 29,44	816 509,48 15 521,82
		Total Проемы				897 288,77
		Inclusiv salariu				16 404,47
		2.2. Наружные оконные откосы				
132	СВ01А	Cofraje, din scinduri de rasinoase,	m2	60,000	265,47	15 928,14

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)			89,37	5 362,14
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов Бетоноконтактом)	m2	122,150	5,03 1,58	614,05 192,62
134	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см. стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	122,150	118,45 89,37	14 468,43 10 916,43
135	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 0,5 см, бетонных стен с ровной поверхностью) k=2 для общего слоя 3 см	m2	122,150	135,46 120,91	16 546,80 14 769,28
		Total Наружные оконные откосы				47 557,42
		Inclusiv salariu				31 240,47
		2.3. Отливы				
136	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок	m2	25,000	265,47 89,37	6 636,72 2 234,22

1	2	3	4	5	6	7
		для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов Бетоноконтактом)	m2	37,450	5,03 1,58	188,26 59,04
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	37,450	77,05 36,80	2 885,65 1 378,12
139	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) k=4 для общего слоя 5 см	m2	37,450	51,95 25,23	1 945,41 945,00
140	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия шириной 20 см)	m	250.000	153,13 21,03	38 282,00 5 257,00
		Total Отливы Inclusiv salariu				49 938,04 9 873,38
		Total Строгельные работы Inclusiv salariu				994 784,23 57 518,32
		3. Вывоз мусора				
141	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на	t	500,000	188,20 188,20	94 100,30 94 100,30

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 50 м)				
142	Tr11AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки. в авто. 1 категории)	t	500,000	23,66 23,66	11 828,25 11 828,25
143	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	500,000	36,40 0.00	18 200.00 0.00
		Total Вывоз мусора Inclusiv salariu				124 128,55 105 928,55

	Прямые затраты	lei	1 450 089
	Соц. фонд (ПЗ) * 24 %	24,00 %	117 638
	Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	94 011
	Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 7 %	7,00 %	116 322
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	1 778 060
	Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 4 %	4,00 %	71 123
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	1 849 183
	НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	369 837
	Total de viz:		2 219 020
	Inclusiv salariu		490 157



[Handwritten Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)