

«General Constructions»

MD-2020, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 109/2, ap. 15
Tel. /fax +(373)79328240, e-mail: negrutasasa@gmail.com
Cont de decontare MD48AG00000022513181932 la BC <<Moldova-Agroindbank>> SA
codul băncii AGRNMD2X493
Codul fiscal 1017600028818 Cod TVA 0610468

Anexa nr.12
la Documentația standard

DECLARAȚIE privind experiența similară 3

1. Denumirea și obiectul contractului „*Construcția rețelei de canalizare exterioară în com. Tohatin, str. Alexandru Mateevici (casele 31-38)*”
2. Numărul și data contractului 01/10-25 din 01.10.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului „Energotel-Grup” SRL
4. Adresa beneficiarului Republica Moldova, mun. Chișinău, șos. Balcani 2/2
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) - 318 263,67 MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) – 318 263,67 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată – 3 luni
 - b) efectiv realizată - 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - **FN din 23.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte-

Data completării: 25.06.2026

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Negruță Alexandru
Funcția în cadrul întreprinderii: director
Denumirea întreprinderii: „General Constructions” SRL

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. _01/10-25__

pentru executarea lucrărilor de construcții

Data: „_1_” Octombrie 2025

Locul: mun. Chișinău

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract de subantrepriză (în continuare „Contractul”) se încheie între:

1) Antreprenor General (Contractant principal):

S.R.L. „Energotel-Grup”,
IDNO: 1011600034853,
sediul: MD-2071, mun. Chișinău, Șos. Balcani 2/2,
tel.: 0(790)-38139, e-mail: office@energotel.md,
reprezentată legal de dl Chirica Victor, Administrator,
în calitate de Antreprenor General, pe de o parte,

și

2) Subantreprenor:

S.R.L. „GENERAL CONSTRUCTIONS”,
IDNO: 1017600028818,
sediul: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Calea Orheiului, 109/2, ap.(of.) 15,
tel.: 079328240, e-mail:
reprezentată legal de dl Negruța Alexandru, Administrator,
în calitate de Subantreprenor, pe de altă parte.

Antreprenorul General și Subantreprenorul vor fi numiți împreună „Părțile”.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Subantreprenorul se obligă să execute, în regim de subantrepriză, lucrările ce țin de:
„Construcția rețelei de canalizare exterioară în com. Tohatin, str. Alexandru Mateevici (casele 31–38)”,

în conformitate cu documentația de execuție, devizele și volumele anexate, precum și cu normativele tehnice și legislația Republicii Moldova.

2.2. Lucrările fac parte din contractul principal de antrepriză Nr. 59 din 25.09.2025, încheiat între S.R.L. Energotel Grup și Primăria com. Tohatin.

2.3. Subantreprenorul confirmă că a luat cunoștință de condițiile tehnice și de execuție ale lucrării și își asumă executarea integrală a lucrărilor ce îi revin.

III. DOCUMENTE CONTRACTUALE

3.1. Următoarele documente constituie parte integrantă a Contractului:

- a) Devizele/volumele de lucrări aferente părții subcontractate;
- b) Graficul de execuție;
- c) Caietul de sarcini (extras relevant);
- d) Contractul principal (pentru referință, fără drept de divulgare);
- e) Procese-verbale, dispoziții de șantier, acte de recepție.

3.2. În caz de divergență, prevalează: prezentul Contract, apoi anexele lui, apoi documentele tehnice.

IV. TERMENUL ȘI PERIOADA DE EXECUȚIE

4.1. Lucrările vor începe la data predării frontului de lucru de către Antreprenorul General și emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

4.2. Termenul final de executare este: până la 30 noiembrie 2025, cu respectarea termenului contractului principal.

4.3. Termenul poate fi prelungit doar prin acord adițional scris, în caz de impediment justificat (forță majoră), condiții meteo extreme sau lipsa frontului de lucru din motive neimputabile Subantreprenorului.

V. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

5.1. Valoarea lucrărilor subcontractate este de: 381 916,40 lei (inclusiv TVA) Trei sute optzeci și una de mii nouă sute șaisprezece lei, 40 bani.

5.2. Achitățile se vor efectua prin transfer bancar, în baza facturii fiscale și a proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate .

5.3. Plata se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare de la data recepției și acceptării actelor de către Antreprenorul General.

5.4. Subantreprenorul înțelege și acceptă că Antreprenorul General este dependent de recepția beneficiarului final, dar aceasta nu poate constitui motiv de refuz al plății lucrărilor recepționate corect de către Antreprenorul General.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

6.1. Subantreprenorul este obligat:

- a) să execute lucrările calitativ, conform normativelor;
- b) să asigure forță de muncă, utilaje, consumabile și tot ce este necesar;
- c) să respecte disciplina de șantier;
- d) să păstreze ordinea și să evacueze deșeurile;
- e) să execute lucrările ascunse doar cu aprobarea responsabilului tehnic;
- f) să remedieze din cont propriu orice defecte apărute din vina sa.

6.2. Subantreprenorul răspunde integral pentru securitatea muncii, accidente, prejudicii aduse terților, precum și pentru calitatea lucrărilor executate.

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI GENERAL

7.1. Antreprenorul General este obligat:

- a) să predea frontul de lucru;
- b) să pună la dispoziție documentația necesară;
- c) să coordoneze lucrările și să asigure accesul pe șantier;
- d) să recepționeze lucrările executate și să semneze actele în termen rezonabil.

7.2. Antreprenorul General are dreptul să controleze calitatea, să solicite refacerea lucrărilor necorespunzătoare și să sisteze lucrările dacă sunt încălcări grave.

VIII. SUBCONTRACTAREA ULTERIOARĂ

8.1. Subantreprenorului îi este interzis să subcontracteze mai departe lucrările fără acordul scris al Antreprenorului General.

IX. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

9.1. Recepția lucrărilor se face în două etape:

- recepție internă (Antreprenor General ↔ Subantreprenor);
- recepție finală (Beneficiar final ↔ Antreprenor General).

9.2. Subantreprenorul este obligat să participe la recepție și să prezinte documentele de calitate: certificate materiale, fișe tehnice, procese verbale lucrări ascunse, rapoarte de testare (dacă este cazul).

X. GARANȚIA LUCRĂRILOR

10.1. Termenul de garanție pentru lucrările executate este de 5 (cinci) ani, identic cu termenul contractului principal.

10.2. În perioada de garanție, Subantreprenorul este obligat să remedieze orice defecțiune apărută din culpa sa, în termen de maximum _5_ zile de la notificare.

XI. PENALITĂȚI

11.1. Pentru întârzierea execuției, Subantreprenorul va achita penalitate de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase neexecutate pentru fiecare zi calendaristică, dar nu mai mult de _10_%.

11.2. Pentru întârzierea plății de către Antreprenorul General, acesta va achita penalitate de 0,1% din suma restantă pentru fiecare zi, dar nu mai mult de _10_%.

XII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

12.1. Părțile răspund pentru neexecutarea obligațiilor conform Codului Civil al Republicii Moldova.

12.2. Subantreprenorul răspunde pentru calitatea lucrărilor, prejudicii aduse beneficiarului final din vina sa, defecte ascunse și încălcarea normelor tehnice.

XIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

13.1. Litigiile se soluționează pe cale amiabilă.

13.2. Dacă nu se ajunge la soluție, litigiul se examinează de instanțele competente din mun. Chișinău.

XIV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Contractul încetează prin executarea integrală a obligațiilor, acordul părților sau rezoluțiune unilaterală pentru încălcări grave.

14.2. Antreprenorul General poate rezolvi contractul dacă Subantreprenorul nu începe lucrările fără motiv, execută necalitativ, nu remediază defectele sau încalcă grav securitatea muncii.

XV. CONFIDENȚIALITATE

15.1. Subantreprenorul se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor privind contractul principal și beneficiarul.

XVI. DISPOZIȚII FINALE

16.1. Contractul este întocmit în limba română, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

16.2. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

XVII. DATELE DE IDENTIFICARE ȘI SEMNĂTURI

Antreprenor General
S.R.L. „Energotel-Grup”

IDNO: 1011600034853

Cod TVA: 0506670

IBAN: MD38AG000000022511772120

Banca: BC „Moldova-Agroindbank” S.A., filiala
nr. 6 Chișinău

SWIFT: AGRNMD2X467

Administrator: Chirica Victor

Semnătură:



Subantreprenor

S.R.L. „GENERAL CONSTRUCTIONS”

IDNO: 1017600028818

IBAN: MD48AG000000022513181932

Banca: BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.,
fil. nr. 32 Chișinău

SWIFT: AGRNMD2X493

Administrator: Negruța Alexandru

Semnătură:



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EBE000132457



Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата					
		9. Transportator Перевозчик		S.R.L. "ENERGOTEL GRUP", SEC.BUIUCANI Balcani sos. nr.2 bl.2		c.f./ nr.TVA 1011600034853 / ф.к./ код НДС 0506670							
1. Furnizor: Поставщик		"GENERAL CONSTRUCTIONS" S.R.L., SEC.RISCANI Calea Orheiului nr.109 bl.2 of.15 Cont MD48AG000000022513181932, BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tănase, AGRNMD2X493				c.f./ nr.TVA 1017600028818 / ф.к./ код НДС 0610468							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		S.R.L. "ENERGOTEL GRUP", SEC.BUIUCANI Balcani sos. nr.2 bl.2				c.f./ nr.TVA 1011600034853 / ф.к./ код НДС 0506670							
3.Delegație Доверенность				seria серия		număr номер		data дата		4. Documente anexate Прилагаемые документы			
5. Punct încărcare Пункт погрузки				or.Chisinau		6. Punct descărcare Пункт разгрузки				or.Vatra		7. Redirijări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли-чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Construcția rețelei de canalizare exterioara in com.Tohatin str.Al.Mateevici(casele nr.31-38) conform procesului verbal din 12.2025		serv	1	318263.67	318263.67	20	63652.73	381916.40					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					318263.67	X	63652.73	381916.40	X	X	X	0.00	

13. Permis eliberarea: Отпуск		contabil ALEXANDRU NEGRUTA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 23.12.2025	
разрешил:		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			

14. Predat mărfurile/acti­vele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		contabil ALEXANDRU NEGRUTA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 23.12.2025	
		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			

L.Ș.

M.П

15. Primit mărfurile/acti­vele intermediarul (transportatoru­l):				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	
Принял товары/активы посредник (перевозчик)					

16. Predat mărfurile/acti­vele intermediarul (transportatoru­l):				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)					

17. Primit mărfurile/acti­vele (serviciile) cumpărătoru­l/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil ECATERINA ISPAS		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 23.12.2025	
		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км		
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты					Semnătura Подпись
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки Conform procesului verbal din 12.2025						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

Antreprenor "General Constructions" SRL
 (denumirea)

Investitor Energotel Grup SRL
 (denumirea)

Obiect **Constructia retelei de canalizare
 exterioara in com. Tohatin str.
 Al. Mateevici (casele 31-38)**

Valoarea lucrarilor executate **381 916,40 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Decembrie an 20 25

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	2,75	1 627,20 0,00	4 474,80 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,40	92,70 92,70	1 520,28 1 520,28
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3	9,30	314,45 27,45	2 924,39 255,29
4	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca	m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3	1,93	1 080,00 0,00	2 084,40 0,00
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	347,80	44,52 0,00	15 484,06 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,93	209,96 16,20	405,22 31,27
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	26,50	13,95 13,95	369,68 369,68
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	26,50	35,75 33,75	947,38 894,38
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,20	523,20 0,00	104,64 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3	0,20	1 811,40 396,90	362,28 79,38

1	2	3	4	5	6	7
		sucsesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
		Total	lei			28 677,13
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 677,13 3 150,28
		2. Conduce si accesorii				
12	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=315mm)	m	186,00	517,14 17,55	96 187,46 3 264,30
13		Banda de avertizare	m	186,00	1,00 0,00	186,00 0,00
14	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm (Tub de protectie PVC SN4, D=500 mm)	m	49,00	1 073,30 10,17	52 591,66 498,33
		Total	lei			148 965,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				148 965,12 3 762,63
		3. Camine				
15	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,28	984,00 0,00	275,52 0,00
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,28	1 080,00 0,00	302,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)				
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t	50,88	44,52 0,00	2 265,19 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,28	209,93 16,21	58,78 4,54
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	6,80	2 310,67 624,15	15 712,56 4 244,22
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,16 m3)	buc	9,00	670,00 0,00	6 030,00 0,00
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII- 10-3 (0,08 m3)	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII- 10-6 (0,24 m3)	buc	6,00	585,00 0,00	3 510,00 0,00
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel	buc	12,00	750,00 0,00	9 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,28 m3)				
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	9,00	700,00 0,00	6 300,00 0,00
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KЦО-1 (0,02 m3)	buc	4,00	300,00 0,00	1 200,00 0,00
26		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	227,25	28,00 0,00	6 363,00 0,00
27		Capac din fonta, necarosabil tip II A si B	buc	9,00	1 350,00 0,00	12 150,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			63 167,45
		Total capitol: Inclusiv salariu				63 167,45 4 248,76
		4. Lucrari adaugatoare				
28	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	14,00	18,00 18,00	252,00 252,00
29	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,00	21,65 19,35	303,10 270,90
30	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava PVC SN54 DN160mm	m	97,50	135,49 13,50	13 210,62 1 316,25
31	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de	m	46,00	181,79	8 362,31

1	2	3	4	5	6	7
		presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie Dn250 PE			8,86	407,79
32	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Dop PVC SN4 DN160mm	buc	14,00	63,11 18,45	883,54 258,30
33	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa PVC SN4 DN160mm	buc	14,00	125,11 18,45	1 751,54 258,30
34	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime pentru Trepte din otel cu polimer	buc	68,00	18,00 18,00	1 224,00 1 224,00
35	Pret de piata	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	34,00	129,17 0,00	4 391,78 0,00
36	RpCU07B k=0.5	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari k=0.5	buc	68,00	10,82 9,68	736,10 657,90
37	AcE50G	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 300 mm	piesa	1,00	2 189,70 702,00	2 189,70 702,00
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Pereu	m3	24,00	629,20 44,55	15 100,80 1 069,20
39	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si	m3	0,90	1 947,88 387,00	1 753,09 348,30


1	2	3	4	5	6	7
		umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Pereu				
		<i>Total</i>	lei			50 158,58
		Total capitol: Inclusiv salariu				50 158,58 6 764,94

		Total	lei	290 968,28
		Asigurari sociale	24 %	4 302,39
		Transportarea materialelor	1 %	2 375,81
		Cheltuieli de depozitare	1 %	2 375,81
		Total		300 022,29
		Cheltuieli de regie	4 %	12 000,89
		Beneficiu de deviz	2 %	6 240,48
		TOTAL		318 263,66
		TVA	20 %	63 652,74
				381 916,40
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		17 926,61


INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"General Constructions" SRL

(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)




L.Ș.

APROBAT:

Investitor
Energotel Grup SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

**Construcția rețelei de canalizare
exterioară în com. Tohatin str.
Al. Mateevici (casele 31-38)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Borderou de resurse № 2-1-1
Rețele exterioare de canalizare**

Valoarea de deviz 381 916,40 lei

Intocmit în prețuri curente 25.08.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	18,30	45,00	823,50
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	7,74	45,00	348,30
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,48	45,00	516,60
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	200,954	45,00	9 042,93
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	88,1936	45,00	3 968,712
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,14	45,00	1 581,30
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,888	45,00	1 389,96
8.	9312040019600	Sapator	h-om	5,673	45,00	255,285
		Total manopera				17 926,61

Materiale:

1.	1234	Banda de avertizare	m	186,00	1,00	186,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	27,6088	440,00	12 147,872
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,048	280,00	13,44
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,6281	280,00	2 975,868
5.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	0,00	440,00	0,00
6.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	1,7289	23,00	39,765
7.	1987	Capac din fonta, necarosabil tip II A si B	buc	9,00	1 350,00	12 150,00
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,8902	250,00	222,55
9.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,288	10,00	12,88
10.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,36	10,00	33,60
11.	252121633	Tub de protectie PVC SN4, D=500 mm	m	50,2323	1 035,00	51 990,43
12.	2521216700500	Teava PVC SN54 DN160mm	m	101,907	116,67	11 889,49
13.	25212167005002	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=315mm	m	195,3418	475,60	92 904,56
14.	2521216701001	Tub de protectie Dn250 PE	m	47,1569	166,67	7 859,641
15.	2523156721015	Dop PVC SN4 DN160mm	buc	14,00	43,00	602,00
16.	2523156721015-	Mufa PVC SN4 DN160mm	buc	14,00	105,00	1 470,00
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,84	2,50	39,60
18.	26511221004022	Ciment M-400	kg	5,4781	2,50	13,695
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0048	1 000,00	4,80

20.	2661122	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-6 (0,24 m3)	buc	6,00	585,00	3 510,00
21.	26611264330911	Inel de reazem KLI-1(0,02 m3)	buc	4,00	300,00	1 200,00
22.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLI-10 (0,18 m3)	buc	9,00	670,00	6 030,00
23.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	12,00	750,00	9 000,00
24.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLI-10-1(0,10 m3)	buc	9,00	700,00	6 300,00
25.	26611264551011	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-3 (0,08 m3)	buc	0,00	500,00	0,00
26.	2663102100000	Beton B15 M200	m3	0,9363	1 450,00	1 357,635
27.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,8075	1 450,00	4 070,875
28.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,5273	1 300,00	685,49
29.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0061	1 300,00	7,93
30.	2811236305661	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	34,00	129,17	4 391,78
31.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,65	20,00	53,00
32.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3789	20,00	7,578
33.	4100126202818	Apa	m3	2,40	20,00	48,00
34.	998	Consumul de metale pentru consolidarea căminelor	kg	227,25	28,00	6 363,00
Total materiale de construcții						237 581,48

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,08	150,00	1 512,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,04	65,00	327,60
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,72	35,00	25,20
4.	2940420002422	Mășina de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	1,307	75,00	98,025
5.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,869	480,00	7 137,12
6.	2952260003553	Buldozer pe șenile până la 65-80 CP	h-ut	0,218	480,00	104,64
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,884	480,00	424,32
8.	2952270003306	Electropompă de apă 4-6 kw	h-ut	0,4695	50,00	23,475
9.	2952270003706	Betonieră până la 250 - 500l cu amestec forțat, acționată electric	h-ut	0,2925	45,00	13,162
10.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,54	45,00	24,30
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,48	45,00	21,60
12.	2952270004021	Măci mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,886	150,00	282,90
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,075	35,00	107,625
14.	3410520001373	Automăcară 5 tf	h-ut	15,852	480,00	7 608,96
15.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	42,2601	420,00	17 749,242
Total utilaje de construcții						35 460,19

Total	lei	290 968,28
Asigurări sociale	24 %	4 302,39
Transportarea materialelor	1 %	2 375,81
Cheltuieli de depozitare	1 %	2 375,81
Total		300 022,29


Cheltuieli de regie	4 %	12 000,89
Beneficiu de deviz	2 %	6 240,48
TOTAL		318 263,6 6
TVA	20 %	63 652,74
Total deviz:		381 916,4 0

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Constructia retelei de canalizare
exterioara in com. Tohatin str. Al. Mateevici
(casele 31-38)**

Investitor Energotel Grup SRL

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 627,20 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,39	480,00	1 627,20
		<i>Total</i>	lei			4 474,80
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			92,70 92,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	45,00	92,70
		<i>Total</i>	lei			1 520,28
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3			314,45 27,45
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	45,00	27,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	280,00	287,00
		<i>Total</i>	lei			2 924,39
4	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			0,00 0,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,17	45,00	
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025	440,00	
		<i>Total</i>	lei			
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	480,00	1 080,00
		<i>Total</i>	lei			2 084,40
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			44,52 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	420,00	44,52
		<i>Total</i>	lei			15 484,06
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			209,96 16,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	45,00	16,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	440,00	1,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	480,00	192,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			405,22
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,95
						13,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	45,00	13,95
		<i>Total</i>	lei			369,68
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			35,75
						33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	45,00	33,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	20,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			947,38
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,20
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	480,00	523,20
		<i>Total</i>	lei			104,64
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 811,40
						396,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	45,00	396,90
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	150,00	1 414,50
		<i>Total</i>	lei			362,28
		2. Conducte si accesorii				
12	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=315mm)	m			517,14
						17,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39	45,00	17,55
	252121670050022	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=315mm	m	1,045	475,60	499,49
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002	50,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			96 187,46
13		Banda de avertizare	m			1,00
						0,00
	1234	Banda de avertizare	m	1,00	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			186,00
14	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm (Tub de protectie PVC SN4, D=500 mm)	m			1 073,30
						10,17
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,226	45,00	10,17
	252121633	Tub de protectie PVC SN4, D=500 mm	m	1,015	1 035,00	1 061,03
	2952270007602	Tirfor 1.5 tf	h-ut	0,03	35,00	1,05
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,014	75,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			52 591,66
		3. Camine				
15	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	480,00	984,00
		<i>Total</i>	lei			275,52

f	2	3	4	5	6	7
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	480,00	1 080,00
		Total	lei			302,40
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			44,52 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	420,00	44,52
		Total	lei			2 265,19
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			209,93 16,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	45,00	16,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	440,00	1,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	480,00	192,00
		Total	lei			58,78
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 310,67 624,15
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	45,00	436,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	45,00	187,20
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	1 450,00	598,66
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	250,00	32,73
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 300,00	100,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	280,00	45,11
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	2,50	2,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	480,00	907,20
		Total	lei			15 712,56
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)	buc			670,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,00	670,00	670,00
		Total	lei			6 030,00
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc			0,00 0,00
	26611264551011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,00	500,00	
		Total	lei			
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,24 m3)	buc			585,00 0,00
	2661122	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,24 m3)	buc	1,00	585,00	585,00
		Total	lei			3 510,00
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)	buc			750,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00	750,00	750,00
		Total	lei			9 000,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc			700,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	700,00	700,00
		Total	lei			6 300,00
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in	buc			300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KLO-1 (0,02 m3)				
	26611264330911	Inel de reazem KLO-1(0,02 m3)	buc	1,00	300,00	300,00
		Total	lei			1 200,00
26		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			28,00
						0,00
	998	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,00	28,00	28,00
		Total	lei			6 363,00
27		Capac din fonta, necarosabil tip II A si B	buc			1 350,00
						0,00
	1987	Capac din fonta, necarosabil tip II A si B	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
		Total	lei			12 150,00
		4. Lucrari adaugatoare				
28	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			18,00
						18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	45,00	1,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	45,00	16,65
		Total	lei			252,00
29	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			21,65
						19,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	45,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	45,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	280,00	0,28
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 000,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	35,00	0,52
		Total	lei			303,10
30	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava PVC SN54 DN160mm	m			135,49
						13,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30	45,00	13,50
	2521216700500	Teava PVC SN54 DN160mm	m	1,04	116,67	121,94
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	50,00	0,05
		Total	lei			13 210,62
31	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie Dn250 PE	m			181,79
						8,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,197	45,00	8,86
	2521216701001	Tub de protectie Dn250 PE	m	1,015	166,67	170,86
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	35,00	1,05
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	75,00	1,01
		Total	lei			8 362,31
32	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Dop PVC SN4 DN160mm	buc			63,11
						18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,41	45,00	18,45
	2523156721015	Dop PVC SN4 DN160mm	buc	1,00	43,00	43,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,12	10,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,046	10,00	0,46
		Total	lei			883,54
33	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa PVC SN4 DN160mm	buc			125,11
						18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,41	45,00	18,45
	2523156721015-	Mufa PVC SN4 DN160mm	buc	1,00	105,00	105,00

2	3	4	5	6	7
2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,12	10,00	1,20
2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,046	10,00	0,46
	Total	lei			1 751,54
34	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime pentru Trepte din otel cu polimer	buc		18,00 18,00
7122050013400	Zidar	h-om	0,03	45,00	1,35
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	45,00	16,65
	Total	lei			1 224,00
35	Pret de piata	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc		129,17 0,00
2811236305661	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	1,00	129,17	129,17
	Total	lei			4 391,78
36	RpCU07B k=0.5	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari k=0.5	buc		10,82 9,68
7122050013400	Zidar	h-om	0,33	45,00	7,42
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	45,00	2,25
2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	2,50	0,41
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	280,00	0,14
2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 000,00	0,05
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	20,00	0,06
2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	45,00	0,22
2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,015	35,00	0,26
	Total	lei			736,10
37	AcE50G	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 300 mm	piesa		2 189,70 702,00
7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,00	45,00	585,00
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,60	45,00	117,00
1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	1,70	23,00	39,76
2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,006	1 300,00	7,93
3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,00	480,00	1 440,00
	Total	lei			2 189,70
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Pereu	m3		629,20 44,55
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	45,00	44,55
1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	440,00	506,00
4100126202818	Apa	m3	0,10	20,00	2,00
2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	65,00	13,65
2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	150,00	63,00
	Total	lei			15 100,80
39	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Pereu	m3		1 947,88 387,00
7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,60	45,00	387,00
2663102100000	Beton B15 M200	m3	1,03	1 450,00	1 508,48
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,00	2,02
2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,25	35,00	8,75
2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actiionata electric	h-ut	0,325	45,00	14,62
2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,60	45,00	27,00
	Total	lei			1 753,09

APROBAT:



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)