


SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта **SRL AMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: ЛОТ 3 Ремонт дорог по ул.Кирова длиной 155 м шириной 5 м и парковка; дороги по ул. Измайловская - Ломоносова длиной 150 м и шириной 5 м; тротуар 50 метров шириной 1м мун. Чадыр-Лунга

сумма без НДС 688 041,51 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч сорок один) леев 51 банов.

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 137 608,30 (Сто тридцать семь тысяч шестьсот восемь) леев 30 банов.

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через 30 (Тридцать) дней.
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 (Тридцать) дней, соответственно до 29 июля 2019 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.
5. Наряду с основной офертой:
☐ подаём альтернативную оферту, подробности которой предстали в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
☐ не подаём альтернативную оферту.
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 26 июня 2019 год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферты за и от имени SRLAMBORIO



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере 5% (от общей стоимости в оферте) и составляет 41283 леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **72** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO



Ремонт дорог по ул.Кирова длиной 155 м шириной 5 м и парковка; дороги по ул. Измайловская - Ломоносова длиной 150 м и шириной 5 м; тротуар 50 метров шириной 1м

[illegible]

Дата составления: 26 июня 2019 год

Подписано:

Фамилия: Н. Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



**Ремонт дорог по ул.Кирова
длиной 155 м шириной 5 м и
парковка; дороги по ул.
Измайловская - Ломоносова
длиной 150 м и шириной 5 м;
тротуар 50 метров шириной 1м**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № ЛОТ 3

**Ремонт дорог по ул.Кирова длиной 155 м шириной 5 м и парковка; дороги по
ул. Измайловская - Ломоносова длиной 150 м и шириной 5 м; тротуар 50
метров шириной 1м**

Valoarea de deviz 825 649,81 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дороги по ул.Кирова длиной 155 м шириной 5 м и парковка				
1	CP51C к=0,6	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului Демонтаж дорожных плит с погрузкой	buc	65,0000	129,589 44,629	8 423,274 2 900,874
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	375,0000	24,320 0,000	9 120,000 0,000
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,4400	1 012,800 0,000	445,632 0,000
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	18,0000	463,261 66,309	8 338,698 1 193,562

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами				
5	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	855,0000	235,490 54,177	201 344,237 46 321,622
6	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	310,0000	204,209 44,975	63 304,728 13 942,188
7	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,7000	156,835 156,835	266,620 266,620
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство монолитного ж/б зуба) дл.5м x шир.0,2м x глуб.0,5м - 3 шт	m3	1,5000	1 166,618 265,235	1 749,927 397,853
9	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor	kg	135,0000	14,352 2,998	1 937,563 404,773

1	2	3	4	5	6	7
		peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)				
		<i>Total</i>	Lei			294 930,679
		Total Ремонт дороги по ул.Кирова длиной 155 м шириной 5 м и парковка Inclusive salariu				294 930,679
		2. Ремонт дороги по ул.Ломоносова длиной 150 м и шириной 5 м; тротуар 50 метров шириной 1м				65 427,492
10	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	9,0000	52,815 14,415	475,335 129,735
11	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,4500	1 012,800 0,000	455,760 0,000
12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами	m3	14,0000	463,261 66,309	6 485,654 928,326
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в	m2	750,0000	235,490 54,177	176 617,752 40 633,002



1	2	3	4	5	6	7
		соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть				
14	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	300,0000	204,209 44,975	61 262,640 13 492,440
15	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,7000	156,835 156,835	266,620 266,620
16	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство монолитного ж/б зуба) дл.5м x шир.0,2м x глб.0,5м - 3 шт	m3	1,5000	1 166,618 265,235	1 749,927 397,853
17	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg	135,0000	14,352 2,998	1 937,563 404,773
18	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	0,6000	52,815 14,415	31,689 8,649
19	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,3000	1 012,800 0,000	303,840 0,000
20	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	50,0000	216,135 60,197	10 806,752 3 009,852



1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	100,0000	134,898 17,298	13 489,800 1 729,800
		Total	Lei			273 883,332
		Total Ремонт дороги по ул.Ломоносова длиной 150 м и шириной 5 м; тротуар 50 метров шириной 1м				273 883,332
		Inclusiv salariu				61 001,050

		Total	Lei	568 813,99
		Соцфонд и медстрах	22,5 %	28 446,42
		Транспорт материалов	5 %	21 259,47
		Итого		618 519,88
		Накладные расходы	8 %	49 481,59
		Итого		668 001,47
		Сметная прибыль	3 %	20 040,04
		Итого		688 041,51
		НДС	20 %	137 608,30
				825 649,81
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		126 428,53

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ремонт дорог по ул.Кирова длиной 155 м и шириной 5 м и парковка; дороги по ул. Измайловская - Ломоносова длиной 150 м и шириной 5 м; тротуар 50 метров шириной 1м

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дороги по ул.Кирова длиной 155 м шириной 5 м и парковка				
1	CP51C κ=0,6	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului	buc			129,589
	7136080025001	Montator	h-om	1,1600	57,66	40,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	4,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2950	480,00	84,96
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			24,320
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	320,00	24,32
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 012,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	480,00	1 012,80
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами	m3			463,261
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	282,00	369,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	130,00	19,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	320,00	7,36
5	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			235,490
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,64
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,35	35,64
	2661112800655к	Placi din beton, pentru trotuare "катушка" тощ. 8см	m2	1,0150	135,00	137,03
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	63,00	4,79
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,60
6	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			204,209 44,975
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	836,00	44,31
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,35	5,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	220,00	2,64
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	106,00	106,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
7	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			156,835 156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,84
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство монолитного ж/б зуба) дл.5м x шир.0,2м x гл.0,5м - 3 шт	m3			1 166,618 265,235
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	836,00	865,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	35,00	17,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	18,40
9	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg			14,352 2,998
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	10,60	10,76
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
		2. Ремонт дороги по ул.Ломоносова длиной 150 м и шириной 5 м; тротуар 50 метров шириной 1м				
10	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			52,815 14,415
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	480,00	38,40
11	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 012,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	480,00	1 012,80
12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией,	m3			463,261 66,309



1	2	3	4	5	6	7
		морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	282,00	369,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	130,00	19,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	320,00	7,36
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			235,490 54,177
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	52,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,64
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,35	35,64
	2661112800655k	Placi din beton, pentru trotuare "катушка" толщ.8см	m2	1,0150	135,00	137,03
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	63,00	4,79
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,60
14	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			204,209 44,975
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	836,00	44,31
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,35	5,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	220,00	2,64
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	106,00	106,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
15	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			156,835 156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,84
16	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство монолитного ж/б зуба) дл.5м x шир.0,2м x глуб.0,5м - 3 шт	m3			1 166,618 265,235
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	836,00	865,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	35,00	17,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	18,40
17	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg			14,352 2,998
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	10,60	10,76
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
18	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			52,815 14,415

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	480,00	38,40
19	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 012,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	480,00	1 012,80
20	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			216,135 60,197
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,35	35,64
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,0150	110,00	111,65
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	63,00	4,79
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,60
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			134,898 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	836,00	40,13
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,35	1,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,66
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06

APROBAT:

Investitor

Intocmit

SRI AMBORIO

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Ремонт дорог по ул.Кирова
длиной 155 м шириной 5 м и
парковка; дороги по ул.
Измайловская - Ломоносова
длиной 150 м и шириной 5 м;
тротуар 50 метров шириной 1м**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № ЛОТ 3

**Ремонт дорог по ул.Кирова длиной 155 м шириной 5 м и парковка; дороги по
ул. Измайловская - Ломоносова длиной 150 м и шириной 5 м; тротуар 50
метров шириной 1м**

Valoarea de deviz 825 649,81 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № ЛОТ 3:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,8500	57,66	683,270
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,2300	57,66	762,842
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 936,2318	57,66	111 643,125
4.	7136080025001	Montator	h-om	45,2400	57,66	2 608,538
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	131,0480	57,66	7 556,228
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8300	57,66	451,476
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,2262	57,66	2 723,063
		Total manopera				126 428,53

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,6200	220,00	1 676,400
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,2750	220,00	1 820,500
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	125,7800	63,00	7 924,140
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	41,9520	282,00	11 830,464
5.	2010237318750	Distantieri	buc	40,5000	3,00	121,500
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 639,6000	1,35	3 563,460
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 648,0000	1,35	3 574,800
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	43 692,0000	1,35	58 984,200
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	50,7500	110,00	5 582,500
10.	2661112800655к	Placi din beton, pentru trotuare "катушка"	m2	1 629,0750	135,00	219 925,125

		толщ.8см				
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	40,2358	836,00	33 637,128
12.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	613,0500	106,00	64 983,300
13.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	100,5000	75,00	7 537,500
14.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	274,0500	10,60	2 904,930
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,7000	14,50	39,150
16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	33,1000	30,00	993,000
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,5700	20,00	91,400
		Total materiale de constructii				425 189,49

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,5000	35,00	52,500
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2789	480,00	1 573,872
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,8960	130,00	636,480
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,4000	23,00	55,200
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,5050	480,00	5 522,400
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	28,5000	320,00	9 120,000
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7360	320,00	235,520
		Total utilaje de constructii				17 195,97

Total	Lei	568 813,99
Соцфонд и медстрах	22,5 %	28 446,42
Транспорт материалов	5 %	21 259,47
Итого		618 519,88
Накладные расходы	8 %	49 481,59
Итого		668 001,47
Сметная прибыль	3 %	20 040,04
Итого		688 041,51
НДС	20 %	137 608,30
		825 649,81

Total deviz:

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenume)

