



Aprobat:

**CALCUL N 1**  
**Pentru producerea betonului asfaltic BA-16**  
**Uzina DC-117-2K ( 58 tn/ore ) ( or. Rîșcani)**  
 Unitatea de calculare 100 (una sută) tn  
**S.C. Primaterax-Nord S.R.L.**


Nr.	2	Denumirea articolelor cheltuielilor	unit măsură	cantitate	preț	sumă
1		3	4	5	6	7
		<b>I. Materiale de bază</b>				
1.1		Agregate concasate de granit 8-16 - 24,2%	tn	<b>24,200</b>	878,00	21 247,60
1.2		Agregate concasate de granit 4-8 - 26,7%	tn	<b>26,700</b>	912,00	24 350,40
1.3		Agregate concasate de granit 0-4 - 37,7%	tn	<b>37,700</b>	930,00	35 061,00
1.4		Filer - 6,5%	tn	<b>6,500</b>	5300,00	34 450,00
1.5		Bitum - 6,9%	tn	<b>6,900</b>	8900,00	61 410,00
		Total I:	lei	102		<b>176 519,00</b>
		<b>II. Salariu de bază și suplimentar</b>				
2.1		V cat. - mașinist adjunct	om/ore	4,67	88,92	415,26
2.2		VI cat. - mașinist	om/ore	4,67	92,31	431,09
2.3		II cat. - muncitor tr.	om/ore	4,67	78,77	367,86
2.5		II cat. - muncitor bitum.	om/ore	5,41	78,77	426,15
2.6		III cat. - muncitor asfal.	om/ore	5,41	92,15	498,53
2.7		III cat. - muncitor bitum.	om/ore	5,41	92,15	498,53
2.8		IV cat. - electrician	om/ore	5,41	95,54	516,87
		total:	lei			3 154,29
		Vechimea în muncă	%	26		820,12
		total:	lei			3 974,41
		Rezerva pentru concedii	%	8,3		329,88
		total:	lei			4 304,29
	N15-19.06.15, p.5.19	Adaos pentru lucrul în condiții nefavorabile de muncă	om/ore	35,65	4,14	147,66
		total:	lei			4 451,95
2.13		Fondul social și medic	%	24		1 068,47
		total:	lei			<b>5 520,42</b>
		<b>III. UBA și utilajul tehnologic</b>				
3.1		Amortizarea uzina 183,33 lei/tn	lei			18333
3.2		Pacura	kg	1450,00	19,67	28 515,70
3.3		Energie electrice	kVt.or	732,6	4,28	3 135,53
3.4		Motorină (100:10 tn x 4,5 litr=25 litr)	litr	45	19,41	873,38
3.5		Ulei tehnologic (Termol 32)	kg	1,52	102,50	155,80
3.6	TsC35E22	Autoîncărcător LV-300 2,39/100m3 * 64,76	m/ore	1,55	565,40	875,08
		total III:	lei			<b>51 888,49</b>
		Total:	lei			233 927,91
		Cheltuieli de teh. 8,5%	%	8,50		19 883,87
		Total:	lei			<b>253 811,78</b>
		Pierderi normate 2%	%	2		5 076,24
		Total:	lei			<b>258 888,02</b>
		Beneficiu 6%	%	6		15 533,28
		Total:				<b>274 421,30</b>

Costul pentru 1 tn ( pentru sine ) ( fără TVA ) 2744,21 lei/tn  
 Costul pentru 1 tn transportare ( pentru sine ) ( fără TVA ) 254,92 lei/tn  
 Total cost pentru 1 tn ( pentru sine ) ( fără TVA ) 2999,13 lei/tn

Executat:

Șef laborator Taranțuc L.





Aprobat:

**CALCUL N 1**  
**Pentru producerea betonului asfaltic BAD-22,4**  
**Uzina DC-117-2K ( 58 tn/ore ) ( or. Rîșcani )**  
 Unitatea de calculare 100 (una sută) tn  
**S.C. Primaterax-Nord S.R.L.**

Nr.		Denumirea articolelor cheltuielilor	unit măsură	cantit- tate	preț	sumă
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Materiale de bază</b>						
1.1		Agregate concasate de granit 16-22,4 - 22,2%	tn	22,200	1147,80	25 481,16
1.1		Agregate concasate de granit 8-16 - 22,3%	tn	22,300	878,00	19 579,40
1.2		Agregate concasate de granit 4-8 - 20,1%	tn	20,100	912,00	18 331,20
1.3		Agregate concasate de granit 0-4 - 28,6%	tn	28,600	930,00	26 598,00
1.4		Filer - 6,7%	tn	6,700	5300,00	35 510,00
1.5		Bitum - 5,9%	tn	5,900	8900,00	52 510,00
		<b>Total I:</b>	lei	106		<b>178 009,76</b>
<b>II. Salariu de bază și suplimentar</b>						
2.1		V cat. - mașinist adjunct	om/ore	4,67	88,92	415,26
2.2		VI cat. - mașinist	om/ore	4,67	92,31	431,09
2.3		II cat. - muncitor tr.	om/ore	4,67	78,77	367,86
2.5		II cat. - muncitor bitum.	om/ore	5,41	78,77	426,15
2.6		III cat. - muncitor asfal.	om/ore	5,41	92,15	498,53
2.7		III cat. - muncitor bitum.	om/ore	5,41	92,15	498,53
2.8		IV cat. - electrician	om/ore	5,41	95,54	516,87
		total:	lei			3 154,29
		Vechimea în muncă	%	22,3		703,41
		total:	lei			3 857,70
		Rezerva pentru concedii	%	8,3		320,19
		total:	lei			4 177,89
	N15-19.06.15, p.5.19	Adaos pentru lucrul în condiții nefavorabile de muncă	om/ore	35,65	4,14	147,66
		total:	lei			4 325,55
2.13		Fondul social și medic	%	24		1 038,13
		<b>Total II:</b>	lei			<b>5 363,68</b>
<b>III. UBA și utilajul tehnologic</b>						
3.1		Amortizarea uzina 183,33 lei/tn	lei			18333
3.2		Pacura	kg	1450,00	19,67	28 515,70
3.3		Energie electrice	kVt.or	558,38	4,28	2 389,87
3.4		Motorină (100:10 tn x 4,5 litr=25 litr)	litr	25	19,41	485,21
3.5		Ulei tehnologic (Termol 32)	kg	1,52	102,50	155,80
3.6	TsC35E22	Autoîncărcător LV-300 2,39/100m3 * 64,76	m/ore	1,24	565,40	699,57
		<b>Total III:</b>	lei			<b>50 579,15</b>
		Total:	lei			233 952,59
		Cheltuiii de regie 8,5%	%	8,50		19 885,97
		Total:	lei			<b>253 838,56</b>
		Pierderi normate 2%	%	2		5 076,77
		Total	lei			<b>258 915,33</b>
		Beneficiu de deviz 6%	%	6		15 534,92
		Total:				<b>274 450,25</b>

Costul pentru 1 tn ( pentru sine ) ( fără TVA ) 2744,50 lei/tn  
 Costul pentru 1 tn transportare ( pentru sine ) ( fără TVA ) 254,92 lei/tn  
**Total cost pentru 1 tn ( pentru sine ) ( fără TVA ) 2999,42 lei/tn**

2744,50 lei/tn  
 254,92 lei/tn  
 2999,42 lei/tn

Executat:

Șef laborator Șaraniuc L.



Preț la servicii auto prestate

### Autobasculanta

Cantitatea motorinei utilizate (K=0,28)	Preț la motorină, lei	Costul motorinei, lei	Cantitatea uleiului utilizat (K=0,042)	Preț la ulei, lei	Costul uleiului, lei	Consum de combustibil			Cheltuieli de salarizare			Uzura și reparația				Total	Tonaj transportat	Preț 1 tona, fără TVA				
						Calcul			Calcul			Calcul			Total				Uzura camionului	Uzura anvelopelor	Cheltuieli de reparație	Total
						Salariul	Fondul social (24%)	Concediu (8,3%)	Salariul	Fondul social (24%)	Concediu (8,3%)	Uzura camionului	Uzura anvelopelor	Cheltuieli de reparație								
26,20	19,41	508,50	1,10	106,90	117,63	626,13	189,40	43,56	15,72	248,68	380,95	189,70	440,92	1011,57	1886,38	7,40	254,92					



Administrator S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Brenișter Dumitru

at: Brenișter D.