

**APROB**  
**Primarul oraşului Călăraşi**  
**Ambroci Victor**

**CAIET DE SARCINI  
 PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria or. Calarasi**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or. Calarasi**  
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia str. M. Kogalniceanu**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Str. M. Kogalniceanu Intersecctie A. Mateevici-C. Negruzzi Lungimea 415 ml Latimea medie 4,5 m</b>		
		<b>1.1. Lucrari pregatire</b>		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Inbinarea cu asfalt existent)	m2	2 085,0000
2	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I Decaparea transeilor pentru apa canalizare H=21 cm	100 m3	0,5600
3	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea in auto)	100 m3	1,1500
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	295,0000
		<b>1.2. Stratul inferior din piatra sparta, bordure</b>		
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=12 cm	m3	42,6000
		<b>1.3. Imbracaminte rutiera</b>		
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,1890

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 kg m2)		
7	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	236,2000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kg m2)	t	0,6260
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude Nisip bitumat, otel patrat. Beton asfaltic 0.1175 t/m2	m2	2 085,0000
10	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	12,0000
		<b>1.4. Masuri de siguranta</b>		
11	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,0000
12	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,0000