

Obiectivul: Lucrări de construcție, reabilitare și modernizare a stadionului sportiv, str. Melestiu 12

Deviz local Nr. 2

Valoarea de deviz 2 789 437,665 (Lei)

Obiectul: Lucrări de construcție, reabilitare și modernizare a stadionului sportiv, str. Melestiu 12						
Devizul: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrări de terasament				
1.1.1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2	18,0000	140,4000 0,0000	2 527,200 0,000
1.1.2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	1,8000	451,2600 0,0000	812,268 0,000
1.1.3	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100 m3	1,8000	2 994,6110 279,8110	5 390,300 503,660
		TOTAL 1.1. Lucrări de terasament				8 729,768
		Inclusiv salariul				503,660
		1.2. Bordure				
1.1.4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	10,8000	186,9160 186,9160	2 018,693 2 018,693
1.1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40 compactată	m3	3,0000	709,4870 55,7370	2 128,461 167,211
1.1.6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	180,0000	232,0458 37,7210	41 768,244 6 789,780
		TOTAL 1.2. Bordure				45 915,398
		Inclusiv salariul				8 975,684
		1.3. Stratul suport				
1.1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2	18,0000	1 134,8890 508,3890	20 428,002 9 151,002
1.1.8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr.40-70	m3	126,0000	709,4870 55,7370	89 395,362 7 022,862
1.1.9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40	m3	180,0000	709,4870 55,7370	127 707,660 10 032,660
1.1.10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 5-20	m3	90,0000	709,4870 55,7370	63 853,830 5 016,330
1.1.11	TsC54A	Strat de fundatie din savură de granit	m3	54,0000	965,4200 50,6700	52 132,680 2 736,180
		TOTAL 1.3. Stratul suport				353 517,534
		Inclusiv salariul				33 959,034
		1.4. Teren gazon artificial				
1.1.12	IzF04J1 aplicativ	Strat de amortizare h=8mm, (Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2	1 800,0000	98,3610 1,1260	177 049,800 2 026,800
1.1.13	pret de piata	Bandă adezivă 40mm	m	1 400,0000	2,0000 0,0000	2 800,000 0,000
1.1.14	TsH43A aplicativ	Așezarea acoperirii din gazon artificial tip Monofilament pentru terenuri de fotbal: înălțimea părului 50 mm, acoperită cu nisip cuarțos.(norma nisip cuarțos n=34kg/m2)	m2	1 800,0000	354,0370 6,9531	637 266,510 12 515,490
1.1.15	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru	m	396,0000	86,1442	34 113,103

		acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm.			3,0402	1 203,919
1.1.16	TsH80C	Aranjarea porților de fotbal,(montarea porților de fotbal 3x2)	buc	4,0000	57,4260	229,704
					57,4260	229,704
		TOTAL 1.4. Teren gazon artificial				851 459,117
		Inclusiv salariul				15 975,913
		1.5. Gard de protecție				
1.1.17	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm.	m	90,0000	111,7800	10 060,200
					33,7800	3 040,200
1.1.18	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(țeavă metalică 80x80 gr. 3mm - 420ml(30x6 ; 60x4) cu capac pvc(perimetru stilpi)	t	3,5000	24 600,1500	86 100,525
					1 013,4000	3 546,900
1.1.19	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(țeavă metalică 40x40 gr. 3mm - 564ml(perimetru+orizontale)	t	1,9800	24 600,1500	48 708,297
					1 013,4000	2 006,532
1.1.20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	8,6600	1 760,7950	15 248,485
					320,9100	2 779,081
1.1.21	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat.(3buc)	m2	12,0000	1 385,7990	16 629,588
					96,2730	1 155,276
1.1.22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	223,3600	91,9840	20 545,546
					61,9300	13 832,685
1.1.23	CC09D aplicativ k=2	Montarea plasei rabit (numai manopera si utilaj)	m2	540,0000	23,2200	12 538,800
					22,5200	12 160,800
1.1.24	pret furnizor	Plasă împletită zincată d-3mm, ochi 55x55, h=3m	m2	540,0000	75,0000	40 500,000
					0,0000	0,000
1.1.25	pret furnizor	Oțel rotund d-5,5mm(катанка 5,5mm)	ml	870,0000	7,0000	6 090,000
					0,0000	0,000
1.1.26	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc	90,0000	15,0000	1 350,000
					0,0000	0,000
1.1.27	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m	8,7000	304,0200	2 644,974
					304,0200	2 644,974
1.1.28	pret furnizor	Cablu din oțel zincat d-4mm	buc	1 080,0000	7,0000	7 560,000
					0,0000	0,000
1.1.29	pret furnizor	Set pentru fixare (întinzător și 2 cleme duble zincate pentru cabluri din oțel)	buc	48,0000	120,0000	5 760,000
					0,0000	0,000
1.1.30	CC09D aplicativ	Montarea plasei polietilenă (numai manopera si utilaj)	m2	360,0000	11,6100	4 179,600
					11,2600	4 053,600
1.1.31	pret furnizor	Plasă polietilenă, fir 4,2mm, ochi patrat 130mm	m2	360,0000	75,0000	27 000,000
					0,0000	0,000
		TOTAL 1.5. Gard de protecție				304 916,015
		Inclusiv salariul				45 220,047
		1.6. Lucrari de amenajare				
1.1.32	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100 m2	2,8200	51,7500	145,935
					0,0000	0,000
1.1.33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,2820	3 613,5660	1 019,026
					496,5660	140,032
1.1.34	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	8,8700	186,9160	1 657,945
					186,9160	1 657,945
1.1.35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	2,9600	709,4870	2 100,082
					55,7370	164,982
1.1.36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100 × 8 × 20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	197,0000	162,9573	32 102,588
					16,8900	3 327,330
1.1.37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	14,1000	709,4870	10 003,767
					55,7370	785,892
1.1.38	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate de	m2	282,0000	391,5084	110 405,369

		dimensiuni 200x100x40(h)mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(1,5m perimetrul terenului +3m cale de acces spre workout)			58,7772	16 575,170
		TOTAL 1.6. Lucrari de amenajare				157 434,711
		Inclusiv salariul				22 651,350
		1.7. Amenajarea zonei workout				
1.1.39	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100 m2	2,0000	51,7500	103,500
					0,0000	0,000
1.1.40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratul succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,2000	3 613,5660	722,713
					496,5660	99,313
1.1.41	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	3,6000	186,9160	672,898
					186,9160	672,898
1.1.42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	0,9600	709,4870	681,108
					55,7370	53,508
1.1.43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	60,0000	162,9573	9 777,438
					16,8900	1 013,400
1.1.44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	20,0000	709,4870	14 189,740
					55,7370	1 114,740
1.1.45	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit	m3	6,0000	965,4200	5 792,520
					50,6700	304,020
1.1.46	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de sport: acoperire tip multisport cu inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip, se exclude cauciuc farimitat.	m2	200,0000	288,1370	57 627,390
					6,9531	1 390,610
1.1.47	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal.- panou de baschet(se exclude teava, vopsea, zugrav)	buc	1,0000	1 715,1187	1 715,119
					1 040,4240	1 040,424
1.1.48	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal- complex workout (se exclude teava, vopsea, zugrav)	buc	1,0000	4 334,1425	4 334,143
					2 664,6790	2 664,679
		TOTAL 1.7. Amenajarea zonei workout				95 616,568
		Inclusiv salariul				8 353,591

Total manopera (ore)	2 409,2234
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 817 589,110
Asigurari sociale	24,0000%	32 553,427
Total		1 850 142,537
Cheltuieli de transport	4,0000%	63 764,438
Total		1 913 906,975
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	7 970,555
Total		1 921 877,530
Cheltuieli de regie	6,0000%	115 312,652
Total		2 037 190,182
Beneficiu de deviz	3,0000%	61 115,705

Total Deviz fara TVA	2 098 305,888
-----------------------------	----------------------

Obiectul: Lucrări de construcție, reabilitare și modernizare a stadionului sportiv, str. Melestiu 12						
Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	pret furnizor	Porți mobile minifotbal 3x2 din duraluminiu, cu plase	buc	4,0000	16 000,0000	64 000,000
					0,0000	0,000
1.2.2	pret furnizor	Stilpi mobili pentru volei și badminton, reglabili pe înălțime	set	1,0000	21 000,0000	21 000,000
					0,0000	0,000

1.2.3	pret furnizor	Minitribună metalică cu 10 locuri individuale, echipată cu scaune cu spătar, realizată din structură portantă din profile metalice 30×30×3 mm, în configurație pe două nivele, prevăzută cu suport pentru picioare din tablă expandată perforată	buc	4,0000	20 000,0000	80 000,0000
					0,0000	0,0000
1.2.4	pret furnizor	Complex sportiv WORKOUT din Bare orizontale+Bare paralele+Scară suedeză +Bancă înclinată+Bare de cățărare cu mâinile+Bare de cățărare în formă de zigzag	buc	1,0000	50 200,0000	50 200,0000
					0,0000	0,0000
1.2.5	pret furnizor	Stalp de Baschet fix(Panou de baschet din placaj laminat rezistent la umiditate, țevi metalice, acoperite cu vopsea pulbere)	buc	1,0000	9 900,0000	9 900,0000
					0,0000	0,0000

Total manopera (ore)	0,0000
-----------------------------	---------------

Total greutate materiale (tone)	0,0000
--	---------------

Total	225 100,000
-------	-------------

Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	1 125,500
------------------------------	---------	-----------

Total Deviz fara TVA	226 225,500
-----------------------------	--------------------

Total General fara TVA	2 324 531,388
-------------------------------	----------------------

TVA (20%)	464 906,278
------------------	--------------------

TOTAL GENERAL	2 789 437,665
----------------------	----------------------

Inclusiv salariul	135 639,280
--------------------------	--------------------

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrări de construcție, reabilitare și modernizare a stadionului sportiv, str. Melestiu 12

Devizul local de resurse Nr. 2

Valoarea de deviz 2 789 437,665 (Lei)

Obiect: Lucrări de construcție, reabilitare și modernizare a stadionului sportiv, str. Melestiu 12						
Deviz: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	51,8880	56,3000	2 921,294
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	288,0000	56,3000	16 214,400
3	7124010010700	Dulgher	h-om	5,3700	56,3000	302,331
4	7129020012800	Pavator	h-om	425,3568	56,3000	23 947,588
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	36,0000	56,3000	2 026,800
6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	247,8560	56,3000	13 954,293
7	7212030022700	Sudor	h-om	7,2120	56,3000	406,036
8	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	21,3840	56,3000	1 203,919
9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	78,9120	56,3000	4 442,746
10	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	51,2700	56,3000	2 886,501
11	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	781,9134	56,3000	44 021,727
12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,9560	56,3000	729,423
13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	62,9112	56,3000	3 541,901
14	9310060019930	Muncitor	h-om	268,3840	56,3000	15 110,019
15	9312040019600	Sapator	h-om	69,8100	56,3000	3 930,303
Total manopera						135 639,280
Materiale						
1	02682122600749	Strat de amortizare h=8mm Shock Pad	m2	1 944,0000	90,0000	174 960,000
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	11,1680	10,0000	111,680
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	502,5730	500,0000	251 286,500
4	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,0880	500,0000	544,000
5	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,9321	500,0000	2 966,050
6	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0480	290,0000	13,920
7	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3910	290,0000	693,390
8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,3077	290,0000	2 119,233
9	1421102200525	Savură de granit	m3	59,4000	760,0000	45 144,000
10	1421102200525	Savură de granit 0,0-7,0 mm	m3	6,6000	760,0000	5 016,000
11	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,4100	290,0000	408,900
12	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	24,1674	290,0000	7 008,546
13	1421102200801	Nisip cuarțos ГМ, fracție 0,63-0,315 mm	kg	64 600,0000	1,2000	77 520,000
14	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850	4 100,0000	348,500
15	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinte de oprire, etc.)	m2	12,0000	1 200,0000	14 400,000
16	2320166200676	White spirit	kg	22,3360	55,0000	1 228,480
17	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2056	25,0000	30,140
18	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,8220	22,0000	18,084
19	2430116104160	Email alchidic	kg	37,9712	50,0000	1 898,560
20	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,2000	45,0000	54,000
21	2430226100700	Grund alchidic	kg	23,2294	51,0000	1 184,701
22	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	11,1680	65,0000	725,920
23	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	24,5696	60,0000	1 474,176
24	2513206621441	Cauciuc farimitat fracție 0,63-0,315	kg	12 600,0000	6,5000	81 900,000
25	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	832,7400	2,5400	2 115,160
26	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	451,2000	2,5400	1 146,048

27	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	482,2800	2,5400	1 224,991
28	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 390,1600	2,5400	6 071,006
29	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 435,8600	2,5400	11 267,084
30	2661112800655	Placi din beton, Pavaj 200x100x4	m2	286,2300	250,0000	71 557,500
31	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	20,4360	1 400,0000	28 610,400
32	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 18x30x100 cm	m	180,9000	120,0000	21 708,000
33	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 10 x 20 B 2	m	60,3000	75,0000	4 522,500
34	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 8 x 20 cm	m	197,9850	75,0000	14 848,875
35	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	44,6720	2,0000	89,344
36	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,6930	21,0000	14,553
37	2732103600227	Tablă neagră 0,5x1000x2000 mm	kg	21,9200	25,0000	548,000
38	2774413590401	Acoperire din gazon artificial de culoare albă	m2	57,0240	230,0000	13 115,520
39	2774413590401	Acoperire din gazon artificial Monofilament 50mm	m2	1 854,0000	230,0000	426 420,000
40	2774413590401	Acoperire din gazon artificial multisport 30mm	m2	206,0000	230,0000	47 380,000
41	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	989,7200	19,0000	18 804,680
42	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	343,1200	92,0000	31 567,040
43	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	19,1800	19,0000	364,420
44	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	5 480,0000	23,0000	126 040,000
45	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,3800	36,0000	49,680
46	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,2060	36,0000	187,416
47	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	24,6600	10,0000	246,600
48	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	48,0000	15,0000	720,000
49	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	1,0000	48,000
50	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	24,6600	2,0000	49,320
51	2874115883700	Saiba M 20	buc	24,6600	1,0000	24,660
52	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	48,0000	1,0000	48,000
53	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,6400	433,0000	2 442,120
54	4011106202741	Energie electrica	kw	2,7600	2,3500	6,486
55	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,1880	10,5000	190,974
56	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,3744	10,5000	45,931
57	4100126202818	Apă	m3	49,7020	10,5000	521,871
58	pret de piata	Bandă adezivă 40mm	m	1 400,0000	2,0000	2 800,000
59	pret furnizor	Cablu din oțel zincat d-4mm	buc	1 080,0000	7,0000	7 560,000
60	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc	90,0000	15,0000	1 350,000
61	pret furnizor	Oțel rotund d-5,5mm(катанка 5,5mm)	ml	870,0000	7,0000	6 090,000
62	pret furnizor	Plasă împletită zincată d-3mm, ochi 55x55, h=3m	m2	540,0000	75,0000	40 500,000
63	pret furnizor	Plasă polietilenă, fir 4,2mm, ochi patrat 130mm	m2	360,0000	75,0000	27 000,000
64	pret furnizor	Set pentru fixare (întinzător și 2 cleme duble zincate pentru cabluri din oțel)	buc	48,0000	120,0000	5 760,000
Total materiale					1 594 110,960	
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2400	400,0000	96,000
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	208,7484	150,0000	31 312,260
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	104,3742	70,0000	7 306,194
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9000	70,0000	63,000
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,2000	70,0000	504,000
6	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	54,0000	130,0000	7 020,000
7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,6160	450,0000	2 527,200
8	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	36,3060	440,0000	15 974,640
9	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,5645	414,0000	1 061,703
10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,1960	70,0000	363,720
11	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	14,3584	150,0000	2 153,760
12	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,8145	70,0000	197,015
13	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,0080	300,0000	1 502,394
14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	4,7424	35,0000	165,984
15	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	70,2000	150,0000	10 530,000
16	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,6000	150,0000	90,000

17	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,2060	125,0000	650,750
18	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	17,0000	250,0000	4 250,000
19	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,3840	250,0000	1 096,000
20	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,1650	450,0000	974,250
Total utilaje						87 838,870
Total						1 817 589,110
Asigurari sociale				24,0000%		32 553,427
Total						1 850 142,537
Cheltuieli de transport				4,0000%		63 764,438
Total						1 913 906,975
Cheltuieli pentru depozitare				0,5000%		7 970,555
Total						1 921 877,530
Cheltuieli de regie				6,0000%		115 312,652
Total						2 037 190,182
Beneficiu de deviz				3,0000%		61 115,705
TOTAL Deviz fara TVA						2 098 305,888

Obiect: Lucrări de construcție, reabilitare și modernizare a stadionului sportiv, str. Melestiu 12						
Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0,000
Materiale						
1	pret furnizor	Complex sportiv WORKOUT din Bare orizontale+Bare paralele+Scară suedeză +Bancă înclinată+Bare de cățărare cu mâinile+Bare de cățărare în formă de zigzag	buc	1,0000	50 200,0000	50 200,000
2	pret furnizor	Minitribună metalică cu 10 locuri individuale, echipată cu scaune cu spătar, realizată din structură portantă din profile metalice 30×30×3 mm, în configurație pe două nivele, prevăzută cu suport pentru picioare din tablă expandată perforată	buc	4,0000	20 000,0000	80 000,000
3	pret furnizor	Porți mobile minifotbal 3x2 din duraluminiu, cu plase	buc	4,0000	16 000,0000	64 000,000
4	pret furnizor	Stalp de Baschet fix(Panou de baschet din placaj laminat rezistent la umiditate, țevi metalice, acoperite cu vopsea pulbere)	buc	1,0000	9 900,0000	9 900,000
5	pret furnizor	Stâlpi mobili pentru volei și badminton, reglabil pe înălțime	set	1,0000	21 000,0000	21 000,000
Total materiale						225 100,000
Utilaje						
Total utilaje						0,000
Total						225 100,000
Cheltuieli pentru depozitare				0,5000%		1 125,500
TOTAL Deviz fara TVA						226 225,500
Total						2 324 531,388
TVA				20%		464 906,278
TOTAL Deviz						2 789 437,665

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 16

Obiectul: Lucrări de construcție, reabilitare și modernizare a stadionului sportiv, str. Melestiu 12						
Devizul: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Lucrări de terasament						
1.1.1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			140,400 0,000
1.1.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	450,0000	140,400
1.1.2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			451,260 0,000
1.1.2.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	414,0000	451,260
1.1.3	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in strat-uri succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100 m3			2 994,611 279,811
1.1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	56,3000	279,811
1.1.3.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	440,0000	2 714,800
TOTAL 1.1. Lucrări de terasament						8 729,768
1.2. Bordure						
1.1.4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3			186,916 186,916
1.1.4.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	56,3000	168,900
1.1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	56,3000	18,016
1.1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40 compactată	m3			709,487 55,737
1.1.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,0000	575,000
1.1.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,5000	1,050
1.1.5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,3000	55,737
1.1.5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,0000	14,700
1.1.5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,0000	63,000
1.1.6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			232,046 37,721
1.1.6.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 400,0000	63,000
1.1.6.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,5400	8,052
1.1.6.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	290,0000	2,610
1.1.6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	10,5000	0,063
1.1.6.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 18x30x100 cm	m	1,0050	120,0000	120,600
1.1.6.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	56,3000	8,445
1.1.6.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	56,3000	29,276
TOTAL 1.2. Bordure						45 915,398
1.3. Stratul suport						
1.1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2			1 134,889 508,389
1.1.7.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,5000	10,500
1.1.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	56,3000	508,389
1.1.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	440,0000	616,000
1.1.8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr.40-70	m3			709,487 55,737
1.1.8.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,0000	575,000
1.1.8.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,5000	1,050
1.1.8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,3000	55,737

1.1.8.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,0000	14,700
1.1.8.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,0000	63,000
1.1.9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40	m3			709,487
						55,737
1.1.9.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,0000	575,000
1.1.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,5000	1,050
1.1.9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,3000	55,737
1.1.9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,0000	14,700
1.1.9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,0000	63,000
1.1.10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 5-20	m3			709,487
						55,737
1.1.10.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,0000	575,000
1.1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,5000	1,050
1.1.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,3000	55,737
1.1.10.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,0000	14,700
1.1.10.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,0000	63,000
1.1.11	TsC54A	Strat de fundatie din savură de granit	m3			965,420
						50,670
1.1.11.1	1421102200525	Savură de granit	m3	1,1000	760,0000	836,000
1.1.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,5000	1,050
1.1.11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,3000	50,670
1.1.11.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,0000	14,700
1.1.11.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,0000	63,000
		TOTAL 1.3. Stratul suport				353 517,534
		1.4. Teren gazon artificial				
1.1.12	IzF04J1 aplicativ	Strat de amortizare h=8mm, (Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2			98,361
						1,126
1.1.12.1	02682122600749	Strat de amortizare h=8mm Shock Pad	m2	1,0800	90,0000	97,200
1.1.12.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	56,3000	1,126
1.1.12.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	70,0000	0,035
1.1.13	pret de piata	Bandă adezivă 40mm	m			2,000
						0,000
1.1.14	TsH43A aplicativ	Așezarea acoperirii din gazon artificial tip Monofilament pentru terenuri de fotbal: înălțimea părului 50 mm, acoperită cu nisip cuarțos. (norma nisip cuarțos n=34kg/m2)	m2			354,037
						6,953
1.1.14.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial Monofilament 50mm	m2	1,0300	230,0000	236,900
1.1.14.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	19,0000	5,377
1.1.14.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	92,0000	9,954
1.1.14.4	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	34,0000	1,2000	40,800
1.1.14.5	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	6,5000	45,500
1.1.14.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	56,3000	6,953
1.1.14.7	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	150,0000	1,065
1.1.14.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0015	35,0000	0,053
1.1.14.9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	150,0000	5,265
1.1.14.10	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	250,0000	2,125
1.1.14.11	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	150,0000	0,045
1.1.15	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm.	m			86,144
						3,040
1.1.15.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial de culoare albă	m2	0,1440	230,0000	33,120
1.1.15.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	19,0000	20,330
1.1.15.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	92,0000	29,440
1.1.15.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	56,3000	3,040
1.1.15.5	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	150,0000	0,060
1.1.15.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0044	35,0000	0,154
1.1.16	TsH80C	Aranjarea porților de fotbal,(montarea porților de fotbal 3x2)	buc			57,426
						57,426
1.1.16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	56,3000	57,426
		TOTAL 1.4. Teren gazon artificial				851 459,117
		1.5. Gard de protecție				
1.1.17	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm.	m			111,780
						33,780
1.1.17.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	56,3000	33,780
1.1.17.2	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	0,6000	130,0000	78,000
1.1.18	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(țevă metalică 80x80 gr. 3mm - 420ml(30x6 ; 60x4) cu capac pvc(perimetru stilpi)	t			24 600,150
						1 013,400

1.1.18.1	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	23,0000	23 000,000
1.1.18.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	36,0000	34,200
1.1.18.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,0000	9,000
1.1.18.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	10,0000	45,000
1.1.18.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,0000	4,500
1.1.18.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	22,0000	3,300
1.1.18.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,0000	5,500
1.1.18.8	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,0000	100,000
1.1.18.9	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	19,0000	66,500
1.1.18.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	56,3000	810,720
1.1.18.11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	56,3000	101,340
1.1.18.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	56,3000	50,670
1.1.18.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	56,3000	50,670
1.1.18.14	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	125,0000	118,750
1.1.18.15	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	250,0000	200,000
1.1.19	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(țevă metalică 40x40 gr. 3mm - 564ml(perimetru+orizontale)	t			24 600,150 1 013,400
1.1.19.1	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	23,0000	23 000,000
1.1.19.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	36,0000	34,200
1.1.19.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,0000	9,000
1.1.19.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	10,0000	45,000
1.1.19.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,0000	4,500
1.1.19.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	22,0000	3,300
1.1.19.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,0000	5,500
1.1.19.8	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,0000	100,000
1.1.19.9	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	19,0000	66,500
1.1.19.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	56,3000	810,720
1.1.19.11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	56,3000	101,340
1.1.19.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	56,3000	50,670
1.1.19.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	56,3000	50,670
1.1.19.14	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	125,0000	118,750
1.1.19.15	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	250,0000	200,000
1.1.20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 760,795 320,910
1.1.20.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,5400	701,040
1.1.20.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	290,0000	216,050
1.1.20.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,0000	342,500
1.1.20.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	10,5000	3,045
1.1.20.5	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	56,3000	298,390
1.1.20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	56,3000	22,520
1.1.20.7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	70,0000	42,000
1.1.20.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	70,0000	22,750
1.1.20.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,0000	112,500
1.1.21	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat.(3buc)	m2			1 385,799 96,273
1.1.21.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 200,0000	1 200,000
1.1.21.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	15,0000	60,000
1.1.21.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,0000	4,000
1.1.21.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,0000	4,000
1.1.21.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,0000	4,500
1.1.21.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	36,0000	4,140
1.1.21.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,3500	0,541
1.1.21.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,5400	3,175
1.1.21.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	290,0000	1,160
1.1.21.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	10,5000	0,011
1.1.21.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	56,3000	10,697
1.1.21.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	56,3000	54,048
1.1.21.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	56,3000	10,134
1.1.21.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	56,3000	21,394
1.1.21.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,0000	8,000
1.1.22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2			91,984 61,930
1.1.22.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	51,0000	5,304
1.1.22.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	60,0000	6,600
1.1.22.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	65,0000	3,250
1.1.22.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	50,0000	8,500
1.1.22.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,0000	0,400
1.1.22.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.1.22.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	55,0000	5,500
1.1.22.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	56,3000	61,930
1.1.23	CC09D aplicativ k=2	Montarea plasei rabit (numai manopera si utilaj)	m2			23,220 22,520
1.1.23.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4000	56,3000	22,520

1.1.23.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	70,0000	0,700
1.1.24	pret furnizor	Plasă împletită zincată d-3mm, ochi 55x55, h=3m	m2			75,000 0,000
1.1.25	pret furnizor	Oțel rotund d-5,5mm(катанка 5,5mm)	ml			7,000 0,000
1.1.26	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc			15,000 0,000
1.1.27	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m			304,020 304,020
1.1.27.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	56,3000	304,020
1.1.28	pret furnizor	Cablu din oțel zincat d-4mm	buc			7,000 0,000
1.1.29	pret furnizor	Set pentru fixare (întinzător și 2 cleme duble zincate pentru cabluri din oțel)	buc			120,000 0,000
1.1.30	CC09D aplicativ	Montarea plasei polietilenă (numai manopera si utilaj)	m2			11,610 11,260
1.1.30.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	56,3000	11,260
1.1.30.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	70,0000	0,350
1.1.31	pret furnizor	Plasă polietilenă, fir 4,2mm, ochi patrat 130mm	m2			75,000 0,000
		TOTAL 1.5. Gard de protecție				304 916,015
		1.6. Lucrari de amenajare				
1.1.32	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100 m2			51,750 0,000
1.1.32.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	414,0000	51,750
1.1.33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3			3 613,566 496,566
1.1.33.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	56,3000	496,566
1.1.33.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,0000	3 117,000
1.1.34	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3			186,916 186,916
1.1.34.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	56,3000	168,900
1.1.34.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	56,3000	18,016
1.1.35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			709,487 55,737
1.1.35.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,0000	575,000
1.1.35.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,5000	1,050
1.1.35.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,3000	55,737
1.1.35.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,0000	14,700
1.1.35.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,0000	63,000
1.1.36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100 × 8 × 20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			162,957 16,890
1.1.36.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 400,0000	67,200
1.1.36.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,5400	2,591
1.1.36.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	290,0000	0,870
1.1.36.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 × 8 × 20 cm	m	1,0050	75,0000	75,375
1.1.36.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	10,5000	0,032
1.1.36.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	56,3000	6,756
1.1.36.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	56,3000	10,134
1.1.37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			709,487 55,737
1.1.37.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,0000	575,000
1.1.37.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,5000	1,050
1.1.37.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,3000	55,737
1.1.37.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,0000	14,700
1.1.37.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,0000	63,000
1.1.38	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate de dimensiuni 200x100x40(h)mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(1,5m perimetrul terenului +3m cale de acces spre workout)	m2			391,508 58,777
1.1.38.1	2661112800655	Placi din beton, Pavaj 200x100x4	m2	1,0150	250,0000	253,750
1.1.38.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,5400	4,064
1.1.38.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,5400	39,954
1.1.38.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	290,0000	1,450

1.1.38.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	290,0000	24,853
1.1.38.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	433,0000	8,660
1.1.38.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	56,3000	56,998
1.1.38.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	56,3000	1,779
TOTAL 1.6. Lucrari de amenajare						157 434,711
1.7. Amenajarea zonei workout						
1.1.39	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100 m2			51,750 0,000
1.1.39.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	414,0000	51,750
1.1.40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			3 613,566 496,566
1.1.40.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	56,3000	496,566
1.1.40.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,0000	3 117,000
1.1.41	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3			186,916 186,916
1.1.41.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	56,3000	168,900
1.1.41.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	56,3000	18,016
1.1.42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			709,487 55,737
1.1.42.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,0000	575,000
1.1.42.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,5000	1,050
1.1.42.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,3000	55,737
1.1.42.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,0000	14,700
1.1.42.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,0000	63,000
1.1.43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			162,957 16,890
1.1.43.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 400,0000	67,200
1.1.43.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,5400	2,591
1.1.43.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	290,0000	0,870
1.1.43.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 10 x 20 B 2	m	1,0050	75,0000	75,375
1.1.43.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	10,5000	0,032
1.1.43.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	56,3000	6,756
1.1.43.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	56,3000	10,134
1.1.44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			709,487 55,737
1.1.44.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,0000	575,000
1.1.44.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,5000	1,050
1.1.44.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,3000	55,737
1.1.44.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,0000	14,700
1.1.44.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,0000	63,000
1.1.45	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit	m3			965,420 50,670
1.1.45.1	1421102200525	Savură de granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	760,0000	836,000
1.1.45.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,5000	1,050
1.1.45.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	56,3000	50,670
1.1.45.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,0000	14,700
1.1.45.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,0000	63,000
1.1.46	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de sport: acoperire tip multisport cu inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip, se exclude cauciuc farimitat.	m2			288,137 6,953
1.1.46.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial multisport 30mm	m2	1,0300	230,0000	236,900
1.1.46.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	19,0000	5,377
1.1.46.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	92,0000	9,954
1.1.46.4	1421102200801	Nisip cuarzos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	1,2000	20,400
1.1.46.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	56,3000	6,953
1.1.46.6	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	150,0000	1,065
1.1.46.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0015	35,0000	0,053
1.1.46.8	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	150,0000	5,265
1.1.46.9	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	250,0000	2,125
1.1.46.10	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	150,0000	0,045
1.1.47	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal.- panou de baschet(se exclude teava, vopsea, zugrav)	buc			1 715,119 1 040,424
1.1.47.1	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,6930	21,0000	14,553
1.1.47.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,5400	394,792
1.1.47.3	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	500,0000	181,500
1.1.47.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	290,0000	83,230

1.1.47.5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0590	10,5000	0,620
1.1.47.6	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	56,3000	108,096
1.1.47.7	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000	56,3000	872,650
1.1.47.8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	56,3000	59,678
1.1.48	TsH38F	Confectionarea și montarea de panouri, porți și stâlpi la terenurile de sport - stâlpi din metal- complex workout (se exclude teava, vopsea, zugrav)	buc			4 334,143 2 664,679
1.1.48.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	2,5400	792,099
1.1.48.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	500,0000	362,500
1.1.48.3	2010102900931	Lemn rot. pt. piloni de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850	4 100,0000	348,500
1.1.48.4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	290,0000	165,010
1.1.48.5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1290	10,5000	1,355
1.1.48.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	56,3000	229,141
1.1.48.7	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	56,3000	2 013,851
1.1.48.8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	56,3000	119,356
1.1.48.9	7124010010700	Dulgher	h-om	5,3700	56,3000	302,331
		TOTAL 1.7. Amenajarea zonei workout				95 616,568

Obiectul: Lucrări de construcție, reabilitare și modernizare a stadionului sportiv, str. Meleștiu 12

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	pret furnizor	Porți mobile minifotbal 3x2 din duraluminiu, cu plase	buc			16 000,000 0,000
1.2.2	pret furnizor	Stâlpi mobili pentru volei și badminton, reglabili pe înălțime	set			21 000,000 0,000
1.2.3	pret furnizor	Minitribună metalică cu 10 locuri individuale, echipată cu scaune cu spătar, realizată din structură portantă din profile metalice 30x30x3 mm, în configurație pe două nivele, prevăzută cu suport pentru picioare din tablă expandată perforată	buc			20 000,000 0,000
1.2.4	pret furnizor	Complex sportiv WORKOUT din Bare orizontale+Bare paralele+Scară suedeză +Bancă înclinată+Bare de cățărare cu mâinile+Bare de cățărare în formă de zigzag	buc			50 200,000 0,000
1.2.5	pret furnizor	Stalp de Baschet fix(Panou de baschet din placaj laminat rezistent la umiditate, țevi metalice, acoperite cu vopsea pulbere)	buc			9 900,000 0,000

APROBAT:

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.