

**Lucrări de reparație a str.
Soarelui și str.
Independenței din s.
Ocnița r-nul Ocnița**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 899 178,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia partii carosabile str. Soarelui si str. Independentei				
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	560,0000	7,980 4,730	4 468,800 2 648,800
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	56,0000	575,964 93,654	32 253,984 5 244,624
3	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	245,5000	476,094 77,194	116 881,126 18 951,029
4	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	320,0000	298,040 27,339	95 372,800 8 748,608
5	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	567,0000	403,741 37,840	228 920,920 21 455,280
6	TsH92A	Incarcarea in auto, gunoi, asfalt frezat	t	23,6000	128,656 128,656	3 036,282 3 036,282
7	DI19A	Autotransportor de asfalt de 6 t	h-ut	12,3000	350,000 0,000	4 305,000 0,000
8	TsI50A3	Transportarea gunoi, asfalt frezat cu autobasculanta de 5 t la	t	23,6000	21,166 0,000	499,518 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 3 km				
		Total Repararea părții carosabile str. Soarelui și str. Independentei Inklusiv salariu				485 738,430 60 084,623
		2. Consolidarea acostamentului str. Independentei				
		2.1. Lucrări de terasamente				
9	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m ³	4,3600	900,000 0,000	3 924,000 0,000
10	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t	610,4000	15,350 0,000	9 369,650 0,000
		Total Lucrări de terasamente Inklusiv salariu				13 293,650
		2.2. Amenajarea pietri sparte S= 1085 m²				
11	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăstierea pământului la 10 m, în teren cat. II	100 m ³	0,9800	1 985,500 0,000	1 945,790 0,000
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m ²	10,8500	103,953 0,000	1 127,885 0,000
13	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m ³	2,1700	1 688,986 0,000	3 665,100 0,000
14	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără inodorire h-15 cm	m ³	162,7500	686,475 56,760	111 723,822 9 237,690
		Total Amenajarea pietri sparte S= 1085 m² Inklusiv salariu				118 462,597 9 237,690
		Total Consolidarea acostamentului str. Independentei				131 756,247 9 237,690

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Прямые затраты	Lei			617 494,67
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			16 637,35
		Total ПЗ+CA	100,00 +			634 132,02
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %			91 949,14
		Total Total+CR	100,00 +			726 081,16
		Beneficiu (Total) * 3,2 %	3,20 %			23 234,60
		Total Total+B	100,00 +			749 315,76
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			149 863,15
		Total deviz:				899 178,91
		Inclusiv salariu				69 322,31

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație a str.
Soarelui și str.
Independenței din s.
Ocnița r-nul Ocnița**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 899 178,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	97,6500	94,60	9 237,690
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	519,6080	94,60	49 154,917
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,5360	94,60	8 280,906
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,0000	94,60	2 648,800
Total manopera						69 322,31

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta fr. 0-32 mm	m3	33,0383	350,00	11 563,405
2.	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm	m3	198,3923	350,00	69 437,305
3.	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-32 mm	m3	64,4000	350,00	22 540,000
4.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie finaBA-16	t	167,6125	1 950,00	326 844,375
5.	23203226001101	Emulsie bituminoasa	t	0,6795	10 500,00	7 134,750
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,2075	0,10	3,120
7.	4100126202818	Apa	m3	5,6000	0,10	0,560
Total materiale de construcții						437 523,51

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23,5200	100,00	2 352,000
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	28,0000	65,00	1 820,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,7600	180,00	2 116,800
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	56,6250	65,00	3 680,625
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	45,4025	1 000,00	45 402,500
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,4240	550,00	6 833,200
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	41,9895	400,00	16 795,800
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,5866	500,00	1 293,300
9.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	45,4025	100,00	4 540,250
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,8100	400,00	3 924,000
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,4503	500,00	1 725,150
12.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	9,0600	50,00	453,000
13.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	9,0600	200,00	1 812,000
14.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	2,5866	250,00	646,650

		(108 cp)				
15.	3410520005703	Autotransportor de asfalt de 6 t	h-ut	12,3000	350,00	4 305,000
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,7936	278,50	499,518
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,7393	500,00	9 369,650
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	8,1037	380,00	3 079,406
		Total utilaje de construcții				110 648,85

Прямые затраты	Lei	617 494,67
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	16 637,35
Total ПЗ+CA	100,00 +	634 132,02
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	91 949,14
Total Total+CR	100,00 +	726 081,16
Beneficiu (Total) * 3,2 %	3,20 %	23 234,60
Total Total+B	100,00 +	749 315,76
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	149 863,15

Total deviz:

899 178,91

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparație a str. Soarelui și str. Independenței din s. Ocnița r-nul Ocnița **Investitor Primaria comunei Ocnița**

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia partii carosabile str. Soarelui si str. Independentei				
1	DI141A	Curățirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,980 4,730
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,250
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			575,964 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-32 mm	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
3	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			476,094 77,194
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	94,60	77,194
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie finaBA-16	t	0,1610	1 950,00	313,950
	23203226001101	Emulsie bituminoasa	t	0,0006	10 500,00	6,300
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	1 000,00	65,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,250
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
4	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			298,040 27,339
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,339
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie finaBA-16	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Emulsie bituminoasa	t	0,0006	10 500,00	6,300
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 000,00	30,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,250
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	100,00	3,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
5	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2			403,741 37,840
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	94,60	37,840
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie finaBA-16	t	0,1610	1 950,00	313,950
	23203226001101	Emulsie bituminoasa	t	0,0006	10 500,00	6,300
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	1 000,00	35,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,250
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	100,00	3,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900

1	2	3	4	5	6	7
6	TsH92A	Incarcarea in auto, gunoi, asfalt frezat	t			128,656
						128,656
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,656
7	DI19A	Autotransportor de asfalt de 6 t	h-ut			350,000
						0,000
	3410520005703	Autotransportor de asfalt de 6 t	h-ut	1,0000	350,00	350,000
8	TsI50A3	Transportarea gunoi, asfalt frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			21,166
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	278,50	21,166
		2. Consolidarea acostamentului str. Independentei				
		2.1. Lucrari de terasamente				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,350
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,350
		2.2. Amenajarea pietri sparte S= 1085 m2				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 985,500
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,500
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,953
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,953
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 688,986
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,00	595,991
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,000
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,995
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-15 cm	m3			686,475
						56,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,760
	1411122201646	Piatra sparta fr. 0-32 mm	m3	0,2030	350,00	71,050
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,650
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,700

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.