

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Inspectoratul de Politie Causeni**
 2. Organizatorul procedurii de achizitie **Inspectoratul de Politie Causeni**
 3. Obiectul achizitiilor **Reparatia acoperisului la Blocul administrativ a Inspectoratului de Politie or.Causeni**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Reparatia capitala a acoperisului sarpant				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asboiment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбоцемента)	m2	574,000
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка стропил)	m3	2,780
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетки кровли с или без повторного использования материалов)	m2	574,000
4	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru ancorarea maurlatului in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	72,000
5	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	230,800
6	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений)	m2	574,000

1	2	3	4	5
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	8,400
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)	m3	8,400
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	574,000
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)	m2	574,000
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, (снегозадержатели)	kg	74,600
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоба д=120мм)	m	73,200
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m	72,800
14	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din profnastil cu latimea medie de 0,4 m	m2	29,280
15	CK17G	Lambriuri la frontoane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu	m2	12,600

ROMANIA
ANPC
Nr. 01/2014
INSPECTOR GENERAL DE VERIFICARE