

**Amplasarea retelelor de
aductiunie a apei de la sonda
arteziana pina la castelele de apa
si a retelelor de distributie cu
racordarea la reseaua existenta a
apei in sat. Buteni, r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Statie de tratare. Utilaj

Valoarea de deviz 1 885 872,000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ECHIPAMENT SI SERVICII				
1		1) (Bioreactor 4m3 H-3125.Dext-1500. Intrare produs Robinet DN50 esire produs Robinet DN50 Intrare aer Robinet DN50 Scurgere canalizare Robinet DN80 Implutura speciala - 2.6m3: Injector-m3/h-1buc. Filtru Aer-1buc, Compresor Presiunie de lucru-1buc, Dozator A12(SO4)3 -1buc, Pompa de alimentare 5m3/h pentru spalarea filtrului-1buc,) 2-(Decantor 4m3 H-3085. Dext-1500 Intrare produs Robinet DN50 esire produs Robinet DN50 Scutjere canalizare Robinet DN80-buc) 3-(Filtru 1.1m3 H-2305. Dext-1000 Laz oval 350x450 Laz cilindric superior DN400 Intrare produs Robinet DN50 esire produs DN50 Scurgere canalizare Robinet DN80 -2buc) 4-(Implutura speciala - 1ser Dozator pentru bioreactor -1buc) 5-(Conducte sistem de alimentare cu apa DN50) 6-(Conducte sistem de canalizare DN80) 7-(Scara si pod de deservire -1buc) 8-Servicii de automatizare. 9-Servicii de proiectare a documentatiei tehnice pentru producerea utilajului nestandard din o.el inoxidabil.	set	1,000	1 571 560,00 0,000	1 571 560,00 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Utilaje						1 571 560,00
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		1 571 560,000	
TVA			20,00 %		314 312,000	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 885 872,0
00
0,000

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)