

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de construcție - montaj pentru reparația capitală a sectorului de drum din s. Festelita, Sector II, Compartiment Mediu - Lucrări de curățare și consolidare a albiei afluentului r. Babei din s. Feștelița

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
		1. Defrisarea arborilor si arbustilor			
1	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc		67,000
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,740	
	8141260100100	Fasonator	h-om	2,370	
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,990	
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,182	
2	TsG07B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc		67,000
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,040	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,740	
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea copacilor defrisati)	100 m3		0,636
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		35,510
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		0,636
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	
	1411122201752la16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	0,005	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	

6	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2		3,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,770	
7	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t		3,870
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,550	
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		3,870
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
		2. Lucrari de curatiere, consolidare a albiei riului Babei			
9	TsC09F1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in autovehicule teren catg. III (currtirea albiei riului prin decapare si transportare a namolului)	100 m3		16,500
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	2,470	
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		3 120,260
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		16,509
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Reprofilarea malurilor)	100 m3		3,302
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	
13	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		18,312
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,090	
14	DI129	Umpluturi cu piatra bruta fr. 200-500mm pentru edificii artificiale la drumuri h=0,50m (consolidarea fundului ripei)	m3		337,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,780	
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii 200-500mm	m3	1,010	
15	PD04A	Montarea armaturilor d=6 A240	kg		5 493,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,090	
	27106020006	Otel beton d=6	kg	1,000	

	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	
16	DI130	Consolidarea taluzului ripei cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2		18,312
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500	
	2663102100000-30 374	Beton C 30/37	m3	15,300	
	23203226000401	Bitum	t	0,260	
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150	
	1411122201660113	Piatra sparta 8-31.5 mm	m3	10,700	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460	