

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Sistem de canalizare si statie de epurare a unor obiective social culturale in com. Pepeni, r-l Singerei.**

Alimentarea cu energie electrica SPC-1 poz.1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB-95-2	buc	23,0000
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	23,0000
3	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,5000
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,5000
5	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,1000
6		Nisip	m3	0,5000
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu Засыпка с уплотнением	m3	4,0000
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3	0,5000

1	2	3	4	5
		provenind din teren mijlociu Разбрасывание грунта		
		2. Lucrari de montare		
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A DRX	buc	1,0000
10	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV Провод СИП 2А 3 x 35+1x50 mm2	1 km	0,2300
11		Провод СИП 2А 3 x 35+1x50 mm2	m	230,0000
12		Лента из нержавеющей стали F 2007	m	42,0000
13		Скрепка А 200	buc	42,0000
14	08-02-376-17	Кронштейн СА-1500	buc	6,0000
15		Кабельный ремешок CSB	buc	75,0000
16	08-02-376-17	Анкерный зажим РА-25x100	buc	6,0000
17	08-02-376-17	Кронштейн РА-1500	buc	10,0000
18	08-02-376-17	Промежуточный зажим с кронштейном ES-1500	buc	11,0000
19		Герметичные наконечники СРТАУ 50	buc	2,0000
20		Герметичные наконечники СРТАУ 35	buc	6,0000
21		Уплотнитель кабельных проводов RDSS75+CIPS75	buc	1,0000
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление	10 buc	1,1200
23	08-02-376-17	Анкерный зажим РА-25x95	buc	22,0000
24	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 ШУ "ASCON PLUS"	buc	1,0000
25	08-03-524-5	Cutie cu un intreruptor , montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A Монтаж шкафа ВZUM	buc	1,0000

1	2	3	4	5
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000
27	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик трехфазный ZMG310CR U=380В 10-100А)	buc	1,0000
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47 29/3P/20C Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 В 3P	buc	4,0000
29	08-03-545-2	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 ЦРН-24	buc	1,0000
30	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A Переключатель пакетный ППЗ-25	buc	1,0000
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000
32	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,0000
33	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 Фотореле ФР-2	buc	1,0000
34	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель АПсБбШв сеч.5х6, в траншее)	100 m	0,1000
35		Кабель АПсБбШв 5х6 мм	m	10,0000
36		Кабель ВВГ - 5 х 4 мм ²	m	9,0000
37		Кабель ВВГ - 3 х 1,5 мм ²	m	5,0000
38	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,0600

1	2	3	4	5
39	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm Ду 70 мм	100 m	0,0400
40	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,0400
41	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm металорукав	100 m	0,0600
42	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm L=5m Заземление	10 buc	0,8400
43	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ² заделка концевая	buc	4,0000
44	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente PKY--01	buc	1,0000
45		Кабель АВВГ - 3х4 мм	m	10,0000
46		Провод ПВ 3 1х1,5	m	5,0000
47	08-02-376-17	Кронштейн КС1	buc	1,0000
48	08-03-641-1	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24x24 Коробка клемная У6 14 А	buc	1,0000
		3. Costul utilajului		
49		Автомат выключатель трехполюсной DRX Ip=25A	buc	1,0000
50		Шкаф управления ШУ "ASCON PLUS"	buc	1,0000
51		Шкаф учета BZUM-TF -01	buc	1,0000
52	Цена поставщика	Автомат выключатель ВН-32-3Р 40А	buc	1,0000
53		Счетчик трехфазный ZMG310CR U=380В 10-100А	buc	1,0000
54	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29/3/С20	buc	1,0000

1	2	3	4	5
55		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1 В 3Р	buc	3,0000
56	Pret de piata	Cutie ЩРН-24	buc	1,0000
57	Pret de piata	Переключатель пакетный ПП3-25	buc	1,0000
58	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29/3/С16	buc	1,0000
59	Цена поставщика	Автомат выключатель ВА47-29/1/В4	buc	1,0000
60	Цена поставщика	Автомат выключатель ВН-32-1Р 20А	buc	1,0000
61		Пускатель магнитный КМИ-10910	buc	1,0000
62		Фотореле ФР-2	buc	1,0000
63		Дизельный генератор 12,0 kW 380 V	buc	1,0000
64		Светильник наружного освещения РКУ-01-125 с лампой тртутной ДРЛ-125	buc	1,0000
65		Коробка клемная У6 14 А	buc	1,0000