

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

**Valoarea de deviz 71 000,967 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demolari<br/>(Arhitectura plansa 10)</b>                                      |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor    | m3   | 12,200                                | 166,621<br>165,781                    | 2 032,782<br>2 022,534 |
| 2      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   | 2,600                                 | 166,622<br>165,782                    | 433,216<br>431,032     |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (plansa 10)                              | m2   | 640,000                               | 11,437<br>11,332                      | 7 319,616<br>7 252,416 |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane (plansa 10)                              | m2   | 45,000                                | 11,437<br>11,332                      | 514,661<br>509,936     |
| 5      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                    | m2   | 25,000                                | 13,011<br>12,591                      | 325,274<br>314,774     |
| 6      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                 | m2   | 55,000                                | 9,548<br>9,233                        | 525,161<br>507,836     |
| 7      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc       | m2   | 140,000                               | 20,161<br>19,306                      | 2 822,568<br>2 702,868 |
| 8      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)              | m2   | 125,000                               | 17,627<br>17,627                      | 2 203,426<br>2 203,426 |
| 9      | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                       | m2   | 12,000                                | 39,452<br>39,452                      | 473,422<br>473,422     |
| 10     | RpCP44A                     | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                 | kg   | 250,000                               | 1,166<br>1,049                        | 291,385<br>262,312     |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                                  |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------------------|
| 11 | RpCP45D   | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (copertina subsol)                                                                                                                              | kg | 180,000 | 2,233<br>1,679   | 401,958<br>302,184               |
| 12 | RpCP45D   | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (cosul de fum)                                                                                                                                  | kg | 120,000 | 2,233<br>1,679   | 267,972<br>201,456               |
| 13 | RpCP45D   | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (grilaj la geamuri 47m2)                                                                                                                        | kg | 235,000 | 2,233<br>1,679   | 524,778<br>394,518               |
| 14 | RpCI42F   | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                            | m2 | 260,000 | 28,750<br>28,120 | 7 474,974<br>7 311,174           |
| 15 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2 | 560,000 | 11,437<br>11,332 | 6 404,664<br>6 345,864           |
| 16 | RpIB11A   | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiatoare din fonta 6-8 sectii, 16buc) (IVC specificatie plansa 3)                                                                                                        | m2 | 8,000   | 6,715<br>6,715   | 53,722<br>53,722                 |
| 17 | RpIC18A   | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m  | 30,000  | 17,262<br>15,109 | 517,851<br>453,276               |
| 18 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m                                                                                                                            | t  | 90,000  | 68,831<br>68,831 | 6 194,772<br>6 194,772           |
| 19 | TsI50B5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (transportarea gunoiului)                                                                                                                                      | t  | 90,000  | 56,760<br>0,000  | 5 108,400<br>0,000               |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                                  |
|    |           | <b>Total Lucrari de demolari (Arhitectura plansa 10) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |    |         |                  | <b>43 890,602<br/>37 937,522</b> |

|  |  |                            |          |                   |
|--|--|----------------------------|----------|-------------------|
|  |  | Total                      | lei      | 43 890,602        |
|  |  | Fondul social              | 22,50 %  | 8 535,942         |
|  |  | Total                      | 100,00 + | 52 426,544        |
|  |  | Transportarea materialelor | 5,00 %   | 8,297             |
|  |  | Cheltuieli directe         | 100,00 + | 52 434,841        |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 8,50 %   | 4 456,961         |
|  |  | Total                      | 100,00 + | 56 891,802        |
|  |  | Beneficiul de deviz        | 4,00 %   | 2 275,672         |
|  |  | Total                      | 100,00 + | 59 167,474        |
|  |  | TVA                        | 20,00 %  | 11 833,493        |
|  |  |                            |          | <b>71 000,967</b> |

|  |  |                                                |                   |
|--|--|------------------------------------------------|-------------------|
|  |  | <b>Total deviz:</b><br><b>Inclisiv salariu</b> | <b>37 937,522</b> |
|--|--|------------------------------------------------|-------------------|

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect SP 1 IP Orhei situat in mun. Orhei str. Tricolorului nr. 2

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor    | m3   |                                        |                      | 166,621<br>165,781     |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                          | h-om | 0,4500                                 | 41,97                | 18,886                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                          | h-om | 3,5000                                 | 41,97                | 146,895                |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                            | m3   | 0,1200                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                            | h-ut | 0,0800                                 | 10,50                | 0,840                  |
| 2      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   |                                        |                      | 166,622<br>165,782     |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                          | h-om | 0,4500                                 | 41,97                | 18,887                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                          | h-om | 3,5000                                 | 41,97                | 146,895                |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                            | m3   | 0,1200                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                            | h-ut | 0,0800                                 | 10,50                | 0,840                  |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (plansa 10)                              | m2   |                                        |                      | 11,437<br>11,332       |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                          | h-om | 0,1200                                 | 41,97                | 5,036                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                          | h-om | 0,1500                                 | 41,97                | 6,295                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                  | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                        | h-ut | 0,0100                                 | 10,50                | 0,105                  |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane (plansa 10)                              | m2   |                                        |                      | 11,437<br>11,332       |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                          | h-om | 0,1200                                 | 41,97                | 5,036                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                          | h-om | 0,1500                                 | 41,97                | 6,296                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                  | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                        | h-ut | 0,0100                                 | 10,50                | 0,105                  |
| 5      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                    | m2   |                                        |                      | 13,011<br>12,591       |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                      | h-om | 0,1500                                 | 41,97                | 6,295                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                          | h-om | 0,1500                                 | 41,97                | 6,295                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                            | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                        | h-ut | 0,0400                                 | 10,50                | 0,420                  |
| 6      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                 | m2   |                                        |                      | 9,548<br>9,233         |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                      | h-om | 0,1100                                 | 41,97                | 4,617                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                          | h-om | 0,1100                                 | 41,97                | 4,617                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                            | m3   | 0,0300                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                            | h-ut | 0,0300                                 | 10,50                | 0,315                  |
| 7      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc       | m2   |                                        |                      | 20,161<br>19,306       |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                      | h-om | 0,2300                                 | 41,97                | 9,653                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                          | h-om | 0,2300                                 | 41,97                | 9,653                  |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                                                                      | l    | 0,0300                                 | 18,00                | 0,540                  |

|    |               |                                                                                                                         |      |        |        |        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 0,00   | 0,000  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 10,50  | 0,315  |
| 8  | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                       | m2   |        |        | 17,627 |
|    |               |                                                                                                                         |      |        |        | 17,627 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                 | h-om | 0,2100 | 41,97  | 8,814  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 41,97  | 8,814  |
| 9  | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                | m2   |        |        | 39,452 |
|    |               |                                                                                                                         |      |        |        | 39,452 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                 | h-om | 0,4700 | 41,97  | 19,726 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 41,97  | 19,726 |
| 10 | RpCP44A       | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                                          | kg   |        |        | 1,166  |
|    |               |                                                                                                                         |      |        |        | 1,049  |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 41,97  | 0,839  |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 41,97  | 0,168  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                      | h-om | 0,0010 | 41,97  | 0,042  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                 | kg   | 0,0010 | 20,00  | 0,021  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                               | m3   | 0,0015 | 12,85  | 0,020  |
|    | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                         | h-ut | 0,0003 | 250,00 | 0,075  |
| 11 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (copertina subsol)                       | kg   |        |        | 2,233  |
|    |               |                                                                                                                         |      |        |        | 1,679  |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 41,97  | 0,839  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                      | h-om | 0,0200 | 41,97  | 0,839  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                 | kg   | 0,0008 | 20,00  | 0,016  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                               | m3   | 0,0010 | 12,85  | 0,013  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                     | h-ut | 0,0030 | 10,50  | 0,032  |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                               | h-ut | 0,0050 | 98,79  | 0,494  |
| 12 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (cosul de fum)                           | kg   |        |        | 2,233  |
|    |               |                                                                                                                         |      |        |        | 1,679  |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 41,97  | 0,839  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                      | h-om | 0,0200 | 41,97  | 0,839  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                 | kg   | 0,0008 | 20,00  | 0,016  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                               | m3   | 0,0010 | 12,85  | 0,013  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                     | h-ut | 0,0030 | 10,50  | 0,032  |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                               | h-ut | 0,0050 | 98,79  | 0,494  |
| 13 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (grilaj la geamuri 47m2)                 | kg   |        |        | 2,233  |
|    |               |                                                                                                                         |      |        |        | 1,679  |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 41,97  | 0,839  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                      | h-om | 0,0200 | 41,97  | 0,839  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                 | kg   | 0,0008 | 20,00  | 0,016  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                               | m3   | 0,0010 | 12,85  | 0,013  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                     | h-ut | 0,0030 | 10,50  | 0,031  |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                               | h-ut | 0,0050 | 98,79  | 0,494  |
| 14 | RpCI42F       | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                     | m2   |        |        | 28,750 |
|    |               |                                                                                                                         |      |        |        | 28,120 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 41,97  | 19,726 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 41,97  | 8,394  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                 | h-ut | 0,0600 | 10,50  | 0,630  |
| 15 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                    | m2   |        |        | 11,437 |
|    |               |                                                                                                                         |      |        |        | 11,332 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 41,97  | 5,036  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 41,97  | 6,295  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                           | m3   | 0,0500 | 0,00   | 0,000  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 10,50  | 0,105  |
| 16 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiatoare din fonta 6-8 sectii, 16buc) (IVC specificatie plansa 3) | m2   |        |        | 6,715  |
|    |               |                                                                                                                         |      |        |        | 6,715  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                    | h-om | 0,1600 | 41,97  | 6,715  |
| 17 | RpIC18A       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin                                         | m    |        |        | 17,262 |

|    |               |                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |               | insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" |      |        |        | 15,109           |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                          | h-om | 0,3600 | 41,97  | 15,109           |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 5,00   | 1,575            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                  | kg   | 0,0220 | 25,00  | 0,578            |
| 18 | TrB05B2-2     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m                                           | t    |        |        | 68,831<br>68,831 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                          | h-om | 1,6400 | 41,97  | 68,831           |
| 19 | TsI50B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (transportarea gunoiului)                                                     | t    |        |        | 56,760<br>0,000  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                             | h-ut | 0,2580 | 220,00 | 56,760           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Deviz local de resurse № 2-1-1

Valoarea de deviz 71 000,967 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                       |      |         |       |            |
|-----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 156,060 | 41,97 | 6 549,838  |
| 2.  | 7132040012700 | Parchetar             | h-om | 42,000  | 41,97 | 1 762,739  |
| 3.  | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 12,080  | 41,97 | 506,998    |
| 4.  | 7212030022700 | Sudor                 | h-om | 1,000   | 41,97 | 41,970     |
| 5.  | 7213050013100 | Tinichigiu            | h-om | 122,200 | 41,97 | 5 128,734  |
| 6.  | 7214240021800 | Lacatus mecanic       | h-om | 15,700  | 41,97 | 658,929    |
| 7.  | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 31,890  | 41,97 | 1 338,424  |
| 8.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 147,600 | 41,97 | 6 194,772  |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 332,550 | 41,97 | 13 957,123 |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 42,840  | 41,97 | 1 797,995  |
|     |               | Total manopera        |      |         |       | 37 937,522 |

### Materiale:

|    |               |                                         |     |       |       |        |
|----|---------------|-----------------------------------------|-----|-------|-------|--------|
| 1. | 1714227322940 | Cinepa fuior                            | kg  | 0,693 | 25,00 | 17,325 |
| 2. | 2320166200729 | Parchetin                               | l   | 4,200 | 18,00 | 75,600 |
| 3. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031               | m3  | 0,929 | 12,85 | 11,938 |
| 4. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg  | 0,691 | 20,00 | 13,820 |
| 5. | 2875274123510 | Dop din fonta                           | buc | 9,450 | 5,00  | 47,250 |

|    |               |                                       |    |        |      |                |
|----|---------------|---------------------------------------|----|--------|------|----------------|
| 6. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane         | m3 | 62,250 | 0,00 | 0,000          |
| 7. | 4100126202818 | Apa                                   | m3 | 8,876  | 0,00 | 0,000          |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b> |    |        |      | <b>165,933</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                                 |      |        |        |                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,075  | 250,00 | 18,750           |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                             | h-ut | 8,639  | 10,50  | 90,709           |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                         | h-ut | 29,050 | 10,50  | 305,025          |
| 4. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                       | h-ut | 2,675  | 98,79  | 264,263          |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                               | h-ut | 23,220 | 220,00 | 5 108,400        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                             |      |        |        | <b>5 787,147</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 43 890,602 |
| Fondul social              | 22,50 %  | 8 535,942  |
| Total                      | 100,00 + | 52 426,544 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 8,297      |
| Cheltuieli directe         | 100,00 + | 52 434,841 |
| Cheltuieli de regie        | 8,50 %   | 4 456,961  |
| Total                      | 100,00 + | 56 891,802 |
| Beneficiul de deviz        | 4,00 %   | 2 275,672  |
| Total                      | 100,00 + | 59 167,474 |
| TVA                        | 20,00 %  | 11 833,493 |

**71 000,96**

**Total deviz:**

**7**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2****Valoarea de deviz 1 773 732,471 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie pe interior</b>                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | CD50C                       | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                      | m3   | 15,710                                | 1 769,683<br>237,551                  | 27 801,726<br>3 731,931  |
| 2      | CC02L                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D12 ) | kg   | 180,000                               | 14,659<br>2,938                       | 2 638,692<br>528,822     |
| 3      | CB03D                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                | m2   | 22,000                                | 70,677<br>39,871                      | 1 554,883<br>877,173     |
| 4      | CA04F                       | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20 Buiandrug)                                                                        | m3   | 2,600                                 | 1 411,955<br>222,441                  | 3 671,083<br>578,347     |
| 5      | CF15A                       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 19)                                                | m2   | 569,400                               | 91,270<br>71,349                      | 51 969,400<br>40 626,120 |
| 6      | CF17B                       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)                                                                                                                     | m2   | 569,400                               | 20,787<br>10,912                      | 11 836,400<br>6 213,407  |
| 7      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)                                                                                                                                                                           | m2   | 569,400                               | 3,109<br>1,259                        | 1 770,322<br>716,932     |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                   |                                    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|------------------------------------|
| 8  | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                 | m2 | 569,400 | 16,619<br>8,394   | 9 462,859<br>4 779,544             |
| 9  | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                     | m2 | 569,400 | 67,266<br>51,203  | 38 301,200<br>29 155,216           |
| 10 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)                                                                                                                                                                        | m2 | 569,400 | 3,109<br>1,259    | 1 770,322<br>716,932               |
| 11 | CN34A  | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (tapet cu fibra de sticla pe clei)                                                                | m2 | 569,400 | 74,212<br>25,182  | 42 256,313<br>14 338,631           |
| 12 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (EKO_SNZKA LUX)                                                                      | m2 | 569,400 | 32,861<br>23,084  | 18 710,769<br>13 143,745           |
| 13 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 19)                                              | m2 | 70,600  | 91,265<br>71,349  | 6 443,323<br>5 037,240             |
| 14 | CF17B  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)                                                                                                                  | m2 | 70,600  | 20,785<br>10,912  | 1 467,408<br>770,401               |
| 15 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)                                                                                                                                                                        | m2 | 70,600  | 3,109<br>1,259    | 219,502<br>88,892                  |
| 16 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Teracota 10mm pina la tavan)                                                 | m2 | 70,600  | 217,084<br>69,250 | 15 326,159<br>4 889,085            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                   |                                    |
|    |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                   | <b>235 200,361<br/>126 192,418</b> |
|    |        | <b>1.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   |                                    |
| 17 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                       | m2 | 52,840  | 58,899<br>29,379  | 3 112,226<br>1 552,386             |
| 18 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4) | m2 | 52,840  | 39,546<br>20,145  | 2 089,587<br>1 064,485             |
| 19 | CG47D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm grosime 10mm                                                                                   | m2 | 52,840  | 206,985<br>46,167 | 10 937,082<br>2 439,464            |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|----------------------------------|
| 20 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                           | m2 | 153,600 | 58,900<br>29,379   | 9 047,040<br>4 512,614           |
| 21 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4)     | m2 | 153,600 | 39,544<br>20,146   | 6 073,970<br>3 094,364           |
| 22 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (placi laminat 10mm, seria 33)                                 | m2 | 153,600 | 237,613<br>54,561  | 36 497,416<br>8 380,570          |
| 23 | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm)                                                                                                         | m2 | 28,800  | 364,346<br>161,794 | 10 493,170<br>4 659,677          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                                  |
|    |        | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |    |         |                    | <b>78 250,491<br/>25 703,560</b> |
|    |        | <b>1.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                                  |
| 24 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton)                                                                                                                                                                            | m2 | 207,420 | 3,109<br>1,259     | 644,906<br>261,179               |
| 25 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                      | m2 | 207,420 | 241,596<br>92,334  | 50 111,942<br>19 151,919         |
| 26 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton)                                                                                                                                                                            | m2 | 11,020  | 3,111<br>1,261     | 34,279<br>13,892                 |
| 27 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                  | m2 | 11,020  | 80,367<br>64,216   | 885,639<br>707,656               |
| 28 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                     | m2 | 11,020  | 16,619<br>8,394    | 183,141<br>92,502                |
| 29 | CF53B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=5) | m2 | 11,020  | 81,704<br>65,054   | 900,376<br>716,890               |
| 30 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton)                                                                                                                                                                            | m2 | 11,020  | 3,111<br>1,261     | 34,279<br>13,892                 |
| 31 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                             | m2 | 11,020  | 27,795<br>23,083   | 306,303<br>254,380               |
| 32 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane                                                                                                                                                    | m2 | 11,020  | 16,998             | 187,323                          |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                     |                                    |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|------------------------------------|
|    |       | interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         | 5,877               | 64,760                             |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (EKO_SNZKA LUX)                                                                                                                                       | m2 | 11,020  | 32,861<br>23,083    | 362,123<br>254,380                 |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                     |                                    |
|    |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                     | <b>53 650,311<br/>21 531,450</b>   |
|    |       | <b>1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                     |                                    |
| 34 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m                                                                                                | m2 | 24,360  | 1 281,464<br>75,546 | 31 216,453<br>1 840,301            |
| 35 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa in 2 canaturi Termopan de tip LOW_E) | m2 | 8,780   | 1 585,481<br>38,194 | 13 920,524<br>335,341              |
| 36 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre in 3 canaturi, termopan tip LOW-E)                                                                                   | m2 | 86,950  | 1 463,681<br>30,638 | 127 267,103<br>2 664,003           |
| 37 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (pervaz PVC 350mm)                                                                                                                                                                                                                        | m  | 31,000  | 81,952<br>3,777     | 2 540,522<br>117,097               |
| 38 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (150 mm)                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 31,000  | 84,163<br>16,788    | 2 609,053<br>520,428               |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                     |                                    |
|    |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                     | <b>177 553,655<br/>5 477,170</b>   |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                     |                                    |
|    |       | <b>Total Lucrari de reparatie pe interior<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                     | <b>544 654,818<br/>178 904,598</b> |
|    |       | <b>2. Constructiv<br/>2.1. Scara de acces</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                     |                                    |
| 39 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D10 Prag; 437m.l*0.617=269.629kg )                                 | kg | 269,630 | 14,660<br>2,938     | 3 952,701<br>792,142               |
| 40 | CB03D | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                              | m2 | 8,000   | 70,677<br>39,871    | 565,412<br>318,972                 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                      |                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|---------------------------------|
| 41 | CA04F   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C15)                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 4,070   | 1 306,407<br>222,441 | 5 317,076<br>905,335            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Scara de acces<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                      | <b>9 835,189<br/>2 016,449</b>  |
|    |         | <b>2.2. Acoperis la intrare in subsol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                      |                                 |
| 42 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (forarea gaurilor d20mm in betonul existent, curatirea lor si pregatirea p-u fixarea Elementelor de Legatura prin umplerea cu mortar ciment-nisip M100 cu adaus de clei PVA (10%) sau adeziv pe baza de polimeri chimici (bauxita) (Ancorarea cu anchere 12*100) | buc | 25,000  | 12,591<br>12,591     | 314,775<br>314,775              |
| 43 |         | Ancore 12*100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 25,000  | 17,500<br>0,000      | 437,500<br>0,000                |
| 44 | CE40A   | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (50*50mm- 58.21m.l.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,140   | 4 679,343<br>944,329 | 655,108<br>132,206              |
| 45 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50*50*3- 43.44m; Teava profilata 30*30*1.5mm- 77.66m)                                                                                                                                                                                 | kg  | 209,700 | 23,702<br>8,814      | 4 970,356<br>1 848,233          |
| 46 | CN26A   | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual                                                                                                                                                              | t   | 0,210   | 715,081<br>306,381   | 150,167<br>64,340               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Acoperis la intrare in subsol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                      | <b>6 527,906<br/>2 359,554</b>  |
|    |         | <b>2.3. Copertina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                      |                                 |
| 47 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava profilata 60*30mm-52.7kg; Constructii metalice "cornisa"- 630kg)                                                                                                                                                                        | kg  | 682,700 | 23,702<br>8,814      | 16 181,595<br>6 017,113         |
| 48 | CN26A   | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual                                                                                                                                                              | t   | 0,680   | 715,115<br>306,381   | 486,278<br>208,339              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Copertina<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                      | <b>16 667,873<br/>6 225,452</b> |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                      |                                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|----------------------------------|
|    |         | <b>2.4. Scara din metal nr. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                      |                                  |
| 49 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (forarea gaurilor d20mm in betonul existent, curatirea lor si pregatirea p-u fixarea Elementelor de Legatura prin umplerea cu mortar ciment-nisip M100 cu adaus de clei PVA (10%) sau adeziv pe baza de polimeri chimici (bauxita) (Ancorarea cu anchere 12*150) | buc | 32,000  | 12,591<br>12,591     | 402,912<br>402,912               |
| 50 |         | Ancore 12*150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 32,000  | 19,000<br>0,000      | 608,000<br>0,000                 |
| 51 | CH10C   | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (scara metalica nr.1: Cornier 75*75*5=96.65kg; Armatura A I D14= 62.96kg; Tabla 10*200*200= 1.98kg; Fisie 5*50=25.39kg)                                                                                                                                                                                                        | kg  | 186,980 | 25,812<br>12,591     | 4 826,247<br>2 354,266           |
| 52 | CN26A   | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual                                                                                                                                                               | t   | 0,190   | 715,116<br>306,379   | 135,872<br>58,212                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                      |                                  |
|    |         | <b>Total Scara din metal nr. 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                      | <b>5 973,031<br/>2 815,390</b>   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                      |                                  |
|    |         | <b>Total Constructiv<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                      | <b>39 003,999<br/>13 416,845</b> |
|    |         | <b>3. Lucrari de reparatie pe exterior<br/>3.1. Reparatia acoperisului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                      |                                  |
| 53 | CC02L   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D12 )                                                                                                                                                                         | kg  | 198,020 | 14,659<br>2,938      | 2 902,824<br>581,746             |
| 54 | CA04F   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20 )                                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 5,200   | 1 411,955<br>222,441 | 7 342,164<br>1 156,693           |
| 55 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuirea parapetului)                                                                                                                                                                                                            | m2  | 39,000  | 93,940<br>71,349     | 3 663,655<br>2 782,611           |
| 56 | CF15C   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (K=2)                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 39,000  | 55,232<br>48,265     | 2 154,042<br>1 882,354           |
| 57 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 307,000 | 18,738               | 5 752,432                        |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                          |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------|
|    |         | placi ondulate sau amprentate<br>(Membrana anticondens)                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         | 10,493             | 3 221,198                |
| 58 | IzF52A  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 262,000 | 105,158<br>27,616  | 27 551,396<br>7 235,460  |
| 59 | IzF52A1 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=10, -10cm)                                                                                                                                                                                                           | m2 | 262,000 | 95,143<br>5,876    | 24 927,362<br>1 539,460  |
| 60 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                              | m2 | 262,000 | 58,900<br>29,379   | 15 431,884<br>7 697,298  |
| 61 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)                                                                                        | m2 | 262,000 | 19,772<br>10,073   | 5 180,233<br>2 639,074   |
| 62 | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) ( in 2 straturi; k=2)                                                                        | m2 | 307,000 | 15,364<br>3,358    | 4 716,715<br>1 030,783   |
| 63 | CE13A   | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrane bituminoase armate: I strat ЭПП, granule fine in 2 straturi; k=2)                                                                                        | m2 | 307,000 | 154,861<br>40,291  | 47 542,388<br>12 369,398 |
| 64 | CE13A   | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrana bituminoasa armata II strat de protectie ЭКП cu granule mari intr-un strat)                                                                              | m2 | 307,000 | 67,506<br>20,146   | 20 724,355<br>6 184,699  |
| 65 | CE23D   | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (glafuri din tabla zincata vopsita pentru parapet 46m2) | m  | 46,050  | 136,898<br>52,463  | 6 304,174<br>2 415,919   |
| 66 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm)                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 21,500  | 245,992<br>12,591  | 5 288,835<br>270,707     |
| 67 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D150mm)                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 24,000  | 296,607<br>14,690  | 7 118,571<br>352,548     |
| 68 | CE31C2  | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 10,750  | 456,694<br>174,177 | 4 909,459<br>1 872,407   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                          |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                                   |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-----------------------------------|
|    |        | <b>Total Reparatia acoperisului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                    | <b>191 510,489<br/>53 232,355</b> |
|    |        | <b>3.2. Acoperis intrare in subsol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                    |                                   |
| 69 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.                      | m2 | 14,200  | 204,287<br>65,053  | 2 900,873<br>923,759              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                                   |
|    |        | <b>Total Acoperis intrare in subsol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    | <b>2 900,873<br/>923,759</b>      |
|    |        | <b>3.3. Copertina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                                   |
| 70 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla zincata 0.8mm) | m2 | 9,000   | 204,285<br>65,054  | 1 838,564<br>585,482              |
| 71 | CL53A  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fatadei cu panouri etalbond la copertina)                                                  | m2 | 10,600  | 802,485<br>70,383  | 8 506,342<br>746,059              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                                   |
|    |        | <b>Total Copertina<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>10 344,906<br/>1 331,541</b>   |
|    |        | <b>3.4. Executia fatadei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    |                                   |
| 72 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                 | m2 | 560,000 | 91,270<br>71,349   | 51 111,133<br>39 955,440          |
| 73 | CF17B  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 560,000 | 20,787<br>10,912   | 11 640,832<br>6 110,832           |
| 74 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 560,000 | 5,059<br>1,259     | 2 833,096<br>705,096              |
| 75 | IzF55C | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (100mm)                                                                                                                                                                   | m2 | 560,000 | 331,224<br>96,951  | 185 485,681<br>54 292,392         |
| 76 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata                                                                                                                                                              | m2 | 35,000  | 273,275<br>122,678 | 9 564,627<br>4 293,741            |

|    |       |                                                                                                                |    |         |                     |                                    |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|------------------------------------|
|    |       | minerala MW 30mm (glafuri)                                                                                     |    |         |                     |                                    |
| 77 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                    | m2 | 560,000 | 60,811<br>5,036     | 34 054,384<br>2 820,384            |
| 78 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                         | m2 | 560,000 | 104,713<br>51,203   | 58 639,504<br>28 673,904           |
| 79 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (toclu si intrarea in subsol) | m2 | 54,400  | 303,123<br>121,713  | 16 489,872<br>6 621,187            |
| 80 | CH06A | Balustrada din inox                                                                                            | m  | 17,000  | 1 091,672<br>37,773 | 18 558,424<br>642,141              |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact trepte)                                           | m2 | 15,000  | 5,059<br>1,259      | 75,887<br>18,887                   |
| 82 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie 500*500mm)              | m2 | 15,000  | 364,347<br>161,794  | 5 465,210<br>2 426,915             |
|    |       |                                                                                                                |    |         |                     |                                    |
|    |       | <b>Total Executia fatadei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                             |    |         |                     | <b>393 918,650<br/>146 560,919</b> |
|    |       |                                                                                                                |    |         |                     |                                    |
|    |       | <b>Total Lucrari de reparatie pe exterior<br/>Inclusiv salariu</b>                                             |    |         |                     | <b>598 674,918<br/>202 048,574</b> |

|  |  |                                          |          |                      |
|--|--|------------------------------------------|----------|----------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 1 182 333,735        |
|  |  | Fondul social                            | 22,50 %  | 88 733,254           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 271 066,989        |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 38 850,055           |
|  |  | Cheltuieli directe                       | 100,00 + | 1 309 917,044        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8,50 %   | 111 342,949          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 421 259,993        |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 4,00 %   | 56 850,399           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 478 110,392        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 295 622,079          |
|  |  |                                          |          | <b>1 773 732,471</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>394 370,017</b>   |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect SP 1 IP Orhei situat in mun. Orhei str. Tricolorului nr. 2

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | CD50C                       | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                      | m3   |                                        |                      | 1 769,683              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 237,551                |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,7000                                 | 41,97                | 197,259                |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9600                                 | 41,97                | 40,292                 |
|        | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                           | buc  | 400,0000                               | 3,15                 | 1 260,000              |
|        | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2410                                 | 707,50               | 170,503                |
|        | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005                                 | 3 200,00             | 1,630                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,4400                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000                                 | 250,00               | 100,000                |
| 2      | CC02L                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D12 ) | kg   |                                        |                      | 14,659                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 2,938                  |
|        | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0650                                 | 41,97                | 2,728                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050                                 | 41,97                | 0,210                  |
|        | 2710602300000               | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250                                 | 10,90                | 11,172                 |
|        | 2734113803881               | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100                                 | 14,50                | 0,145                  |
|        | 2010237318750               | Distantieri                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2800                                 | 0,55                 | 0,154                  |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010                                 | 250,00               | 0,250                  |
| 3      | CB03D                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                | m2   |                                        |                      | 70,677                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 39,871                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1800                                 | 41,97                | 7,555                  |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7700                                 | 41,97                | 32,317                 |
|        | 2874125881241               | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050                                 | 22,00                | 0,110                  |
|        | 2874115841033               | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000                                 | 0,40                 | 0,120                  |
|        | 2874115825003               | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000                                 | 0,50                 | 0,150                  |
|        | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300                                 | 14,50                | 0,435                  |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300                                 | 15,50                | 0,465                  |
|        | 2030122928385               | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1100                                 | 107,50               | 11,825                 |
|        | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010                                 | 3 200,00             | 3,200                  |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010                                 | 3 200,00             | 3,200                  |
|        | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015                                 | 3 200,00             | 4,800                  |
|        | 2320187315789               | Decofrol                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200                                 | 12,50                | 1,500                  |
|        | 3410520006752               | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200                                 | 250,00               | 5,000                  |
| 4      | CA04F                       | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20 Buiandrug)                                                                        | m3   |                                        |                      | 1 411,955              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      | 222,441                |

|    |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                  |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                            | h-om | 4,8500  | 41,97    | 203,555          |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 41,97    | 18,887           |
|    | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250  | 1 050,00 | 1 108,558        |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,1500  | 0,00     | 0,000            |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000  | 18,26    | 10,956           |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2800  | 250,00   | 70,000           |
| 5  | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 19) | m2   |         |          | 91,270<br>71,349 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4000  | 41,97    | 58,758           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 41,97    | 12,591           |
|    | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0240  | 820,00   | 19,681           |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 10,5000 | 0,00     | 0,000            |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,0300  | 0,00     | 0,000            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,000            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 17,50    | 0,070            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080  | 21,36    | 0,171            |
| 6  | CF17B            | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)                                                                     | m2   |         |          | 20,787<br>10,912 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 41,97    | 8,394            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 41,97    | 2,518            |
|    | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060  | 820,00   | 9,840            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 17,50    | 0,035            |
| 7  | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)                                                                                                                           | m2   |         |          | 3,109<br>1,259   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 41,97    | 1,259            |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 11,50    | 1,725            |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,50     | 0,125            |
| 8  | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                    | m2   |         |          | 16,619<br>8,394  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 41,97    | 8,394            |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 7,00     | 7,700            |
|    | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 3,50     | 0,525            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 0,00     | 0,000            |
| 9  | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                        | m2   |         |          | 67,266<br>51,203 |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200  | 41,97    | 51,203           |
|    | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 2,00     | 14,280           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,000            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 17,50    | 1,383            |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160  | 25,00    | 0,400            |
| 10 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)                                                                                                                           | m2   |         |          | 3,109<br>1,259   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 41,97    | 1,259            |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 11,50    | 1,725            |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,50     | 0,125            |
| 11 | CN34A            | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (tapet cu fibra de sticla pe clei)                   | m2   |         |          | 74,212<br>25,182 |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 41,97    | 25,182           |
|    | 2124117352904    | Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 35,00    | 38,500           |
|    | 2462106110551    | Adeziv pe baza de rasini acrilice                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500  | 3,20     | 1,120            |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 1,70     | 0,170            |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 3,00     | 1,500            |

|    |                  |                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                   |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 2670112202950    | Bagheta                                                                                                                                                                             | m    | 0,4500  | 17,20  | 7,740             |
| 12 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (EKO_SNZKA LUX)                         | m2   |         |        | 32,861<br>23,084  |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  | 41,97  | 23,084            |
|    | 24301161038001   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici EKO_SNZKA LUX                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 20,00  | 8,000             |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 1,70   | 0,102             |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,500             |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 3,50   | 0,175             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,000             |
| 13 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 19) | m2   |         |        | 91,265<br>71,349  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4000  | 41,97  | 58,758            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 41,97  | 12,591            |
|    | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0240  | 820,00 | 19,675            |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 10,5000 | 0,00   | 0,000             |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,0300  | 0,00   | 0,000             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,000             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 17,50  | 0,070             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080  | 21,36  | 0,171             |
| 14 | CF17B            | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)                                                                     | m2   |         |        | 20,785<br>10,912  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 41,97  | 8,394             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 41,97  | 2,518             |
|    | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060  | 820,00 | 9,838             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 17,50  | 0,035             |
| 15 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)                                                                                                                           | m2   |         |        | 3,109<br>1,259    |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 41,97  | 1,259             |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 11,50  | 1,725             |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,125             |
| 16 | CI22B            | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Teracota 10mm pina la tavan)    | m2   |         |        | 217,084<br>69,250 |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om | 1,6500  | 41,97  | 69,250            |
|    | 26611128007002   | Placi sau piscoturi de gresie (pereti)                                                                                                                                              | m2   | 1,0200  | 125,00 | 128,775           |
|    | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                     | kg   | 3,7000  | 3,10   | 11,585            |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4700  | 13,50  | 6,408             |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,606             |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,000             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 17,50  | 0,210             |
|    | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,250             |
|    |                  | <b>1.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                               |      |         |        |                   |
| 17 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                          | m2   |         |        | 58,899<br>29,379  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 41,97  | 25,182            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197             |
|    | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,000             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 1,50   | 19,500            |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 220,00 | 9,239             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,000             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 17,50  | 0,525             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 21,36  | 0,256             |
| 18 | CG01A1           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in                                                 | m2   |         |        | 39,546<br>20,145  |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                    |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    |                  | minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4)                                                                                                                                     |      |         |        |                    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200  | 41,97  | 3,357              |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 41,97  | 16,788             |
|    | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,000              |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,1500  | 1,50   | 12,900             |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0070  | 220,00 | 6,162              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 17,50  | 0,210              |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 21,36  | 0,128              |
| 19 | CG47D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm grosime 10mm                                                                                   | m2   |         |        | 206,985<br>46,167  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000  | 41,97  | 46,167             |
|    | 26611128007001   | Placi sau piscoturi de gresie (pardosea)                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 125,00 | 130,036            |
|    | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,4000  | 3,10   | 20,038             |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4100  | 13,50  | 5,590              |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,606              |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0018  | 17,50  | 0,031              |
|    | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0168  | 25,00  | 0,420              |
|    | 2952240005106    | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0630  | 65,00  | 4,095              |
| 20 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                       | m2   |         |        | 58,900<br>29,379   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 41,97  | 25,182             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197              |
|    | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,000              |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,50   | 19,500             |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 220,00 | 9,240              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 17,50  | 0,525              |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 21,36  | 0,256              |
| 21 | CG01A1           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4) | m2   |         |        | 39,544<br>20,146   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200  | 41,97  | 3,358              |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 41,97  | 16,788             |
|    | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,000              |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,1500  | 1,50   | 12,900             |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0070  | 220,00 | 6,160              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 17,50  | 0,210              |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 21,36  | 0,128              |
| 22 | CG36A            | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (placi laminat 10mm, seria 33)                             | m2   |         |        | 237,613<br>54,561  |
|    | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1500  | 41,97  | 48,266             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 41,97  | 6,296              |
|    | 26701122040511   | Placi din laminat (clasa 33, gr.10 mm)                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 154,20 | 163,529            |
|    | 1111000100048    | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 7,20   | 7,636              |
|    | 2030122946766    | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                             | m    | 0,9000  | 12,50  | 11,362             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 17,50  | 0,525              |
| 23 | CI24A            | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm)                                                                                                     | m2   |         |        | 364,346<br>161,794 |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,8550  | 41,97  | 161,794            |
|    | 2670112202052    | Placi de granit ceramic                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0200  | 150,00 | 153,000            |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |         |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,8000 | 3,50   | 20,300  |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,000   |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000 | 13,50  | 2,700   |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0200 | 35,00  | 0,700   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,000   |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3430 | 65,00  | 22,294  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0360 | 10,50  | 0,378   |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0072 | 25,00  | 0,180   |
|    |                | <b>1.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |         |
| 24 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton)                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 3,109   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 1,259   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 41,97  | 1,259   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 11,50  | 1,725   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,125   |
| 25 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 241,596 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 92,334  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 41,97  | 6,296   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500 | 41,97  | 86,039  |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                | m2   | 1,0500 | 140,00 | 147,000 |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,000   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 17,50  | 0,262   |
| 26 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton)                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 3,111   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 1,261   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 41,97  | 1,261   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 11,50  | 1,725   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,125   |
| 27 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                  | m2   |        |        | 80,367  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 64,216  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5300 | 41,97  | 64,216  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 2,00   | 14,280  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,000   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 17,50  | 1,383   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0195 | 25,00  | 0,488   |
| 28 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                     | m2   |        |        | 16,619  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 8,394   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 41,97  | 8,394   |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 7,00   | 7,700   |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 3,50   | 0,525   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003 | 0,00   | 0,000   |
| 29 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=5) | m2   |        |        | 81,704  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 65,054  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3100 | 41,97  | 65,054  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4300 | 2,00   | 14,300  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,000   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040 | 17,50  | 0,349   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 2,001   |
| 30 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton)                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 3,111   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 1,261   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 41,97  | 1,261   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 11,50  | 1,725   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,125   |
| 31 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                             | m2   |        |        | 27,795  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 23,083  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 41,97  | 18,886  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                     |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 41,97    | 4,197               |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 4,45     | 4,694               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,000               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 17,50    | 0,017               |
| 32 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 16,998<br>5,877     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 41,97    | 5,877               |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 26,50    | 10,997              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,50     | 0,125               |
| 33 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (EKO_SNZKA LUX)                                                                                                                                       | m2   |        |          | 32,861<br>23,083    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 41,97    | 23,083              |
|    | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici EKO_SNZKA LUX                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 20,00    | 8,000               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 1,70     | 0,102               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,500               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 3,50     | 0,175               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 0,00     | 0,000               |
|    |                | <b>1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                     |
| 34 | CK03A          | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m                                                                                                | m2   |        |          | 1 281,464<br>75,546 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4700 | 41,97    | 61,696              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 41,97    | 3,358               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500 | 41,97    | 10,492              |
|    | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,000           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0850 | 15,50    | 1,318               |
|    | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,4500 | 7,00     | 3,150               |
|    | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2200 | 5,00     | 1,100               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 17,50    | 0,350               |
| 35 | CK25D          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa in 2 canaturi Termopan de tip LOW_E) | m2   |        |          | 1 585,481<br>38,194 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8100 | 41,97    | 33,997              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 41,97    | 4,197               |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,000           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,000               |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5500 | 95,00    | 52,250              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1930 | 202,00   | 38,997              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,800               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000 | 1,89     | 1,890               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 17,50    | 0,351               |
| 36 | CK23B          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre in 3 canaturi, termopan tip LOW-E)                                                                                   | m2   |        |          | 1 463,681<br>30,638 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6600 | 41,97    | 27,700              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700 | 41,97    | 2,938               |
|    | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,000           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,000               |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4700 | 95,00    | 44,651              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1650 | 202,00   | 33,331              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,4000 | 3,00     | 1,200               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,8000 | 1,89     | 1,512               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 17,50    | 0,350               |
| 37 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (pervaz PVC 350mm)                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 81,952              |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |           |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 3,777     |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 41,97    | 3,358     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 41,97    | 0,420     |
|    | 2521106718393    | Pervazuri din mase plastice 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 75,00    | 75,000    |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,000     |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 17,50    | 0,175     |
| 38 | CK26B            | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (150 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |          | 84,163    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 16,788    |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 41,97    | 13,430    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 41,97    | 3,358     |
|    | 27431235490261   | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000 | 65,20    | 65,200    |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,000     |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 17,50    | 0,175     |
|    |                  | <b>2. Constructiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |           |
|    |                  | <b>2.1. Scara de acces</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |           |
| 39 | CC02L            | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D10 Prag; 437m.l*0.617=269.629kg )                                                                                                                                           | kg   |        |          | 14,660    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 2,938     |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0650 | 41,97    | 2,728     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 41,97    | 0,210     |
|    | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 10,90    | 11,173    |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 14,50    | 0,145     |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2800 | 0,55     | 0,154     |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 250,00   | 0,250     |
| 40 | CB03D            | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 70,677    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 39,871    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 41,97    | 7,555     |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7700 | 41,97    | 32,317    |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,110     |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,120     |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,150     |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 14,50    | 0,435     |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 15,50    | 0,465     |
|    | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1100 | 107,50   | 11,825    |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 3 200,00 | 3,200     |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 3 200,00 | 3,200     |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 3 200,00 | 4,800     |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 12,50    | 1,500     |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,000     |
| 41 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C15)                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   |        |          | 1 306,407 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 222,441   |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,8500 | 41,97    | 203,549   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 41,97    | 18,892    |
|    | 2663102100000200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 950,00   | 1 002,985 |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1500 | 0,00     | 0,000     |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 18,26    | 10,956    |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2800 | 250,00   | 70,025    |
|    |                  | <b>2.2. Acoperis la intrare in subsol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |           |
| 42 | RpCU05A          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (forarea gaurilor d20mm in betonul existent, curatirea lor si pregatirea p-u fixarea Elementelor de Legatura prin umplerea cu mortar ciment-nisip M100 cu adaus de clei PVA (10%) sau adeziv pe baza de polimeri chimici (bauxita) (Ancorarea cu ancore 12*100) | buc  |        |          | 12,591    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 12,591    |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200 | 41,97    | 0,839     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2800 | 41,97    | 11,752    |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                      |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
| 43 |                | Ancore 12*100mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  |         |          | 17,500<br>0,000      |
|    | 99999995       | Ancore 12*100mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 17,50    | 17,500               |
| 44 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (50*50mm-58.21m.l.)                                                                                                                                                 | m3   |         |          | 4 679,343<br>944,329 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 20,2500 | 41,97    | 849,893              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,2500  | 41,97    | 94,436               |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,5000  | 14,50    | 108,750              |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 3 200,00 | 22,857               |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,9300  | 3 200,00 | 2 971,429            |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1200  | 3 200,00 | 388,571              |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,4000  | 15,30    | 52,021               |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,0100  | 21,70    | 65,257               |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,5800  | 7,00     | 18,050               |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,0000  | 15,50    | 46,500               |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,4500  | 7,00     | 10,150               |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1500  | 250,00   | 37,500               |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3300  | 25,00    | 8,214                |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2300  | 25,00    | 5,714                |
| 45 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50*50*3-43.44m; Teava profilata 30*30*1.5mm-77.66m)                      | kg   |         |          | 23,702<br>8,814      |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900  | 41,97    | 7,974                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100  | 41,97    | 0,420                |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100  | 41,97    | 0,420                |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 14,50    | 14,500               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 14,00    | 0,140                |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 38,00    | 0,190                |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080  | 1,89     | 0,015                |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150  | 2,90     | 0,043                |
| 46 | CN26A          | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t    |         |          | 715,081<br>306,381   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 7,3000  | 41,97    | 306,381              |
|    | 2430226103294  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                               | kg   | 8,6000  | 34,00    | 292,400              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                              | buc  | 19,8000 | 3,00     | 59,400               |
|    | 2862306829942  | Perie de sirma                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,9000  | 5,00     | 9,500                |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,9500  | 3,50     | 10,333               |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,3200  | 28,10    | 37,067               |
|    |                | <b>2.3. Copertina</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                      |
| 47 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava profilata 60*30mm-52.7kg; Constructii metalice "cornisa"- 630kg)           | kg   |         |          | 23,702<br>8,814      |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900  | 41,97    | 7,974                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100  | 41,97    | 0,420                |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100  | 41,97    | 0,420                |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 14,50    | 14,500               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 14,00    | 0,140                |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 38,00    | 0,190                |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080  | 1,89     | 0,015                |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150  | 2,90     | 0,044                |
| 48 | CN26A          | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale                                                                                                  | t    |         |          | 715,115<br>306,381   |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|    |               | (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 7,3000  | 41,97  | 306,381              |
|    | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 8,6000  | 34,00  | 292,400              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 19,8000 | 3,00   | 59,400               |
|    | 2862306829942 | Perie de sirma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,9000  | 5,00   | 9,500                |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,9500  | 3,50   | 10,325               |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,3200  | 28,10  | 37,109               |
| 49 | RpCU05A       | <b>2.4. Scara din metal nr. 1</b><br>Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (forarea gaurilor d20mm in betonul existent, curatirea lor si pregatirea p-u fixarea Elementelor de Legatura prin umplerea cu mortar ciment-nisip M100 cu adaus de clei PVA (10%) sau adeziv pe baza de polimeri chimici (bauxita) (Ancorarea cu anchere 12*150) | buc  |         |        | 12,591<br>12,591     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200  | 41,97  | 0,839                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800  | 41,97  | 11,752               |
| 50 |               | Ancore 12*150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 19,000<br>0,000      |
|    | 99999996      | Ancore 12*150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 19,00  | 19,000               |
| 51 | CH10C         | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (scara metalica nr.1: Cornier 75*75*5=96.65kg; Armatura A I D14= 62.96kg; Tabla 10*200*200= 1.98kg; Fisie 5*50=25.39kg)                                                                                                                                                                                                                                             | kg   |         |        | 25,812<br>12,591     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 41,97  | 2,099                |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500  | 41,97  | 10,493               |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150  | 20,00  | 0,309                |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0200  | 12,85  | 0,265                |
|    | 271060200100  | Otel beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0500  | 10,50  | 11,356               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,0600  | 1,89   | 0,117                |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300  | 38,00  | 1,174                |
| 52 | CN26A         | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual                                                                                                                                                                                                   | t    |         |        | 715,116<br>306,379   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 7,3000  | 41,97  | 306,379              |
|    | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 8,6000  | 34,00  | 292,400              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 19,8000 | 3,00   | 59,400               |
|    | 2862306829942 | Perie de sirma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,9000  | 5,00   | 9,500                |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,9500  | 3,50   | 10,316               |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,3200  | 28,10  | 37,121               |
|    |               | <b>3. Lucrari de reparatie pe exterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                      |
|    |               | <b>3.1. Reparatia acoperisului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                      |
| 53 | CC02L         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D12 )                                                                                                                                                                                                              | kg   |         |        | 14,659<br>2,938      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0650  | 41,97  | 2,728                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0050  | 41,97  | 0,210                |
|    | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250  | 10,90  | 11,172               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 14,50  | 0,145                |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800  | 0,55   | 0,154                |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 250,00 | 0,250                |
| 54 | CA04F         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20 )                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |         |        | 1 411,955<br>222,441 |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                   |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                   |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,8500  | 41,97    | 203,554           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 41,97    | 18,887            |
|    | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 1 050,00 | 1 108,558         |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1500  | 0,00     | 0,000             |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000  | 18,26    | 10,956            |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800  | 250,00   | 70,000            |
| 55 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuirea parapetului) | m2   |         |          | 93,940<br>71,349  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4000  | 41,97    | 58,758            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000  | 41,97    | 12,591            |
|    | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,000             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                    | kg   | 10,5000 | 1,50     | 15,750            |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 220,00   | 6,600             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,000             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0040  | 17,50    | 0,070             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0080  | 21,36    | 0,171             |
| 56 | CF15C            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (K=2)                               | m2   |         |          | 55,232<br>48,265  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000  | 41,97    | 41,970            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 41,97    | 6,295             |
|    | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0060  | 0,00     | 0,000             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                    | kg   | 3,5000  | 1,50     | 5,250             |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0075  | 220,00   | 1,647             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,000             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0015  | 17,50    | 0,026             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 21,36    | 0,043             |
| 57 | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana anticondens)                                                        | m2   |         |          | 18,738<br>10,493  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 41,97    | 8,394             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 41,97    | 2,099             |
|    | 2682132600465    | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500  | 6,50     | 7,699             |
|    | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,03     | 0,371             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 17,50    | 0,175             |
| 58 | IzF52A           | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm                                                                                                         | m2   |         |          | 105,158<br>27,616 |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6580  | 41,97    | 27,616            |
|    | 2651122100000    | Ciment                                                                                                                                                                                           | kg   | 30,0000 | 1,50     | 45,450            |
|    | 1421302200467    | Concentrat celular                                                                                                                                                                               | l    | 0,2500  | 85,00    | 21,462            |
|    | 1421302200468    | Fibra din polipropilena tip S                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 66,67    | 2,694             |
|    | 2812106306003    | Profil din metal usor                                                                                                                                                                            | m    | 0,7000  | 0,00     | 0,000             |
|    | 2430226100801    | Grund din acril                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 32,45    | 4,916             |
|    | 2416566101574    | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l                                                                                                                                            | l    | 0,0080  | 75,00    | 0,606             |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 0,00     | 0,000             |
|    | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0050  | 0,50     | 0,003             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 17,50    | 0,350             |
|    | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,075             |
|    | 2952240005106    | Aspirator industrial                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050  | 65,00    | 0,325             |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0324  | 15,00    | 0,486             |
|    | 2940420007693    | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0470  | 25,00    | 1,175             |
| 59 | IzF52A1          | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=10, -10cm)                                                                                    | m2   |         |          | 95,143<br>5,876   |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0140  | 41,97    | 5,876             |
|    | 2651122100000    | Ciment                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0000  | 1,50     | 60,000            |
|    | 1421302200467    | Concentrat celular                                                                                                                                                                               | l    | 0,0300  | 85,00    | 25,500            |
|    | 1421302200468    | Fibra din polipropilena tip S                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0040  | 66,67    | 2,667             |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,000             |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                   |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 17,50  | 0,350             |
|    | 2952270003820        | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  | 25,00  | 0,750             |
| 60 | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 58,900<br>29,379  |
|    | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 41,97  | 25,182            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197             |
|    | 266410210201010<br>0 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,000             |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 1,50   | 19,500            |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 220,00 | 9,240             |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,000             |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 17,50  | 0,525             |
|    | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 21,36  | 0,256             |
| 61 | CG01A1               | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)                                         | m2   |         |        | 19,772<br>10,073  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200  | 41,97  | 1,679             |
|    | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 41,97  | 8,394             |
|    | 266410210201010<br>0 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,000             |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,1500  | 1,50   | 6,450             |
|    | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070  | 220,00 | 3,080             |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,000             |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030  | 17,50  | 0,105             |
|    | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0015  | 21,36  | 0,064             |
| 62 | IzF01B               | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) ( in 2 straturi; k=2)                         | m2   |         |        | 15,364<br>3,358   |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400  | 41,97  | 3,358             |
|    | 2413317346000        | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 20,00  | 12,000            |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,000             |
|    | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0003  | 10,50  | 0,006             |
| 63 | CE13A                | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrane bituminoase armate: I strat ЭИИИ, granule fine in 2 straturi; k=2)                                        | m2   |         |        | 154,861<br>40,291 |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 41,97  | 25,182            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800  | 41,97  | 15,109            |
|    | 26821326004701       | Membrane bituminoase ЭИИИ                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500  | 45,50  | 104,650           |
|    | 2320216201058        | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 9,20   | 5,520             |
|    | 2921140007681        | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1000  | 15,00  | 3,000             |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400  | 17,50  | 1,400             |
| 64 | CE13A                | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrana bituminoasa armata II strat de protectie ЭКИИ cu granule mari intr-un strat)                              | m2   |         |        | 67,506<br>20,146  |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 41,97  | 12,591            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800  | 41,97  | 7,555             |
|    | 26821326004702       | Membrane bituminoase ЭКИИ                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500  | 35,00  | 42,262            |
|    | 2320216201058        | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 9,20   | 2,898             |
|    | 2921140007681        | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1000  | 15,00  | 1,500             |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400  | 17,50  | 0,700             |
| 65 | CE23D                | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (glafuri | m    |         |        | 136,898<br>52,463 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |         |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|    |                | din tabla zincata vopsita pentru parapet 46m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 41,97    | 23,084  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5000  | 41,97    | 20,985  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 41,97    | 8,394   |
|    | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0110  | 0,00     | 0,000   |
|    | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,2000  | 17,50    | 58,240  |
|    | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2000  | 13,20    | 2,745   |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 7,00     | 7,280   |
|    | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800  | 65,00    | 5,407   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,1000  | 1,50     | 6,396   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0130  | 220,00   | 2,976   |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0006  | 1 652,00 | 1,040   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,000   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 17,50    | 0,350   |
| 66 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm)                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |          | 245,992 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 12,591  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 41,97    | 12,591  |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass dn=125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0500  | 84,20    | 91,061  |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2000  | 206,67   | 42,574  |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,4000  | 42,50    | 61,285  |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 39,17    | 8,069   |
|    | 28752740000501 | Elemente de legatura pentru jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1000  | 15,20    | 1,566   |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2000  | 113,33   | 23,346  |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 10,0000 | 0,50     | 5,150   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 17,50    | 0,350   |
| 67 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D150mm)                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | 296,607 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 14,690  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500  | 41,97    | 14,690  |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass dn=100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0500  | 93,75    | 100,406 |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 114,17   | 58,227  |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500  | 114,17   | 29,113  |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2500  | 246,67   | 62,901  |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 24,00    | 12,240  |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500  | 37,50    | 9,563   |
|    | 28752740000502 | Elemente de legatura pentru burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2500  | 36,10    | 9,206   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150  | 17,50    | 0,263   |
| 68 | CE31C2         | Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri PAL, cu lățimea medie de 0,4 m                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 456,694 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 174,177 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,8500  | 41,97    | 161,586 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 41,97    | 12,591  |
|    | 2020132920073  | Placi PAL grosime 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0065  | 3 500,00 | 22,791  |
|    | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0400  | 3 200,00 | 128,000 |
|    | 2030112947000  | Pervaz de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 5,0000  | 25,00    | 125,000 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 15,50    | 6,200   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 17,50    | 0,526   |
|    |                | <b>3.2. Acoperis intrare in subsol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |         |
| 69 | CE06A1         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2   |         |          | 204,287 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 65,053  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4500  | 41,97    | 60,856  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 41,97    | 4,197   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1500  | 95,00    | 114,709 |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000  | 17,50    | 11,025  |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 5,0000  | 0,50     | 2,625   |
|    | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000  | 0,50     | 2,625   |
|    | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3250  | 13,20    | 4,505   |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 32,00    | 3,360   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0220  | 17,50    | 0,385   |
|    |                | <b>3.3. Copertina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |         |
| 70 | CE06A1         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 204,285 |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                   |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    |                  | pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla zincata 0.8mm)                                     |      |         |        | 65,054            |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4500  | 41,97  | 60,857            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197             |
|    | 2710403642000    | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1500  | 95,00  | 114,707           |
|    | 2710403643220    | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000  | 17,50  | 11,025            |
|    | 2874125886734    | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 5,0000  | 0,50   | 2,625             |
|    | 2874115837746    | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 5,0000  | 0,50   | 2,625             |
|    | 2710703434927    | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3250  | 13,20  | 4,504             |
|    | 2430226103064    | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 32,00  | 3,360             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0220  | 17,50  | 0,385             |
| 71 | CL53A            | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fatadei cu panouri etalbond la copertina) | m2   |         |        | 802,485<br>70,383 |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6770  | 41,97  | 70,383            |
|    | 2811236304899    | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)                                                                                                                                  | m2   | 1,1000  | 550,00 | 608,009           |
|    | 2521302602900    | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 95,00  | 98,343            |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000  | 7,00   | 7,738             |
|    | 2523156719204    | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 7,5000  | 0,50   | 3,769             |
|    | 3410520001102    | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 250,00 | 5,000             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2290  | 17,50  | 4,007             |
|    | 2940520007609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400  | 25,00  | 1,000             |
|    | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2750  | 15,00  | 4,125             |
|    | 2940520004058    | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0044  | 25,00  | 0,111             |
|    |                  | <b>3.4. Executia fatadei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                   |
| 72 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                               | m2   |         |        | 91,270<br>71,349  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000  | 41,97  | 58,758            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 41,97  | 12,591            |
|    | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 820,00 | 19,680            |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 0,00   | 0,000             |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 0,00   | 0,000             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,000             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 17,50  | 0,070             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 21,36  | 0,171             |
| 73 | CF17B            | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 20,787<br>10,912  |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 41,97  | 8,394             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 41,97  | 2,518             |
|    | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  | 820,00 | 9,840             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 17,50  | 0,035             |
| 74 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact)                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 5,059<br>1,259    |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 41,97  | 1,259             |
|    | 24165861053035   | Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 24,50  | 3,675             |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,125             |
| 75 | IzF55C           | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala                                                                                                                          | m2   |         |        | 331,224<br>96,951 |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                     |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    |                       | (100mm)                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                     |
|    | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,8920 | 41,97    | 79,407              |
|    | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4180 | 41,97    | 17,543              |
|    | 268216261137010<br>01 | Placi vata minerala -100 mm (fasada)                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0700 | 167,50   | 181,017             |
|    | 2462106110545         | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0000 | 3,00     | 12,120              |
|    | 2462106110547         | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                 | kg   | 5,0000 | 3,00     | 15,150              |
|    | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 7,00     | 7,777               |
|    | 2710703501057         | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                          | m    | 0,3400 | 7,20     | 2,472               |
|    | 2874136313400         | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000 | 1,75     | 14,140              |
|    | 2922140006702         | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0250 | 10,50    | 0,263               |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0034 | 17,50    | 0,059               |
|    | 2940420007679         | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 25,00    | 0,750               |
|    | 2952240004021         | Mixer electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0210 | 25,00    | 0,525               |
| 76 | IzF55E                | Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala MW 30mm (glafuri) | m2   |        |          | 273,275<br>122,678  |
|    | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,3940 | 41,97    | 100,476             |
|    | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5290 | 41,97    | 22,202              |
|    | 25213026029093        | Placi ignifugate din vata minerala - 30 mm                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0700 | 85,00    | 91,861              |
|    | 2462106110545         | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0000 | 3,00     | 12,120              |
|    | 2462106110547         | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                 | kg   | 5,0000 | 3,00     | 15,150              |
|    | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                         | m2   | 1,2700 | 7,00     | 8,979               |
|    | 2874136313400         | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000 | 1,75     | 14,140              |
|    | 2922140006702         | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0250 | 10,50    | 0,263               |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0034 | 17,50    | 0,060               |
|    | 2940420007679         | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000 | 25,00    | 7,500               |
|    | 2952240004021         | Mixer electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0210 | 25,00    | 0,525               |
| 77 | CN54B                 | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                          | m2   |        |          | 60,811<br>5,036     |
|    | 7141020013301         | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 41,97    | 5,036               |
|    | 24302261010101        | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,1000 | 26,50    | 55,650              |
|    | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 2,50     | 0,125               |
| 78 | CF30A                 | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                               | m2   |        |          | 104,713<br>51,203   |
|    | 7122050013442         | Tencuitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200 | 41,97    | 51,203              |
|    | 26531021008311        | Tink                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,3000 | 23,20    | 53,360              |
|    | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,000               |
|    | 2952270007607         | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060 | 25,00    | 0,150               |
| 79 | CI21A                 | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (toclu si intrarea in subsol)                                                                                                       | m2   |        |          | 303,123<br>121,713  |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,9000 | 41,97    | 121,713             |
|    | 2670112202051         | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0200 | 150,00   | 154,530             |
|    | 2462106110557         | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,4000 | 3,50     | 15,554              |
|    | 24302261000001        | Fuga                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4300 | 13,50    | 5,863               |
|    | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 0,00     | 0,000               |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0253 | 17,50    | 0,443               |
|    | 2952270003820         | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0110 | 25,00    | 0,275               |
|    | 2952270003205         | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0730 | 65,00    | 4,745               |
| 80 | CH06A                 | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 1 091,672<br>37,773 |
|    | 7214240021810         | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9000 | 41,97    | 37,773              |
|    | 28121063057141        | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,000           |
|    | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,1000 | 1,89     | 0,189               |
|    | 2873155900800         | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 38,00    | 2,280               |
|    | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7000 | 0,00     | 0,000               |
|    | 2430126103294         | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250 | 34,00    | 0,850               |
|    | 1010126200341         | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 2,90     | 0,580               |
| 81 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact trepte)                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 5,059<br>1,259      |
|    | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 41,97    | 1,259               |

|    |                |                                                                                                   |      |        |        |         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    | 24165861053035 | Betonocontact                                                                                     | kg   | 0,1500 | 24,50  | 3,675   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,125   |
| 82 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie 500*500mm) | m2   |        |        | 364,347 |
|    |                |                                                                                                   |      |        |        | 161,794 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                          | h-om | 3,8550 | 41,97  | 161,794 |
|    | 2670112202052  | Placi de granit ceramic                                                                           | m2   | 1,0200 | 150,00 | 153,000 |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                       | kg   | 5,8000 | 3,50   | 20,300  |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                   | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,000   |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                              | kg   | 0,2000 | 13,50  | 2,700   |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                      | buc  | 0,0200 | 35,00  | 0,700   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                               | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,000   |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                 | h-ut | 0,3430 | 65,00  | 22,295  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastra                                                                               | h-ut | 0,0360 | 10,50  | 0,378   |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                      | h-ut | 0,0072 | 25,00  | 0,180   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-2

**Valoarea de deviz 1 773 732,471 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                        |      |           |       |            |
|-----|----------------|------------------------|------|-----------|-------|------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                  | h-om | 2 227,686 | 41,97 | 93 495,982 |
| 2.  | 7122050013401  | Zidar cat.4            | h-om | 4,959     | 41,97 | 208,129    |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor              | h-om | 1 411,810 | 41,97 | 59 253,666 |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist               | h-om | 57,569    | 41,97 | 2 416,171  |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton           | h-om | 42,097    | 41,97 | 1 766,811  |
| 6.  | 7124010010700  | Dulgher                | h-om | 25,049    | 41,97 | 1 051,307  |
| 7.  | 71240100107001 | Dulgher                | h-om | 41,388    | 41,97 | 1 737,054  |
| 8.  | 7124010010730  | Dulgher 3              | h-om | 2,835     | 41,97 | 118,985    |
| 9.  | 7129200011200  | Finisor MP             | h-om | 64,499    | 41,97 | 2 707,023  |
| 10. | 7132030012600  | Mozaicar               | h-om | 474,164   | 41,97 | 19 900,663 |
| 11. | 7132040012700  | Parchetar              | h-om | 176,640   | 41,97 | 7 413,581  |
| 12. | 7134030012200  | Izolator hidrofug      | h-om | 1 505,570 | 41,97 | 63 188,772 |
| 13. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor        | h-om | 729,172   | 41,97 | 30 603,349 |
| 14. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 68,743    | 41,97 | 2 885,144  |
| 15. | 7212030022700  | Sudor                  | h-om | 8,924     | 41,97 | 374,540    |
| 16. | 7213050013100  | Tinichigiu             | h-om | 73,818    | 41,97 | 3 098,142  |
| 17. | 7214240021810  | Lacatus CM             | h-om | 231,601   | 41,97 | 9 720,295  |

|     |               |                       |      |         |       |                    |
|-----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|--------------------|
| 18. | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 473,420 | 41,97 | 19 869,438         |
| 19. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 838,902 | 41,97 | 35 208,717         |
| 20. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 252,595 | 41,97 | 10 601,413         |
| 21. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 685,033 | 41,97 | 28 750,835         |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>394 370,017</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                                 |     |                  |                |                    |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                        | kg  | 16,786           | 2,90           | 48,679             |
| 2.  | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                  | m2  | 162,893          | 7,20           | 1 172,830          |
| 3.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3  | 36,000<br>31,208 | 0,00<br>220,00 | 0,000<br>6 865,760 |
| 4.  | 1421302200467  | Concentrat celular                                                              | l   | 144,755          | 85,00          | 12 304,175         |
| 5.  | 1421302200468  | Fibra din polipropilena tip S                                                   | kg  | 21,065           | 66,67          | 1 404,404          |
| 6.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                 | kg  | 32,207           | 3,50           | 112,725            |
| 7.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                        | m3  | 0,045            | 3 200,00       | 144,000            |
| 8.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                           | m3  | 0,030            | 3 200,00       | 96,000             |
| 9.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{6} = 44\text{mm}$ calit II                | m3  | 0,017            | 3 200,00       | 54,400             |
| 10. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                             | m3  | 0,030            | 3 200,00       | 96,000             |
| 11. | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                              | m3  | 0,430            | 3 200,00       | 1 376,000          |
| 12. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                       | m3  | 0,001            | 3 200,00       | 3,200              |
| 13. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}=100,125$ mm, calit, a II a            | m3  | 0,130            | 3 200,00       | 416,000            |
| 14. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                 | m3  | 0,008            | 3 200,00       | 25,600             |
| 15. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                             | buc | 2 493,488        | 0,03           | 74,805             |
| 16. | 2010237318750  | Distantieri                                                                     | buc | 181,342          | 0,55           | 99,738             |
| 17. | 2020132920073  | Placi PAL grosime 6 mm                                                          | m3  | 0,070            | 3 500,00       | 245,000            |
| 18. | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn                                           | m2  | 24,360           | 1 200,00       | 29 232,000         |
| 19. | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                      | m2  | 86,950           | 1 350,00       | 117 382,500        |
| 20. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 8,780            | 1 450,00       | 12 731,000         |
| 21. | 2030112947000  | Pervaz de rasinoase                                                             | m   | 53,750           | 25,00          | 1 343,750          |
| 22. | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                              | m2  | 3,300            | 107,50         | 354,750            |
| 23. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                            | m   | 139,622          | 12,50          | 1 745,275          |
| 24. | 2051142950700  | Dibluri                                                                         | buc | 1,323            | 0,50           | 0,661              |
| 25. | 2124117352904  | Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent                         | m2  | 626,340          | 35,00          | 21 921,900         |
| 26. | 2320166200676  | White spirit                                                                    | kg  | 1,426            | 28,10          | 40,071             |

|     |                |                                                               |     |           |        |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|
| 27. | 2320187315789  | Decofrol                                                      | kg  | 3,600     | 12,50  | 45,000     |
| 28. | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                           | kg  | 280,905   | 9,20   | 2 584,326  |
| 29. | 23203226000361 | Gudron                                                        | kg  | 0,361     | 7,00   | 2,527      |
| 30. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                     | m3  | 3,852     | 12,85  | 49,498     |
| 31. | 2413217300010  | Cleme                                                         | buc | 12,240    | 24,00  | 293,760    |
| 32. | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                            | kg  | 184,200   | 20,00  | 3 684,000  |
| 33. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                       | kg  | 2,889     | 20,00  | 57,780     |
| 34. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                             | kg  | 0,421     | 21,70  | 9,136      |
| 35. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                           | kg  | 45,696    | 95,00  | 4 341,120  |
| 36. | 2416566101574  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l         | l   | 2,117     | 75,00  | 158,775    |
| 37. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                  | kg  | 215,829   | 11,50  | 2 482,032  |
| 38. | 24165861053035 | Betonocontact                                                 | kg  | 86,250    | 24,50  | 2 113,125  |
| 39. | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici EKO_SNZKA LUX           | kg  | 232,168   | 20,00  | 4 643,360  |
| 40. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                      | kg  | 0,425     | 34,00  | 14,450     |
| 41. | 24302261000001 | Fuga                                                          | kg  | 87,781    | 13,50  | 1 185,044  |
| 42. | 2430226100801  | Grund din acril                                               | kg  | 39,693    | 32,45  | 1 288,038  |
| 43. | 24302261010101 | Grund cu cuart "Gleta"                                        | kg  | 1 180,573 | 26,50  | 31 285,185 |
| 44. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                | kg  | 16,042    | 202,00 | 3 240,484  |
| 45. | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                      | kg  | 2,436     | 32,00  | 77,952     |
| 46. | 2430226103294  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3              | kg  | 9,288     | 34,00  | 315,792    |
| 47. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                   | kg  | 87,063    | 3,50   | 304,720    |
| 48. | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                      | kg  | 2 403,800 | 3,00   | 7 211,400  |
| 49. | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                          | kg  | 3 004,750 | 3,00   | 9 014,250  |
| 50. | 2462106110551  | Adeziv pe baza de rasini acrilice                             | kg  | 199,290   | 3,20   | 637,728    |
| 51. | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                   | kg  | 254,040   | 3,50   | 889,140    |
| 52. | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                     | kg  | 241,754   | 3,50   | 846,139    |
| 53. | 2521106718393  | Pervazuri din mase plastice 350 mm                            | m   | 31,000    | 75,00  | 2 325,000  |
| 54. | 2521302602900  | Placi termoizolante                                           | m2  | 10,973    | 95,00  | 1 042,435  |
| 55. | 25213026029093 | Placi ignifudate din vata minerala - 30 mm                    | m2  | 37,825    | 85,00  | 3 215,125  |
| 56. | 2523156719204  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 79,897    | 0,50   | 39,949     |
| 57. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                  | m2  | 1 317,235 | 7,00   | 9 220,645  |
| 58. | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50         | m3  | 3,786     | 707,50 | 2 678,595  |

|     |                       |                                                                           |     |                         |                |                     |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------|---------------------|
| 59. | 2640112302501         | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 6 284,000               | 3,15           | 19 794,600          |
| 60. | 2651122100000         | Ciment                                                                    | kg  | 18 418,600              | 1,50           | 27 627,900          |
| 61. | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 12 611,900<br>9 734,061 | 0,00<br>1,50   | 0,000<br>14 601,092 |
| 62. | 2652102100713         | Var pasta                                                                 | m3  | 0,029                   | 1 652,00       | 47,908              |
| 63. | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 91,765                  | 1,70           | 156,001             |
| 64. | 2653102100831         | Amestec uscat                                                             | kg  | 4 222,992               | 2,00           | 8 445,984           |
| 65. | 26531021008311        | Tink                                                                      | kg  | 1 288,000               | 23,20          | 29 881,600          |
| 66. | 2653102100833         | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 11,625                  | 4,45           | 51,731              |
| 67. | 2653102100853         | Praimer (grund)                                                           | kg  | 6,570                   | 20,00          | 131,400             |
| 68. | 26611128007001        | Placi sau piscoturi de gresie (pardosea)                                  | m2  | 54,969                  | 125,00         | 6 871,125           |
| 69. | 26611128007002        | Placi sau piscoturi de gresie (pereti)                                    | m2  | 72,732                  | 125,00         | 9 091,500           |
| 70. | 26631021000002<br>00  | Beton M200                                                                | m3  | 4,297                   | 950,00         | 4 082,150           |
| 71. | 26631021000002<br>50  | Beton M250                                                                | m3  | 8,235                   | 1 050,00       | 8 646,750           |
| 72. | 2664102100001         | Mortar marca...(pt.informatie)                                            | m3  | 0,527                   | 0,00           | 0,000               |
| 73. | 26641021020101<br>00  | Mortar ciment M100                                                        | m3  | 24,052<br>43,200        | 0,00<br>820,00 | 0,000<br>35 424,000 |
| 74. | 2664102102013         | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                           | kg  | 605,390                 | 3,10           | 1 876,709           |
| 75. | 2666122800555         | Element de inchidere                                                      | buc | 4,429                   | 39,17          | 173,484             |
| 76. | 2670112202051         | Placi din ceramica granit                                                 | m2  | 56,043                  | 150,00         | 8 406,450           |
| 77. | 2670112202052         | Placi de granit ceramic                                                   | m2  | 44,676                  | 150,00         | 6 701,400           |
| 78. | 2670112202950         | Bagheta                                                                   | m   | 256,230                 | 17,20          | 4 407,156           |
| 79. | 26701122040511        | Placi din laminat (clasa 33, gr.10 mm)                                    | m2  | 162,893                 | 154,20         | 25 118,101          |
| 80. | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 636,342                 | 3,00           | 1 909,026           |
| 81. | 26821326004260        | Carton gudronat (толь)                                                    | m2  | 0,203                   | 7,00           | 1,421               |
| 82. | 2682132600465         | Folie suplimentara polimerica                                             | m2  | 363,642                 | 6,50           | 2 363,673           |
| 83. | 26821326004701        | Membrane bituminoase ЭПП                                                  | m2  | 706,100                 | 45,50          | 32 127,550          |
| 84. | 26821326004702        | Membrane bituminoase ЭКП                                                  | m2  | 370,702                 | 35,00          | 12 974,570          |
| 85. | 2682132600933         | Carton bitumat tip CA 400                                                 | m2  | 10,962                  | 7,00           | 76,734              |
| 86. | 2682132601626         | Carton bitumat                                                            | m2  | 47,892                  | 7,00           | 335,244             |
| 87. | 2682162605828         | Vata minerala tip I                                                       | kg  | 5,359                   | 5,00           | 26,795              |
| 88. | 26821626113701<br>001 | Placi vata minerala -100 mm (fasada)                                      | m2  | 605,192                 | 167,50         | 101 369,660         |
| 89. | 2710403642000         | Tabla zincata ondulata sau cutata                                         | m2  | 28,013                  | 95,00          | 2 661,235           |

|      |                |                                                                                                                                                                        |     |         |          |            |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 90.  | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                      | kg  | 153,254 | 17,50    | 2 681,945  |
| 91.  | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                         | kg  | 14,616  | 17,50    | 255,780    |
| 92.  | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                    | kg  | 9,578   | 13,20    | 126,430    |
| 93.  | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass dn=100mm                                                                                                                           | m   | 25,704  | 93,75    | 2 409,750  |
| 94.  | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass dn=125 mm                                                                                                                 | m   | 23,252  | 84,20    | 1 957,818  |
| 95.  | 271060200100   | Otel beton                                                                                                                                                             | kg  | 202,219 | 10,50    | 2 123,300  |
| 96.  | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                | kg  | 663,841 | 10,90    | 7 235,867  |
| 97.  | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                        | kg  | 7,917   | 13,20    | 104,504    |
| 98.  | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                            | m   | 192,304 | 7,20     | 1 384,589  |
| 99.  | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                  | m2  | 217,791 | 140,00   | 30 490,740 |
| 100. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                            | kg  | 8,924   | 14,00    | 124,936    |
| 101. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                   | kg  | 6,476   | 14,50    | 93,902     |
| 102. | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150 mm                                                                                                                            | m   | 31,000  | 65,20    | 2 021,200  |
| 103. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                  | kg  | 3,831   | 65,00    | 249,015    |
| 104. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                  | kg  | 892,400 | 14,50    | 12 939,800 |
| 105. | 2811236304899  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2  | 11,718  | 550,00   | 6 444,900  |
| 106. | 28121063057141 | Balustrada din inox                                                                                                                                                    | m   | 17,000  | 1 050,00 | 17 850,000 |
| 107. | 2812106306003  | Profil din metal usor                                                                                                                                                  | m   | 185,234 | 0,00     | 0,000      |
| 108. | 2862306829942  | Perie de sirma                                                                                                                                                         | buc | 2,052   | 5,00     | 10,260     |
| 109. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                  | kg  | 0,476   | 15,30    | 7,283      |
| 110. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                             | kg  | 7,271   | 15,50    | 112,701    |
| 111. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                    | kg  | 1,020   | 38,00    | 38,760     |
| 112. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                | kg  | 10,240  | 38,00    | 389,120    |
| 113. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                  | buc | 9,000   | 0,50     | 4,500      |
| 114. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg  | 1,050   | 14,50    | 15,225     |
| 115. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                               | buc | 692,920 | 0,50     | 346,460    |
| 116. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                     | buc | 6,120   | 246,67   | 1 509,620  |
| 117. | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                               | buc | 221,450 | 0,50     | 110,725    |
| 118. | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                      | buc | 121,800 | 0,50     | 60,900     |
| 119. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                            | buc | 9,000   | 0,40     | 3,600      |

|      |                |                                       |     |           |        |                    |
|------|----------------|---------------------------------------|-----|-----------|--------|--------------------|
| 120. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                     | kg  | 0,150     | 22,00  | 3,300              |
| 121. | 2874125886734  | Nituri POP                            | buc | 121,800   | 0,50   | 60,900             |
| 122. | 2874136313300  | Diblu din metal                       | buc | 829,680   | 0,50   | 414,840            |
| 123. | 2874136313400  | Diblu din material plastic            | buc | 4 807,600 | 1,75   | 8 413,300          |
| 124. | 28741458870491 | Cuie de constructie                   | kg  | 0,420     | 15,50  | 6,510              |
| 125. | 28752740000501 | Elemente de legatura pentru jgheab    | buc | 2,215     | 15,20  | 33,668             |
| 126. | 28752740000502 | Elemente de legatura pentru burlan    | buc | 6,120     | 36,10  | 220,932            |
| 127. | 28752740000501 | Cot de jgheab                         | buc | 4,429     | 206,67 | 915,341            |
| 128. | 28752740000502 | Cot burlan                            | buc | 12,240    | 114,17 | 1 397,441          |
| 129. | 28752740000503 | Cot de capat                          | buc | 6,120     | 114,17 | 698,720            |
| 130. | 2875274110001  | Piesa de legatura                     | buc | 6,120     | 37,50  | 229,500            |
| 131. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan     | buc | 4,429     | 113,33 | 501,939            |
| 132. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi  | buc | 31,003    | 42,50  | 1 317,628          |
| 133. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii    | kg  | 0,900     | 14,50  | 13,050             |
| 134. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                        | buc | 3 794,520 | 0,03   | 113,836            |
| 135. | 2881116002700  | Disc abraziv                          | buc | 0,876     | 35,00  | 30,660             |
| 136. | 4011106202741  | Energie electrica                     | kw  | 98,735    | 1,89   | 186,608            |
| 137. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane         | m3  | 29,399    | 0,00   | 0,000              |
| 138. | 4100126202818  | Apa                                   | m3  | 8,917     | 0,00   | 0,000              |
| 139. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata          | buc | 129,244   | 2,50   | 323,112            |
| 140. | 99999995       | Ancore 12*100mm                       | buc | 25,000    | 17,50  | 437,500            |
| 141. | 99999996       | Ancore 12*150mm                       | buc | 32,000    | 19,00  | 608,000            |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b> |     |           |        | <b>777 001,097</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |                |                                                                 |      |        |        |           |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,021  | 250,00 | 5,250     |
| 2. | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                              | h-ut | 92,100 | 15,00  | 1 381,500 |
| 3. | 2922140006702  | Macara de fereastră                                             | h-ut | 16,452 | 10,50  | 172,746   |
| 4. | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                         | h-ut | 0,184  | 10,50  | 1,932     |
| 5. | 2922140007000  | Macara                                                          | h-ut | 10,256 | 250,00 | 2 564,000 |
| 6. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                              | h-ut | 27,300 | 25,00  | 682,500   |
| 7. | 2940420007693  | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj                  | h-ut | 12,314 | 25,00  | 307,850   |
| 8. | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                         | h-ut | 0,047  | 25,00  | 1,175     |

|     |                |                                                                |      |         |        |                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 9.  | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                            | h-ut | 0,424   | 25,00  | 10,600            |
| 10. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)               | h-ut | 0,032   | 25,00  | 0,800             |
| 11. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                    | h-ut | 142,045 | 17,50  | 2 485,786         |
| 12. | 2952240004021  | Mixer electric                                                 | h-ut | 22,702  | 25,00  | 567,550           |
| 13. | 2952240005106  | Aspirator industrial                                           | h-ut | 4,639   | 65,00  | 301,535           |
| 14. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                           | h-ut | 7,122   | 18,26  | 130,048           |
| 15. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                              | h-ut | 18,994  | 65,00  | 1 234,610         |
| 16. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric               | h-ut | 17,636  | 21,36  | 376,704           |
| 17. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                        | h-ut | 10,838  | 25,00  | 270,950           |
| 18. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                   | h-ut | 3,675   | 25,00  | 91,875            |
| 19. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                     | h-ut | 11,404  | 15,00  | 171,060           |
| 20. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,046   | 25,00  | 1,150             |
| 21. | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                               | h-ut | 0,212   | 250,00 | 53,000            |
| 22. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                           | h-ut | 0,600   | 250,00 | 150,000           |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                            |      |         |        | <b>10 962,621</b> |

|                            |          |                   |
|----------------------------|----------|-------------------|
| Total                      | lei      | 1 182 333,73<br>5 |
| Fondul social              | 22,50 %  | 88 733,254        |
| Total                      | 100,00 + | 1 271 066,98<br>9 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 38 850,055        |
| Cheltuieli directe         | 100,00 + | 1 309 917,04<br>4 |
| Cheltuieli de regie        | 8,50 %   | 111 342,949       |
| Total                      | 100,00 + | 1 421 259,99<br>3 |
| Beneficiul de deviz        | 4,00 %   | 56 850,399        |
| Total                      | 100,00 + | 1 478 110,39<br>2 |
| TVA                        | 20,00 %  | 295 622,079       |

**Total deviz:** **1 773 732,471**

Intocmit

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**

**Valoarea de deviz 36 801,347 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Sistema B1</b>                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | SD19A                       | Robinet de retenție cu venturi drepte cu mufe filetate, având diametrul 1/2" - 3/4"                                                                                                                                       | buc  | 9,000                                 | 9,653<br>9,653                        | 86,878<br>86,878       |
| 2      |                             | Robinet apă cu sferă și fluture Fi-Fi D15                                                                                                                                                                                 | buc  | 8,000                                 | 33,495<br>0,000                       | 267,960<br>0,000       |
| 3      |                             | Robinet apă cu sferă și fluture Fi-Fi D25                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000                                 | 109,620<br>0,000                      | 109,620<br>0,000       |
| 4      | SA20A                       | Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în conducte de legătură la obiecte sanitare la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilenă d20*2.8mm) | m    | 9,000                                 | 62,541<br>11,752                      | 562,872<br>105,764     |
| 5      | SA20B                       | Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în conducte de legătură la obiecte sanitare la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilenă d25*3.5mm) | m    | 6,000                                 | 78,878<br>12,591                      | 473,267<br>75,546      |
| 6      | SA21C                       | Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în coloane la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 32 mm (PN10, teava polipropilenă d32*4.4mm)                                  | m    | 2,000                                 | 90,049<br>9,233                       | 180,097<br>18,467      |
| 7      | SA21C                       | Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în coloane la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 32 mm (PN10, teava polietilenă d32mm)                                        | m    | 2,000                                 | 27,828<br>9,233                       | 55,657<br>18,467       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 8  | SA30A   | Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul pina la 65 mm, inclusiv                                                                                                               | buc | 16,000 | 125,211<br>104,925 | 2 003,376<br>1 678,800         |
| 9  |         | Тройник PP-R D32*20                                                                                                                                                                                                       | buc | 7,000  | 12,500<br>0,000    | 87,500<br>0,000                |
| 10 |         | Колено PP-R D32*20                                                                                                                                                                                                        | buc | 5,000  | 7,500<br>0,000     | 37,500<br>0,000                |
| 11 |         | Колено с внутренней резьбой PP-R D20*1/2"                                                                                                                                                                                 | buc | 4,000  | 40,000<br>0,000    | 160,000<br>0,000               |
| 12 | SA20B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25*3.5mm) | m   | 5,000  | 78,878<br>12,591   | 394,389<br>62,955              |
| 13 | SA21C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PN10, teava polipropilena d32*4.4mm)                                  | m   | 6,000  | 90,065<br>9,233    | 540,389<br>55,400              |
| 14 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de de 35*7.5mm (ARMFLEX)                                                                                        | m   | 2,000  | 32,227<br>17,628   | 64,455<br>35,255               |
| 15 | SA37C   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"                                                                                | buc | 25,000 | 18,332<br>13,850   | 458,306<br>346,252             |
| 16 | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                 | m   | 30,000 | 6,295<br>6,295     | 188,865<br>188,865             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                                |
|    |         | <b>Total Sistema B1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |        |                    | <b>5 671,131<br/>2 672,649</b> |
|    |         | <b>1.2. Sistema T3</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    |                                |
| 17 | SD19A   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"                                                                                                                                          | buc | 6,000  | 9,653<br>9,653     | 57,919<br>57,919               |
| 18 |         | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D15                                                                                                                                                                                 | buc | 6,000  | 33,495<br>0,000    | 200,970<br>0,000               |
| 19 | SA20A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20*2.8mm) | m   | 15,000 | 62,541<br>11,752   | 938,121<br>176,274             |
| 20 | SA30A   | Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul pina la 65 mm, inclusiv                                                                                                               | buc | 13,000 | 125,211<br>104,925 | 1 627,743<br>1 364,025         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 21 |         | Тройник PP-R D20                                                                                                                                                                                                          | buc | 3,000  | 4,250<br>0,000    | 12,750<br>0,000                |
| 22 |         | Колено PP-R D20                                                                                                                                                                                                           | buc | 6,000  | 5,000<br>0,000    | 30,000<br>0,000                |
| 23 |         | Колено с внутренней резьбой PP-R D20*1/2"                                                                                                                                                                                 | buc | 4,000  | 40,000<br>0,000   | 160,000<br>0,000               |
| 24 | SA20B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25*3.5mm) | m   | 11,000 | 78,878<br>12,591  | 867,656<br>138,501             |
| 25 | SA37C   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"                                                                                | buc | 20,000 | 18,332<br>13,850  | 366,645<br>277,002             |
| 26 | SD02A   | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, montată pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a.                                           | buc | 1,000  | 514,585<br>48,265 | 514,585<br>48,265              |
| 27 | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                 | m   | 26,000 | 6,295<br>6,295    | 163,683<br>163,683             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                                |
|    |         | <b>Total Sistema T3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |        |                   | <b>4 940,072<br/>2 225,669</b> |
|    |         | <b>1.3. Sistema K1</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                                |
| 28 | RpSB10E | Montarea tevii din PP neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avind diametrul de 110 mm                                                         | m   | 15,000 | 88,919<br>36,094  | 1 333,787<br>541,413           |
| 29 | RpSB11D | Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducere) din teava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curățire, ревизия)            | buc | 1,000  | 142,026<br>27,700 | 142,026<br>27,700              |
| 30 | RpSB11D | Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducere) din teava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Reductie excentrica PP D110*50mm)      | buc | 2,000  | 41,577<br>27,700  | 83,154<br>55,400               |
| 31 | RpSB11D | Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducere) din teava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Mufe antiincendiare pentru coloane de  | buc | 2,000  | 210,702<br>27,700 | 421,404<br>55,400              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5      | 6                    | 7                               |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |         | canalizare D110)                                                                                                                                                                                                      |          |        |                      |                                 |
| 32 | RpSB10C | Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                       | m        | 6,000  | 49,729<br>29,379     | 298,374<br>176,274              |
| 33 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (teu; cot; D110-50)                  | buc      | 32,000 | 51,824<br>27,700     | 1 658,380<br>886,406            |
| 34 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc      | 2,000  | 1 332,414<br>197,259 | 2 664,828<br>394,518            |
| 35 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                       | buc      | 3,000  | 845,489<br>77,644    | 2 536,467<br>232,933            |
| 36 | SC02A   | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina de dus de colt 90*90cm)                                                                                                                 | buc      | 1,000  | 3 656,895<br>77,645  | 3 656,895<br>77,645             |
| 37 | SC04A   | Lavoar din tabla zincata (inox) etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Мойка 1-секционная)                                         | buc      | 1,000  | 1 244,903<br>77,645  | 1 244,903<br>77,645             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Sistema K1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |          |        |                      | <b>14 040,218<br/>2 525,334</b> |
|    |         | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                                                                                 |          |        |                      | 24 651,421                      |
|    |         | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                  | 22,50 %  |        |                      | 1 670,322                       |
|    |         | <i>Transport material</i>                                                                                                                                                                                             | 5,00 %   |        |                      | 856,375                         |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |        |                      | 27 178,118                      |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                            | 8,50 %   |        |                      | 2 310,140                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |        |                      | 29 488,258                      |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                             | 4,00 %   |        |                      | 1 179,531                       |
|    |         | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |          |        |                      | <b>30 667,789<br/>7 423,652</b> |

|  |  |                     |         |                   |
|--|--|---------------------|---------|-------------------|
|  |  | Прямые затраты      |         | 30 667,789        |
|  |  | TVA                 | 20,00 % | 6 133,558         |
|  |  | <b>Total deviz:</b> |         | <b>36 801,347</b> |

|   |   |                  |   |   |   |           |
|---|---|------------------|---|---|---|-----------|
| 1 | 2 | 3                | 4 | 5 | 6 | 7         |
|   |   | Inclisiv salariu |   |   |   | 7 423,652 |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect SP 1 IP Orhei situat in mun. Orhei str.  
Tricolorului nr. 2

Investitor OOO

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrări tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Sistema B1</b>                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1       | SD19A                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"                                                                                                                                          | buc  |                                        |                      | 9,653                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      | 9,653                  |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300                                 | 41,97                | 9,653                  |
| 2       |                             | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D15                                                                                                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 33,495                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      | 0,000                  |
|         | 291312450315215             | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D15                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 33,00                | 33,495                 |
| 3       |                             | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D25                                                                                                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 109,620                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      | 0,000                  |
|         | 291312450315225             | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D25                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 108,00               | 109,620                |
| 4       | SA20A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20*2.8mm) | m    |                                        |                      | 62,541                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      | 11,752                 |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2800                                 | 41,97                | 11,752                 |
|         | 252121671705202             | Teava din material plastic (PN10, teava polipropilena d20*2.8mm)                                                                                                                                                          | m    | 1,0200                                 | 33,00                | 33,660                 |
|         | 2523156719530               | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 15,00                | 15,000                 |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200                                 | 12,65                | 0,253                  |
|         | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060                                 | 12,00                | 0,072                  |
|         | 2462107332752               | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020                                 | 16,00                | 0,032                  |
|         | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0180                                 | 98,49                | 1,773                  |
| 5       | SA20B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25*3.5mm) | m    |                                        |                      | 78,878                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      | 12,591                 |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000                                 | 41,97                | 12,591                 |
|         | 252121671705253             | Teava din material plastic (PN10, teava polipropilena d25*3.5mm)                                                                                                                                                          | m    | 1,0200                                 | 48,00                | 48,960                 |
|         | 2523156719530               | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 15,00                | 15,000                 |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200                                 | 12,65                | 0,253                  |
|         | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060                                 | 12,00                | 0,072                  |
|         | 2462107332752               | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020                                 | 16,00                | 0,032                  |
|         | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200                                 | 98,49                | 1,970                  |
| 6       | SA21C                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PN10, teava polipropilena d32*4.4mm)                                  | m    |                                        |                      | 90,049                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      | 9,233                  |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2200                                 | 41,97                | 9,233                  |
|         | 252121671705324             | Teava din material plastic (PN10, teava polipropilena d32*4.4mm)                                                                                                                                                          | m    | 1,0200                                 | 77,50                | 79,050                 |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200                                 | 12,65                | 0,253                  |
|         | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070                                 | 12,00                | 0,084                  |
|         | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0147                                 | 98,49                | 1,428                  |
| 7       | SA21C                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PN10, teava polietilena                                               | m    |                                        |                      | 27,828                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      | 9,233                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |                 | d32mm)                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2200 | 41,97  | 9,233              |
|    | 252121671705132 | Teava din material plastic (PN10, teava polietilena d32mm)                                                                                                                                                                | m    | 1,0200 | 16,50  | 16,830             |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,65  | 0,253              |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070 | 12,00  | 0,084              |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0147 | 98,49  | 1,428              |
| 8  | SA30A           | Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul pina la 65 mm, inclusiv                                                                                                               | buc  |        |        | 125,211<br>104,925 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,5000 | 41,97  | 104,925            |
|    | 2710603454305   | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2400 | 14,00  | 3,528              |
|    | 2710703500623   | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,1400 | 14,00  | 16,758             |
| 9  |                 | Тройник PP-R D32*20                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 12,500<br>0,000    |
|    | 3025103322      | Тройник PP-R D32*20                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 12,50  | 12,500             |
| 10 |                 | Колено PP-R D32*20                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 7,500<br>0,000     |
|    | 3025102322      | Колено PP-R D32*20                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 7,50   | 7,500              |
| 11 |                 | Колено с внутренней резьбой PP-R D20*1/2"                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 40,000<br>0,000    |
|    | 30251021322     | Колено с внутренней резьбой PP-R D20*1/2"                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 40,00  | 40,000             |
| 12 | SA20B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25*3.5mm) | m    |        |        | 78,878<br>12,591   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 41,97  | 12,591             |
|    | 252121671705253 | Teava din material plastic (PN10, teava polipropilena d25*3.5mm)                                                                                                                                                          | m    | 1,0200 | 48,00  | 48,960             |
|    | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,000             |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,65  | 0,253              |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 12,00  | 0,072              |
|    | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020 | 16,00  | 0,032              |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 98,49  | 1,970              |
| 13 | SA21C           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PN10, teava polipropilena d32*4.4mm)                                  | m    |        |        | 90,065<br>9,233    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2200 | 41,97  | 9,233              |
|    | 252121671705324 | Teava din material plastic (PN10, teava polipropilena d32*4.4mm)                                                                                                                                                          | m    | 1,0200 | 77,50  | 79,050             |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,65  | 0,253              |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070 | 12,00  | 0,084              |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0147 | 98,49  | 1,444              |
| 14 | RpIF09B         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de de 35*7.5mm (ARMFLEX)                                                                                        | m    |        |        | 32,227<br>17,628   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4200 | 41,97  | 17,628             |
|    | 332051735223035 | Termoizolatie conducte d 35*7.5mm (ARMFLEX)                                                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 13,50  | 14,600             |
| 15 | SA37C           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                                                               | buc  |        |        | 18,332<br>13,850   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3300 | 41,97  | 13,850             |
|    | 287527420404025 | Bratara pt. tevi din ppr d25mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 3,75   | 3,750              |
|    | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 7,20   | 0,036              |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3100 | 1,60   | 0,496              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0012 | 150,00 | 0,180              |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,14  | 0,020              |
| 16 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                 | m    |        |        | 6,295<br>6,295     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 41,97  | 6,295              |
|    |                 | <b>1.2. Sistema T3</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
| 17 | SD19A           | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"                                                                                                                                          | buc  |        |        | 9,653<br>9,653     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 41,97  | 9,653              |
| 18 |                 | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D15                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 33,495<br>0,000    |
|    | 291312450315215 | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D15                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 33,00  | 33,495             |
| 19 | SA20A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20*2.8mm) | m    |        |        | 62,541<br>11,752   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2800 | 41,97  | 11,752             |
|    | 252121671705202 | Teava din material plastic (PN10, teava polipropilena d20*2.8mm)                                                                                                                                                          | m    | 1,0200 | 33,00  | 33,660             |
|    | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,000             |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,65  | 0,253              |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 12,00  | 0,072              |
|    | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020 | 16,00  | 0,032              |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0180 | 98,49  | 1,773              |
| 20 | SA30A           | Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul pina la 65 mm, inclusiv                                                                                                               | buc  |        |        | 125,211<br>104,925 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,5000 | 41,97  | 104,925            |
|    | 2710603454305   | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2400 | 14,00  | 3,528              |
|    | 2710703500623   | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,1400 | 14,00  | 16,758             |
| 21 |                 | Тройник PP-R D20                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 4,250<br>0,000     |
|    | 302510320       | Тройник PP-R D20                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 4,25   | 4,250              |
| 22 |                 | Колено PP-R D20                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 5,000<br>0,000     |
|    | 302510220       | Колено PP-R D20                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,000              |
| 23 |                 | Колено с внутренней резьбой PP-R D20*1/2"                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 40,000<br>0,000    |
|    | 30251021322     | Колено с внутренней резьбой PP-R D20*1/2"                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 40,00  | 40,000             |
| 24 | SA20B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25*3.5mm) | m    |        |        | 78,878<br>12,591   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 41,97  | 12,591             |
|    | 252121671705253 | Teava din material plastic (PN10, teava polipropilena d25*3.5mm)                                                                                                                                                          | m    | 1,0200 | 48,00  | 48,960             |
|    | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,000             |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,65  | 0,253              |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 12,00  | 0,072              |
|    | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020 | 16,00  | 0,032              |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 98,49  | 1,970              |
| 25 | SA37C           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                                                               | buc  |        |        | 18,332<br>13,850   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3300 | 41,97  | 13,850             |
|    | 287527420404025 | Bratara pt. tevi din ppr d25mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 3,75   | 3,750              |
|    | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 7,20   | 0,036              |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3100 | 1,60   | 0,496              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0012 | 150,00 | 0,180              |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,14  | 0,020              |
| 26 | SD02A           | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                           | buc  |        |        | 514,585<br>48,265  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500 | 41,97  | 48,265             |
|    | 291312420135022 | Baterie pentru dus                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 464,00 | 466,320            |
| 27 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din                                                                                                                               | m    |        |        | 6,295              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    |                    | conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                              |      |        |        | 6,295                |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 41,97  | 6,295                |
|    |                    | <b>1.3. Sistema K1</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                      |
| 28 | RpSB10E            | Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                           | m    |        |        | 88,919<br>36,094     |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8600 | 41,97  | 36,094               |
|    | 25212167002110     | Teava din PP d110mm                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 48,00  | 51,418               |
|    | 2416406110467      | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0320 | 35,00  | 1,164                |
|    | 2320167317232      | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 7,50   | 0,117                |
|    | 2320116200573      | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0090 | 13,50  | 0,126                |
| 29 | RpSB11D            | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curature, ревизия)                             | buc  |        |        | 142,026<br>27,700    |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6600 | 41,97  | 27,700               |
|    | 25231567122307110  | Piesa de curature, ревизия d110mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 108,00 | 110,700              |
|    | 2416406110467      | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0790 | 35,00  | 2,835                |
|    | 2320167317232      | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0380 | 7,50   | 0,292                |
|    | 2320116200572      | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0360 | 13,50  | 0,499                |
| 30 | RpSB11D            | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Reductie excentrica PP D110*50mm)                       | buc  |        |        | 41,577<br>27,700     |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6600 | 41,97  | 27,700               |
|    | 25231567122305115  | Reductie excentrica PP D110*50mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,250               |
|    | 2416406110467      | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0790 | 35,00  | 2,835                |
|    | 2320167317232      | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0380 | 7,50   | 0,292                |
|    | 2320116200572      | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0360 | 13,50  | 0,500                |
| 31 | RpSB11D            | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Mufe antiincendiarie pentru coloane de canalizare D110) | buc  |        |        | 210,702<br>27,700    |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6600 | 41,97  | 27,700               |
|    | 2523156712230911   | Mufe antiincendiarie pentru coloane de canalizare D110                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 175,00 | 179,375              |
|    | 2416406110467      | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0790 | 35,00  | 2,835                |
|    | 2320167317232      | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0380 | 7,50   | 0,292                |
|    | 2320116200572      | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0360 | 13,50  | 0,500                |
| 32 | RpSB10C            | Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                            | m    |        |        | 49,729<br>29,379     |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7000 | 41,97  | 29,379               |
|    | 25212167002050     | Teava din PP d50mm                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 18,30  | 19,697               |
|    | 2416406110467      | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,367                |
|    | 2320167317232      | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0040 | 7,50   | 0,031                |
|    | 2320116200573      | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0180 | 13,50  | 0,254                |
| 33 | RpSB11D            | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (teu; cot; D110-50)                                      | buc  |        |        | 51,824<br>27,700     |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6600 | 41,97  | 27,700               |
|    | 252315671223023115 | Teu; cot; D110-50                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,500               |
|    | 2416406110467      | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0790 | 35,00  | 2,834                |
|    | 2320167317232      | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0380 | 7,50   | 0,292                |
|    | 2320116200572      | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0360 | 13,50  | 0,498                |
| 34 | SC07A              | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                      | buc  |        |        | 1 332,414<br>197,259 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 4,7000 | 41,97    | 197,259             |
|    | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 960,00   | 1 018,080           |
|    | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 25,00    | 26,250              |
|    | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,750              |
|    | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 25,00    | 26,250              |
|    | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                              | m    | 1,0000 | 16,50    | 17,325              |
|    | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,750              |
|    | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,750              |
| 35 | SC04A           | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |          | 845,489<br>77,644   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 41,97    | 77,644              |
|    | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 680,00   | 700,627             |
|    | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 37,00    | 37,740              |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,500              |
|    | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                      | m    | 0,6000 | 6,50     | 3,978               |
| 36 | SC02A           | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina de dus de colt 90*90cm)                                                                                           | buc  |        |          | 3 656,895<br>77,645 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 41,97    | 77,645              |
|    | 287511420078099 | Cabina de dus de colt 90*90cm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 3 450,00 | 3 553,500           |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,750              |
| 37 | SC04A           | Lavoar din tabla zincata (inox) etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Мойка 1-секционная)                   | buc  |        |          | 1 244,903<br>77,645 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 41,97    | 77,645              |
|    | 2622102438011   | Lavoar din inox (Мойка 1-секционная нерж.)                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 1 068,00 | 1 100,040           |
|    | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 37,00    | 37,740              |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,500              |
|    | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                      | m    | 0,6000 | 6,50     | 3,978               |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-3

**Valoarea de deviz 36 801,347 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 176,040 | 41,97 | 7 388,397        |
| 2. | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,840   | 41,97 | 35,255           |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>7 423,652</b> |

### Materiale:

|     |                     |                                                                  |     |        |          |           |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                | m3  | 0,054  | 150,00   | 8,100     |
| 2.  | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                | kg  | 1,120  | 12,65    | 14,168    |
| 3.  | 2121117308308       | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                          | kg  | 0,225  | 7,20     | 1,620     |
| 4.  | 2320116200572       | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                    | kg  | 1,366  | 13,50    | 18,441    |
| 5.  | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75                                         | l   | 0,253  | 13,50    | 3,416     |
| 6.  | 2320167317232       | DicloreTan                                                       | kg  | 1,700  | 7,50     | 12,750    |
| 7.  | 2416406110467       | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                | kg  | 3,558  | 35,00    | 124,530   |
| 8.  | 2462107332752       | Pasta etansare pentru filete metalice                            | kg  | 0,092  | 16,00    | 1,472     |
| 9.  | 2513307336203       | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                    | buc | 2,100  | 15,00    | 31,500    |
| 10. | 2513736621595       | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                    | buc | 2,100  | 15,00    | 31,500    |
| 11. | 25212167002050      | Teava din PP d50mm                                               | m   | 6,458  | 18,30    | 118,181   |
| 12. | 25212167002110      | Teava din PP d110mm                                              | m   | 16,068 | 48,00    | 771,264   |
| 13. | 2521216717050       | Teava din material plastic                                       | m   | 2,448  | 6,50     | 15,912    |
| 14. | 25212167170513 2    | Teava din material plastic (PN10, teava polietilena d32mm)       | m   | 2,040  | 16,50    | 33,660    |
| 15. | 25212167170520 2    | Teava din material plastic (PN10, teava polipropilena d20*2.8mm) | m   | 24,480 | 33,00    | 807,840   |
| 16. | 25212167170525 3    | Teava din material plastic (PN10, teava polipropilena d25*3.5mm) | m   | 22,440 | 48,00    | 1 077,120 |
| 17. | 25212167170532 4    | Teava din material plastic (PN10, teava polipropilena d32*4.4mm) | m   | 8,160  | 77,50    | 632,400   |
| 18. | 2521216720210       | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm               | m   | 2,100  | 16,50    | 34,650    |
| 19. | 25231567122302 3115 | Teu; cot; D110-50                                                | buc | 32,800 | 20,00    | 656,000   |
| 20. | 25231567122305 115  | Reductie excentrica PP D110*50mm                                 | buc | 2,050  | 10,00    | 20,500    |
| 21. | 25231567122307 110  | Piesa de curatire, ревизия d110mm                                | buc | 1,025  | 108,00   | 110,700   |
| 22. | 25231567122309 11   | Mufe antiincendiare pentru coloane de canalizare D110            | buc | 2,050  | 175,00   | 358,750   |
| 23. | 2523156719530       | Racord drept M x Fe                                              | buc | 46,000 | 15,00    | 690,000   |
| 24. | 2622102438000       | Lavoar                                                           | buc | 3,091  | 680,00   | 2 101,880 |
| 25. | 2622102438011       | Lavoar din inox (Мойка 1-секционная нерж.)                       | buc | 1,030  | 1 068,00 | 1 100,040 |
| 26. | 2622102442760       | Vas pt. closet cu sifon interior                                 | buc | 2,121  | 960,00   | 2 036,160 |
| 27. | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                     | kg  | 13,950 | 1,60     | 22,320    |
| 28. | 2710603454305       | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                       | kg  | 7,308  | 14,00    | 102,312   |

|     |                     |                                                 |     |        |          |                   |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|
| 29. | 2710703500623       | Otel cornier 50x50x5 mm                         | kg  | 34,713 | 14,00    | 485,982           |
| 30. | 2874134203260       | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 2,100  | 25,00    | 52,500            |
| 31. | 28751142007809<br>9 | Cabina de dus de colt 90*90cm                   | buc | 1,030  | 3 450,00 | 3 553,500         |
| 32. | 2875114202800       | Sifon pt.lavoar                                 | buc | 4,080  | 37,00    | 150,960           |
| 33. | 2875114203270       | Ventil de scurgere                              | buc | 5,110  | 25,00    | 127,750           |
| 34. | 28752742040402<br>5 | Bratara pt. tevi din ppr d25mm                  | buc | 45,000 | 3,75     | 168,750           |
| 35. | 29131242013502<br>2 | Baterie pentru dus                              | buc | 1,005  | 464,00   | 466,320           |
| 36. | 29131245031521<br>5 | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D15       | buc | 14,210 | 33,00    | 468,930           |
| 37. | 29131245031522<br>5 | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D25       | buc | 1,015  | 108,00   | 109,620           |
| 38. | 2913134201561       | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"    | buc | 2,100  | 25,00    | 52,500            |
| 39. | 2913134201755       | Robinet coltar, dn=3/8"                         | buc | 2,100  | 15,00    | 31,500            |
| 40. | 30251021322         | Колено с внутренней резьбой PP-R D20*1/2"       | buc | 8,000  | 40,00    | 320,000           |
| 41. | 302510220           | Колено PP-R D20                                 | buc | 6,000  | 5,00     | 30,000            |
| 42. | 3025102322          | Колено PP-R D32*20                              | buc | 5,000  | 7,50     | 37,500            |
| 43. | 302510320           | Тройник PP-R D20                                | buc | 3,000  | 4,25     | 12,750            |
| 44. | 3025103322          | Тройник PP-R D32*20                             | buc | 7,000  | 12,50    | 87,500            |
| 45. | 3220137315778       | Decapant                                        | kg  | 0,346  | 12,00    | 4,152             |
| 46. | 33205173522303<br>5 | Termoizolatie conducte d 35*7.5mm (ARMFLEX)     | m   | 2,163  | 13,50    | 29,200            |
| 47. | 4100116202820       | Apa potabila                                    | m3  | 0,045  | 20,14    | 0,907             |
|     |                     | <b>Total materiale de constructii</b>           |     |        |          | <b>17 127,507</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |                                     |      |       |       |                |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|-------|----------------|
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura                    | h-ut | 1,018 | 98,49 | 100,262        |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b> |      |       |       | <b>100,262</b> |

|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| Прямые затраты | ?       | 30 667,789 |
| TVA            | 20,00 % | 6 133,558  |

**Total deviz:**

**36 801,34**  
**7**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**

**Valoarea de deviz 162 105,533 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | ID04A                       | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Шаровой кран Ду15)                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000                                 | 47,332<br>6,295                       | 47,332<br>6,295        |
| 2      | ID04A                       | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Шаровой кран Ду20)                                                                                                                                                                  | buc  | 3,000                                 | 65,333<br>6,296                       | 195,998<br>18,887      |
| 3      | ID04A                       | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Шаровой кран Ду25)                                                                                                                                                                  | buc  | 5,000                                 | 115,632<br>6,295                      | 578,162<br>31,477      |
| 4      | ID13A                       | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Клапан обратный Ду15)                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000                                 | 73,301<br>4,197                       | 73,301<br>4,197        |
| 5      | ID13B                       | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Клапан обратный Ду20)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000                                 | 116,355<br>6,715                      | 116,355<br>6,715       |
| 6      | ID04A                       | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Кран дренажный с пробкой Ду15, Ру1,6МПа)                                                                                                                                           | buc  | 1,000                                 | 94,832<br>6,295                       | 94,832<br>6,295        |
| 7      | IC35A                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2 mm, inclusiv. (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc) | m    | 50,000                                | 32,161<br>12,591                      | 1 608,050<br>629,550   |
| 8      | IC38G                       | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari,                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 15,000                                | 62,830                                | 942,444                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                 | 7                      |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------|
|    |       | din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Фитинги и крепление трубы 30% от длины труб 50м*30%=15 buc)                                                                    |     |         | 9,653             | 144,797                |
| 9  | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)     | m   | 120,000 | 37,349<br>14,690  | 4 481,940<br>1 762,740 |
| 10 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Фитинги и крепление трубы 30% от длины труб 120м*30%=36 buc)                       | buc | 36,000  | 75,830<br>9,653   | 2 729,866<br>347,512   |
| 11 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)     | m   | 55,000  | 65,713<br>16,788  | 3 614,215<br>923,340   |
| 12 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Фитинги и крепление трубы 30% от длины труб 55м*30%=16 buc)                                          | buc | 16,000  | 88,326<br>10,912  | 1 413,211<br>174,595   |
| 13 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                         | m   | 225,000 | 4,651<br>3,777    | 1 046,453<br>849,893   |
| 14 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x2,3 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc) | m   | 30,000  | 86,249<br>18,887  | 2 587,455<br>566,595   |
| 15 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Фитинги и крепление трубы 30% от длины труб 30м*30%=9 buc)                                           | buc | 9,000   | 102,017<br>12,591 | 918,149<br>113,319     |
| 16 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                       | m   | 30,000  | 5,709<br>4,617    | 171,261<br>138,501     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                   | 7                    |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------|
| 17 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-600мм)                 | buc | 2,000  | 746,236<br>20,985   | 1 492,472<br>41,970  |
| 18 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-700мм)                 | buc | 1,000  | 854,236<br>20,985   | 854,236<br>20,985    |
| 19 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-800мм)                 | buc | 1,000  | 896,236<br>20,985   | 896,236<br>20,985    |
| 20 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-900мм)                 | buc | 6,000  | 1 064,236<br>20,985 | 6 385,416<br>125,910 |
| 21 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22K-500-800мм)                 | buc | 2,000  | 956,236<br>20,985   | 1 912,472<br>41,970  |
| 22 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22K-500-1000мм)                | buc | 1,000  | 1 149,236<br>20,985 | 1 149,236<br>20,985  |
| 23 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-800мм)                 | buc | 1,000  | 896,236<br>20,985   | 896,236<br>20,985    |
| 24 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-1200мм)                           | buc | 2,000  | 1 277,948<br>27,280 | 2 555,897<br>54,561  |
| 25 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (крепления радиаторов)                                            | buc | 64,000 | 27,296<br>6,295     | 1 746,912<br>402,912 |
| 26 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический спускник воздуха) | buc | 16,000 | 130,697<br>4,197    | 2 091,152<br>67,152  |
| 27 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (клапан термостатический угловой ГЕРЦ-TS-90)      | buc | 16,000 | 304,332<br>6,295    | 4 869,320<br>100,728 |
| 28 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (вентиль запорный угловой радиаторный ГЕРЦ-RL-5)  | buc | 16,000 | 245,333<br>6,295    | 3 925,320<br>100,728 |
| 29 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala,                                                                    | buc | 16,000 | 369,697<br>4,197    | 5 915,152<br>67,152  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                  | 7                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
|    |         | avind diametrul nominal (Клапан термостатический (закрытие, наполнение, опорожнение) для 2-х трубных систем угловой Герц-AS-T-5                                      |     |         |                    |                                  |
| 30 | ID04A   | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Клапан ручной балансирующий MSV- BD Д15)                              | buc | 4,000   | 1 584,332<br>6,295 | 6 337,330<br>25,182              |
| 31 | ID04A   | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Клапан ручной запорный с дренажным краном MSV-S d15)                  | buc | 4,000   | 443,332<br>6,295   | 1 773,330<br>25,182              |
| 32 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de de 3/8 " (автоматический клапан спуска воздуха)              | buc | 2,000   | 139,697<br>4,197   | 279,394<br>8,394                 |
| 33 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 10 мм)  | m   | 40,000  | 56,013<br>21,405   | 2 240,508<br>856,188             |
| 34 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 10 мм)  | m   | 120,000 | 58,176<br>21,405   | 6 981,084<br>2 568,564           |
| 35 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=26x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 10 мм)  | m   | 55,000  | 64,665<br>21,405   | 3 556,579<br>1 177,259           |
| 36 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x3,2 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 10 мм) | m   | 30,000  | 71,154<br>21,405   | 2 134,611<br>642,141             |
| 37 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (strapungeri pentru cos de fum)                                | buc | 1,000   | 53,722<br>53,722   | 53,722<br>53,722                 |
|    |         |                                                                                                                                                                      |     |         |                    |                                  |
|    |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |         |                    | <b>78 665,639<br/>12 168,363</b> |
|    |         | <b>1.2. Ventilare</b>                                                                                                                                                |     |         |                    |                                  |
| 38 | VB15C   | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (дверная решетка MV350/2)                                  | buc | 1,000   | 251,217<br>64,634  | 251,217<br>64,634                |
| 39 | VB15C   | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (Решетка                                                   | buc | 1,000   | 332,622<br>64,634  | 332,622<br>64,634                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5      | 6                  | 7                                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|-----------------------------------|
|    |         | вентиляционная P150/150-неподвижная)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                    |                                   |
| 40 | VA05A   | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (воздуховод из стали тонколистной оцинкованной д=100мм, тол.=1,0мм, под изоляцией)                                                                                                                  | m        | 13,000 | 146,252<br>54,561  | 1 901,270<br>709,293              |
| 41 | VA05A   | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (воздуховод из стали тонколистной оцинкованной д=140мм, тол.=1,0мм, под изоляцией)                                                                                                                  | m        | 5,000  | 160,672<br>54,561  | 803,358<br>272,805                |
| 42 | IzH05B  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (изоляция минеральная вата фольгированная Izover) | m2       | 7,500  | 114,030<br>38,193  | 855,222<br>286,445                |
| 43 | VC34A   | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                                               | kg       | 10,000 | 37,234<br>12,591   | 372,337<br>125,910                |
| 44 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (отверстие для вентиляторов и для приточки)                                                                                                                                                                          | buc      | 5,000  | 53,722<br>53,722   | 268,608<br>268,608                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |                    |                                   |
|    |         | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                    | <b>4 784,634<br/>1 792,329</b>    |
|    |         | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei      |        |                    | 83 450,273                        |
|    |         | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22,50 %  |        |                    | 3 141,156                         |
|    |         | <i>Transport material</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,00 %   |        |                    | 3 437,735                         |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |        |                    | 90 029,164                        |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,50 %   |        |                    | 7 652,478                         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |        |                    | 97 681,642                        |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,00 %   |        |                    | 3 907,265                         |
|    |         | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                    | <b>101 588,907<br/>13 960,692</b> |
|    |         | <b>2. Montare utilaj<br/>2.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                    |                                   |
| 45 | IA14A   | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel,                                                                                                                                                                                                                                         | buc      | 1,000  | 921,510<br>755,460 | 921,510<br>755,460                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5     | 6                   | 7                              |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------|--------------------------------|
|    |       | monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Котел настенный газовый с вынужденным отводом дымовых газов, горелкой, предохранительным баком, циркулярным насосом, закрытой камерой сгорания и автоматикой Q=28,0 KBT) |          |       |                     |                                |
| 46 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm                                                                                                      | buc      | 1,000 | 226,891<br>222,441  | 226,891<br>222,441             |
| 47 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l (10L)                                                                                                                                                       | buc      | 1,000 | 315,671<br>197,259  | 315,671<br>197,259             |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                     |                                |
|    |       | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |          |       |                     | <b>1 464,072<br/>1 175,160</b> |
|    |       | <b>2.2. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                       |          |       |                     |                                |
| 48 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                                                                              | buc      | 2,000 | 496,103<br>484,753  | 992,205<br>969,507             |
| 49 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Приточное устройство OVR 125)                                                               | buc      | 3,000 | 496,102<br>484,753  | 1 488,307<br>1 454,260         |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                     |                                |
|    |       | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |          |       |                     | <b>2 480,512<br/>2 423,767</b> |
|    |       | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                                                                                       | lei      |       |                     | 3 944,584                      |
|    |       | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                                        | 22,50 %  |       |                     | 809,759                        |
|    |       | <i>Transport material</i>                                                                                                                                                                                                   | 5,00 %   |       |                     | 8,041                          |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |       |                     | 4 762,384                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                  | 54,00 %  |       |                     | 1 943,421                      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |       |                     | 6 705,805                      |
|    |       | <i>Beneficiu de de viz</i>                                                                                                                                                                                                  | 4,00 %   |       |                     | 268,232                        |
|    |       | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |          |       |                     | <b>6 974,037<br/>3 598,927</b> |
|    |       | <b>3. Utilaj<br/>3.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                         |          |       |                     |                                |
| 50 |       | Котел настенный газовый с вынужденным отводом дымовых газов, горелкой, предохранительным баком, циркулярным насосом, закрытой камерой сгорания и автоматикой Q=28,0 KBT                                                     | buc      | 1,000 | 17 733,000<br>0,000 | 17 733,000<br>0,000            |
| 51 |       | Коксальная труба для отвода продуктов сгорания Д100/60                                                                                                                                                                      | m        | 2,000 | 1 215,000           | 2 430,000                      |

| 1  | 2 | 3                                           | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---|---------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |   |                                             |     |       | 0,000              | 0,000              |
| 52 |   | Магнитный фильтр XCAL MEGAMAX               | buc | 1,000 | 698,000<br>0,000   | 698,000<br>0,000   |
| 53 |   | фильтр тонкой очистки для воды D25          | buc | 1,000 | 425,000<br>0,000   | 425,000<br>0,000   |
| 54 |   | Расширительный бак V=10L                    | buc | 1,000 | 498,000<br>0,000   | 498,000<br>0,000   |
|    |   |                                             |     |       |                    |                    |
|    |   | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |                    | <b>21 784,000</b>  |
|    |   | <b>3.2. Ventilare</b>                       |     |       |                    |                    |
| 55 |   | Вентилятор осевой бытовой Vents 100K        | buc | 1,000 | 323,000<br>0,000   | 323,000<br>0,000   |
| 56 |   | Вентилятор осевой бытовой Vents 125K        | buc | 1,000 | 518,000<br>0,000   | 518,000<br>0,000   |
| 57 |   | Приточное устройство OVR 125                | buc | 3,000 | 1 300,000<br>0,000 | 3 900,000<br>0,000 |
|    |   |                                             |     |       |                    |                    |
|    |   | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |                    | <b>4 741,000</b>   |
|    |   |                                             |     |       |                    |                    |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>    |     |       |                    | <b>26 525,000</b>  |

|  |  |                                          |         |                                         |
|--|--|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
|  |  | Прямые затраты                           | lei     | 135 087,944                             |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 27 017,589                              |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>162 105,533</b><br><b>17 559,619</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect SP 1 IP Orhei situat in mun. Orhei str.  
Tricolorului nr. 2

Investitor OOO

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 1      | ID04A                       | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Шаровой кран Ду15)                                                                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 47,332                 |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500                                 | 41,97                | 6,295                  |
|        | 2875274205115               | Robinet sfera cu mufe (Шаровой кран Ду15)                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 40,00                | 40,000                 |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150                                 | 35,00                | 0,525                  |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0320                                 | 16,00                | 0,512                  |
| 2      | ID04A                       | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Шаровой кран Ду20)                                                                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 65,333                 |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500                                 | 41,97                | 6,296                  |
|        | 2875274205120               | Robinet sfera cu mufe (Шаровой кран Ду20)                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 58,00                | 58,000                 |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150                                 | 35,00                | 0,525                  |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0320                                 | 16,00                | 0,512                  |
| 3      | ID04A                       | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Шаровой кран Ду25)                                                                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 115,632                |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500                                 | 41,97                | 6,295                  |
|        | 2875274205125               | Robinet sfera cu mufe (Шаровой кран Ду25)                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 108,30               | 108,300                |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150                                 | 35,00                | 0,525                  |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0320                                 | 16,00                | 0,512                  |
| 4      | ID13A                       | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Клапан обратный Ду15)                                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 73,301                 |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000                                 | 41,97                | 4,197                  |
|        | 1111000102015               | Supape de blocare cu mufe (Клапан обратный Ду15)                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 68,30                | 68,300                 |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120                                 | 35,00                | 0,420                  |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0240                                 | 16,00                | 0,384                  |
| 5      | ID13B                       | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Клапан обратный Ду20)                                                                                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 116,355                |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600                                 | 41,97                | 6,715                  |
|        | 111100010220                | Supape de blocare cu mufe (Клапан обратный Ду20)                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 108,30               | 108,300                |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200                                 | 35,00                | 0,700                  |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400                                 | 16,00                | 0,640                  |
| 6      | ID04A                       | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Кран дренажный с пробкой Ду15, Py1,6МПа)                                                                                                                                           | buc  |                                        |                      | 94,832                 |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500                                 | 41,97                | 6,295                  |
|        | 2875274205215               | Robinet sfera cu mufe (Кран дренажный с пробкой Ду15, Py1,6МПа)                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000                                 | 87,50                | 87,500                 |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150                                 | 35,00                | 0,525                  |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0320                                 | 16,00                | 0,512                  |
| 7      | IC35A                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2 mm, inclusiv. (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc) | m    |                                        |                      | 32,161                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      | 12,591                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 41,97 | 12,591           |
|    | 2521216710162 | Teava din Pe-Xc-Al d16x2mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 19,00 | 19,570           |
| 8  | IC38G         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Фитинги и крепление трубы 30% от длины труб 50м*30%=15 buc)                       | buc  |        |       | 62,830<br>9,653  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300 | 41,97 | 9,653            |
|    | 2875274110216 | Piesa de racordare (fiting) d16mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 51,00 | 51,000           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 12,65 | 0,379            |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 12,00 | 0,072            |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0230 | 75,00 | 1,725            |
| 9  | IC35B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)     | m    |        |       | 37,349<br>14,690 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500 | 41,97 | 14,690           |
|    | 2521216710202 | Teava din Pe-Xc-Al d20x2mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 22,00 | 22,660           |
| 10 | IC38G         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Фитинги и крепление трубы 30% от длины труб 120м*30%=36 buc)                      | buc  |        |       | 75,830<br>9,653  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300 | 41,97 | 9,653            |
|    | 2875274110220 | Piesa de racordare (fiting) d20mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 64,00 | 64,000           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 12,65 | 0,380            |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 12,00 | 0,072            |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0230 | 75,00 | 1,725            |
| 11 | IC35C         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)     | m    |        |       | 65,713<br>16,788 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 41,97 | 16,788           |
|    | 2521216710263 | Teava din Pe-Xc-Al d26x3mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 47,50 | 48,925           |
| 12 | IC38H         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Фитинги и крепление трубы 30% от длины труб 55м*30%=16 buc)                                         | buc  |        |       | 88,326<br>10,912 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2600 | 41,97 | 10,912           |
|    | 2875274110226 | Piesa de racordare (fiting) d26mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 75,00 | 75,000           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 12,65 | 0,380            |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0070 | 12,00 | 0,084            |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0260 | 75,00 | 1,950            |
| 13 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                         | m    |        |       | 4,651<br>3,777   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 41,97 | 3,777            |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400 | 21,84 | 0,874            |
| 14 | IC35D         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x2,3 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc) | m    |        |       | 86,249<br>18,887 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 41,97 | 18,887           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 2521216710322 | Teava din PE-Xc-Al d32x2,3mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 65,40    | 67,362              |
| 15 | IC38I         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Фитинги и крепление трубы 30% от длины труб 30м*30%=9 buc) | buc  |        |          | 102,017<br>12,591   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000 | 41,97    | 12,591              |
|    | 2875274110232 | Piesa de racordare (fiting) d32mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 86,70    | 86,700              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 12,65    | 0,380               |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0080 | 12,00    | 0,096               |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300 | 75,00    | 2,250               |
| 16 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                             | m    |        |          | 5,709<br>4,617      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1100 | 41,97    | 4,617               |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500 | 21,84    | 1,092               |
| 17 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-600мм)                                                                                            | buc  |        |          | 746,236<br>20,985   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5000 | 41,97    | 20,985              |
|    | 2822115702156 | Radiator (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-600мм)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 715,00   | 715,000             |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030 | 35,00    | 0,105               |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 16,00    | 0,096               |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 35,00    | 1,750               |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,300               |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000 | 25,00    | 5,000               |
| 18 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-700мм)                                                                                            | buc  |        |          | 854,236<br>20,985   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5000 | 41,97    | 20,985              |
|    | 2822115702157 | Radiator (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-700мм)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 823,00   | 823,000             |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030 | 35,00    | 0,105               |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 16,00    | 0,096               |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 35,00    | 1,750               |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,300               |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000 | 25,00    | 5,000               |
| 19 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-800мм)                                                                                            | buc  |        |          | 896,236<br>20,985   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5000 | 41,97    | 20,985              |
|    | 2822115702158 | Radiator (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-800мм)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 865,00   | 865,000             |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030 | 35,00    | 0,105               |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 16,00    | 0,096               |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 35,00    | 1,750               |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,300               |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000 | 25,00    | 5,000               |
| 20 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-900мм)                                                                                            | buc  |        |          | 1 064,236<br>20,985 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5000 | 41,97    | 20,985              |
|    | 2822115702159 | Radiator (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-900мм)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 033,00 | 1 033,000           |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030 | 35,00    | 0,105               |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 16,00    | 0,096               |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 35,00    | 1,750               |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,300               |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000 | 25,00    | 5,000               |
| 21 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22K-500-800мм)                                                                                            | buc  |        |          | 956,236<br>20,985   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                    | h-om | 0,5000 | 41,97    | 20,985              |
|    | 2822115702258  | Radiator (Радиатор отопления стальной панельный 22K-500-800мм)                                                                                  | buc  | 1,0000 | 925,00   | 925,000             |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior                                                                                                                                    | kg   | 0,0030 | 35,00    | 0,105               |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 16,00    | 0,096               |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 35,00    | 1,750               |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                      | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,300               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                      | h-ut | 0,2000 | 25,00    | 5,000               |
| 22 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22K-500-1000мм)                | buc  |        |          | 1 149,236<br>20,985 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                    | h-om | 0,5000 | 41,97    | 20,985              |
|    | 28221157022510 | Radiator (Радиатор отопления стальной панельный 22K-500-1000мм)                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 118,00 | 1 118,000           |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior                                                                                                                                    | kg   | 0,0030 | 35,00    | 0,105               |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 16,00    | 0,096               |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 35,00    | 1,750               |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                      | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,300               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                      | h-ut | 0,2000 | 25,00    | 5,000               |
| 23 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-800мм)                 | buc  |        |          | 896,236<br>20,985   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                    | h-om | 0,5000 | 41,97    | 20,985              |
|    | 2822115702158  | Radiator (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-800мм)                                                                                  | buc  | 1,0000 | 865,00   | 865,000             |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior                                                                                                                                    | kg   | 0,0030 | 35,00    | 0,105               |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 16,00    | 0,096               |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 35,00    | 1,750               |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                      | buc  | 3,0000 | 1,10     | 3,300               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                      | h-ut | 0,2000 | 25,00    | 5,000               |
| 24 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-1200мм)                           | buc  |        |          | 1 277,948<br>27,280 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 41,97    | 27,281              |
|    | 28221157021512 | Radiator (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-1200мм)                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 238,00 | 1 238,000           |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior                                                                                                                                    | kg   | 0,0040 | 35,00    | 0,140               |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                             | kg   | 0,0080 | 16,00    | 0,128               |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 35,00    | 1,750               |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,10     | 4,400               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                      | h-ut | 0,2500 | 25,00    | 6,250               |
| 25 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (крепления радиаторов)                                            | buc  |        |          | 27,296<br>6,295     |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,295               |
|    | 28221157080015 | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 14,50    | 14,500              |
|    | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 1,50     | 3,000               |
|    | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                       | buc  | 2,0000 | 0,50     | 1,000               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                      | h-ut | 0,1000 | 25,00    | 2,500               |
| 26 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический спускник воздуха) | buc  |        |          | 130,697<br>4,197    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 41,97    | 4,197               |
|    | 2913134500015  | Robinet de aerisire cu cheie d15 mm (автоматический спускник воздуха)                                                                           | buc  | 1,0000 | 125,00   | 125,000             |
|    | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                       | buc  | 0,1000 | 15,00    | 1,500               |
| 27 | ID04A          | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (клапан термостатический угловой ГЕРЦ-TS-90)      | buc  |        |          | 304,332<br>6,295    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,295               |
|    | 2875274205315  | Robinet sfera cu mufe d15mm (клапан термостатический угловой ГЕРЦ-TS-90)                                                                        | buc  | 1,0000 | 297,00   | 297,000             |
|    | 1714227322940  | Cinera fuior                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 35,00    | 0,525               |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                             | kg   | 0,0320 | 16,00    | 0,512               |
| 28 | ID04A          | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (вентиль запорный угловой радиаторный ГЕРЦ-RL-5)  | buc  |        |          | 245,333<br>6,295    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,295              |
|    | 2875274205316  | Robinet sfera cu mufe d15mm (вентиль запорный угловой радиаторный ГЕРЦ-RL-5)                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 238,00   | 238,000            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 35,00    | 0,525              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 16,00    | 0,512              |
| 29 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal (Клапан термостатический (заккрытие, наполнение, опорожнение) для 2-х трубных систем угловой Герц-AS-T-5 | buc  |        |          | 369,697<br>4,197   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 41,97    | 4,197              |
|    | 2913134500018  | Robinet (Клапан термостатический (заккрытие, наполнение, опорожнение) для 2-х трубных систем угловой Герц-AS-T-5                                                                                              | buc  | 1,0000 | 364,00   | 364,000            |
|    | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 15,00    | 1,500              |
| 30 | ID04A          | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Клапан ручной балансировачный MSV- BD Д15)                                                                     | buc  |        |          | 1 584,332<br>6,295 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,295              |
|    | 2875274205317  | Robinet sfera cu mufe d15mm (Клапан ручной балансировачный MSV- BD Д15)                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 577,00 | 1 577,000          |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 35,00    | 0,525              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 16,00    | 0,512              |
| 31 | ID04A          | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Клапан ручной запорный с дренажным краном MSV-S d15)                                                           | buc  |        |          | 443,332<br>6,295   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,295              |
|    | 2875274205318  | Robinet sfera cu mufe d15mm (Клапан ручной запорный с дренажным краном MSV-S d15)                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 436,00   | 436,000            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 35,00    | 0,525              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 16,00    | 0,512              |
| 32 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de de 3/8 " (автоматический клапан спуска воздуха)                                                       | buc  |        |          | 139,697<br>4,197   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 41,97    | 4,197              |
|    | 2913134500016  | Robinet de aerisire cu cheie de 3/8 " (автоматический клапан спуска воздуха)                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 134,00   | 134,000            |
|    | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 15,00    | 1,500              |
| 33 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 10 мм)                                           | m    |        |          | 56,013<br>21,405   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 41,97    | 21,405             |
|    | 33205173520162 | Termoizolatatie conducte cu mansoane d16x20mm                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 32,00    | 34,608             |
| 34 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 10 мм)                                           | m    |        |          | 58,176<br>21,405   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 41,97    | 21,405             |
|    | 33205173520202 | Termoizolatatie conducte cu mansoane d20x20mm                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 34,00    | 36,771             |
| 35 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=26x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 10 мм)                                           | m    |        |          | 64,665<br>21,405   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 41,97    | 21,405             |
|    | 33205173520262 | Termoizolatatie conducte cu mansoane d26x20mm                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 40,00    | 43,260             |
| 36 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x3,2 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 10 мм)                                          | m    |        |          | 71,154<br>21,405   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5100 | 41,97    | 21,405             |
|    | 33205173520322 | Termoizolatatie conducte cu mansoane d32x20mm                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 46,00    | 49,749             |
| 37 | RpCU05H        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -                                                                                                                      | buc  |        |          | 53,722             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    |                  | 50 cm grosime (strapungeri pentru cos de fum)                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 53,722            |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800  | 41,97  | 3,358             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2000  | 41,97  | 50,364            |
|    |                  | <b>1.2. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                   |
| 38 | VB15C            | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (дверная решетка MV350/2)                                                                                                                                                                                        | buc  |         |        | 251,217<br>64,634 |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5400  | 41,97  | 64,634            |
|    | 2710403700285    | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,6000  | 14,00  | 22,512            |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000  | 19,00  | 3,819             |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0000  | 1,60   | 6,432             |
|    | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0520  | 17,00  | 0,884             |
|    | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 150,00 | 1,500             |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000  | 12,80  | 1,280             |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 40,0000 | 0,20   | 8,040             |
|    | 28741157657035   | Rama cu jaluzele (дверная решетка MV350/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 86,00  | 86,430            |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 16,00  | 9,648             |
|    | 2874115883938    | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 40,0000 | 0,10   | 4,020             |
|    | 2874115819999    | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 40,0000 | 0,50   | 20,100            |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2200  | 98,49  | 21,668            |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0250  | 10,00  | 0,250             |
| 39 | VB15C            | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (Решетка вентиляционная P150/150- неподвижная)                                                                                                                                                                   | buc  |         |        | 332,622<br>64,634 |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5400  | 41,97  | 64,634            |
|    | 2710403700285    | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,6000  | 14,00  | 22,512            |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000  | 19,00  | 3,819             |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0000  | 1,60   | 6,432             |
|    | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0520  | 17,00  | 0,884             |
|    | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 150,00 | 1,500             |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000  | 12,80  | 1,280             |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 40,0000 | 0,20   | 8,040             |
|    | 28741157657036   | Rama cu jaluzele (Решетка вентиляционная P150/150- неподвижная)                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 167,00 | 167,835           |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 16,00  | 9,648             |
|    | 2874115883938    | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 40,0000 | 0,10   | 4,020             |
|    | 2874115819999    | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 40,0000 | 0,50   | 20,100            |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2200  | 98,49  | 21,668            |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0250  | 10,00  | 0,250             |
| 40 | VA05A            | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (воздуховод из стали тонколистной оцинкованной д=100мм, тол.=1,0мм, под изоляцией)                                                                                                                  | m    |         |        | 146,252<br>54,561 |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3000  | 41,97  | 54,561            |
|    | 252130573400710  | Canal de ventilatie din ALP (воздуховод из стали тонколистной оцинкованной д=100мм, тол.=1,0мм, под изоляцией)                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0100  | 89,00  | 91,691            |
| 41 | VA05A            | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (воздуховод из стали тонколистной оцинкованной д=140мм, тол.=1,0мм, под изоляцией)                                                                                                                  | m    |         |        | 160,672<br>54,561 |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3000  | 41,97  | 54,561            |
|    | 2521305734007140 | Canal de ventilatie din ALP (воздуховод из стали тонколистной оцинкованной д=100мм, тол.=1,0мм, под изоляцией)                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0100  | 103,00 | 106,111           |
| 42 | IzH05B           | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (изоляция минеральная вата фольгированная Izover) | m2   |         |        | 114,030<br>38,193 |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9100  | 41,97  | 38,193            |
|    | 26821626113055   | Saltele vata minerala (изоляция минеральная вата фольгированная Izover)                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0180  | 67,00  | 68,206            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3780  | 16,00  | 6,048              |
|    | 2734113805762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0580  | 16,00  | 0,928              |
|    | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0410  | 16,00  | 0,655              |
| 43 | VC34A          | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                                   | kg   |         |        | 37,234<br>12,591   |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000  | 41,97  | 12,591             |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 19,00  | 0,762              |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,096              |
|    | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0400  | 14,00  | 14,589             |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 17,00  | 0,340              |
|    | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 150,00 | 0,300              |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0200  | 12,80  | 0,256              |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 16,00  | 0,320              |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800  | 98,49  | 7,879              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,100              |
| 44 | RpCU05H        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime (отверстие для вентиляторов и для приточки)                                                                                                                                                             | buc  |         |        | 53,722<br>53,722   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 41,97  | 3,358              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2000  | 41,97  | 50,364             |
|    |                | <b>2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                    |
|    |                | <b>2.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                    |
| 45 | IA14A          | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Котел настенный газовый с вынужденным отводом дымовых газов, горелкой, предохранительным баком, циркулярным насосом, закрытой камерой сгорания и автоматикой Q=28,0 KBT) | buc  |         |        | 921,510<br>755,460 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 18,0000 | 41,97  | 755,460            |
|    | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 15,00  | 30,000             |
|    | 2874115818410  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,000              |
|    | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000  | 0,20   | 1,600              |
|    | 2874125881344  | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000  | 0,10   | 0,800              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 3,00   | 0,150              |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500  | 14,00  | 3,500              |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 6,3000  | 20,00  | 126,000            |
| 46 | IA25A          | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm                                                                                                                                                                                         | buc  |         |        | 226,891<br>222,441 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 5,3000  | 41,97  | 222,441            |
|    | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 15,00  | 0,750              |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 14,00  | 2,100              |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400  | 40,00  | 1,600              |
| 47 | IA29A          | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l (10L)                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 315,671<br>197,259 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,7000  | 41,97  | 197,259            |
|    | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 5,0000  | 15,00  | 75,000             |
|    | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,8100  | 14,00  | 11,340             |
|    | 2874115800780  | Surub hex. M 10 x 35                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,000              |
|    | 2874115801071  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,50   | 6,000              |
|    | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000  | 0,20   | 1,600              |
|    | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,20   | 2,400              |
|    | 2874115883761  | Saiba plata M 12                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000  | 0,10   | 0,800              |
|    | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,200              |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1250  | 16,00  | 2,000              |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0330  | 40,00  | 1,320              |
|    | 1450336200468  | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0230  | 16,10  | 0,370              |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1650  | 12,80  | 2,112              |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4300  | 19,00  | 8,170              |
|    | 2922140006727  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0700  | 10,00  | 0,700              |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0700  | 20,00  | 1,400              |
|    |                | <b>2.2. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                    |
| 48 | VC07A          | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                                                                                                                                                                 | buc  |         |        | 496,103<br>484,753 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 11,5500 | 41,97  | 484,753            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6         | 7                   |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|---------------------|
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 98,49     | 9,849               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1500  | 10,00     | 1,500               |
| 49 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Приточное устройство OVR 125)           | buc  |         |           | 496,102<br>484,753  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                | h-om | 11,5500 | 41,97     | 484,753             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 98,49     | 9,849               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1500  | 10,00     | 1,500               |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                        |      |         |           |                     |
|    |               | <b>3.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                   |      |         |           |                     |
| 50 |               | Котел настенный газовый с вынужденным отводом дымовых газов, горелкой, предохранительным баком, циркулярным насосом, закрытой камерой сгорания и автоматикой Q=28,0 KBT | buc  |         |           | 17 733,000<br>0,000 |
|    | 101252328     | Котел настенный газовый с вынужденным отводом дымовых газов, горелкой, предохранительным баком, циркулярным насосом, закрытой камерой сгорания и автоматикой Q=28,0 KBT | buc  | 1,0000  | 17 733,00 | 17 733,000          |
| 51 |               | Коксальная труба для отвода продуктов сгорания Д100/60                                                                                                                  | m    |         |           | 1 215,000<br>0,000  |
|    | 101252329     | Коксальная труба для отвода продуктов сгорания Д100/60                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 1 215,00  | 1 215,000           |
| 52 |               | Магнитный фильтр XCAL MEGAMAX                                                                                                                                           | buc  |         |           | 698,000<br>0,000    |
|    | 101252331     | Магнитный фильтр XCAL MEGAMAX                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 698,00    | 698,000             |
| 53 |               | фильтр тонкой очистки для воды Д25                                                                                                                                      | buc  |         |           | 425,000<br>0,000    |
|    | 101252332     | фильтр тонкой очистки для воды Д25                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 425,00    | 425,000             |
| 54 |               | Расширительный бак V=10L                                                                                                                                                | buc  |         |           | 498,000<br>0,000    |
|    | 101252334     | Расширительный бак V=10L                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 498,00    | 498,000             |
|    |               | <b>3.2. Ventilare</b>                                                                                                                                                   |      |         |           |                     |
| 55 |               | Вентилятор осевой бытовой Vents 100K                                                                                                                                    | buc  |         |           | 323,000<br>0,000    |
|    | 101252337     | Вентилятор осевой бытовой Vents 100K                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 323,00    | 323,000             |
| 56 |               | Вентилятор осевой бытовой Vents 125K                                                                                                                                    | buc  |         |           | 518,000<br>0,000    |
|    | 101252338     | Вентилятор осевой бытовой Vents 125K                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 518,00    | 518,000             |
| 57 |               | Приточное устройство OVR 125                                                                                                                                            | buc  |         |           | 1 300,000<br>0,000  |
|    | 101252339     | Приточное устройство OVR 125                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 1 300,00  | 1 300,000           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Deviz local de resurse № 2-1-4

**Valoarea de deviz 162 105,533 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4: |      |                                       |                        |       |

### **Manopera :**

|    |               |                                          |      |         |       |                   |
|----|---------------|------------------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 0,480   | 41,97 | 20,146            |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | h-om | 6,825   | 41,97 | 286,445           |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 191,700 | 41,97 | 8 045,649         |
| 4. | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 124,950 | 41,97 | 5 244,152         |
| 5. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 87,230  | 41,97 | 3 661,043         |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 7,200   | 41,97 | 302,184           |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |         |       | <b>17 559,619</b> |

### **Materiale:**

|     |               |                                                                                                                                                                         |     |        |           |            |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 1.  | 101252328     | Котел настенный газовый с вынужденным отводом дымовых газов, горелкой, предохранительным баком, циркулярным насосом, закрытой камерой сгорания и автоматикой Q=28,0 KBT | buc | 1,000  | 17 733,00 | 17 733,000 |
| 2.  | 101252329     | Коксальная труба для отвода продуктов сгорания Д100/60                                                                                                                  | m   | 2,000  | 1 215,00  | 2 430,000  |
| 3.  | 101252331     | Магнитный фильтр XCAL MEGAMAX                                                                                                                                           | buc | 1,000  | 698,00    | 698,000    |
| 4.  | 101252332     | фильтр тонкой очистки для воды Д25                                                                                                                                      | buc | 1,000  | 425,00    | 425,000    |
| 5.  | 101252334     | Расширительный бак V=10L                                                                                                                                                | buc | 1,000  | 498,00    | 498,000    |
| 6.  | 101252337     | Вентилятор осевой бытовой Vents 100K                                                                                                                                    | buc | 1,000  | 323,00    | 323,000    |
| 7.  | 101252338     | Вентилятор осевой бытовой Vents 125K                                                                                                                                    | buc | 1,000  | 518,00    | 518,000    |
| 8.  | 101252339     | Приточное устройство OVR 125                                                                                                                                            | buc | 3,000  | 1 300,00  | 3 900,000  |
| 9.  | 1111000102015 | Supape de blocare cu mufe (Клапан обратный Ду15)                                                                                                                        | buc | 1,000  | 68,30     | 68,300     |
| 10. | 111100010220  | Supape de blocare cu mufe (Клапан обратный Ду20)                                                                                                                        | buc | 1,000  | 108,30    | 108,300    |
| 11. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                       | m3  | 0,020  | 150,00    | 3,000      |
| 12. | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                         | m3  | 0,020  | 150,00    | 3,000      |
| 13. | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                           | kg  | 0,023  | 16,10     | 0,370      |
| 14. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                    | kg  | 0,073  | 40,00     | 2,920      |
| 15. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                         | kg  | 0,050  | 3,00      | 0,150      |
| 16. | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                            | kg  | 0,832  | 35,00     | 29,120     |
| 17. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                       | kg  | 2,280  | 12,65     | 28,842     |
| 18. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                               | m3  | 0,565  | 12,80     | 7,232      |
| 19. | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                          | kg  | 0,304  | 17,00     | 5,168      |
| 20. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                 | kg  | 1,233  | 19,00     | 23,427     |
| 21. | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                     | kg  | 1,764  | 16,00     | 28,224     |
| 22. | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                          | kg  | 1,210  | 14,00     | 16,940     |
| 23. | 2521216710162 | Teava din Pe-Xc-Al d16x2mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)                                                                                                            | m   | 51,500 | 19,00     | 978,500    |

|     |                  |                                                                                                                |     |         |          |           |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 24. | 2521216710202    | Teava din Pe-Xc-Al d20x2mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)                                                   | m   | 123,600 | 22,00    | 2 719,200 |
| 25. | 2521216710263    | Teava din Pe-Xc-Al d26x3mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)                                                   | m   | 56,650  | 47,50    | 2 690,875 |
| 26. | 2521216710322    | Teava din Pe-Xc-Al d32x2,3mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)                                                 | m   | 30,900  | 65,40    | 2 020,860 |
| 27. | 252130573400710  | Canal de ventilatie din ALP (воздуховод из стали тонколистной оцинкованной д=100мм, тол.=1,0мм, под изоляцией) | m   | 13,393  | 89,00    | 1 191,977 |
| 28. | 2521305734007140 | Canal de ventilatie din ALP (воздуховод из стали тонколистной оцинкованной д=100мм, тол.=1,0мм, под изоляцией) | m   | 5,151   | 103,00   | 530,553   |
| 29. | 2523156719287    | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                             | buc | 128,000 | 1,50     | 192,000   |
| 30. | 2524907304522    | Banda teflon nesisterizat                                                                                      | buc | 3,400   | 15,00    | 51,000    |
| 31. | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                 | kg  | 8,641   | 1,60     | 13,826    |
| 32. | 26821626113055   | Saltele vata minerala (изоляция минеральная вата фольгированная Izover)                                        | m2  | 7,635   | 67,00    | 511,545   |
| 33. | 2710403700285    | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                      | kg  | 3,216   | 14,00    | 45,024    |
| 34. | 2710703504760    | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                        | kg  | 10,421  | 14,00    | 145,894   |
| 35. | 2734113805762    | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                 | kg  | 0,435   | 16,00    | 6,960     |
| 36. | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                | kg  | 0,307   | 16,00    | 4,912     |
| 37. | 2734125900487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                          | kg  | 0,125   | 16,00    | 2,000     |
| 38. | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                            | kg  | 1,406   | 16,00    | 22,496    |
| 39. | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                    | buc | 0,800   | 35,00    | 28,000    |
| 40. | 28221157021512   | Radiator (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-1200мм)                                                | buc | 2,000   | 1 238,00 | 2 476,000 |
| 41. | 2822115702156    | Radiator (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-600мм)                                                 | buc | 2,000   | 715,00   | 1 430,000 |
| 42. | 2822115702157    | Radiator (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-700мм)                                                 | buc | 1,000   | 823,00   | 823,000   |
| 43. | 2822115702158    | Radiator (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-800мм)                                                 | buc | 2,000   | 865,00   | 1 730,000 |
| 44. | 2822115702159    | Radiator (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-900мм)                                                 | buc | 6,000   | 1 033,00 | 6 198,000 |
| 45. | 28221157022510   | Radiator (Радиатор отопления стальной панельный 22K-500-1000мм)                                                | buc | 1,000   | 1 118,00 | 1 118,000 |
| 46. | 2822115702258    | Radiator (Радиатор отопления стальной панельный 22K-500-800мм)                                                 | buc | 2,000   | 925,00   | 1 850,000 |
| 47. | 28221157080015   | Element de sustinere (cronstein)                                                                               | buc | 64,000  | 14,50    | 928,000   |
| 48. | 2873122005315    | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                       | kg  | 2,835   | 16,00    | 45,360    |
| 49. | 28741157657035   | Rama cu jaluzele (дверная решетка MV350/2)                                                                     | buc | 1,005   | 86,00    | 86,430    |
| 50. | 28741157657036   | Rama cu jaluzele (Решетка вентиляционная P150/150- неподвижная)                                                | buc | 1,005   | 167,00   | 167,835   |
| 51. | 2874115800780    | Surub hex. M 10 x 35                                                                                           | buc | 8,000   | 0,50     | 4,000     |
| 52. | 2874115801071    | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                              | buc | 12,000  | 0,50     | 6,000     |
| 53. | 2874115818410    | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                        | buc | 8,000   | 0,50     | 4,000     |
| 54. | 2874115819999    | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                               | buc | 80,400  | 0,50     | 40,200    |
| 55. | 2874115836521    | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                      | buc | 128,000 | 0,50     | 64,000    |
| 56. | 2874115840558    | Piulita hexag. M16                                                                                             | buc | 8,000   | 0,20     | 1,600     |
| 57. | 2874115842702    | Piulita hexag. M10                                                                                             | buc | 8,000   | 0,20     | 1,600     |
| 58. | 2874115842760    | Piulita hexag. M12                                                                                             | buc | 12,000  | 0,20     | 2,400     |
| 59. | 2874115883761    | Saiba plata M 12                                                                                               | buc | 8,000   | 0,10     | 0,800     |
| 60. | 2874115883938    | Saiba grower M 6                                                                                               | buc | 80,400  | 0,10     | 8,040     |
| 61. | 2874125881289    | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                       | buc | 12,000  | 0,10     | 1,200     |
| 62. | 2874125881344    | Saiba plata M 18                                                                                               | buc | 8,000   | 0,10     | 0,800     |
| 63. | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                  | buc | 80,400  | 0,20     | 16,080    |
| 64. | 2875274110216    | Piesa de racordare (fiting) d16mm                                                                              | buc | 15,000  | 51,00    | 765,000   |
| 65. | 2875274110220    | Piesa de racordare (fiting) d20mm                                                                              | buc | 36,000  | 64,00    | 2 304,000 |
| 66. | 2875274110226    | Piesa de racordare (fiting) d26mm                                                                              | buc | 16,000  | 75,00    | 1 200,000 |

|                                       |                |                                                                                                                 |     |         |          |                   |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
| 67.                                   | 2875274110232  | Piesa de racordare (fiting) d32mm                                                                               | buc | 9,000   | 86,70    | 780,300           |
| 68.                                   | 2875274205115  | Robinet sfera cu mufe (Шаровой кран Ду15)                                                                       | buc | 1,000   | 40,00    | 40,000            |
| 69.                                   | 2875274205120  | Robinet sfera cu mufe (Шаровой кран Ду20)                                                                       | buc | 3,000   | 58,00    | 174,000           |
| 70.                                   | 2875274205125  | Robinet sfera cu mufe (Шаровой кран Ду25)                                                                       | buc | 5,000   | 108,30   | 541,500           |
| 71.                                   | 2875274205215  | Robinet sfera cu mufe (Кран дренажный с пробкой Ду15, Ру1,6МПа)                                                 | buc | 1,000   | 87,50    | 87,500            |
| 72.                                   | 2875274205315  | Robinet sfera cu mufe d15mm (клапан термостатический угловой ГЕРЦ-TS-90)                                        | buc | 16,000  | 297,00   | 4 752,000         |
| 73.                                   | 2875274205316  | Robinet sfera cu mufe d15mm (вентиль запорный угловой радиаторный ГЕРЦ-RL-5)                                    | buc | 16,000  | 238,00   | 3 808,000         |
| 74.                                   | 2875274205317  | Robinet sfera cu mufe d15mm (Клапан ручной балансирующий MSV- BD Д15)                                           | buc | 4,000   | 1 577,00 | 6 308,000         |
| 75.                                   | 2875274205318  | Robinet sfera cu mufe d15mm (Клапан ручной запорный с дренажным краном MSV-S d15)                               | buc | 4,000   | 436,00   | 1 744,000         |
| 76.                                   | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                               | buc | 7,050   | 15,00    | 105,750           |
| 77.                                   | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                      | buc | 50,000  | 1,10     | 55,000            |
| 78.                                   | 2913134500015  | Robinet de aerisire cu cheie d15 mm (автоматический спускник воздуха)                                           | buc | 16,000  | 125,00   | 2 000,000         |
| 79.                                   | 2913134500016  | Robinet de aerisire cu cheie de 3/8 " (автоматический клапан спуска воздуха)                                    | buc | 2,000   | 134,00   | 268,000           |
| 80.                                   | 2913134500018  | Robinet (Клапан термостатический (закрытие, наполнение, опорожнение) для 2-х трубных систем угловой Герц-AS-T-5 | buc | 16,000  | 364,00   | 5 824,000         |
| 81.                                   | 3220137315778  | Decapant                                                                                                        | kg  | 0,490   | 12,00    | 5,880             |
| 82.                                   | 33205173520162 | Termoizolatie conducte cu mansoane d16x20mm                                                                     | m   | 43,260  | 32,00    | 1 384,320         |
| 83.                                   | 33205173520202 | Termoizolatie conducte cu mansoane d20x20mm                                                                     | m   | 129,780 | 34,00    | 4 412,520         |
| 84.                                   | 33205173520262 | Termoizolatie conducte cu mansoane d26x20mm                                                                     | m   | 59,483  | 40,00    | 2 379,320         |
| 85.                                   | 33205173520322 | Termoizolatie conducte cu mansoane d32x20mm                                                                     | m   | 32,445  | 46,00    | 1 492,470         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                                                                                 |     |         |          | <b>95 440,520</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |                |                                                                  |      |        |       |                |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
| 1.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                              | h-ut | 0,900  | 10,00 | 9,000          |
| 2.                                  | 2922140006727  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF                                     | h-ut | 0,070  | 10,00 | 0,700          |
| 3.                                  | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                              | h-ut | 1,859  | 75,00 | 139,425        |
| 4.                                  | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 10,500 | 21,84 | 229,320        |
| 5.                                  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                   | h-ut | 6,370  | 20,00 | 127,400        |
| 6.                                  | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 9,700  | 25,00 | 242,500        |
| 7.                                  | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 1,740  | 98,49 | 171,373        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                  |      |        |       | <b>919,718</b> |

|                |         |             |
|----------------|---------|-------------|
| Прямые затраты | lei     | 135 087,944 |
| TVA            | 20,00 % | 27 017,589  |

**Total deviz:** **162 105,533**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-5

**Valoarea de deviz 152 366 лей**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                  | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                        |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                      | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                       |          |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Legatura de pamint</b>                                                                         |          |                                       |                                       |                        |
| 1      | CL17B                       | Confecții metalice diverse, montate aparent:<br>(металлоизделия промышленного назначения (IEI foaia 4) | kg       | 100,000                               | 19,98<br>8,81                         | 1 998,37<br>881,37     |
| 2      | 08-02-407-3                 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm            | 100 m    | 0,200                                 | 3 556,00<br>1 989,40                  | 711,20<br>397,88       |
| 3      |                             | Teava de otel zincat d 45mm*2,5mm (IEI foaia 4)                                                        | m        | 20,000                                | 56,50<br>0,00                         | 1 130,00<br>0,00       |
|        |                             | <b>Total Legatura de pamint</b>                                                                        |          |                                       |                                       | <b>3 839,57</b>        |
|        |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                |          |                                       |                                       | <b>1 279,25</b>        |
|        |                             | <i>Прямые затраты</i>                                                                                  | лей      |                                       |                                       | 3 839,57               |
|        |                             | <i>Asigurare sociala</i>                                                                               | 22,50 %  |                                       |                                       | 287,83                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                           | 100,00 + |                                       |                                       | 4 127,40               |
|        |                             | <i>Cheltuele de regie</i>                                                                              | 8,50 %   |                                       |                                       | 350,83                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                           | 100,00 + |                                       |                                       | 4 478,23               |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                              | 4,00 %   |                                       |                                       | 179,12                 |
|        |                             | <b>Total Lucrari de constructie</b>                                                                    |          |                                       |                                       | <b>4 657,35</b>        |
|        |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                |          |                                       |                                       | <b>1 279,25</b>        |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                           |          |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>2.1. Силовое</b>                                                                                    |          |                                       |                                       |                        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6               | 7                |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------|
|    |             | <b>электрооборудование</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |                 |                  |
| 4  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный (МАР), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм) | buc | 1,000 | 182,53<br>99,47 | 182,53<br>99,47  |
| 5  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 100A,                                                                                             | buc | 1,000 | 112,54<br>65,47 | 112,54<br>65,47  |
| 6  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=50A,                                                                                 | buc | 1,000 | 112,54<br>65,47 | 112,54<br>65,47  |
| 7  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=25A,                                                                                 | buc | 1,000 | 112,54<br>65,47 | 112,54<br>65,47  |
| 8  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=16A,                                                                                 | buc | 2,000 | 112,54<br>65,47 | 225,08<br>130,95 |
| 9  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcina modular, 4poli, cu caracteristica "B" In=30mA, U=400V                                                                              | buc | 1,000 | 112,54<br>65,47 | 112,54<br>65,47  |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный на 28 модулей (1АР), переменного тока навесного исполнения IP30 габаритами 469*315*92мм)                        | buc | 1,000 | 182,53<br>99,47 | 182,53<br>99,47  |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=                                                                                                   | buc | 1,000 | 112,54<br>65,47 | 112,54<br>65,47  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                      | 7                       |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------|-------------------------|
|    |             | 40A,                                                                                                                                                                                |     |       |                        |                         |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=6A,                                  | buc | 1,000 | $\frac{112,54}{65,47}$ | $\frac{112,54}{65,47}$  |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A,                                 | buc | 7,000 | $\frac{112,54}{65,47}$ | $\frac{787,77}{458,31}$ |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,                                 | buc | 5,000 | $\frac{112,54}{65,47}$ | $\frac{562,69}{327,37}$ |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=20A,                                 | buc | 1,000 | $\frac{112,54}{65,47}$ | $\frac{112,54}{65,47}$  |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,          | buc | 1,000 | $\frac{112,54}{65,47}$ | $\frac{112,54}{65,47}$  |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA,          | buc | 4,000 | $\frac{112,53}{65,47}$ | $\frac{450,14}{261,89}$ |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=30mA,          | buc | 1,000 | $\frac{112,54}{65,47}$ | $\frac{112,54}{65,47}$  |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный на 12 модулей (AAPL), переменного тока навесного исполнения IP41 | buc | 1,000 | $\frac{182,53}{99,47}$ | $\frac{182,53}{99,47}$  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6                | 7                            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------------------|
|    |              | габаритами 329*310*135мм)                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                  |                              |
| 20 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A,                                                                                                                                                              | buc   | 1,000   | 112,54<br>65,47  | 112,54<br>65,47              |
| 21 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A,                                                                                                                                                | buc   | 5,000   | 112,54<br>65,47  | 562,69<br>327,37             |
| 22 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Источник бесперебойного питания (ИБП), номинальная мощность 1500ВА/ 900 Вт, 220В размерами 330*180*133 мм, Россия)                                                                                                               | buc   | 1,000   | 346,84<br>335,76 | 346,84<br>335,76             |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                  |                              |
|    |              | <b>Total Силовое электрооборудование Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                  | <b>4 608,20<br/>2 794,76</b> |
|    |              | <b>2.2. Кабельные изделия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                  |                              |
| 23 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacariei, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii) | 100 m | 6,300   | 620,43<br>520,43 | 3 908,70<br>3 278,70         |
| 24 |              | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нгLS 2*1.5                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 20,000  | 8,60<br>0,00     | 172,00<br>0,00               |
| 25 |              | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нгLS 3*1.5                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 280,000 | 8,42<br>0,00     | 2 357,60<br>0,00             |
| 26 |              | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нгLS 3*2.5                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 310,000 | 12,20<br>0,00    | 3 782,00<br>0,00             |
| 27 |              | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нгLS 5*10                                                                                                                                                                                                                                      | m     | 5,000   | 113,00<br>0,00   | 565,00<br>0,00               |
| 28 |              | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нгLS 5*16                                                                                                                                                                                                                                      | m     | 15,000  | 120,00<br>0,00   | 1 800,00<br>0,00             |
| 29 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu                                                                                                                                                                                                    | 100 m | 0,650   | 620,43<br>520,43 | 403,28<br>338,28             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5       | 6                    | 7                             |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|-------------------------------|
|    |             | fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii) |         |         |                      |                               |
| 30 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ FRLS 3*1.5                                                                                                                                    | m       | 50,000  | 12,50<br>0,00        | 625,00<br>0,00                |
| 31 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ FRLS 3*2.5                                                                                                                                    | m       | 15,000  | 18,20<br>0,00        | 273,00<br>0,00                |
| 32 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                                                                                             | 100 m   | 4,400   | 814,88<br>700,90     | 3 585,48<br>3 083,96          |
| 33 |             | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                                                                                             | m       | 440,000 | 6,67<br>0,00         | 2 934,80<br>0,00              |
| 34 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 100 (64m) se determina dupa proiect. (Canal cablu din plastic, L2000*40*25mm-5buc*2m=10m) (IEI foaia 4)                   | 100 m   | 0,100   | 3 170,90<br>853,30   | 317,09<br>85,33               |
| 35 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм= 40лг)                                                                           | 100 m   | 0,400   | 2 146,00<br>797,42   | 858,40<br>318,97              |
| 36 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (сталь полосовая горячекатаная 40*4мм, для заземления 15лг)                                         | 100 m   | 0,120   | 2 506,08<br>696,67   | 300,73<br>83,60               |
|    |             |                                                                                                                                                                                                   |         |         |                      |                               |
|    |             | <b>Total Кабельные изделия<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |         |         |                      | <b>21 883,08<br/>7 188,84</b> |
|    |             | <b>2.3. Электроустановочные изделия</b>                                                                                                                                                           |         |         |                      |                               |
| 37 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                  | 100 buc | 0,010   | 1 377,00<br>1 377,00 | 13,77<br>13,77                |
| 38 |             | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44                                                                                                                                             | buc     | 0,010   | 3 500,00<br>0,00     | 35,00<br>0,00                 |
| 39 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                       | 100 buc | 0,140   | 1 351,43<br>1 351,43 | 189,20<br>189,20              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                          | 4       | 5      | 6                    | 7                             |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|-------------------------------|
| 40 |             | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,                                                                                                                                | buc     | 14,000 | 2 160,00<br>0,00     | 30 240,00<br>0,00             |
| 41 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                           | 100 buc | 0,090  | 1 376,67<br>1 376,67 | 123,90<br>123,90              |
| 42 |             | Intrerupator cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20                                                                                                                                 | buc     | 9,000  | 48,00<br>0,00        | 432,00<br>0,00                |
| 43 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)                                                                               | 100 buc | 0,230  | 1 672,39<br>1 599,04 | 384,65<br>367,78              |
| 44 |             | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)                                                                              | buc     | 23,000 | 20,00<br>0,00        | 460,00<br>0,00                |
| 45 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V, priza dubla)                                                                  | 100 buc | 0,200  | 1 672,25<br>1 599,05 | 334,45<br>319,81              |
| 46 |             | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V, priza dubla)                                                                 | buc     | 20,000 | 25,63<br>0,00        | 512,60<br>0,00                |
| 47 |             | Rama din plastic pentru bloc din 3 prize cu montare incorporata                                                                                                                            | buc     | 2,000  | 133,50<br>0,00       | 267,00<br>0,00                |
| 48 |             | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)                                                                                                  | buc     | 88,000 | 2,50<br>0,00         | 220,00<br>0,00                |
|    |             |                                                                                                                                                                                            |         |        |                      |                               |
|    |             | <b>Total Электроустановочные изделия<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |         |        |                      | <b>33 212,57<br/>1 014,46</b> |
|    |             | <b>2.4. Светотехническое оборудование</b>                                                                                                                                                  |         |        |                      |                               |
| 49 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 36W) | 100 buc | 0,470  | 5 561,60<br>3 705,96 | 2 613,95<br>1 741,80          |
| 50 |             | corp de iluminat , IP20; modul LED 36W                                                                                                                                                     | buc     | 47,000 | 614,83<br>0,00       | 28 897,01<br>0,00             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5     | 6                    | 7                               |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|---------------------------------|
| 51 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 12W)                            | 100 buc  | 0,090 | 5 508,33<br>3 706,00 | 495,75<br>333,54                |
| 52 |             | corp de iluminat , IP20; modul LED 12W                                                                                                                                                                                | buc      | 9,000 | 285,00<br>0,00       | 2 565,00<br>0,00                |
| 53 | RpEF13C     | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) | buc      | 2,000 | 652,21<br>51,20      | 1 304,41<br>102,41              |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                      |                                 |
|    |             | <b>Total Светотехническое оборудование<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |          |       |                      | <b>35 876,12<br/>2 177,75</b>   |
|    |             | <b>2.5. Montare boiler</b>                                                                                                                                                                                            |          |       |                      |                                 |
| 54 | IA17A       | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Boiler V100L, N=2KW)                                                                                                     | buc      | 1,000 | 102,53<br>96,53      | 102,53<br>96,53                 |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                       |          |       |                      |                                 |
|    |             | <b>Total Montare boiler<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |          |       |                      | <b>102,53<br/>96,53</b>         |
|    |             | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                                                                                 | лей      |       |                      | 95 682,50                       |
|    |             | <i>Asigurare sociala</i>                                                                                                                                                                                              | 22,50 %  |       |                      | 2 986,28                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |       |                      | 98 668,78                       |
|    |             | <i>Cheltueli de transport</i>                                                                                                                                                                                         | 5,00 %   |       |                      | 4 029,80                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |       |                      | 102 698,58                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |       |                      | 102 698,58                      |
|    |             | <i>Cheltuele de regie</i>                                                                                                                                                                                             | 54,00 %  |       |                      | 7 167,06                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |       |                      | 109 865,64                      |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                             | 4,00 %   |       |                      | 4 394,62                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |          |       |                      | <b>114 260,26<br/>13 272,34</b> |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                      |          |       |                      |                                 |
| 55 |             | Щит распределительный (МАР), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с                                                                                                                    | buc      | 1,000 | 785,00<br>0,00       | 785,00<br>0,00                  |

| 1  | 2 | 3                                                                                                                      | 4   | 5      | 6              | 7              |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------|
|    |   | монтажной панелью разм.<br>430*340мм                                                                                   |     |        |                |                |
| 56 |   | Щит распределительный на 28<br>модулей (1AP), переменного<br>тока навесного исполнения IP30<br>габаритами 469*315*92мм | buc | 1,000  | 588,33<br>0,00 | 588,33<br>0,00 |
| 57 |   | Щит распределительный на 28<br>модулей (1AP), переменного<br>тока навесного исполнения IP30<br>габаритами 469*315*92мм | buc | 1,000  | 588,33<br>0,00 | 588,33<br>0,00 |
| 58 |   | La intrare Separator de sarcina<br>modular, tripolar In= 100A,                                                         | buc | 1,000  | 93,70<br>0,00  | 93,70<br>0,00  |
| 59 |   | La iesire Intrerupator automat,<br>tripolar, cu caracteristica "B"<br>In=50A,                                          | buc | 1,000  | 105,10<br>0,00 | 105,10<br>0,00 |
| 60 |   | La iesire Intrerupator automat,<br>tripolar, cu caracteristica "B"<br>In=25A,                                          | buc | 1,000  | 67,50<br>0,00  | 67,50<br>0,00  |
| 61 |   | La iesire Intrerupator automat,<br>monopolar, cu caracteristica "B"<br>In=16A,                                         | buc | 2,000  | 23,08<br>0,00  | 46,16<br>0,00  |
| 62 |   | Separator de sarcina modular,<br>4poli, cu caracteristica "B"<br>In=30mA, U=400V                                       | buc | 1,000  | 339,80<br>0,00 | 339,80<br>0,00 |
| 63 |   | Bara de conexiune a firului de N<br>si PE p-u 24 conexiuni, 6*9*195<br>mm; In=100A                                     | buc | 6,000  | 18,20<br>0,00  | 109,20<br>0,00 |
| 64 |   | DIN рейка L=300mm; и<br>ограничитель на DIN рейку                                                                      | buc | 4,000  | 10,20<br>0,00  | 40,80<br>0,00  |
| 65 |   | La intrare Separator de sarcina<br>modular, tripolar In= 40A,                                                          | buc | 1,000  | 62,00<br>0,00  | 62,00<br>0,00  |
| 66 |   | Intrerupator automat, monopolar,<br>cu caracteristica "B" In=6A,                                                       | buc | 1,000  | 23,08<br>0,00  | 23,08<br>0,00  |
| 67 |   | Intrerupator automat, monopolar,<br>cu caracteristica "B" In=10A,<br>U230V                                             | buc | 12,000 | 23,08<br>0,00  | 276,96<br>0,00 |
| 68 |   | Intrerupator automat, monopolar,<br>cu caracteristica "B" In=16A,<br>U230V                                             | buc | 5,000  | 23,08<br>0,00  | 115,40<br>0,00 |
| 69 |   | Intrerupator automat, monopolar,<br>cu caracteristica "B" In=20A,                                                      | buc | 1,000  | 23,08<br>0,00  | 23,08<br>0,00  |

| 1  | 2 | 3                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|    |   | U230V                                                                                                             |     |       |                  |                  |
| 70 |   | Intreupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,                    | buc | 1,000 | 242,00<br>0,00   | 242,00<br>0,00   |
| 71 |   | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un=230V                                                           | buc | 1,000 | 62,00<br>0,00    | 62,00<br>0,00    |
| 72 |   | Источник бесперебойного питания (ИБП), номинальная мощность 1500ВА/ 900 Вт, 220В размерами 330*180*133 мм, Россия | buc | 1,000 | 2 500,00<br>0,00 | 2 500,00<br>0,00 |
| 73 |   | Boiler V100L, N=2Kw)                                                                                              | buc | 1,000 | 2 000,00<br>0,00 | 2 000,00<br>0,00 |
|    |   |                                                                                                                   |     |       |                  |                  |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                          |     |       |                  | <b>8 068,44</b>  |

|  |  |                         |         |                |
|--|--|-------------------------|---------|----------------|
|  |  | Прямые затраты          | лей     | 126 972        |
|  |  | TVA                     | 20,00 % | 25 394         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |         | <b>152 366</b> |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |         | <b>14 546</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect SP 1 IP Orhei situat in mun. Orhei str.  
Tricolorului nr. 2

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                            | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                                                                   |         |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Legatura de pamint</b>                                                                                                                                                                                                     |         |                                        |                      |                        |
| 1      | CL17B                       | Confectii metalice diverse, montate aparent: (металлоизделия промышленного назначения (IEI foaia 4)                                                                                                                                | kg      |                                        |                      | 19,98                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                        |                      | 8,81                   |
|        | 7214240021810               | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,1900                                 | 41,97                | 7,97                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 0,0100                                 | 41,97                | 0,42                   |
|        | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 0,0100                                 | 41,97                | 0,42                   |
|        | 2811236309800               | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                         | kg      | 1,0000                                 | 11,00                | 11,00                  |
|        | 2873155901200               | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0050                                 | 34,00                | 0,17                   |
| 2      | 08-02-407-3                 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                                                                                                                                        | 100 m   |                                        |                      | 3 556,00               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                        |                      | 1 989,40               |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 47,4000                                | 41,97                | 1 989,40               |
|        | 1010813                     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                | t       | 0,0021                                 | 15 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                      | kg      | 1,0500                                 | 38,00                | 39,90                  |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                             | 10 buc  | 10,0000                                | 1,50                 | 15,00                  |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,8200                                 | 50,00                | 41,00                  |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                           | 10 buc  | 10,0000                                | 4,00                 | 40,00                  |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,6800                                 | 28,50                | 19,40                  |
|        | 5009031                     | Scoabe                                                                                                                                                                                                                             | 10 buc  | 4,1000                                 | 2,20                 | 9,00                   |
|        | 030902                      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                 | h-ut.   | 30,8000                                | 25,00                | 770,00                 |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                              | h-ut.   | 6,4200                                 | 98,49                | 632,30                 |
| 3      |                             | Teava de otel zincat d 45mm*2,5mm (IEI foaia 4)                                                                                                                                                                                    | m       |                                        |                      | 56,50                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 8822                        | Teava de otel zincat d 45mm*2,5mm (IEI foaia 4)                                                                                                                                                                                    | m       | 1,0000                                 | 56,50                | 56,50                  |
|        |                             | <b>2. Lucrări de montare</b>                                                                                                                                                                                                       |         |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>2.1. Силовое электрооборудование</b>                                                                                                                                                                                            |         |                                        |                      |                        |
| 4      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный (МАР), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм) | buc     |                                        |                      | 182,53                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                        |                      | 99,47                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 2,3700                                 | 41,97                | 99,47                  |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,1000                                 | 38,00                | 3,80                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,1000                                 | 25,00                | 2,50                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0200                                 | 28,50                | 0,57                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                              | h-ut.   | 0,7100                                 | 98,49                | 69,93                  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                                              | h-ut.   | 0,2200                                 | 28,45                | 6,26                   |
| 5      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 100А,                                                                                             | buc     |                                        |                      | 112,54                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                        |                      | 65,47                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 1,5600                                 | 41,97                | 65,47                  |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0700                                 | 38,00                | 2,66                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0490                                 | 25,00                | 1,23                   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200                                 | 1,50                 | 1,83                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200                                 | 4,00                 | 4,88                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0360                                 | 28,50                | 1,03                   |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                                                     | 4       | 5      | 6         | 7               |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                  | t       | 0,0010 | 12 800,00 | 12,80           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                       | buc     | 6,1000 | 1,20      | 7,32            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                           | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                 | h-ut.   | 0,1300 | 98,49     | 12,80           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                            | h-ut.   | 0,0400 | 20,00     | 0,80            |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=50A,    | buc     |        |           | 112,54<br>65,47 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                                              | h-om    | 1,5600 | 41,97     | 65,47           |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                         | kg      | 0,0700 | 38,00     | 2,66            |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                          | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23            |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200 | 1,50      | 1,83            |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200 | 4,00      | 4,88            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                | kg      | 0,0360 | 28,50     | 1,03            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                  | t       | 0,0010 | 12 800,00 | 12,80           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                       | buc     | 6,1000 | 1,20      | 7,32            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                           | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                 | h-ut.   | 0,1300 | 98,49     | 12,80           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                            | h-ut.   | 0,0400 | 20,00     | 0,80            |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=25A,    | buc     |        |           | 112,54<br>65,47 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                                              | h-om    | 1,5600 | 41,97     | 65,47           |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                         | kg      | 0,0700 | 38,00     | 2,66            |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                          | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23            |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200 | 1,50      | 1,83            |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200 | 4,00      | 4,88            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                | kg      | 0,0360 | 28,50     | 1,03            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                  | t       | 0,0010 | 12 800,00 | 12,80           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                       | buc     | 6,1000 | 1,20      | 7,32            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                           | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                 | h-ut.   | 0,1300 | 98,49     | 12,80           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                            | h-ut.   | 0,0400 | 20,00     | 0,80            |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=16A,    | buc     |        |           | 112,54<br>65,47 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                                              | h-om    | 1,5600 | 41,97     | 65,47           |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                         | kg      | 0,0700 | 38,00     | 2,66            |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                          | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23            |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200 | 1,50      | 1,83            |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200 | 4,00      | 4,88            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                | kg      | 0,0360 | 28,50     | 1,02            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                  | t       | 0,0010 | 12 800,00 | 12,80           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                       | buc     | 6,1000 | 1,20      | 7,32            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                           | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                 | h-ut.   | 0,1300 | 98,49     | 12,80           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                            | h-ut.   | 0,0400 | 20,00     | 0,80            |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcina modular, 4poli, cu caracteristica "B" In=30mA, U=400V | buc     |        |           | 112,54<br>65,47 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                                              | h-om    | 1,5600 | 41,97     | 65,47           |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                         | kg      | 0,0700 | 38,00     | 2,66            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7               |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,50      | 1,83            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 4,00      | 4,88            |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 28,50     | 1,03            |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                        | t       | 0,0010 | 12 800,00 | 12,80           |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,20      | 7,32            |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                 | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 98,49     | 12,80           |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 20,00     | 0,80            |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный на 28 модулей (1АР), переменного тока навесного исполнения IP30 габаритами 469*315*92мм) | buc     |        |           | 182,53<br>99,47 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 41,97     | 99,47           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                               | kg      | 0,1000 | 38,00     | 3,80            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                | kg      | 0,1000 | 25,00     | 2,50            |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 28,50     | 0,57            |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                       | h-ut.   | 0,7100 | 98,49     | 69,93           |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                       | h-ut.   | 0,2200 | 28,45     | 6,26            |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 40А,                                                                       | buc     |        |           | 112,54<br>65,47 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 41,97     | 65,47           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0700 | 38,00     | 2,66            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,50      | 1,83            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 4,00      | 4,88            |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 28,50     | 1,03            |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                        | t       | 0,0010 | 12 800,00 | 12,80           |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,20      | 7,32            |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                 | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 98,49     | 12,80           |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 20,00     | 0,80            |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=6А,                                                          | buc     |        |           | 112,54<br>65,47 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 41,97     | 65,47           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0700 | 38,00     | 2,66            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,50      | 1,83            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 4,00      | 4,88            |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 28,50     | 1,03            |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                        | t       | 0,0010 | 12 800,00 | 12,80           |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 1,20      | 7,32            |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                 | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 98,49     | 12,80           |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 20,00     | 0,80            |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10А,                                                         | buc     |        |           | 112,54<br>65,47 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 41,97     | 65,47           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0700 | 38,00     | 2,66            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                          | 4       | 5      | 6         | 7               |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 1,50      | 1,83            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 4,00      | 4,88            |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0360 | 28,50     | 1,03            |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                       | t       | 0,0010 | 12 800,00 | 12,80           |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                            | buc     | 6,1000 | 1,20      | 7,32            |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                               | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                      | h-ut.   | 0,1300 | 98,49     | 12,80           |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                 | h-ut.   | 0,0400 | 20,00     | 0,80            |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,                        | buc     |        |           | 112,54<br>65,47 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om    | 1,5600 | 41,97     | 65,47           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                              | kg      | 0,0700 | 38,00     | 2,66            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                               | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,22            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 1,50      | 1,83            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 4,00      | 4,88            |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0360 | 28,50     | 1,03            |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                       | t       | 0,0010 | 12 800,00 | 12,80           |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                            | buc     | 6,1000 | 1,20      | 7,32            |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                               | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                      | h-ut.   | 0,1300 | 98,49     | 12,80           |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                 | h-ut.   | 0,0400 | 20,00     | 0,80            |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=20A,                        | buc     |        |           | 112,54<br>65,47 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om    | 1,5600 | 41,97     | 65,47           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                              | kg      | 0,0700 | 38,00     | 2,66            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                               | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 1,50      | 1,83            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 4,00      | 4,88            |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0360 | 28,50     | 1,03            |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                       | t       | 0,0010 | 12 800,00 | 12,80           |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                            | buc     | 6,1000 | 1,20      | 7,32            |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                               | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                      | h-ut.   | 0,1300 | 98,49     | 12,80           |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                 | h-ut.   | 0,0400 | 20,00     | 0,80            |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA, | buc     |        |           | 112,54<br>65,47 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om    | 1,5600 | 41,97     | 65,47           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                              | kg      | 0,0700 | 38,00     | 2,66            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                               | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 1,50      | 1,83            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200 | 4,00      | 4,88            |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0360 | 28,50     | 1,03            |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                       | t       | 0,0010 | 12 800,00 | 12,80           |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                            | buc     | 6,1000 | 1,20      | 7,32            |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                               | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02            |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                      | h-ut.   | 0,1300 | 98,49     | 12,80           |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                 | h-ut.   | 0,0400 | 20,00     | 0,80            |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu                                     | buc     |        |           | 112,53          |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
|    |             | caracteristica "C" In=16A, In=30mA,                                                                                                                                                                           |         |        |           | 65,47  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 1,5600 | 41,97     | 65,47  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0700 | 38,00     | 2,66   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 1,50      | 1,83   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 4,00      | 4,88   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0360 | 28,50     | 1,02   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                          | t       | 0,0010 | 12 800,00 | 12,80  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                               | buc     | 6,1000 | 1,20      | 7,32   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                   | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                         | h-ut.   | 0,1300 | 98,49     | 12,80  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                    | h-ut.   | 0,0400 | 20,00     | 0,80   |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=30mA,                                    | buc     |        |           | 112,54 |
|    |             |                                                                                                                                                                                                               |         |        |           | 65,47  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 1,5600 | 41,97     | 65,47  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0700 | 38,00     | 2,66   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 1,50      | 1,83   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 4,00      | 4,88   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0360 | 28,50     | 1,03   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                          | t       | 0,0010 | 12 800,00 | 12,80  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                               | buc     | 6,1000 | 1,20      | 7,32   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                   | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                         | h-ut.   | 0,1300 | 98,49     | 12,80  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                    | h-ut.   | 0,0400 | 20,00     | 0,80   |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный на 12 модулей (AAPL), переменного тока навесного исполнения IP41 габаритами 329*310*135мм) | buc     |        |           | 182,53 |
|    |             |                                                                                                                                                                                                               |         |        |           | 99,47  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 2,3700 | 41,97     | 99,47  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,1000 | 38,00     | 3,80   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,1000 | 25,00     | 2,50   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0200 | 28,50     | 0,57   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                         | h-ut.   | 0,7100 | 98,49     | 69,93  |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                         | h-ut.   | 0,2200 | 28,45     | 6,26   |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A,                                                                         | buc     |        |           | 112,54 |
|    |             |                                                                                                                                                                                                               |         |        |           | 65,47  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 1,5600 | 41,97     | 65,47  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0700 | 38,00     | 2,66   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 1,50      | 1,83   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 4,00      | 4,88   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0360 | 28,50     | 1,03   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                          | t       | 0,0010 | 12 800,00 | 12,80  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                               | buc     | 6,1000 | 1,20      | 7,32   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                   | kg      | 0,0120 | 85,00     | 1,02   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                         | h-ut.   | 0,1300 | 98,49     | 12,80  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                    | h-ut.   | 0,0400 | 20,00     | 0,80   |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A,                                                           | buc     |        |           | 112,54 |
|    |             |                                                                                                                                                                                                               |         |        |           | 65,47  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5       | 6         | 7                |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------|
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 1,5600  | 41,97     | 65,47            |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0700  | 38,00     | 2,66             |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0490  | 25,00     | 1,22             |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200  | 1,50      | 1,83             |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0140  | 50,00     | 0,70             |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200  | 4,00      | 4,88             |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0360  | 28,50     | 1,03             |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                                                                              | t       | 0,0010  | 12 800,00 | 12,80            |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 6,1000  | 1,20      | 7,32             |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0120  | 85,00     | 1,02             |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                             | h-ut.   | 0,1300  | 98,49     | 12,80            |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut.   | 0,0400  | 20,00     | 0,80             |
| 22 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Источник бесперебойного питания (ИБП), номинальная мощность 1500ВА/ 900 Вт, 220В размерами 330*180*133 мм, Россия)                                                                                                              | buc     |         |           | 346,84<br>335,76 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 8,0000  | 41,97     | 335,76           |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0380  | 200,00    | 7,60             |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut.   | 0,1740  | 20,00     | 3,48             |
|    |              | <b>2.2. Кабельные изделия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |           |                  |
| 23 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii) | 100 m   |         |           | 620,43<br>520,43 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 12,4000 | 41,97     | 520,43           |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                                                               | t       | 0,00004 | 15 000,00 | 0,00             |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,5000  | 200,00    | 100,00           |
| 24 |              | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 2*1.5                                                                                                                                                                                                                                    | m       |         |           | 8,60<br>0,00     |
|    | 888870       | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 2*1.5                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 1,0000  | 8,60      | 8,60             |
| 25 |              | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 3*1.5                                                                                                                                                                                                                                    | m       |         |           | 8,42<br>0,00     |
|    | 888871       | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 3*1.5                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 1,0000  | 8,42      | 8,42             |
| 26 |              | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 3*2.5                                                                                                                                                                                                                                    | m       |         |           | 12,20<br>0,00    |
|    | 888872       | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 3*2.5                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 1,0000  | 12,20     | 12,20            |
| 27 |              | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 5*10                                                                                                                                                                                                                                     | m       |         |           | 113,00<br>0,00   |
|    | 888873       | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 5*10                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 1,0000  | 113,00    | 113,00           |
| 28 |              | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 5*16                                                                                                                                                                                                                                     | m       |         |           | 120,00<br>0,00   |
|    | 888874       | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 5*16                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 1,0000  | 120,00    | 120,00           |
| 29 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii) | 100 m   |         |           | 620,43<br>520,43 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 12,4000 | 41,97     | 520,43           |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                                                               | t       | 0,00004 | 15 000,00 | 0,00             |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,5000  | 200,00    | 100,00           |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                               | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
| 30 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ FRLS 3*1.5                                                                                                                  | m       |          |           | 12,50<br>0,00        |
|    | 888880      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ FRLS 3*1.5                                                                                                                  | m       | 1,0000   | 12,50     | 12,50                |
| 31 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ FRLS 3*2.5                                                                                                                  | m       |          |           | 18,20<br>0,00        |
|    | 888881      | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ FRLS 3*2.5                                                                                                                  | m       | 1,0000   | 18,20     | 18,20                |
| 32 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                                                                           | 100 m   |          |           | 814,88<br>700,90     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 16,7000  | 41,97     | 700,90               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                             | t       | 0,0021   | 15 000,00 | 30,68                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                          | 10 buc  | 12,2000  | 1,50      | 18,30                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                        | 10 buc  | 12,2000  | 4,00      | 48,80                |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                                                                          | h-ut.   | 0,8100   | 20,00     | 16,20                |
| 33 |             | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                                                                           | m       |          |           | 6,67<br>0,00         |
|    | 88881       | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                                                                           | m       | 1,0000   | 6,67      | 6,67                 |
| 34 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 100 (64m) se determina dupa proiect. (Canal cablu din plastic, L2000*40*25mm-5buc*2m=10m) (IEI foaia 4) | 100 m   |          |           | 3 170,90<br>853,30   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 20,3300  | 41,97     | 853,30               |
|    | 101-1485    | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                              | kg      | 1,4000   | 25,00     | 35,00                |
|    | 101-2202    | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                                   | buc     | 400,0000 | 0,70      | 280,00               |
|    | 110-0333    | Canal cablu din plastic, L2000*40*25mm-5buc*2m=10m                                                                                                                              | m       | 100,0000 | 18,50     | 1 850,00             |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                                                                          | h-ut.   | 7,6300   | 20,00     | 152,60               |
| 35 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм= 40лг)                                                         | 100 m   |          |           | 2 146,00<br>797,42   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 19,0000  | 41,97     | 797,42               |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCp3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                                         | t       | 0,0920   | 11 000,00 | 1 017,50             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                   | kg      | 0,6000   | 38,00     | 22,80                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                           | h-ut.   | 3,1300   | 98,49     | 308,27               |
| 36 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (сталь полосовая горячекатаная 40*4мм, для заземления 15лг)                       | 100 m   |          |           | 2 506,08<br>696,67   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 16,6000  | 41,97     | 696,67               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                   | kg      | 0,9000   | 38,00     | 34,17                |
|    | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                                                                     | t       | 0,1300   | 11 000,00 | 1 466,67             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                           | h-ut.   | 3,1300   | 98,49     | 308,58               |
|    |             | <b>2.3. Электроустановочные изделия</b>                                                                                                                                         |         |          |           |                      |
| 37 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                | 100 buc |          |           | 1 377,00<br>1 377,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 32,8000  | 41,97     | 1 377,00             |
| 38 |             | Intreruptor cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44                                                                                                                            | buc     |          |           | 3 500,00<br>0,00     |
|    | 500f11      | Intreruptor cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44                                                                                                                            | buc     | 100,0000 | 35,00     | 3 500,00             |
| 39 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                     | 100 buc |          |           | 1 351,43<br>1 351,43 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om    | 32,2000  | 41,97     | 1 351,43             |
| 40 |             | Intreruptor cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,                                                                                                                      | buc     |          |           | 2 160,00<br>0,00     |
|    | 500f15      | Intreruptor cu o clapa pentru instalare incorporata                                                                                                                             | buc     | 100,0000 | 21,60     | 2 160,00             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    |             | IP 20,                                                                                                                                                                                     |         |         |           |                      |
| 41 | 08-03-591-5 | Înteruptor cu două clapete, tip neîngropat, la instalatie închisa                                                                                                                          | 100 buc |         |           | 1 376,67<br>1 376,67 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om    | 32,8000 | 41,97     | 1 376,67             |
| 42 |             | Înteruptor cu 2 clapete pentru instalare încorporata IP 20                                                                                                                                 | buc     |         |           | 48,00<br>0,00        |
|    | 500f16      | Înteruptor cu 2 clapete pentru instalare încorporata IP 20                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 48,00     | 48,00                |
| 43 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip îngropat, la instalatie închisa ( Cu împamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)                                                                               | 100 buc |         |           | 1 672,39<br>1 599,04 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om    | 38,1000 | 41,97     | 1 599,04             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                               | kg      | 1,5000  | 25,00     | 37,48                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                | kg      | 0,4200  | 85,00     | 35,87                |
| 44 |             | Priza cu contact de protectie, montare încorporata, (Cu împamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)                                                                              | buc     |         |           | 20,00<br>0,00        |
|    | 500f21      | Priza cu contact de protectie, montare încorporata, (Cu împamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)                                                                              | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00                |
| 45 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip îngropat, la instalatie închisa ( Cu împamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V, priza dubla)                                                                  | 100 buc |         |           | 1 672,25<br>1 599,05 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om    | 38,1000 | 41,97     | 1 599,05             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                               | kg      | 1,5000  | 25,00     | 37,50                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                | kg      | 0,4200  | 85,00     | 35,70                |
| 46 |             | Priza cu contact de protectie, montare încorporata, (Cu împamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V, priza dubla)                                                                 | buc     |         |           | 25,63<br>0,00        |
|    | 500f23      | Priza cu contact de protectie, montare încorporata, (Cu împamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V, priza dubla)                                                                 | buc     | 1,0000  | 25,63     | 25,63                |
| 47 |             | Rama din plastic pentru bloc din 3 prize cu montare încorporata                                                                                                                            | buc     |         |           | 133,50<br>0,00       |
|    | 500f25      | Rama din plastic pentru bloc din 3 prize cu montare încorporata                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 133,50    | 133,50               |
| 48 |             | Cutii (doze) pentru încorporarea în perete a prizelor si înteruptoarelor (60*65mm IP20)                                                                                                    | buc     |         |           | 2,50<br>0,00         |
|    | 500f26      | Cutii (doze) pentru încorporarea în perete a prizelor si înteruptoarelor (60*65mm IP20)                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 2,50      | 2,50                 |
|    |             | <b>2.4. Светотехническое оборудование</b>                                                                                                                                                  |         |         |           |                      |
| 49 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 36W) | 100 buc |         |           | 5 561,60<br>3 705,96 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om    | 88,3000 | 41,97     | 3 705,96             |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                                  | t       | 0,00306 | 25 000,00 | 53,19                |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                      | 100 buc | 4,0800  | 50,00     | 204,04               |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                | kg      | 0,3100  | 85,00     | 26,40                |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                         | h-ut.   | 42,4000 | 25,00     | 1 060,00             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                 | h-ut.   | 25,6000 | 20,00     | 512,00               |
| 50 |             | corp de iluminat , IP20; modul LED 36W                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 614,83<br>0,00       |
|    | 777612      | corp de iluminat , IP20; modul LED 36W                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 614,83    | 614,83               |
| 51 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 12W) | 100 buc |         |           | 5 508,33<br>3 706,00 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 88,3000 | 41,97     | 3 706,00 |
|    | 1010115       | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                                                                                                                             | t       | 0,00306 | 25 000,00 | 0,00     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 4,0800  | 50,00     | 203,89   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                          | kg      | 0,3100  | 85,00     | 26,44    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                    | h-ut.   | 42,4000 | 25,00     | 1 060,00 |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                            | h-ut.   | 25,6000 | 20,00     | 512,00   |
| 52 |               | corp de iluminat , IP20; modul LED 12W                                                                                                                                                                                | buc     |         |           | 285,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 0,00     |
|    | 777613        | corp de iluminat , IP20; modul LED 12W                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000  | 285,00    | 285,00   |
| 53 | RpEF13C       | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) | buc     |         |           | 652,21   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 51,20    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                            | h-om    | 1,2200  | 41,97     | 51,20    |
|    | 2875274400502 | Corp de iluminat                                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 585,00    | 585,00   |
|    | 2874115893301 | Bolt metalic                                                                                                                                                                                                          | buc     | 1,0000  | 16,00     | 16,00    |
|    |               | <b>2.5. Montare boiler</b>                                                                                                                                                                                            |         |         |           |          |
| 54 | IA17A         | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Boiler V100L, N=2KW)                                                                                                     | buc     |         |           | 102,53   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 96,53    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                          | h-om    | 2,3000  | 41,97     | 96,53    |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                            | h-ut.   | 0,3000  | 20,00     | 6,00     |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                      |         |         |           |          |
| 55 |               | Щит распределительный (МАР), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм                                                                                  | buc     |         |           | 785,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 0,00     |
|    | 5565211423    | Щит распределительный (МАР), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм                                                                                  | buc     | 1,0000  | 785,00    | 785,00   |
| 56 |               | Щит распределительный на 28 модулей (1AP), переменного тока навесного исполнения IP30 габаритами 469*315*92мм                                                                                                         | buc     |         |           | 588,33   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 0,00     |
|    | 5565211424    | Щит распределительный на 28 модулей (1AP), переменного тока навесного исполнения IP30 габаритами 469*315*92мм                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 588,33    | 588,33   |
| 57 |               | Щит распределительный на 28 модулей (1AP), переменного тока навесного исполнения IP30 габаритами 469*315*92мм                                                                                                         | buc     |         |           | 588,33   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 0,00     |
|    | 5565211425    | Щит распределительный на 28 модулей (1AP), переменного тока навесного исполнения IP30 габаритами 469*315*92мм                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 588,33    | 588,33   |
| 58 |               | La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 100A,                                                                                                                                                           | buc     |         |           | 93,70    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 0,00     |
|    | 5566660       | La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 100A,                                                                                                                                                           | buc     | 1,0000  | 93,70     | 93,70    |
| 59 |               | La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=50A,                                                                                                                                               | buc     |         |           | 105,10   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 0,00     |
|    | 556452122     | La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=50A,                                                                                                                                               | buc     | 1,0000  | 105,10    | 105,10   |
| 60 |               | La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=25A,                                                                                                                                               | buc     |         |           | 67,50    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 0,00     |
|    | 556452123     | La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=25A,                                                                                                                                               | buc     | 1,0000  | 67,50     | 67,50    |
| 61 |               | La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,                                                                                                                                              | buc     |         |           | 23,08    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 0,00     |
|    | 556452124     | La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,                                                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 23,08     | 23,08    |
| 62 |               | Separator de sarcina modular, 4poli, cu caracteristica "B" In=30mA, U=400V                                                                                                                                            | buc     |         |           | 339,80   |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                 | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |            |                                                                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 556452125  | Separator de sarcina modular, 4poli, cu caracteristica "B" In=30mA, U=400V                                        | buc | 1,0000 | 339,80   | 339,80   |
| 63 |            | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 24 conexiuni, 6*9*195 mm; In=100A                                      | buc |        |          | 18,20    |
|    |            |                                                                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 556452126  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 24 conexiuni, 6*9*195 mm; In=100A                                      | buc | 1,0000 | 18,20    | 18,20    |
| 64 |            | DIN рейка L=300mm; и ограничитель на DIN рейку                                                                    | buc |        |          | 10,20    |
|    |            |                                                                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 556452127  | DIN рейка L=300mm; и ограничитель на DIN рейку                                                                    | buc | 1,0000 | 10,20    | 10,20    |
| 65 |            | La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A,                                                        | buc |        |          | 62,00    |
|    |            |                                                                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 556452130  | La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A,                                                        | buc | 1,0000 | 62,00    | 62,00    |
| 66 |            | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=6A,                                                     | buc |        |          | 23,08    |
|    |            |                                                                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 556452131  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=6A,                                                     | buc | 1,0000 | 23,08    | 23,08    |
| 67 |            | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V                                              | buc |        |          | 23,08    |
|    |            |                                                                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 556452132  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V                                              | buc | 1,0000 | 23,08    | 23,08    |
| 68 |            | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A, U230V                                              | buc |        |          | 23,08    |
|    |            |                                                                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 5564521333 | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A, U230V                                              | buc | 1,0000 | 23,08    | 23,08    |
| 69 |            | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=20A, U230V                                              | buc |        |          | 23,08    |
|    |            |                                                                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 556452134  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=20A, U230V                                              | buc | 1,0000 | 23,08    | 23,08    |
| 70 |            | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,                   | buc |        |          | 242,00   |
|    |            |                                                                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 556452135  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,                   | buc | 1,0000 | 242,00   | 242,00   |
| 71 |            | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un=230V                                                           | buc |        |          | 62,00    |
|    |            |                                                                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 556452133  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un=230V                                                           | buc | 1,0000 | 62,00    | 62,00    |
| 72 |            | Источник бесперебойного питания (ИБП), номинальная мощность 1500ВА/ 900 Вт, 220В размерами 330*180*133 мм, Россия | buc |        |          | 2 500,00 |
|    |            |                                                                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 55645218   | Источник бесперебойного питания (ИБП), номинальная мощность 1500ВА/ 900 Вт, 220В размерами 330*180*133 мм, Россия | buc | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 73 |            | Boiler V100L, N=2Kw)                                                                                              | buc |        |          | 2 000,00 |
|    |            |                                                                                                                   |     |        |          | 0,00     |
|    | 55645219   | Boiler V100L, N=2Kw)                                                                                              | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-5

**Valoarea de deviz 152 366 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-5: |      |                                       |                        |       |

### **Manopera :**

|    |               |                              |      |         |       |               |
|----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1             | Muncitor                     | h-om | 320,974 | 41,97 | 13 471,28     |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,300   | 41,97 | 96,53         |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 2,440   | 41,97 | 102,41        |
| 4. | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 1,000   | 41,97 | 41,97         |
| 5. | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 19,000  | 41,97 | 797,43        |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 1,000   | 41,97 | 41,97         |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>14 546</b> |

### **Materiale:**

|     |               |                                                                                     |         |           |           |           |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1.  | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | kg      | 0,140     | 25,00     | 3,50      |
| 2.  | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                       | buc     | 40,000    | 0,70      | 28,00     |
| 3.  | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                           | t       | 0,001     | 25 000,00 | 25,00     |
| 4.  | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,009     | 15 000,00 | 135,00    |
| 5.  | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm             | t       | 0,037     | 11 000,00 | 407,00    |
| 6.  | 1011924       | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                       | kg      | 3,168     | 38,00     | 120,38    |
| 7.  | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 2,562     | 25,00     | 64,09     |
| 8.  | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 95,940    | 1,50      | 143,91    |
| 9.  | 1019103       | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 2,911     | 50,00     | 145,55    |
| 10. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 95,940    | 4,00      | 383,76    |
| 11. | 1019373       | Otel fisie necalcat 40x4 mm                                                         | t       | 0,016     | 11 000,00 | 176,00    |
| 12. | 1019852       | Vopsea                                                                              | kg      | 1,384     | 28,50     | 39,48     |
| 13. | 110-0333      | Canal cablu din plastic, L2000*40*25mm-5buc*2m=10m                                  | m       | 10,000    | 18,50     | 185,00    |
| 14. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t       | 0,033     | 12 800,00 | 422,40    |
| 15. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                          | kg      | 100,000   | 11,00     | 1 100,00  |
| 16. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                             | kg      | 0,500     | 34,00     | 17,00     |
| 17. | 2874115893301 | Bolt metalic                                                                        | buc     | 2,000     | 16,00     | 32,00     |
| 18. | 2875274400502 | Corp de iluminat                                                                    | buc     | 2,000     | 585,00    | 1 170,00  |
| 19. | 5009031       | Scoabe                                                                              | 10 buc  | 0,820     | 2,20      | 1,80      |
| 20. | 5009062       | Papuci de cablu                                                                     | buc     | 201,300   | 1,20      | 241,56    |
| 21. | 500f11        | Interupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44                                | buc     | 1,000     | 35,00     | 35,00     |
| 22. | 500f15        | Interupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,                          | buc     | 1 400,000 | 21,60     | 30 240,00 |
| 23. | 500f16        | Interupator cu 2 clape pentru instalare incorporata IP 20                           | buc     | 9,000     | 48,00     | 432,00    |
| 24. | 500f21        | Priza cu contact de protectie, montare                                              | buc     | 23,000    | 20,00     | 460,00    |

|     |            |                                                                                                                                      |     |        |          |           |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|     |            | incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)                                                               |     |        |          |           |
| 25. | 500f23     | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V, priza dubla)           | buc | 20,000 | 25,63    | 512,60    |
| 26. | 500f25     | Rama din plastic pentru bloc din 3 prize cu montare incorporata                                                                      | buc | 2,000  | 133,50   | 267,00    |
| 27. | 500f26     | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)                                            | buc | 88,000 | 2,50     | 220,00    |
| 28. | 5220076    | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                    | kg  | 0,038  | 200,00   | 7,60      |
| 29. | 5220077    | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                    | kg  | 3,475  | 200,00   | 695,00    |
| 30. | 5440089    | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv          | kg  | 0,751  | 85,00    | 63,84     |
| 31. | 556452122  | La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=50A,                                                              | buc | 1,000  | 105,10   | 105,10    |
| 32. | 556452123  | La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=25A,                                                              | buc | 1,000  | 67,50    | 67,50     |
| 33. | 556452124  | La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,                                                             | buc | 2,000  | 23,08    | 46,16     |
| 34. | 556452125  | Separator de sarcina modular, 4poli, cu caracteristica "B" In=30mA, U=400V                                                           | buc | 1,000  | 339,80   | 339,80    |
| 35. | 556452126  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 24 conexiuni, 6*9*195 mm; In=100A                                                         | buc | 6,000  | 18,20    | 109,20    |
| 36. | 556452127  | DIN рейка L=300mm; и ограничитель на DIN рейку                                                                                       | buc | 4,000  | 10,20    | 40,80     |
| 37. | 556452130  | La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A,                                                                           | buc | 1,000  | 62,00    | 62,00     |
| 38. | 556452131  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=6A,                                                                        | buc | 1,000  | 23,08    | 23,08     |
| 39. | 556452132  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V                                                                 | buc | 12,000 | 23,08    | 276,96    |
| 40. | 556452133  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un=230V                                                                              | buc | 1,000  | 62,00    | 62,00     |
| 41. | 5564521333 | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A, U230V                                                                 | buc | 5,000  | 23,08    | 115,40    |
| 42. | 556452134  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=20A, U230V                                                                 | buc | 1,000  | 23,08    | 23,08     |
| 43. | 556452135  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,                                      | buc | 1,000  | 242,00   | 242,00    |
| 44. | 55645218   | Источник бесперебойного питания (ИБП), номинальная мощность 1500ВА/ 900 Вт, 220В размерами 330*180*133 мм, Россия                    | buc | 1,000  | 2 500,00 | 2 500,00  |
| 45. | 55645219   | Boiler V100L, N=2Kw)                                                                                                                 | buc | 1,000  | 2 000,00 | 2 000,00  |
| 46. | 5565211423 | Щит распределительный (МАР), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм | buc | 1,000  | 785,00   | 785,00    |
| 47. | 5565211424 | Щит распределительный на 28 модулей (1АР), переменного тока навесного исполнения IP30 габаритами 469*315*92мм                        | buc | 1,000  | 588,33   | 588,33    |
| 48. | 5565211425 | Щит распределительный на 28 модулей (1АР), переменного тока навесного исполнения IP30 габаритами 469*315*92мм                        | buc | 1,000  | 588,33   | 588,33    |
| 49. | 5566660    | La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 100A,                                                                          | buc | 1,000  | 93,70    | 93,70     |
| 50. | 777612     | corp de iluminat , IP20; modul LED 36W                                                                                               | buc | 47,000 | 614,83   | 28 897,01 |
| 51. | 777613     | corp de iluminat , IP20; modul LED 12W                                                                                               | buc | 9,000  | 285,00   | 2 565,00  |
| 52. | 8822       | Teava de otel zincat d 45mm*2,5mm (IEI foaia 4)                                                                                      | m   | 20,000 | 56,50    | 1 130,00  |

|                                       |        |                                                                       |   |         |        |               |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|---------------|
| 53.                                   | 88881  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | m | 440,000 | 6,67   | 2 934,80      |
| 54.                                   | 888870 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 2*1.5        | m | 20,000  | 8,60   | 172,00        |
| 55.                                   | 888871 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 3*1.5        | m | 280,000 | 8,42   | 2 357,60      |
| 56.                                   | 888872 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 3*2.5        | m | 310,000 | 12,20  | 3 782,00      |
| 57.                                   | 888873 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 5*10         | m | 5,000   | 113,00 | 565,00        |
| 58.                                   | 888874 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 5*16         | m | 15,000  | 120,00 | 1 800,00      |
| 59.                                   | 888880 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ FRLS 3*1.5        | m | 50,000  | 12,50  | 625,00        |
| 60.                                   | 888881 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ FRLS 3*2.5        | m | 15,000  | 18,20  | 273,00        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |        |                                                                       |   |         |        | <b>90 940</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                       |       |        |       |              |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|
| 1.                                  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                    | h-ut. | 29,904 | 25,00 | 747,60       |
| 2.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 9,332  | 98,49 | 919,08       |
| 3.                                  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,660  | 28,45 | 18,78        |
| 4.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                            | h-ut. | 0,300  | 20,00 | 6,00         |
| 5.                                  | 330206        | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut. | 15,830 | 20,00 | 316,60       |
| 6.                                  | 331451        | Perforatoare electrice                                                | h-ut. | 4,327  | 20,00 | 86,54        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                       |       |        |       | <b>2 095</b> |

|                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| Прямые затраты | лѣй     | 126 972 |
| TVA            | 20,00 % | 25 394  |

**Total deviz:**

**152 366**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6**

**Valoarea de deviz 29 726,01 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.02.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                      | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                            |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                          | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                               |       |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. SI</b>                                                                                                             |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-01                | Concentrator: bloc de baza pentru BAPTA-1/2 (комплект)                                                                     | buc   | 1,00                                  | 1 025,48<br>1 007,28                  | 1 025,48<br>1 007,28   |
| 2      | 10-04-030-03                | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Ручной пожарный извещатель ИПР-1                                 | buc   | 2,00                                  | 41,97<br>41,97                        | 83,94<br>83,94         |
| 3      | 10-01-055-03                | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu 2*0,5 LK-FLEX-053/CU                                                            | 100 m | 2,05                                  | 1 817,87<br>1 783,72                  | 3 726,64<br>3 656,64   |
| 4      | 590-0118                    | Cablu 2*0,5 LK-FLEX-053/CU                                                                                                 | m     | 200,00                                | 7,72<br>0,00                          | 1 544,00<br>0,00       |
| 5      | 590-0118                    | Кабель силовой ШППН 2*0,5                                                                                                  | m     | 5,00                                  | 2,85<br>0,00                          | 14,25<br>0,00          |
| 6      | 08-02-390-1                 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (10*22mm) | 100 m | 1,50                                  | 1 608,89<br>683,69                    | 2 413,34<br>1 025,54   |
| 7      | 10-08-002-02                | Avertizoare (датчик пожарный тепловой)                                                                                     | buc   | 2,00                                  | 89,81<br>83,94                        | 179,63<br>167,88       |
| 8      | 10-08-002-02                | Avertizoare (датчик пожарный дымовой)                                                                                      | buc   | 20,00                                 | 89,81<br>83,94                        | 1 796,30<br>1 678,80   |
| 9      | 10-04-101-08                | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate,                      | buc   | 2,00                                  | 167,88<br>167,88                      | 335,76<br>335,76       |

| 1  | 2                | 3                                                    | 4        | 5     | 6                | 7                             |
|----|------------------|------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|-------------------------------|
|    |                  | pina la 10 W (Сирена 12В+стробоскоп)                 |          |       |                  |                               |
|    |                  |                                                      |          |       |                  |                               |
|    |                  | <b>Total SI<br/>Inclusiv salariu</b>                 |          |       |                  | <b>11 119,33<br/>7 955,83</b> |
|    |                  | <i>Прямые затраты</i>                                | lei      |       |                  | 11 119,33                     |
|    |                  | <i>Fondul social</i>                                 | 22,50 %  |       |                  | 1 790,06                      |
|    |                  | <i>Transportarea materialelor</i>                    | 5,00 %   |       |                  | 135,34                        |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                            | 100,00 + |       |                  | 13 044,73                     |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 54,00 %  |       |                  | 4 296,15                      |
|    |                  | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |       |                  | 17 340,88                     |
|    |                  | <i>Beneficiul de deviz</i>                           | 4,00 %   |       |                  | 693,64                        |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |          |       |                  | <b>18 034,52<br/>7 955,83</b> |
|    |                  | <b>2. Utilaj<br/>2.1. SI</b>                         |          |       |                  |                               |
| 10 | Pretul<br>firmei | Panou de control ВАРТА-1/2<br>(комплект)             | buc      | 1,00  | 1 655,00<br>0,00 | 1 655,00<br>0,00              |
| 11 | 3                | Ручной пожарный извещатель                           | buc      | 2,00  | 161,08<br>0,00   | 322,16<br>0,00                |
| 12 | Pretul<br>firmei | Автизоаре (датчик пожарный<br>тепловой)              | buc      | 2,00  | 95,00<br>0,00    | 190,00<br>0,00                |
| 13 | Pretul<br>firmei | Автизоаре (датчик пожарный<br>дымовой)               | buc      | 20,00 | 212,00<br>0,00   | 4 240,00<br>0,00              |
| 14 |                  | Сирена 12В+стробоскоп                                | buc      | 2,00  | 165,00<br>0,00   | 330,00<br>0,00                |
|    |                  |                                                      |          |       |                  |                               |
|    |                  | <b>Total SI<br/>Inclusiv salariu</b>                 |          |       |                  | <b>6 737,16</b>               |
|    |                  |                                                      |          |       |                  |                               |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |       |                  | <b>6 737,16</b>               |
|    |                  | Прямые затраты                                       | lei      |       |                  | 24 771,68                     |
|    |                  | TVA                                                  | 20,00 %  |       |                  | 4 954,34                      |
|    |                  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |       |                  | <b>29 726,01<br/>7 955,83</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Obiect SP 1 IP Orhei situat in mun. Orhei str.  
Tricolorului nr. 2

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                          | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                               |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. SI</b>                                                                                                                             |        |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-08-001-01                | Concentrator: bloc de baza pentru BAPTA-1/2 (комплект)                                                                                     | buc    |                                        |                      | 1 025,48<br>1 007,28   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                   | h-om   | 24,0000                                | 41,97                | 1 007,28               |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                               | 10 buc | 0,4000                                 | 7,50                 | 3,00                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                                         | kg     | 0,0560                                 | 200,00               | 11,20                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                 | h-ut.  | 0,1600                                 | 25,00                | 4,00                   |
| 2      | 10-04-030-03                | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Ручной пожарный извещатель ИПР-1                                                 | buc    |                                        |                      | 41,97<br>41,97         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                   | h-om   | 1,0000                                 | 41,97                | 41,97                  |
| 3      | 10-01-055-03                | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu 2*0,5 LK-FLEX-053/CU                                                                            | 100 m  |                                        |                      | 1 817,87<br>1 783,72   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                   | h-om.  | 42,5000                                | 41,97                | 1 783,73               |
|        | 1011482                     | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                           | t      | 0,00139                                | 25 000,00            | 34,15                  |
| 4      | 590-0118                    | Cablu 2*0,5 LK-FLEX-053/CU                                                                                                                 | m      |                                        |                      | 7,72<br>0,00           |
|        | 590-0118                    | Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5                                                                                                                  | m      | 1,0000                                 | 7,72                 | 7,72                   |
| 5      | 590-0118                    | Кабель силовой ШПППН 2*0,5                                                                                                                 | m      |                                        |                      | 2,85<br>0,00           |
|        | 590-0120                    | Кабель силовой ШПППН 2*0,5                                                                                                                 | m      | 1,0000                                 | 2,85                 | 2,85                   |
| 6      | 08-02-390-1                 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (10*22mm)                 | 100 m  |                                        |                      | 1 608,89<br>683,69     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                   | h-om   | 16,2900                                | 41,97                | 683,69                 |
|        | 110-0334                    | Canale din masa plastica cu sectiunea 10x22 mm,                                                                                            | m      | 100,0000                               | 6,82                 | 682,00                 |
|        | 134041                      | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                   | h-ut.  | 6,0800                                 | 15,00                | 91,20                  |
|        | 331451                      | Perforatoare electrice                                                                                                                     | h-ut.  | 6,0800                                 | 25,00                | 152,00                 |
| 7      | 10-08-002-02                | Avertizoare (датчик пожарный тепловой)                                                                                                     | buc    |                                        |                      | 89,81<br>83,94         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                   | h-om   | 2,0000                                 | 41,97                | 83,94                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                               | 10 buc | 0,2500                                 | 7,50                 | 1,88                   |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                 | h-ut.  | 0,1600                                 | 25,00                | 4,00                   |
| 8      | 10-08-002-02                | Avertizoare (датчик пожарный дымовой)                                                                                                      | buc    |                                        |                      | 89,81<br>83,94         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                   | h-om   | 2,0000                                 | 41,97                | 83,94                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                               | 10 buc | 0,2500                                 | 7,50                 | 1,88                   |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                 | h-ut.  | 0,1600                                 | 25,00                | 4,00                   |
| 9      | 10-04-101-08                | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Сирена 12В+стробоскоп) | buc    |                                        |                      | 167,88<br>167,88       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                   | h-om   | 4,0000                                 | 41,97                | 167,88                 |
|        |                             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>2.1. SI</b>                                                                                                                             |        |                                        |                      |                        |
| 10     | Pretul firmei               | Panou de control BAPTA-1/2 (комплект)                                                                                                      | buc    |                                        |                      | 1 655,00               |

| 1  | 2             | 3                                      | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|----------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |               |                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 600-8217      | Panou de control ВАРТА-1/2 (комплект)  | buc | 1,0000 | 1 655,00 | 1 655,00 |
| 11 | 3             | Ручной пожарный извещатель             | buc |        |          | 161,08   |
|    |               |                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 600-0143      | Ручной пожарный извещатель             | buc | 1,0000 | 161,08   | 161,08   |
| 12 | Pretul firmei | Avertizoare (датчик пожарный тепловой) | buc |        |          | 95,00    |
|    |               |                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 600-0140      | Avertizoare (датчик пожарный тепловой) | buc | 1,0000 | 95,00    | 95,00    |
| 13 | Pretul firmei | Avertizoare (датчик пожарный дымовой)  | buc |        |          | 212,00   |
|    |               |                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 600-0141      | Avertizoare (датчик пожарный дымовой)  | buc | 1,0000 | 212,00   | 212,00   |
| 14 |               | Сирена 12В+стробоскоп                  | buc |        |          | 165,00   |
|    |               |                                        |     |        |          | 0,00     |
|    | 600-019       | Сирена 12В+стробоскоп                  | buc | 1,0000 | 165,00   | 165,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-6

**Valoarea de deviz 29 726,01 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.02.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-6: |      |                                       |                        |       |

### **Manopera :**

|    |   |                       |       |         |       |                 |
|----|---|-----------------------|-------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om  | 102,435 | 41,97 | 4 299,20        |
| 2. | 1 | Muncitor              | h-om. | 87,125  | 41,97 | 3 656,64        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |       |         |       | <b>7 955,83</b> |

### **Materiale:**

|     |          |                                                    |        |        |           |                 |
|-----|----------|----------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------|
| 1.  | 1011482  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                   | t      | 0,0028 | 25 000,00 | 70,00           |
| 2.  | 1012206  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm       | 10 buc | 5,90   | 7,50      | 44,25           |
| 3.  | 110-0334 | Canale din masa plastica cu sectiunea 10x22 mm,    | m      | 150,00 | 6,82      | 1 023,00        |
| 4.  | 5220076  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40" | kg     | 0,056  | 200,00    | 11,20           |
| 5.  | 590-0118 | Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5                          | m      | 200,00 | 7,72      | 1 544,00        |
| 6.  | 590-0120 | Кабель силовой ШПВП 2*0,5                          | m      | 5,00   | 2,85      | 14,25           |
| 7.  | 600-0140 | Avertizoare (датчик пожарный тепловой)             | buc    | 2,00   | 95,00     | 190,00          |
| 8.  | 600-0141 | Avertizoare (датчик пожарный дымовой)              | buc    | 20,00  | 212,00    | 4 240,00        |
| 9.  | 600-0143 | Ручной пожарный извещатель                         | buc    | 2,00   | 161,08    | 322,16          |
| 10. | 600-019  | Сирена 12В+стробоскоп                              | buc    | 2,00   | 165,00    | 330,00          |
| 11. | 600-8217 | Panou de control ВАРТА-1/2 (комплект)              | buc    | 1,00   | 1 655,00  | 1 655,00        |
|     |          | <b>Total materiale de construcții</b>              |        |        |           | <b>9 443,86</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|    |        |                                     |       |      |       |               |
|----|--------|-------------------------------------|-------|------|-------|---------------|
| 1. | 134041 | Dispozitiv de insurubare            | h-ut. | 9,12 | 15,00 | 136,80        |
| 2. | 330206 | Masini de gaurit electrice          | h-ut. | 3,68 | 25,00 | 92,00         |
| 3. | 331451 | Perforatoare electrice              | h-ut. | 9,12 | 25,00 | 228,00        |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b> |       |      |       | <b>456,80</b> |

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| Прямые затраты | lei     | 24 771,68 |
| TVA            | 20,00 % | 4 954,34  |

**Total deviz:**

**29 726,01**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-7

**Valoarea de deviz 38 702,16 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.02.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                             | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                   |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                      |       |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. TS.SU</b>                                                                                                                                                                 |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-01-055-03                | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP cat. 6                                                                                                                             | 100 m | 3,70                                  | 1 818,18<br>1 783,72                  | 6 727,28<br>6 599,78   |
| 2      | 590-0118                    | Cablu UTP cat. 6                                                                                                                                                                  | m     | 200,00                                | 9,82<br>0,00                          | 1 964,00<br>0,00       |
| 3      | 10-04-066-07                | Aparataj de perete: Priza de microfon                                                                                                                                             | buc   | 25,00                                 | 42,37<br>41,97                        | 1 059,25<br>1 049,25   |
| 4      |                             | Телефонная розетка RJ-12                                                                                                                                                          | buc   | 5,00                                  | 26,00<br>0,00                         | 130,00<br>0,00         |
| 5      |                             | Конектор RJ-12                                                                                                                                                                    | buc   | 5,00                                  | 5,80<br>0,00                          | 29,00<br>0,00          |
| 6      |                             | Розетка компьютерная                                                                                                                                                              | buc   | 20,00                                 | 66,00<br>0,00                         | 1 320,00<br>0,00       |
| 7      | 08-02-390-1                 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (10*22mm)                                                        | 100 m | 1,50                                  | 1 608,89<br>683,69                    | 2 413,34<br>1 025,54   |
| 8      | 10-06-048-08                | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat                                                                                       | 100 m | 0,60                                  | 3 144,55<br>629,55                    | 1 886,73<br>377,73     |
| 9      |                             | Труба гофрированная ПВХ Д25мм                                                                                                                                                     | m     | 60,00                                 | 4,00<br>0,00                          | 240,00<br>0,00         |
| 10     | 10-02-015-02                | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 25 (Маршрутизатор сетевой на 24 порта) | buc   | 1,00                                  | 275,35<br>233,35                      | 275,35<br>233,35       |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                        | 4        | 5    | 6                | 7                              |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------|--------------------------------|
| 11 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa                                                                                      | buc      | 5,00 | 305,68<br>302,18 | 1 528,42<br>1 510,92           |
| 12 | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: 10x2, invelisul cablului din masa plastica KRONE | buc      | 1,00 | 404,82<br>251,82 | 404,82<br>251,82               |
|    |              |                                                                                                                                          |          |      |                  |                                |
|    |              | <b>Total TS.SU<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |          |      |                  | <b>17 978,19<br/>11 048,39</b> |
|    |              | Прямые затраты                                                                                                                           | lei      |      |                  | 17 978,19                      |
|    |              | Fondul social                                                                                                                            | 22,50 %  |      |                  | 2 485,89                       |
|    |              | Transportarea materialelor                                                                                                               | 5,00 %   |      |                  | 328,25                         |
|    |              | Cheltuieli directe                                                                                                                       | 100,00 + |      |                  | 20 792,33                      |
|    |              | Cheltuieli de regie                                                                                                                      | 54,00 %  |      |                  | 5 966,13                       |
|    |              | Total                                                                                                                                    | 100,00 + |      |                  | 26 758,46                      |
|    |              | Beneficiul de deviz                                                                                                                      | 4,00 %   |      |                  | 1 070,34                       |
|    |              | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                     |          |      |                  | <b>27 828,80<br/>11 048,39</b> |
|    |              | <b>2. Utilaj<br/>2.1. TS.SU</b>                                                                                                          |          |      |                  |                                |
| 13 |              | Маршрутизатор сетевой на 24 порта                                                                                                        | buc      | 1,00 | 1 998,00<br>0,00 | 1 998,00<br>0,00               |
| 14 |              | Апарат телефонный системы ATC                                                                                                            | buc      | 5,00 | 485,00<br>0,00   | 2 425,00<br>0,00               |
|    |              |                                                                                                                                          |          |      |                  |                                |
|    |              | <b>Total TS.SU<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |          |      |                  | <b>4 423,00</b>                |
|    |              |                                                                                                                                          |          |      |                  |                                |
|    |              | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |          |      |                  | <b>4 423,00</b>                |
|    |              |                                                                                                                                          |          |      |                  |                                |
|    |              | Прямые затраты                                                                                                                           | lei      |      |                  | 32 251,80                      |
|    |              | TVA                                                                                                                                      | 20,00 %  |      |                  | 6 450,36                       |
|    |              | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |          |      |                  | <b>38 702,16<br/>11 048,39</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect SP 1 IP Orhei situat in mun. Orhei str.  
Tricolorului nr. 2

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                           | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                   |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de montare</b>                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. TS.SU</b>                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-01-055-03                | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP cat. 6                                                                                                                             | 100 m  |                                        |                      | 1 818,18               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      | 1 783,72               |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om.  | 42,5000                                | 41,97                | 1 783,72               |
|        | 1011482                     | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                  | t      | 0,00139                                | 25 000,00            | 34,46                  |
| 2      | 590-0118                    | Cablu UTP cat. 6                                                                                                                                                                  | m      |                                        |                      | 9,82                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 590-0118                    | Cablu UTP cat. 6                                                                                                                                                                  | m      | 1,0000                                 | 9,82                 | 9,82                   |
| 3      | 10-04-066-07                | Aparataj de perete: Priza de microfon                                                                                                                                             | buc    |                                        |                      | 42,37                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      | 41,97                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,0000                                 | 41,97                | 41,97                  |
|        | 5220077                     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                                                      | kg     | 0,0020                                 | 200,00               | 0,40                   |
| 4      |                             | Телефонная розетка RJ-12                                                                                                                                                          | buc    |                                        |                      | 26,00                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 600-01403                   | Телефонная розетка RJ-12                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000                                 | 26,00                | 26,00                  |
| 5      |                             | Конектор RJ-12                                                                                                                                                                    | buc    |                                        |                      | 5,80                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 600-0144                    | Конектор RJ-12                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000                                 | 5,80                 | 5,80                   |
| 6      |                             | Розетка компьютерная                                                                                                                                                              | buc    |                                        |                      | 66,00                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 600-0145                    | Розетка компьютерная                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000                                 | 66,00                | 66,00                  |
| 7      | 08-02-390-1                 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (10*22mm)                                                        | 100 m  |                                        |                      | 1 608,89               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      | 683,69                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om   | 16,2900                                | 41,97                | 683,69                 |
|        | 110-0334                    | Canale din masa plastica cu sectiunea 10x22 mm,                                                                                                                                   | m      | 100,0000                               | 6,82                 | 682,00                 |
|        | 134041                      | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                          | h-ut.  | 6,0800                                 | 15,00                | 91,20                  |
|        | 331451                      | Perforatoare electrice                                                                                                                                                            | h-ut.  | 6,0800                                 | 25,00                | 152,00                 |
| 8      | 10-06-048-08                | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat                                                                                       | 100 m  |                                        |                      | 3 144,55               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      | 629,55                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om   | 15,0000                                | 41,97                | 629,55                 |
|        | 590-0119                    | Cablu FO                                                                                                                                                                          | m      | 100,0000                               | 25,00                | 2 500,00               |
|        | 1010818                     | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm                                                                                                                                          | t      | 0,0010                                 | 15 000,00            | 15,00                  |
| 9      |                             | Труба гофрированная ПВХ Д25мм                                                                                                                                                     | m      |                                        |                      | 4,00                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 590-015                     | Труба гофрированная ПВХ Д25мм                                                                                                                                                     | m      | 1,0000                                 | 4,00                 | 4,00                   |
| 10     | 10-02-015-02                | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 25 (Маршрутизатор сетевой на 24 порта) | buc    |                                        |                      | 275,35                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      | 233,35                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om   | 5,5600                                 | 41,97                | 233,35                 |
|        | 1011977                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                                                       | kg     | 1,2200                                 | 25,00                | 30,50                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                      | 10 buc | 1,0000                                 | 7,50                 | 7,50                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                                                                                | kg     | 0,0200                                 | 200,00               | 4,00                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
| 11 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ІЇБ" sau "ATC": de masa                                                                                     | buc    |        |          | 305,68<br>302,18 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                 | h-om   | 7,2000 | 41,97    | 302,18           |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                             | 10 buc | 0,2000 | 7,50     | 1,50             |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                        | kg     | 0,0100 | 200,00   | 2,00             |
| 12 | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: 10x2, invelisul cablului din masa plastica KRONE | buc    |        |          | 404,82<br>251,82 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                 | h-om   | 6,0000 | 41,97    | 251,82           |
|    | 5110004      | Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"                                                                               | buc    | 1,0000 | 150,00   | 150,00           |
|    | 5220093      | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"                                                                                        | kg     | 0,0150 | 200,00   | 3,00             |
|    |              | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                         |        |        |          |                  |
|    |              | <b>2.1. TS.SU</b>                                                                                                                        |        |        |          |                  |
| 13 |              | Маршрутизатор сетевой на 24 порта                                                                                                        | buc    |        |          | 1 998,00<br>0,00 |
|    | 600-0143     | Маршрутизатор сетевой на 24 порта                                                                                                        | buc    | 1,0000 | 1 998,00 | 1 998,00         |
| 14 |              | Апарат телефонный системы АТС                                                                                                            | buc    |        |          | 485,00<br>0,00   |
|    | 600-019      | Апарат телефонный системы АТС                                                                                                            | buc    | 1,0000 | 485,00   | 485,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-7

**Valoarea de deviz 38 702,16 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.02.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-7: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |   |                       |       |         |       |                  |
|----|---|-----------------------|-------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om  | 105,995 | 41,97 | 4 448,61         |
| 2. | 1 | Muncitor              | h-om. | 157,25  | 41,97 | 6 599,78         |
|    |   | <b>Total manopera</b> |       |         |       | <b>11 048,39</b> |

### Materiale:

|     |           |                                                              |        |        |           |                  |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------------|
| 1.  | 1010818   | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm                     | t      | 0,0006 | 15 000,00 | 9,00             |
| 2.  | 1011482   | Suruburi, cap semirodund 5x70 mm                             | t      | 0,0051 | 25 000,00 | 127,50           |
| 3.  | 1011977   | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                  | kg     | 1,22   | 25,00     | 30,50            |
| 4.  | 1012206   | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                 | 10 buc | 2,00   | 7,50      | 15,00            |
| 5.  | 110-0334  | Canale din masa plastica cu sectiunea 10x22 mm,              | m      | 150,00 | 6,82      | 1 023,00         |
| 6.  | 5110004   | Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"   | buc    | 1,00   | 150,00    | 150,00           |
| 7.  | 5220076   | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"           | kg     | 0,07   | 200,00    | 14,00            |
| 8.  | 5220077   | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30" | kg     | 0,05   | 200,00    | 10,00            |
| 9.  | 5220093   | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООС30-2"           | kg     | 0,015  | 200,00    | 3,00             |
| 10. | 590-0118  | Cablu UTP cat. 6                                             | m      | 200,00 | 9,82      | 1 964,00         |
| 11. | 590-0119  | Cablu FO                                                     | m      | 60,00  | 25,00     | 1 500,00         |
| 12. | 590-015   | Труба гофрированная ПВХ Д25мм                                | m      | 60,00  | 4,00      | 240,00           |
| 13. | 600-01403 | Телефонная розетка RJ-12                                     | buc    | 5,00   | 26,00     | 130,00           |
| 14. | 600-0143  | Маршрутизатор сетевой на 24 порта                            | buc    | 1,00   | 1 998,00  | 1 998,00         |
| 15. | 600-0144  | Конектор RJ-12                                               | buc    | 5,00   | 5,80      | 29,00            |
| 16. | 600-0145  | Розетка компьютерная                                         | buc    | 20,00  | 66,00     | 1 320,00         |
| 17. | 600-019   | Апарат телефонный системы АТС                                | buc    | 5,00   | 485,00    | 2 425,00         |
|     |           | <b>Total materiale de construcții</b>                        |        |        |           | <b>10 988,00</b> |

### Utilaje de construcții:

|    |        |                                     |       |      |       |               |
|----|--------|-------------------------------------|-------|------|-------|---------------|
| 1. | 134041 | Dispozitiv de insurubare            | h-ut. | 9,12 | 15,00 | 136,80        |
| 2. | 331451 | Perforatoare electrice              | h-ut. | 9,12 | 25,00 | 228,00        |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b> |       |      |       | <b>364,80</b> |

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| Прямые затраты | lei     | 32 251,80 |
| TVA            | 20,00 % | 6 450,36  |

**Total deviz:**

**38 702,16**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-8**

**Valoarea de deviz 14 399,767 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | IC25B                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (D25)            | m    | 34,000                                | 66,812<br>31,477                      | 2 271,625<br>1 070,235 |
| 2      | IC24A                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (D20) | m    | 2,000                                 | 64,352<br>35,675                      | 128,703<br>71,349      |
| 3      | IE07A                       | Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv                                         | m    | 36,000                                | 7,121<br>3,777                        | 256,367<br>135,983     |
| 4      | IC43A                       | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40, L=0,4m                                                                                                  | buc  | 1,000                                 | 34,702<br>15,529                      | 34,702<br>15,529       |
| 5      | RpIC31A                     | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"                                                                                                                               | buc  | 12,000                                | 55,205<br>25,602                      | 662,463<br>307,220     |
| 6      | RpGA16A                     | Indoirea tevii de otel pentru constructii, pentru realizarea curbelor cu cute, avind diametrul de:20-25 mm                                                                                                               | buc  | 4,000                                 | 99,072<br>67,992                      | 396,286<br>271,966     |
| 7      | RpIC35A                     | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul D25                                                                                                                          | buc  | 10,000                                | 83,252<br>38,612                      | 832,524<br>386,124     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                            | 4        | 5      | 6                   | 7                              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|--------------------------------|
| 8  | RpCU05G     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                                 | buc      | 1,000  | 48,266<br>48,266    | 48,266<br>48,266               |
| 9  | CN23A       | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv                                                         | m        | 36,000 | 7,079<br>5,456      | 254,830<br>196,420             |
| 10 | ID10B       | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de D20                                                    | buc      | 1,000  | 438,772<br>27,700   | 438,772<br>27,700              |
| 11 | ID10C       | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"                                                     | buc      | 1,000  | 559,817<br>31,477   | 559,817<br>31,477              |
|    |             | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                                                                        | lei      |        |                     | 5 884,355                      |
|    |             | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                                         | 22,50 %  |        |                     | 576,511                        |
|    |             | <i>Transport material</i>                                                                                                                                                                                    | 5,00 %   |        |                     | 123,841                        |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |                     | 6 584,707                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                   | 8,50 %   |        |                     | 559,699                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |        |                     | 7 144,406                      |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                    | 4,00 %   |        |                     | 285,776                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |          |        |                     | <b>7 430,182<br/>2 562,269</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                 |          |        |                     |                                |
| 12 | ID13B       | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de (Clapeta de termoblocare D20)                                                                                             | buc      | 1,000  | 8,055<br>6,715      | 8,055<br>6,715                 |
| 13 | ID13B       | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de (Supapa de blocare normala inchisa D20)                                                                                   | buc      | 1,000  | 8,055<br>6,715      | 8,055<br>6,715                 |
| 14 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Senzor-semnalizator CH4/CO) | buc      | 2,000  | 62,858<br>47,426    | 125,716<br>94,852              |
| 15 | IA43B       | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4" (Contor de uz casnic G-4T)                                                      | buc      | 1,000  | 37,685<br>35,675    | 37,685<br>35,675               |
| 16 | IA52A       | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze                                                                                                                                                           | buc      | 1,000  | 1 072,860<br>83,940 | 1 072,860<br>83,940            |

| 1  | 2 | 3                                                    | 4        | 5     | 6                  | 7                            |
|----|---|------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|------------------------------|
|    |   | <i>Прямые затраты</i>                                | lei      |       |                    | 1 252,371                    |
|    |   | <i>Fondul social</i>                                 | 22,50 %  |       |                    | 51,277                       |
|    |   | <i>Transport material</i>                            | 5,00 %   |       |                    | 49,849                       |
|    |   | <i>Cheltuieli directe</i>                            | 100,00 + |       |                    | 1 353,497                    |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 54,00 %  |       |                    | 123,064                      |
|    |   | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |       |                    | 1 476,561                    |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 4,00 %   |       |                    | 59,063                       |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |          |       |                    | <b>1 535,624<br/>227,897</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                     |          |       |                    |                              |
| 17 |   | Senzor-semnalizator CH4/CO                           | buc      | 2,000 | 1 146,000<br>0,000 | 2 292,000<br>0,000           |
| 18 |   | Contor de uz casnic G-4T                             | buc      | 1,000 | 742,000<br>0,000   | 742,000<br>0,000             |
|    |   |                                                      |          |       |                    |                              |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |       |                    | <b>3 034,000</b>             |

|  |  |                                          |         |  |  |                                 |
|--|--|------------------------------------------|---------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Прямые затраты                           | lei     |  |  | 11 999,806                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 2 399,961                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>14 399,767<br/>2 790,166</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect SP 1 IP Orhei situat in mun. Orhei str.  
Tricolorului nr. 2

Investitor OOO

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1       | IC25B                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (D25)            | m      |                                        |                      | 66,812<br>31,477       |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,7500                                 | 41,97                | 31,477                 |
|         | 2521216701025               | Teava din otel d25mm                                                                                                                                                                                                     | m      | 1,0150                                 | 31,20                | 31,668                 |
|         | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0600                                 | 12,80                | 0,768                  |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,1290                                 | 19,00                | 2,451                  |
|         | 2735725903465               | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0250                                 | 16,00                | 0,400                  |
|         | 2734113803910               | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0030                                 | 16,00                | 0,048                  |
| 2       | IC24A                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (D20) | m      |                                        |                      | 64,352<br>35,675       |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,8500                                 | 41,97                | 35,675                 |
|         | 2521216701020               | Teava din otel d20mm                                                                                                                                                                                                     | m      | 1,0000                                 | 25,20                | 25,200                 |
|         | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0590                                 | 12,80                | 0,755                  |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,1180                                 | 19,00                | 2,242                  |
|         | 2735725903465               | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0270                                 | 16,00                | 0,432                  |
|         | 2734113803910               | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0030                                 | 16,00                | 0,048                  |
| 3       | IE07A                       | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv                                         | m      |                                        |                      | 7,121<br>3,777         |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om.  | 0,0900                                 | 41,97                | 3,777                  |
|         | 2912340002504               | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                         | h-util | 0,0400                                 | 83,60                | 3,344                  |
| 4       | IC43A                       | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40, L=0,4m                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 34,702<br>15,529       |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3700                                 | 41,97                | 15,529                 |
|         | 2521216701404               | Teava din otel de 40, L=0,4m                                                                                                                                                                                             | m      | 0,4000                                 | 41,00                | 16,400                 |
|         | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0200                                 | 12,80                | 0,256                  |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0490                                 | 19,00                | 0,931                  |
|         | 2735725903465               | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0090                                 | 16,00                | 0,144                  |
|         | 2430116103294               | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0250                                 | 48,00                | 1,200                  |
|         | 2710602000092               | Armaturi                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0220                                 | 11,00                | 0,242                  |
| 5       | RpIC31A                     | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"                                                                                                                               | buc    |                                        |                      | 55,205<br>25,602       |
|         | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6100                                 | 41,97                | 25,602                 |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0760                                 | 19,00                | 1,444                  |
|         | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0230                                 | 12,80                | 0,294                  |
|         | 2735725903453               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0180                                 | 16,00                | 0,288                  |
|         | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2800                                 | 98,49                | 27,577                 |
| 6       | RpGA16A                     | Indoirea tevii de otel pentru constructii, pentru realizarea curbelor cu cute, avind diametrul de:20-25 mm                                                                                                               | buc    |                                        |                      | 99,072<br>67,992       |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,6200                                 | 41,97                | 67,992                 |
|         | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,3500                                 | 12,80                | 4,480                  |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,4000                                 | 19,00                | 26,600                 |
| 7       | RpIC35A                     | Executarea imbinarilor de ramificatie ale                                                                                                                                                                                | buc    |                                        |                      | 83,252                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|    |               | tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul D25                                                                                                                                                        |      |        |        | 38,612    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9200 | 41,97  | 38,612    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0800 | 12,80  | 1,024     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1800 | 19,00  | 3,420     |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 16,00  | 0,800     |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000 | 98,49  | 39,396    |
| 8  | RpCU05G       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                                 | buc  |        |        | 48,266    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 48,266    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 41,97  | 2,099     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1000 | 41,97  | 46,167    |
| 9  | CN23A         | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exteriora pina la 34 mm inclusiv                                                         | m    |        |        | 7,079     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 5,456     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300 | 41,97  | 5,456     |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0170 | 40,00  | 0,680     |
|    | 2430126106200 | Email de ulei                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0090 | 40,00  | 0,360     |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0090 | 32,50  | 0,292     |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0100 | 13,50  | 0,135     |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0100 | 6,50   | 0,065     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 3,00   | 0,090     |
| 10 | ID10B         | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de D20                                                    | buc  |        |        | 438,772   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 27,700    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6600 | 41,97  | 27,700    |
|    | 2875274205220 | Robinet de inchidere (cana) D20mm                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 410,00 | 410,000   |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0160 | 35,00  | 0,560     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0320 | 16,00  | 0,512     |
| 11 | ID10C         | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"                                                     | buc  |        |        | 559,817   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 31,477    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500 | 41,97  | 31,477    |
|    | 2875274205225 | Robinet de inchidere (cana) D25                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 527,00 | 527,000   |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,700     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400 | 16,00  | 0,640     |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |        |           |
| 12 | ID13B         | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de (Clapeta de termoblocare D20)                                                                                             | buc  |        |        | 8,055     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 6,715     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1600 | 41,97  | 6,715     |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,700     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400 | 16,00  | 0,640     |
| 13 | ID13B         | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de (Supapa de blocare normala inchisa D20)                                                                                   | buc  |        |        | 8,055     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 6,715     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1600 | 41,97  | 6,715     |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,700     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400 | 16,00  | 0,640     |
| 14 | 08-01-081-1   | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Senzor-semnalizator CH4/CO) | buc  |        |        | 62,858    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 47,426    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1300 | 41,97  | 47,426    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 28,00  | 1,680     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                | h-ut | 0,0400 | 171,90 | 6,876     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0400 | 171,90 | 6,876     |
| 15 | IA43B         | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4" (Contor de uz casnic G-4T)                                                      | buc  |        |        | 37,685    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 35,675    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8500 | 41,97  | 35,675    |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 35,00  | 1,050     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 16,00  | 0,960     |
| 16 | IA52A         | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 1 072,860 |

| 1  | 2             | 3                                               | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    |               |                                                 |      |        |          | 83,940    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                    | h-om | 2,0000 | 41,97    | 83,940    |
|    | 2811236829552 | Cutie metalica 800 x 600 x 350                  | buc  | 1,0000 | 935,00   | 935,000   |
|    | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3                        | kg   | 0,5000 | 40,00    | 20,000    |
|    | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500    | kg   | 1,5000 | 1,60     | 2,400     |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                | m3   | 0,0800 | 150,00   | 12,000    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                   | m3   | 0,0010 | 20,14    | 0,020     |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc  | 3,0000 | 6,50     | 19,500    |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                |      |        |          |           |
| 17 |               | Senzor-semnalizator CH4/CO                      | buc  |        |          | 1 146,000 |
|    |               |                                                 |      |        |          | 0,000     |
|    | 1234567804    | Senzor-semnalizator CH4/CO                      | buc  | 1,0000 | 1 146,00 | 1 146,000 |
| 18 |               | Contor de uz casnic G-4T                        | buc  |        |          | 742,000   |
|    |               |                                                 |      |        |          | 0,000     |
|    | 1234567805    | Contor de uz casnic G-4T                        | buc  | 1,0000 | 742,00   | 742,000   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-8

**Valoarea de deviz 14 399,767 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-8: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                              |       |        |       |                  |
|----|---------------|------------------------------|-------|--------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                     | h-om  | 2,260  | 41,97 | 94,852           |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                        | h-om  | 0,050  | 41,97 | 2,099            |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om  | 38,630 | 41,97 | 1 621,301        |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 3,240  | 41,97 | 135,983          |
| 5. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om  | 16,520 | 41,97 | 693,344          |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om  | 4,680  | 41,97 | 196,420          |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om  | 1,100  | 41,97 | 46,167           |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |       |        |       | <b>2 790,166</b> |

### Materiale:

|     |               |                                                 |     |        |          |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 1.  | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                    | kg  | 0,120  | 28,00    | 3,360            |
| 2.  | 1234567804    | Senzor-semnalizator CH4/CO                      | buc | 2,000  | 1 146,00 | 2 292,000        |
| 3.  | 1234567805    | Contor de uz casnic G-4T                        | buc | 1,000  | 742,00   | 742,000          |
| 4.  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                | m3  | 0,080  | 150,00   | 12,000           |
| 5.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                 | kg  | 1,080  | 3,00     | 3,240            |
| 6.  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                    | kg  | 0,106  | 35,00    | 3,710            |
| 7.  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                        | l   | 0,360  | 13,50    | 4,860            |
| 8.  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                       | m3  | 4,654  | 12,80    | 59,571           |
| 9.  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102        | kg  | 12,983 | 19,00    | 246,677          |
| 10. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                          | kg  | 0,612  | 40,00    | 24,480           |
| 11. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90               | kg  | 0,025  | 48,00    | 1,200            |
| 12. | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3                        | kg  | 0,500  | 40,00    | 20,000           |
| 13. | 2430126100338 | Solutie de etansare                             | kg  | 0,212  | 16,00    | 3,392            |
| 14. | 2430126106200 | Email de ulei                                   | kg  | 0,324  | 40,00    | 12,960           |
| 15. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80       | kg  | 0,324  | 32,50    | 10,530           |
| 16. | 2521216701020 | Teava din otel d20mm                            | m   | 2,000  | 25,20    | 50,400           |
| 17. | 2521216701025 | Teava din otel d25mm                            | m   | 34,510 | 31,20    | 1 076,712        |
| 18. | 2521216701404 | Teava din otel de 40, L=0,4m                    | m   | 0,400  | 41,00    | 16,400           |
| 19. | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500    | kg  | 1,500  | 1,60     | 2,400            |
| 20. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6               | buc | 0,360  | 6,50     | 2,340            |
| 21. | 2710602000092 | Armaturi                                        | kg  | 0,022  | 11,00    | 0,242            |
| 22. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm          | kg  | 0,108  | 16,00    | 1,728            |
| 23. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25             | kg  | 0,716  | 16,00    | 11,456           |
| 24. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00              | kg  | 0,913  | 16,00    | 14,608           |
| 25. | 2811236829552 | Cutie metalica 800 x 600 x 350                  | buc | 1,000  | 935,00   | 935,000          |
| 26. | 2875274205220 | Robinet de inchidere (cana) D20mm               | buc | 1,000  | 410,00   | 410,000          |
| 27. | 2875274205225 | Robinet de inchidere (cana) D25                 | buc | 1,000  | 527,00   | 527,000          |
| 28. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,000  | 6,50     | 19,500           |
| 29. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                   | m3  | 0,001  | 20,14    | 0,020            |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>           |     |        |          | <b>6 507,786</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                              |               |                                                                                                               |        |       |        |         |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|
| 1.                           | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,080 | 171,90 | 13,752  |
| 2.                           | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                              | h-util | 1,440 | 83,60  | 120,384 |
| 3.                           | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut   | 7,360 | 98,49  | 724,886 |
| 4.                           | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,080 | 171,90 | 13,752  |
| Total utilaje de construcții |               |                                                                                                               |        |       |        | 872,774 |

|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| Прямые затраты | lei     | 11 999,806 |
| TVA            | 20,00 % | 2 399,961  |

**Total deviz:** **14 399,767**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-9**

**Valoarea de deviz 12 383,40 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.02.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                      |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | ID13B                       | Clapeta de termoblocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de (Clapeta de blocare normal inchisa, rezistenta la inghet si umiditate IP65)                                                 | buc   | 1,00                                  | 956,72<br>6,72                        | 956,72<br>6,72         |
| 2      | 08-01-081-1                 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Senzor-semnalizator ГСБ-100УМ -005) | buc   | 2,00                                  | 48,93<br>47,43                        | 97,85<br>94,85         |
| 3      | 10-04-101-08                | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Semafor rosu de semnalizare CC-1 22V 60W ; Sirena de semnalizare CC-1 220V 40W 95dB)             | buc   | 2,00                                  | 167,88<br>167,88                      | 335,76<br>335,76       |
| 4      | 10-01-055-03                | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu 2*0,5 LK-FLEX-053/CU                                                                                                                                                      | 100 m | 0,60                                  | 1 817,06<br>1 783,72                  | 1 090,23<br>1 070,23   |
| 5      | 590-0118                    | Кабель силовой ВВГ 2*1,5                                                                                                                                                                                             | m     | 30,00                                 | 7,72<br>0,00                          | 231,60<br>0,00         |
| 6      | 590-0118                    | Кабель силовой ВВГ 3*1,5                                                                                                                                                                                             | m     | 30,00                                 | 11,50<br>0,00                         | 345,00<br>0,00         |

| 1  | 2           | 3                                                                                          | 4        | 5     | 6                    | 7                            |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|------------------------------|
| 7  | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (tub flexibil de protectie din metal d15) | 100 m    | 0,60  | 4 351,00<br>1 456,36 | 2 610,60<br>873,82           |
| 8  |             | tub flexibil de protectie din metal d15                                                    | m        | 60,00 | 9,58<br>0,00         | 574,80<br>0,00               |
| 9  | 08-02-317-5 | Releu de blocaj PII-20                                                                     | buc      | 1,00  | 208,57<br>148,57     | 208,57<br>148,57             |
| 10 |             | Releu de blocaj PII-20                                                                     | buc      | 1,00  | 65,00<br>0,00        | 65,00<br>0,00                |
|    |             | Прямые затраты                                                                             | lei      |       |                      | 6 516,13                     |
|    |             | Fondul social                                                                              | 22,50 %  |       |                      | 569,24                       |
|    |             | Transportarea materialelor                                                                 | 5,00 %   |       |                      | 143,09                       |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                         | 100,00 + |       |                      | 7 228,46                     |
|    |             | Cheltuieli de regie                                                                        | 54,00 %  |       |                      | 1 366,17                     |
|    |             | Total                                                                                      | 100,00 + |       |                      | 8 594,64                     |
|    |             | Beneficiul de deviz                                                                        | 4,00 %   |       |                      | 343,79                       |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |          |       |                      | <b>8 938,42<br/>2 529,95</b> |
|    |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                           |          |       |                      |                              |
| 11 |             | Senzor-semnalizator ГСБ-100УМ-005                                                          | buc      | 2,00  | 550,00<br>0,00       | 1 100,00<br>0,00             |
| 12 |             | Semafor rosu de semnalizare CC-1 22V 60W                                                   | buc      | 1,00  | 161,08<br>0,00       | 161,08<br>0,00               |
| 13 |             | Sirena de semnalizare CC-1 220V 40W 95dB                                                   | buc      | 1,00  | 120,00<br>0,00       | 120,00<br>0,00               |
|    |             |                                                                                            |          |       |                      |                              |
|    |             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                   |          |       |                      | <b>1 381,08</b>              |

|  |  |                                          |         |  |  |                               |
|--|--|------------------------------------------|---------|--|--|-------------------------------|
|  |  | Прямые затраты                           | lei     |  |  | 10 319,50                     |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 2 063,90                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>12 383,40<br/>2 529,95</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect SP 1 IP Orhei situat in mun. Orhei str.  
Tricolorului nr. 2

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                              | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de montare</b>                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1      | ID13B                       | Clapeta de termoblocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de (Clapeta de blocare normal inchisa, rezistenta la inghet si umiditate IP65)                                                 | buc    |                                        |                      | 956,72<br>6,72         |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1600                                 | 41,97                | 6,72                   |
|        | 1111000102000               | Clapeta de blocare normal inchisa, rezistenta la inghet si umiditate IP65                                                                                                                                            | buc    | 1,0000                                 | 950,00               | 950,00                 |
| 2      | 08-01-081-1                 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Senzor-semnalizator ГСБ-100УМ -005) | buc    |                                        |                      | 48,93<br>47,43         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,1300                                 | 41,97                | 47,43                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0600                                 | 25,00                | 1,50                   |
| 3      | 10-04-101-08                | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Semafor rosu de semnalizare CC-1 22V 60W ; Sirena de semnalizare CC-1 220V 40W 95dB)             | buc    |                                        |                      | 167,88<br>167,88       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 4,0000                                 | 41,97                | 167,88                 |
| 4      | 10-01-055-03                | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu 2*0,5 LK-FLEX-053/CU                                                                                                                                                      | 100 m  |                                        |                      | 1 817,06<br>1 783,72   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                             | h-om.  | 42,5000                                | 41,97                | 1 783,73               |
|        | 1011482                     | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                                                     | t      | 0,00139                                | 25 000,00            | 33,33                  |
| 5      | 590-0118                    | Кабель силовой ВВГ 2*1,5                                                                                                                                                                                             | m      |                                        |                      | 7,72<br>0,00           |
|        | 590-0118                    | Кабель силовой ВВГ 2*1,5                                                                                                                                                                                             | m      | 1,0000                                 | 7,72                 | 7,72                   |
| 6      | 590-0118                    | Кабель силовой ВВГ 3*1,5                                                                                                                                                                                             | m      |                                        |                      | 11,50<br>0,00          |
|        | 590-0120                    | Кабель силовой ВВГ 3*1,5                                                                                                                                                                                             | m      | 1,0000                                 | 11,50                | 11,50                  |
| 7      | 08-02-411-1                 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (tub flexibil de protectie din metal d15)                                                                                                                           | 100 m  |                                        |                      | 4 351,00<br>1 456,36   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 34,7000                                | 41,97                | 1 456,36               |
|        | 1010115                     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                                                            | t      | 0,00218                                | 25 000,00            | 54,17                  |
|        | 1010813                     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                  | t      | 0,0030                                 | 15 000,00            | 45,00                  |
|        | 1011755                     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                                   | t      | 0,0515                                 | 11 000,00            | 566,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                        | kg     | 1,0500                                 | 34,00                | 35,70                  |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                               | 10 buc | 21,8000                                | 6,00                 | 130,80                 |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                             | 10 buc | 21,8000                                | 7,50                 | 163,50                 |
|        | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                                           | buc    | 5,0000                                 | 5,00                 | 25,00                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                | h-ut.  | 17,9000                                | 98,49                | 1 762,97               |
|        | 331451                      | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                               | h-ut.  | 4,4400                                 | 25,00                | 111,00                 |
| 8      |                             | tub flexibil de protectie din metal d15                                                                                                                                                                              | m      |                                        |                      | 9,58<br>0,00           |
|        | 590-0122                    | tub flexibil de protectie din metal d15                                                                                                                                                                              | m      | 1,0000                                 | 9,58                 | 9,58                   |
| 9      | 08-02-317-5                 | Relev de blocaj ПП-20                                                                                                                                                                                                | buc    |                                        |                      | 208,57                 |

| 1  | 2        | 3                                        | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------|------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |          |                                          |      |         |        | 148,57 |
|    | 1        | Muncitor                                 | h-om | 3,5400  | 41,97  | 148,57 |
|    | 5009055  | Papuci de cablu din arama                | buc  | 10,0000 | 6,00   | 60,00  |
| 10 |          | Releu de blocaj PII-20                   | buc  |         |        | 65,00  |
|    |          |                                          |      |         |        | 0,00   |
|    | 600-0141 | Releu de blocaj PII-20                   | buc  | 1,0000  | 65,00  | 65,00  |
|    |          | <b>2. Utilaj</b>                         |      |         |        |        |
| 11 |          | Senzor-semnalizator ГСБ-100УМ -005       | buc  |         |        | 550,00 |
|    |          |                                          |      |         |        | 0,00   |
|    | 600-8217 | Senzor-semnalizator ГСБ-100УМ -005       | buc  | 1,0000  | 550,00 | 550,00 |
| 12 |          | Semafor rosu de semnalizare CC-1 22V 60W | buc  |         |        | 161,08 |
|    |          |                                          |      |         |        | 0,00   |
|    | 600-0143 | Semafor rosu de semnalizare CC-1 22V 60W | buc  | 1,0000  | 161,08 | 161,08 |
| 13 |          | Sirena de semnalizare CC-1 220V 40W 95dB | buc  |         |        | 120,00 |
|    |          |                                          |      |         |        | 0,00   |
|    | 600-0140 | Sirena de semnalizare CC-1 220V 40W 95dB | buc  | 1,0000  | 120,00 | 120,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-9**

**Valoarea de deviz 12 383,40 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.02.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-9: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |       |       |       |                 |
|----|---------------|------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|
| 1. | 1             | Muncitor                     | h-om  | 34,62 | 41,97 | 1 453,00        |
| 2. | 1             | Muncitor                     | h-om. | 25,50 | 41,97 | 1 070,23        |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om  | 0,16  | 41,97 | 6,72            |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |       |       |       | <b>2 529,95</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                     |        |        |           |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------|
| 1.  | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                           | t      | 0,0013 | 25 000,00 | 32,50           |
| 2.  | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,0018 | 15 000,00 | 27,00           |
| 3.  | 1011482       | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                    | t      | 0,0008 | 25 000,00 | 20,00           |
| 4.  | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t      | 0,0309 | 11 000,00 | 339,90          |
| 5.  | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg     | 0,63   | 34,00     | 21,42           |
| 6.  | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg     | 0,12   | 25,00     | 3,00            |
| 7.  | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc | 13,08  | 6,00      | 78,48           |
| 8.  | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc | 13,08  | 7,50      | 98,10           |
| 9.  | 1111000102000 | Clapeta de blocare normal inchisa, rezistenta la inghet si umiditate IP65           | buc    | 1,00   | 950,00    | 950,00          |
| 10. | 5009055       | Papuci de cablu din arama                                                           | buc    | 10,00  | 6,00      | 60,00           |
| 11. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                          | buc    | 3,00   | 5,00      | 15,00           |
| 12. | 590-0118      | Кабель силовой ВВГ 2*1,5                                                            | m      | 30,00  | 7,72      | 231,60          |
| 13. | 590-0120      | Кабель силовой ВВГ 3*1,5                                                            | m      | 30,00  | 11,50     | 345,00          |
| 14. | 590-0122      | tub flexibil de protectie din metal d15                                             | m      | 60,00  | 9,58      | 574,80          |
| 15. | 600-0140      | Sirena de semnalizare CC-1 220V 40W 95dB                                            | buc    | 1,00   | 120,00    | 120,00          |
| 16. | 600-0141      | Releu de blocaj ПП-20                                                               | buc    | 1,00   | 65,00     | 65,00           |
| 17. | 600-0143      | Semafor rosu de semnalizare CC-1 22V 60W                                            | buc    | 1,00   | 161,08    | 161,08          |
| 18. | 600-8217      | Senzor-semnalizator ГСБ-100УМ -005                                                  | buc    | 2,00   | 550,00    | 1 100,00        |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                               |        |        |           | <b>4 242,88</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                       |       |       |       |                 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|
| 1. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 10,74 | 98,49 | 1 057,78        |
| 2. | 331451 | Perforatoare electrice                                                | h-ut. | 2,664 | 25,00 | 66,60           |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                   |       |       |       | <b>1 124,38</b> |

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| Прямые затраты | lei     | 10 319,50 |
| TVA            | 20,00 % | 2 063,90  |

**Total deviz:**

**12 383,40**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 4-1-1

**Valoarea de deviz 12 941,02 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                   | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |                            |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                         |          |                                       | Pe unitate de măsură   | Total                      |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                       | 4        | 5                                     | 6                      | 7                          |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                        |          |                                       |                        |                            |
| 1      | CL17B                       | Confectii metalice diverse, montate aparent: (металлоизделия промышленного назначения)                                                                                                  | kg       | 50,00                                 | 25,00                  | 1 250,18                   |
|        |                             | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                                                   | lei      |                                       |                        | 1 250,18                   |
|        |                             | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                                    | 22,50 %  |                                       |                        | 99,15                      |
|        |                             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                       | 5,00 %   |                                       |                        | 40,48                      |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | 100,00 + |                                       |                        | 1 389,81                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                              | 8,50 %   |                                       |                        | 118,13                     |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | 100,00 + |                                       |                        | 1 507,95                   |
|        |                             | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                                              | 4,00 %   |                                       |                        | 60,32                      |
|        |                             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                    |          |                                       |                        | <b>1 568,27<br/>440,69</b> |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                            |          |                                       |                        |                            |
| 2      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Выключатель автоматический трехполюсный Iном=250А, Iт.р=100А, Iэл.м.р.=1200А (установить в РУ-0,4кВ на ТП1) | buc      | 1,00                                  | 131,51                 | 131,51                     |
| 3      | 08-02-367-8                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2 3*25+35             | 1000 m   | 0,04                                  | 4 058,49               | 162,34                     |

| 1  | 2           | 3                                                                                           | 4        | 5     | 6         | 7                          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|----------------------------|
| 4  | 590-970     | Conductor СИП-2 3*25+35                                                                     | m        | 45,00 | 43,33     | 1 949,85                   |
| 5  | 163         | Clema PA 1500                                                                               | buc      | 4,00  | 105,33    | 421,32                     |
| 6  | 163         | Consola CA 1500                                                                             | buc      | 4,00  | 67,83     | 271,32                     |
| 7  | 162         | Хомут для самонисущих проводов                                                              | buc      | 13,00 | 87,87     | 1 142,31                   |
| 8  | 136         | Banda LM50                                                                                  | m        | 4,00  | 8,17      | 32,68                      |
| 9  | 137         | Screpa CY20                                                                                 | buc      | 4,00  | 1,65      | 6,60                       |
| 10 | 08-02-305-1 | Bratară pe stîlp (Хомут С44ЩУ2)                                                             | buc      | 3,00  | 22,18     | 66,53                      |
| 11 |             | (Хомут С44ЩУ2)                                                                              | buc      | 3,00  | 42,00     | 126,00                     |
| 12 |             | Papuci de cablu, aluminiu secțiunea pentru СИП (НИМ25)                                      | buc      | 6,00  | 75,90     | 455,40                     |
| 13 |             | Papuci de cablu, aluminiu secțiunea pentru СИП (НИМ35)                                      | buc      | 2,00  | 75,90     | 151,80                     |
| 14 | 08-02-407-3 | Teava din oțel pe construcții instalate pe pereți, fixare cu scoabe, diametru pînă la 50 mm | 100 m    | 0,05  | 13 628,67 | 681,43                     |
| 15 |             | Teava de oțel d 50mm                                                                        | m        | 4,00  | 50,38     | 201,52                     |
| 16 | 08-02-395-2 | Jgheab metalic stantat pe construcții montate, lățime jgheab pînă la 400 mm                 | t        | 0,05  | 6 943,43  | 347,17                     |
| 17 |             | Jgheab metalic neperforat, lung 3000* lăț 50* h 50, oțel zincat galvanic                    | buc      | 5,00  | 95,00     | 475,00                     |
| 18 |             | Метизы                                                                                      | kg       | 5,00  | 35,00     | 175,00                     |
|    |             | Прямые затраты                                                                              | lei      |       |           | 6 797,78                   |
|    |             | Fondul social                                                                               | 22,50 %  |       |           | 95,99                      |
|    |             | Transportarea materialelor                                                                  | 5,00 %   |       |           | 286,20                     |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                          | 100,00 + |       |           | 7 179,97                   |
|    |             | Cheltuieli de regie                                                                         | 54,00 %  |       |           | 230,37                     |
|    |             | Total                                                                                       | 100,00 + |       |           | 7 410,34                   |
|    |             | Beneficiul de deviz                                                                         | 4,00 %   |       |           | 296,41                     |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare Inclusive salariu</b>                                           |          |       |           | <b>7 706,76<br/>426,61</b> |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                        | 4   | 5    | 6        | 7               |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------------|
|    |                  | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                         |     |      |          |                 |
| 19 | Pretul<br>firmei | Выключатель автоматический<br>трехполюсный I <sub>ном</sub> =250А,<br>I <sub>т.р</sub> =100А, I <sub>эл.м.р</sub> =1200А | buc | 1,00 | 1 509,16 | 1 509,16        |
|    |                  |                                                                                                                          |     |      |          |                 |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                 |     |      |          | <b>1 509,16</b> |

|  |  |                                          |         |                  |
|--|--|------------------------------------------|---------|------------------|
|  |  | Прямые затраты                           | lei     | 10 784,18        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 2 156,84         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |         |                  |
|  |  |                                          |         | <b>12 941,02</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect SP 1 IP Orhei situat in mun. Orhei str.  
Tricolorului nr. 2

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                 | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                         |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                                                        |        |                                        |                      |                        |
| 1      | CL17B                       | Confectii metalice diverse, montate aparent: (металоизделия промышленного назначения)                                                                                                   | kg     |                                        |                      | 25,00<br>8,81          |
|        | 7214240021810               | Lacatus CM                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1900                                 | 41,97                | 7,97                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0100                                 | 41,97                | 0,42                   |
|        | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0100                                 | 41,97                | 0,42                   |
|        | 2811236309800               | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                              | kg     | 1,0000                                 | 16,00                | 16,00                  |
|        | 2873155901200               | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0050                                 | 38,00                | 0,19                   |
|        |                             | <b>2. Lucrări de montare</b>                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
| 2      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Выключатель автоматический трехполюсный Iном=250А, Iг.р=100А, Iэл.м.р.=1200А (установить в РУ-0,4кВ на ТП1) | buc    |                                        |                      | 131,51<br>65,47        |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,5600                                 | 41,97                | 65,47                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                            | kg     | 0,0490                                 | 25,00                | 1,23                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                    | t      | 0,0010                                 | 14 000,00            | 14,00                  |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                         | buc    | 6,1000                                 | 6,00                 | 36,60                  |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                           | h-ut.  | 0,0020                                 | 204,10               | 0,41                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                   | h-ut.  | 0,1300                                 | 98,49                | 12,80                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                              | h-ut.  | 0,0400                                 | 25,00                | 1,00                   |
| 3      | 08-02-367-8                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2 3*25+35             | 1000 m |                                        |                      | 4 058,49<br>2 738,12   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om   | 65,2400                                | 41,97                | 2 738,12               |
|        | 3410520006739               | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                           | h-ut.  | 0,8200                                 | 204,10               | 167,36                 |
|        | 0302031                     | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                         | h-ut.  | 9,7600                                 | 25,00                | 244,00                 |
|        | 030411                      | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                          | h-ut.  | 11,9500                                | 25,00                | 298,75                 |
|        | 031002                      | Autohidroascensor                                                                                                                                                                       | h-ut.  | 24,4100                                | 25,00                | 610,25                 |
| 4      | 590-970                     | Conductor СИП-2 3*25+35                                                                                                                                                                 | m      |                                        |                      | 43,33<br>0,00          |
|        | 02                          | Conductor СИП-2 3*25+35                                                                                                                                                                 | m      | 1,0000                                 | 43,33                | 43,33                  |
| 5      | 163                         | Clema PA 1500                                                                                                                                                                           | buc    |                                        |                      | 105,33<br>0,00         |
|        | 110-0305                    | Clema PA 1500                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000                                 | 105,33               | 105,33                 |
| 6      | 163                         | Consola CA 1500                                                                                                                                                                         | buc    |                                        |                      | 67,83<br>0,00          |
|        | 163                         | Consola CA 1500                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000                                 | 67,83                | 67,83                  |
| 7      | 162                         | Хомут для самонисущих проводов                                                                                                                                                          | buc    |                                        |                      | 87,87<br>0,00          |
|        | 162                         | Хомут для самонисущих проводов                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000                                 | 87,87                | 87,87                  |
| 8      | 136                         | Banda LM50                                                                                                                                                                              | m      |                                        |                      | 8,17                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4      | 5        | 6      | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|
|    |               |                                                                                                               |        |          |        | 0,00      |
|    | 136           | Banda F2007                                                                                                   | m      | 1,0000   | 8,17   | 8,17      |
| 9  | 137           | Screpa CY20                                                                                                   | buc    |          |        | 1,65      |
|    |               |                                                                                                               |        |          |        | 0,00      |
|    | 137           | Screpa CY20                                                                                                   | buc    | 1,0000   | 1,65   | 1,65      |
| 10 | 08-02-305-1   | Bratara pe stilp (Хомут С44ЦУ2)                                                                               | buc    |          |        | 22,18     |
|    |               |                                                                                                               |        |          |        | 10,07     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 0,2400   | 41,97  | 10,07     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.  | 0,0010   | 204,10 | 0,20      |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut.  | 0,3400   | 35,00  | 11,90     |
| 11 |               | (Хомут С44ЦУ2)                                                                                                | buc    |          |        | 42,00     |
|    |               |                                                                                                               |        |          |        | 0,00      |
|    | 141           | Хомут С44ЦУ2                                                                                                  | buc    | 1,0000   | 42,00  | 42,00     |
| 12 |               | Papuci de cablu, aluminiu sectiunea pentru СИП (НИМ25)                                                        | buc    |          |        | 75,90     |
|    |               |                                                                                                               |        |          |        | 0,00      |
|    | 142           | Papuci de cablu, aluminiu sectiunea pentru СИП (НИМ25)                                                        | buc    | 1,0000   | 75,90  | 75,90     |
| 13 |               | Papuci de cablu, aluminiu sectiunea pentru СИП (НИМ35)                                                        | buc    |          |        | 75,90     |
|    |               |                                                                                                               |        |          |        | 0,00      |
|    | 143           | Papuci de cablu, aluminiu sectiunea pentru СИП (НИМ35)                                                        | buc    | 1,0000   | 75,90  | 75,90     |
| 14 | 08-02-407-3   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                   | 100 m  |          |        | 13 628,67 |
|    |               |                                                                                                               |        |          |        | 1 989,38  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 47,4000  | 41,97  | 1 989,38  |
|    | 11321         | Teava de otel d 50mm                                                                                          | m      | 100,0000 | 50,38  | 5 038,00  |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 10,0000  | 7,50   | 75,00     |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 4,1000   | 2,50   | 10,25     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.  | 0,9100   | 204,10 | 185,73    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut.  | 30,8000  | 185,00 | 5 698,00  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.  | 6,4200   | 98,49  | 632,31    |
| 15 |               | Teava de otel d 50mm                                                                                          | m      |          |        | 50,38     |
|    |               |                                                                                                               |        |          |        | 0,00      |
|    | 11321         | Teava de otel d 50mm                                                                                          | m      | 1,0000   | 50,38  | 50,38     |
| 16 | 08-02-395-2   | Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 400 mm                                   | t      |          |        | 6 943,43  |
|    |               |                                                                                                               |        |          |        | 2 438,46  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 58,1000  | 41,97  | 2 438,46  |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 2,6600   | 38,00  | 101,08    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg     | 1,7800   | 25,00  | 44,50     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.  | 1,5600   | 204,10 | 318,40    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut.  | 16,2000  | 185,00 | 2 997,00  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.  | 10,6000  | 98,49  | 1 043,99  |
| 17 |               | Jgheab metalic neperforat, lung 3000* lat 50* h 50, otel zincat galvanic                                      | buc    |          |        | 95,00     |
|    |               |                                                                                                               |        |          |        | 0,00      |
|    | 155           | Jgheab metalic neperforat, lung 3000* lat 50* h 50, otel zincat galvanic                                      | buc    | 1,0000   | 95,00  | 95,00     |
| 18 |               | Метизы                                                                                                        | kg     |          |        | 35,00     |
|    |               |                                                                                                               |        |          |        | 0,00      |
|    | 156           | Метизы                                                                                                        | kg     | 1,0000   | 35,00  | 35,00     |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |        |          |        |           |
| 19 | Pretul firmei | Выключатель автоматический трехполюсный Iном=250А, Iт.р=100А, Iэл.м.р.=1200А                                  | buc    |          |        | 1 509,16  |
|    |               |                                                                                                               |        |          |        | 0,00      |

| 1 | 2       | 3                                                                               | 4   | 5      | 6        | 7        |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|   | 577-735 | Выключатель автоматический трехполюсный<br>Іном=250А, Іт.р=100А, Іэл.м.р.=1200А | buc | 1,0000 | 1 509,16 | 1 509,16 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 4-1-1

**Valoarea de deviz 12 941,02 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-1-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |         |       |               |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 10,1646 | 41,97 | 426,61        |
| 2. | 7212030022700 | Sudor                 | h-om | 0,50    | 41,97 | 20,98         |
| 3. | 7214240021810 | Lacatus CM            | h-om | 9,50    | 41,97 | 398,71        |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,50    | 41,97 | 20,98         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>867,29</b> |

### Materiale:

|     |               |                                                                              |        |       |           |                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------------|
| 1.  | 02            | Conductor СИП-2 3*25+35                                                      | m      | 45,00 | 43,33     | 1 949,85        |
| 2.  | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                | kg     | 0,133 | 38,00     | 5,05            |
| 3.  | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                 | kg     | 0,138 | 25,00     | 3,45            |
| 4.  | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                     | 10 buc | 0,50  | 7,50      | 3,75            |
| 5.  | 110-0305      | Clema PA 1500                                                                | buc    | 4,00  | 105,33    | 421,32          |
| 6.  | 11321         | Teava de otel d 50mm                                                         | m      | 9,00  | 50,38     | 453,42          |
| 7.  | 136           | Banda F2007                                                                  | m      | 4,00  | 8,17      | 32,68           |
| 8.  | 137           | Срепа CY20                                                                   | buc    | 4,00  | 1,65      | 6,60            |
| 9.  | 141           | Хомут С44ЦУ2                                                                 | buc    | 3,00  | 42,00     | 126,00          |
| 10. | 142           | Papuci de cablu, aluminiu sectiunea pentru СИП (НИМ25)                       | buc    | 6,00  | 75,90     | 455,40          |
| 11. | 143           | Papuci de cablu, aluminiu sectiunea pentru СИП (НИМ35)                       | buc    | 2,00  | 75,90     | 151,80          |
| 12. | 155           | Igheab metalic neperforat, lung 3000* lat 50* h 50, otel zincat galvanic     | buc    | 5,00  | 95,00     | 475,00          |
| 13. | 156           | Метизы                                                                       | kg     | 5,00  | 35,00     | 175,00          |
| 14. | 162           | Хомут для самонисущих проводов                                               | buc    | 13,00 | 87,87     | 1 142,31        |
| 15. | 163           | Consola CA 1500                                                              | buc    | 4,00  | 67,83     | 271,32          |
| 16. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t         | t      | 0,001 | 14 000,00 | 14,00           |
| 17. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                   | kg     | 50,00 | 16,00     | 800,00          |
| 18. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                      | kg     | 0,25  | 38,00     | 9,50            |
| 19. | 5009031       | Scoabe                                                                       | 10 buc | 0,205 | 2,50      | 0,51            |
| 20. | 5009062       | Papuci de cablu                                                              | buc    | 6,10  | 6,00      | 36,60           |
| 21. | 577-735       | Выключатель автоматический трехполюсный Iном=250А, Iт.р=100А, Iэл.м.р.=1200А | buc    | 1,00  | 1 509,16  | 1 509,16        |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                        |        |       |           | <b>8 042,73</b> |

### Utilaje de construcții:

|    |         |                                                                                                               |       |        |        |       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 1. | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1285 | 204,10 | 26,23 |
| 2. | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                               | h-ut. | 0,3904 | 25,00  | 9,76  |

|    |               |                                                                               |       |        |        |               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------|
| 3. | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                | h-ut. | 0,478  | 25,00  | 11,95         |
| 4. | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                            | h-ut. | 2,35   | 185,00 | 434,75        |
| 5. | 031002        | Autohidroascensor                                                             | h-ut. | 0,9764 | 25,00  | 24,41         |
| 6. | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                       | h-ut. | 1,02   | 35,00  | 35,70         |
| 7. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)         | h-ut. | 0,981  | 98,49  | 96,62         |
| 8. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                    | h-ut. | 0,04   | 25,00  | 1,00          |
| 9. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,0328 | 204,10 | 6,69          |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                           |       |        |        | <b>647,11</b> |

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| Прямые затраты | lei     | 10 784,18 |
| TVA            | 20,00 % | 2 156,84  |

**Total deviz: 12 941,02**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 6-1-1

**Valoarea de deviz 21 317,143 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                       |                                       |                              |
| 1      | TsA02F                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3     | 8,000                                 | 94,433<br>94,433                      | 755,460<br>755,460           |
| 2      | TsC54A                      | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,600                                 | 237,043<br>37,773                     | 379,269<br>60,437            |
| 3      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (cu argila)                                                       | m3     | 6,400                                 | 13,011<br>13,011                      | 83,268<br>83,268             |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                  | 100 m3 | 0,060                                 | 1 316,883<br>370,033                  | 79,013<br>22,202             |
|        |                             | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |                                       |                                       | <b>1 297,010<br/>921,367</b> |
|        |                             | <b>2. Sistema B1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                              |
| 5      | SD19A                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"                                                                                                                                                                                             | buc    | 3,000                                 | 9,653<br>9,653                        | 28,959<br>28,959             |
| 6      |                             | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D25                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 2,000                                 | 109,620<br>0,000                      | 219,240<br>0,000             |
| 7      |                             | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D15                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,000                                 | 33,495<br>0,000                       | 33,495<br>0,000              |
| 8      |                             | Обратный клапан Д25                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,000                                 | 178,640<br>0,000                      | 178,640<br>0,000             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6                    | 7                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|--------------------------------|
| 9  |         | Фильтр Д25                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,000  | 86,275<br>0,000      | 86,275<br>0,000                |
| 10 | AcB04A  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm                                                                                                                                       | buc   | 1,000  | 768,992<br>41,970    | 768,992<br>41,970              |
| 11 | AcA12B  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm (PN10 D32 (1"))          | m     | 6,000  | 114,785<br>29,799    | 688,712<br>178,792             |
| 12 |         | Зажимная муфта Д32                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 3,000  | 29,435<br>0,000      | 88,305<br>0,000                |
| 13 |         | Седловой отвод Д 90*1"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,000  | 58,870<br>0,000      | 58,870<br>0,000                |
| 14 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                         | m3    | 1,770  | 1 360,141<br>404,572 | 2 407,450<br>716,093           |
| 15 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine Д1500 ТП901-09-11,84) | buc   | 1,000  | 3 380,900<br>0,000   | 3 380,900<br>0,000             |
| 16 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Capacul cu rama din fonta* tip "T" D800)          | buc   | 1,000  | 1 500,000<br>0,000   | 1 500,000<br>0,000             |
| 17 | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                  | m     | 6,000  | 6,295<br>6,295       | 37,773<br>37,773               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                      |                                |
|    |         | <b>Total Sistema B1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                      | <b>9 477,611<br/>1 003,587</b> |
|    |         | <b>3. Sistema K1</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                      |                                |
| 18 | AcD18B  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm (Teava PP D110)                                                                                       | m     | 12,000 | 72,249<br>13,850     | 866,984<br>166,201             |
| 19 | AcE50G  | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind                                                                                                                                                                                                | piesa | 1,000  | 2 964,533<br>654,732 | 2 964,533<br>654,732           |

| 1 | 2 | 3                                            | 4 | 5 | 6 | 7                            |
|---|---|----------------------------------------------|---|---|---|------------------------------|
|   |   | diametrul tubului de 300 mm                  |   |   |   |                              |
|   |   |                                              |   |   |   |                              |
|   |   | <b>Total Sistema K1<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>3 831,517<br/>820,933</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Прямые затраты                           | lei      | 14 606,138                      |
|  |  | Fondul social                            | 22,50 %  | 617,825                         |
|  |  | Transport material                       | 5,00 %   | 518,935                         |
|  |  | Cheltuieli directe                       | 100,00 + | 15 742,898                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8,50 %   | 1 338,146                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 17 081,044                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 4,00 %   | 683,242                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 17 764,286                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 3 552,857                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>21 317,143<br/>2 745,887</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsA02F                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3     |                                        |                      | 94,433<br>94,433       |
|        | 9310060019901               | Chesonier                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,2500                                 | 41,97                | 94,433                 |
| 2      | TsC54A                      | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     |                                        |                      | 237,043<br>37,773      |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9000                                 | 41,97                | 37,773                 |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,1000                                 | 150,00               | 165,000                |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000                                 | 20,14                | 2,014                  |
|        | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100                                 | 83,60                | 17,556                 |
|        | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200                                 | 35,00                | 14,700                 |
| 3      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (cu argila)                                                       | m3     |                                        |                      | 13,011<br>13,011       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3100                                 | 41,97                | 13,011                 |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 1 316,883<br>370,033   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,8200                                 | 41,97                | 370,033                |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 10,3900                                | 91,19                | 946,850                |
|        |                             | <b>2. Sistema B1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 5      | SD19A                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"                                                                                                                                                                                             | buc    |                                        |                      | 9,653<br>9,653         |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2300                                 | 41,97                | 9,653                  |
| 6      |                             | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D25                                                                                                                                                                                                                                    | buc    |                                        |                      | 109,620<br>0,000       |
|        | 291312450315225             | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D25                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000                                 | 108,00               | 109,620                |
| 7      |                             | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D15                                                                                                                                                                                                                                    | buc    |                                        |                      | 33,495<br>0,000        |
|        | 291312450315215             | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D15                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000                                 | 33,00                | 33,495                 |
| 8      |                             | Обратный клапан Д25                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    |                                        |                      | 178,640<br>0,000       |
|        | 291312450315218             | Обратный клапан Д25                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000                                 | 176,00               | 178,640                |
| 9      |                             | Фильтр Д25                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    |                                        |                      | 86,275<br>0,000        |
|        | 291312450315219             | Фильтр Д25                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000                                 | 85,00                | 86,275                 |
| 10     | AcB04A                      | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm                                                                                                                                         | buc    |                                        |                      | 768,992<br>41,970      |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,0000                                 | 41,97                | 41,970                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 3320634625015  | Contor de apa d15mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 517,00   | 522,170              |
|    | 274423336424   | Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,5000  | 33,00    | 49,995               |
|    | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 1 500,00 | 151,500              |
|    | 2513736621810  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 15,00    | 0,300                |
|    | 2414317346207  | Stearina                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 3,00     | 0,060                |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2200  | 13,50    | 2,997                |
| 11 | AcA12B         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm (PN10 D32 (1"))         | m    |         |          | 114,785<br>29,799    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7100  | 41,97    | 29,799               |
|    | 2521216701032  | Teava din polietilena d 32 mm (PN10 D32 (1"))                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 24,00    | 25,216               |
|    | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0036  | 2 917,00 | 10,696               |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6500  | 75,50    | 49,075               |
| 12 |                | Зажимная муфта Д32                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 29,435<br>0,000      |
|    | 291312450232   | Зажимная муфта Д32                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 29,00    | 29,435               |
| 13 |                | Седловой отвод Д 90*1"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |          | 58,870<br>0,000      |
|    | 2913124507901  | Седловой отвод Д 90*1"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 58,00    | 58,870               |
| 14 | AcE11A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                         | m3   |         |          | 1 360,141<br>404,572 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,7500  | 41,97    | 283,286              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,8900  | 41,97    | 121,286              |
|    | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |         | 845,00   | 549,011              |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1200  | 80,00    | 9,763                |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 696,00   | 7,078                |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2660  | 217,00   | 58,602               |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1100  | 3,00     | 0,336                |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800  | 14,50    | 1,180                |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 2 917,00 | 11,536               |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,8500  | 171,90   | 318,063              |
| 15 | AcE11B1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine Д1500 ТП901-09-11,84) | buc  |         |          | 3 380,900<br>0,000   |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem КЩО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 75,00    | 75,000               |
|    | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЩ-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 545,40   | 545,400              |
|    | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЩ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 687,50   | 687,500              |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЩ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 137,50   | 137,500              |
|    | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЩП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 858,30   | 858,300              |
|    | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЩД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 883,30   | 883,300              |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,8500 | 14,00    | 193,900              |
| 16 | AcE11B1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Capacul cu rama din fonta* tip "T" D800)          | buc  |         |          | 1 500,000<br>0,000   |
|    | 2661126433021  | (Capacul cu rama din fonta* tip "T" D800)                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,000            |
| 17 | SF01A          | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                  | m    |         |          | 6,295<br>6,295       |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 41,97    | 6,295                |
|    |                | <b>3. Sistema K1</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                      |
| 18 | AcD18B         | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm (Teava PP D110)                                                                                       | m    |         |          | 72,249<br>13,850     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                       | 4     | 5        | 6      | 7                             |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------------------------------|
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                         | h-om  | 0,3300   | 41,97  | 13,850                        |
|    | 2521216701110 | Teava PP D110                                                                                           | m     | 1,0500   | 48,00  | 51,408                        |
|    | 2523156670001 | Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)                                                           | buc   | 0,1710   | 17,00  | 2,965                         |
|    | 2462106110467 | Codez - 100                                                                                             | kg    | 0,0090   | 35,00  | 0,321                         |
|    | 2320167317232 | Dicloretan                                                                                              | kg    | 0,0230   | 7,50   | 0,176                         |
|    | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                         | buc   | 0,2500   | 12,65  | 3,226                         |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                | kg    | 0,0220   | 13,50  | 0,303                         |
| 19 | AcE50G        | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 300 mm | piesa |          |        | 2 964,533<br>-----<br>654,732 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                               | h-om  | 13,0000  | 41,97  | 545,610                       |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                      | h-om  | 2,6000   | 41,97  | 109,122                       |
|    | 2874114124426 | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc                                                          | kg    | 200,0000 | 8,50   | 1 728,900                     |
|    | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata                                                                            | kg    | 1,7000   | 35,00  | 60,515                        |
|    | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                         | m3    | 0,0060   | 781,00 | 4,686                         |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                         | h-ut  | 3,0000   | 171,90 | 515,700                       |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 6-1-1

**Valoarea de deviz 21 317,143 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-1-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                           |      |        |       |                  |
|----|---------------|---------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7129090010600 | Drenor-canalist           | h-om | 3,960  | 41,97 | 166,201          |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal     | h-om | 1,590  | 41,97 | 66,732           |
| 3. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 30,207 | 41,97 | 1 267,788        |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 3,953  | 41,97 | 165,907          |
| 5. | 9310060019901 | Chesonier                 | h-om | 18,000 | 41,97 | 755,460          |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 7,715  | 41,97 | 323,799          |
|    |               | <b>Total manopera</b>     |      |        |       | <b>2 745,887</b> |

### Materiale:

|     |                |                                                                               |     |        |          |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                 | m3  | 0,478  | 217,00   | 103,726   |
| 2.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                             | m3  | 1,760  | 150,00   | 264,000   |
| 3.  | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata                                                  | kg  | 1,729  | 35,00    | 60,515    |
| 4.  | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                       | m3  | 0,022  | 2 917,00 | 64,174    |
| 5.  | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                  | m3  | 0,007  | 2 917,00 | 20,419    |
| 6.  | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                            | m2  | 0,216  | 80,00    | 17,280    |
| 7.  | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                      | kg  | 0,491  | 13,50    | 6,629     |
| 8.  | 2320167317232  | Diclorețan                                                                    | kg  | 0,282  | 7,50     | 2,115     |
| 9.  | 2414317346207  | Stearina                                                                      | kg  | 0,020  | 3,00     | 0,060     |
| 10. | 2462106110467  | Codez - 100                                                                   | kg  | 0,110  | 35,00    | 3,850     |
| 11. | 2513736621810  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg  | 0,020  | 15,00    | 0,300     |
| 12. | 2521216701032  | Teava din polietilena d 32 mm (PN10 D32 (1"))                                 | m   | 6,304  | 24,00    | 151,296   |
| 13. | 2521216701110  | Teava PP D110                                                                 | m   | 12,852 | 48,00    | 616,896   |
| 14. | 2523156670001  | Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)                                 | buc | 2,093  | 17,00    | 35,581    |
| 15. | 2661126433021  | (Capacul cu rama din fonta* tip "T" D800)                                     | buc | 1,000  | 1 500,00 | 1 500,000 |
| 16. | 26611264330911 | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                               | buc | 1,000  | 75,00    | 75,000    |
| 17. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                 | buc | 1,000  | 137,50   | 137,500   |
| 18. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KII-I-15 (0,38 m3)                              | buc | 1,000  | 883,30   | 883,300   |
| 19. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                 | buc | 1,000  | 687,50   | 687,500   |
| 20. | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                               | buc | 1,000  | 545,40   | 545,400   |
| 21. | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine KII-II-15-1(0,27 m3)                            | buc | 1,000  | 858,30   | 858,300   |
| 22. | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                     | m3  | 1,150  | 845,00   | 971,750   |
| 23. | 2664102101126  | Var                                                                           | kg  | 0,198  | 3,00     | 0,594     |
| 24. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                           | m3  | 0,018  | 696,00   | 12,528    |
| 25. | 2664102101206  | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                               | m3  | 0,006  | 781,00   | 4,686     |
| 26. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                         | kg  | 0,101  | 1 500,00 | 151,500   |
| 27. | 2744233336424  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm                                   | kg  | 1,515  | 33,00    | 49,995    |

|                                |                 |                                                 |     |         |        |            |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|
| 28.                            | 2811236305661   | Scara cu vanguri din otel                       | kg  | 13,850  | 14,00  | 193,900    |
| 29.                            | 2874114124426   | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc  | kg  | 203,400 | 8,50   | 1 728,900  |
| 30.                            | 2874145893787   | Cuie de constructii                             | kg  | 0,144   | 14,50  | 2,088      |
| 31.                            | 2881116001678   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 3,060   | 12,65  | 38,709     |
| 32.                            | 291312450232    | Зажимная муфта Д32                              | buc | 3,045   | 29,00  | 88,305     |
| 33.                            | 291312450315215 | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D15       | buc | 1,015   | 33,00  | 33,495     |
| 34.                            | 291312450315218 | Обратный клапан Д25                             | buc | 1,015   | 176,00 | 178,640    |
| 35.                            | 291312450315219 | Фильтр Д25                                      | buc | 1,015   | 85,00  | 86,275     |
| 36.                            | 291312450315225 | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D25       | buc | 2,030   | 108,00 | 219,240    |
| 37.                            | 2913124507901   | Седловой отвод Д 90*1"                          | buc | 1,015   | 58,00  | 58,870     |
| 38.                            | 3320634625015   | Contor de apa d15mm                             | buc | 1,010   | 517,00 | 522,170    |
| 39.                            | 4100126202818   | Apa                                             | m3  | 0,160   | 20,14  | 3,222      |
| Total materiale de constructii |                 |                                                 |     |         |        | 10 378,708 |

#### Utilaje de constructii:

|                              |               |                                                                                    |      |       |        |           |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------|
| 1.                           | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,672 | 35,00  | 23,520    |
| 2.                           | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,336 | 83,60  | 28,090    |
| 3.                           | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 3,900 | 75,50  | 294,450   |
| 4.                           | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 0,623 | 91,19  | 56,811    |
| 5.                           | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 6,275 | 171,90 | 1 078,672 |
| Total utilaje de constructii |               |                                                                                    |      |       |        | 1 481,543 |

|                     |          |            |
|---------------------|----------|------------|
| Прямые затраты      | lei      | 14 606,138 |
| Fondul social       | 22,50 %  | 617,825    |
| Transport material  | 5,00 %   | 518,935    |
| Cheltuieli directe  | 100,00 + | 15 742,898 |
| Cheltuieli de regie | 8,50 %   | 1 338,146  |
| Total               | 100,00 + | 17 081,044 |
| Beneficiu de deviz  | 4,00 %   | 683,242    |
| Total               | 100,00 + | 17 764,286 |
| TVA                 | 20,00 %  | 3 552,857  |

**Total deviz:** **21 317,143**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 6-1-2

**Valoarea de deviz 6 678,371 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TfA11A1                     | Sustinerea punctului fix sau a armaturii in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m (Stilpi de suport din teava D50, lung 2.5m, 5 buc, AGE plansa 1)                                                                             | t    | 0,040                                 | 26 267,350<br>4 191,775               | 1 050,694<br>167,671   |
| 2      | TfA09A1                     | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (cornier 35*35*3.5mm; 45*45*3.5mm; foaie din otel 300*300*3mm; 350*350*5mm) | kg   | 10,000                                | 9,239<br>2,518                        | 92,391<br>25,182       |
| 3      | IC25C                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"                                  | m    | 18,000                                | 76,827<br>37,773                      | 1 382,882<br>679,914   |
| 4      | RpGA16A                     | Indoirea tevii de otel pentru constructii, pentru realizarea curbelor cu cute, avind diametrul de:32 mm                                                                                                                                      | buc  | 4,000                                 | 99,072<br>67,992                      | 396,286<br>271,966     |
| 5      | RpIC31B                     | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"                                                                                                                                                       | buc  | 4,000                                 | 70,360<br>31,058                      | 281,440<br>124,231     |
| 6      | RpIC35A                     | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul D32                                                                                                                                              | buc  | 4,000                                 | 83,252<br>38,612                      | 333,010<br>154,450     |
| 7      | CN23A                       | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv                                                                                          | m    | 18,000                                | 7,140<br>5,456                        | 128,522<br>98,210      |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                        | 4        | 5      | 6                 | 7                              |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------------------|
| 8 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" | buc      | 1,000  | 559,817<br>31,477 | 559,817<br>31,477              |
| 9 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"             | m        | 18,000 | 12,148<br>6,295   | 218,655<br>113,319             |
|   |       | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                    | lei      |        |                   | 4 443,697                      |
|   |       | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                     | 22,50 %  |        |                   | 374,945                        |
|   |       | <i>Transport material</i>                                                                                                                                | 5,00 %   |        |                   | 113,394                        |
|   |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                | 100,00 + |        |                   | 4 932,036                      |
|   |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                               | 8,50 %   |        |                   | 419,222                        |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                                             | 100,00 + |        |                   | 5 351,258                      |
|   |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                | 4,00 %   |        |                   | 214,051                        |
|   |       | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |          |        |                   | <b>5 565,309<br/>1 666,420</b> |

|  |  |                                          |         |                                |
|--|--|------------------------------------------|---------|--------------------------------|
|  |  | Прямые затраты                           | lei     | 5 565,309                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 1 113,062                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>6 678,371<br/>1 666,420</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect SP 1 IP Orhei situat in mun. Orhei str.  
Tricolorului nr. 2

Investitor OOO

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(denumirea lucrări)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                         |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu  |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7                       |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      |                         |
| 1       | TfA11A1                     | Sustinerea punctului fix sau a armaturii in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m (Stilpi de suport din teava D50, lung 2.5m, 5 buc, AGE plansa 1)                                                                             | t    |                                        |                      | 26 267,350<br>4 191,775 |
|         | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500                                 | 41,97                | 6,300                   |
|         | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 46,8900                                | 41,97                | 1 968,400               |
|         | 7136080025000               | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 52,8200                                | 41,97                | 2 217,075               |
|         | 2710703518541               | Profil U ar.eg.lam.cald U14 OL37. ln                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1 010,0000                             | 16,00                | 16 160,000              |
|         | 2735725901259               | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                                                   | kg   | 45,8000                                | 38,00                | 1 740,400               |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 15,0000                                | 12,80                | 192,000                 |
|         | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,0000                                 | 3,00                 | 15,000                  |
|         | 2681116001329               | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,5000                                 | 3,24                 | 8,100                   |
|         | 2430116103294               | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                            | kg   | 10,0000                                | 48,00                | 480,000                 |
|         | 4100116202820               | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 62,0000                                | 20,14                | 1 248,675               |
|         | 2320146200755               | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                         | l    | 10,0000                                | 13,50                | 135,000                 |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                     | kg   | 6,2000                                 | 19,00                | 117,800                 |
|         | 3110320002304               | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                      | h-ut | 32,8320                                | 52,00                | 1 706,900               |
|         | 2912340002506               | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                | h-ut | 3,2400                                 | 83,60                | 271,700                 |
| 2       | TfA09A1                     | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (cornier 35*35*3.5mm; 45*45*3.5mm; foaie din otel 300*300*3mm; 350*350*5mm) | kg   |                                        |                      | 9,239<br>2,518          |
|         | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300                                 | 41,97                | 1,259                   |
|         | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300                                 | 41,97                | 1,259                   |
|         | 2735725901259               | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1160                                 | 38,00                | 4,408                   |
|         | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050                                 | 3,00                 | 0,015                   |
|         | 2681116001329               | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0020                                 | 3,24                 | 0,006                   |
|         | 2320146200755               | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0100                                 | 13,50                | 0,135                   |
|         | 3110320002304               | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0270                                 | 52,00                | 1,404                   |
|         | 2912340002506               | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0090                                 | 83,60                | 0,752                   |
| 3       | IC25C                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"                                  | m    |                                        |                      | 76,827<br>37,773        |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9000                                 | 41,97                | 37,773                  |
|         | 2521216701032               | Teava din otel d32mm                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150                                 | 34,00                | 34,510                  |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0710                                 | 12,80                | 0,909                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1610                                 | 19,00                | 3,059                   |
|         | 2735725903465               | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0330                                 | 16,00                | 0,528                   |
|         | 2734113803910               | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030                                 | 16,00                | 0,048                   |
| 4       | RpGA16A                     | Indoirea tevii de otel pentru constructii, pentru realizarea curbilor cu cute, avind diametrul de:32 mm                                                                                                                                      | buc  |                                        |                      | 99,072<br>67,992        |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6200                                 | 41,97                | 67,992                  |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,3500                                 | 12,80                | 4,480                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,4000                                 | 19,00                | 26,600                  |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
| 5 | RpIC31B       | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"                                                                   | buc  |        |        | 70,360<br>31,058  |
|   | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                     | h-om | 0,7400 | 41,97  | 31,058            |
|   | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                  | kg   | 0,1110 | 19,00  | 2,109             |
|   | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                | m3   | 0,0300 | 12,80  | 0,384             |
|   | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                      | kg   | 0,0230 | 16,00  | 0,368             |
|   | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                | h-ut | 0,3700 | 98,49  | 36,441            |
| 6 | RpIC35A       | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul D32                                                          | buc  |        |        | 83,252<br>38,612  |
|   | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                     | h-om | 0,9200 | 41,97  | 38,612            |
|   | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                | m3   | 0,0800 | 12,80  | 1,024             |
|   | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                  | kg   | 0,1800 | 19,00  | 3,420             |
|   | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 16,00  | 0,800             |
|   | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                | h-ut | 0,4000 | 98,49  | 39,396            |
| 7 | CN23A         | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exteriora pina la 34 mm inclusiv    | m    |        |        | 7,140<br>5,456    |
|   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                          | h-om | 0,1300 | 41,97  | 5,456             |
|   | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                   | kg   | 0,0170 | 40,00  | 0,680             |
|   | 2430126106200 | Email de ulei                                                                                                                                            | kg   | 0,0090 | 40,00  | 0,360             |
|   | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                | kg   | 0,0090 | 32,50  | 0,292             |
|   | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                 | l    | 0,0100 | 13,50  | 0,135             |
|   | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                        | buc  | 0,0100 | 12,65  | 0,127             |
|   | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 3,00   | 0,090             |
| 8 | ID10C         | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" | buc  |        |        | 559,817<br>31,477 |
|   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                             | h-om | 0,7500 | 41,97  | 31,477            |
|   | 2875274205225 | Robinet de inchidere (cana) D25                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 527,00 | 527,000           |
|   | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 35,00  | 0,700             |
|   | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                      | kg   | 0,0400 | 16,00  | 0,640             |
| 9 | IE06B         | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"             | m    |        |        | 12,148<br>6,295   |
|   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 41,97  | 6,295             |
|   | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                         | h-ut | 0,0700 | 83,60  | 5,852             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 6-1-2

**Valoarea de deviz 6 678,371 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-1-2: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                              |      |        |       |                  |
|----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 26,130 | 41,97 | 1 096,676        |
| 2. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 6,640  | 41,97 | 278,681          |
| 3. | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 2,113  | 41,97 | 88,683           |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 2,340  | 41,97 | 98,210           |
| 5. | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 2,176  | 41,97 | 91,327           |
| 6. | 7214240021800 | Lacatus mecanic              | h-om | 0,306  | 41,97 | 12,843           |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |        |       | <b>1 666,420</b> |

### Materiale:

|     |               |                                                          |     |        |        |                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 1.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                          | kg  | 0,790  | 3,00   | 2,370            |
| 2.  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                             | kg  | 0,020  | 35,00  | 0,700            |
| 3.  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                 | l   | 0,180  | 13,50  | 2,430            |
| 4.  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                     | l   | 0,500  | 13,50  | 6,750            |
| 5.  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                | m3  | 3,718  | 12,80  | 47,590           |
| 6.  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                 | kg  | 9,910  | 19,00  | 188,290          |
| 7.  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                   | kg  | 0,306  | 40,00  | 12,240           |
| 8.  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                        | kg  | 0,400  | 48,00  | 19,200           |
| 9.  | 2430126100338 | Solutie de etansare                                      | kg  | 0,040  | 16,00  | 0,640            |
| 10. | 2430126106200 | Email de ulei                                            | kg  | 0,162  | 40,00  | 6,480            |
| 11. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                | kg  | 0,162  | 32,50  | 5,265            |
| 12. | 2521216701032 | Teava din otel d32mm                                     | m   | 18,270 | 34,00  | 621,180          |
| 13. | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,120  | 3,24   | 0,389            |
| 14. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                        | buc | 0,180  | 12,65  | 2,277            |
| 15. | 2710703518541 | Profil U ar.eg.lam.cald U14 OL37. ln                     | kg  | 40,400 | 16,00  | 646,400          |
| 16. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                   | kg  | 0,054  | 16,00  | 0,864            |
| 17. | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert               | kg  | 2,992  | 38,00  | 113,696          |
| 18. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                      | kg  | 0,292  | 16,00  | 4,672            |
| 19. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                       | kg  | 0,594  | 16,00  | 9,504            |
| 20. | 2875274205225 | Robinet de inchidere (cana) D25                          | buc | 1,000  | 527,00 | 527,000          |
| 21. | 4100116202820 | Apa potabila                                             | m3  | 2,480  | 20,14  | 49,947           |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |        |        | <b>2 267,884</b> |

### Utilaje de constructii:

|    |               |                                                                  |      |       |       |         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|
| 1. | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,260 | 83,60 | 105,336 |
| 2. | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min    | h-ut | 0,220 | 83,60 | 18,392  |
| 3. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva          | h-ut | 1,583 | 52,00 | 82,316  |

|    |               |                                     |      |       |       |                |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|-------|----------------|
| 4. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw           | h-ut | 3,080 | 98,49 | 303,349        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |       |       | <b>509,393</b> |

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| Прямые затраты | lei     | 5 565,309 |
| TVA            | 20,00 % | 1 113,062 |

**Total deviz:** **6 678,371**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1**

**Valoarea de deviz 650 014,345 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | RpDB37A                     | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice                                       | m2   | 320,000                               | 28,959<br>28,959                      | 9 266,976<br>9 266,976   |
| 2      | RpDB36B                     | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)                            | m    | 116,000                               | 7,974<br>7,974                        | 925,019<br>925,019       |
| 3      | RpCS20G                     | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (gard 1150kg; porti 130kg)                                                                                      | kg   | 1 280,000                             | 8,179<br>1,679                        | 10 468,864<br>2 148,864  |
| 4      | TsG05A                      | Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc  | 12,000                                | 78,904<br>78,904                      | 946,844<br>946,844       |
| 5      | RpCB18A                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Gard=18m3; garaj beton=25m3; garaj pereti din cotilet=25m3)                       | m3   | 68,000                                | 373,010<br>371,435                    | 25 364,646<br>25 257,546 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6                  | 7                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 6  | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (incarcarea in camion a gunoiului)                                                          | 100 m3 | 0,860   | 586,250<br>0,000   | 504,175<br>0,000                 |
| 7  | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (transportarea gunoiului)                                                                                                                                                                            | t      | 129,000 | 56,760<br>0,000    | 7 322,040<br>0,000               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                    |                                  |
|    |         | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                    | <b>54 798,564<br/>38 545,249</b> |
|    |         | <b>2. Amenajare</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                    |                                  |
| 8  | TsA02C  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3     | 9,700   | 88,557<br>88,557   | 859,000<br>859,000               |
| 9  | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura B2 1000*150*300)                                                                                                                                                    | m      | 162,000 | 131,402<br>24,762  | 21 287,173<br>4 011,493          |
| 10 | DA11A   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire                                                                                                                                         | m3     | 9,100   | 537,727<br>75,546  | 4 893,313<br>687,469             |
| 11 | DA11A   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (strat de fundatie din nisip K=1.628)                                                                                                   | m3     | 59,800  | 446,475<br>122,989 | 26 699,191<br>7 354,739          |
| 12 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 60mm)                                 | m2     | 598,000 | 172,835<br>25,014  | 103 355,314<br>14 958,444        |
| 13 | TsH09A  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                                                                                     | 100m2  | 4,200   | 519,095<br>202,295 | 2 180,201<br>849,641             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|-----------------------------------|
| 14 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                                                                       | 100m2 | 4,200   | 79,804<br>27,700     | 335,176<br>116,341                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                      |                                   |
|    |        | <b>Total Amenajare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                      | <b>159 609,368<br/>28 837,127</b> |
|    |        | <b>3. Gard de sprijin</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                      |                                   |
| 15 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3    | 30,000  | 88,557<br>88,557     | 2 656,701<br>2 656,701            |
| 16 | CC01D  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (armatura d12mm)                                                                                                               | kg    | 490,000 | 13,876<br>2,476      | 6 799,352<br>1 213,352            |
| 17 | CB03D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                  | m2    | 32,000  | 70,677<br>39,871     | 2 261,648<br>1 275,888            |
| 18 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C15 )                                                                                                                  | m3    | 32,000  | 1 306,360<br>222,441 | 41 803,504<br>7 118,112           |
| 19 | CG47D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm grosime 10mm (Capacul gardului de sprijin)                                                                                         | m2    | 17,000  | 258,697<br>46,167    | 4 397,854<br>784,839              |
| 20 | CC03B  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (plasa 150*150*8mm)                                                                                                                        | kg    | 252,000 | 16,121<br>1,469      | 4 062,555<br>370,175              |
| 21 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete                                                                                                   | m2    | 27,000  | 93,940<br>71,349     | 2 536,377<br>1 926,423            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5         | 6                    | 7                       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|-------------------------|
|    |        | plane (gard existent)                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                      |                         |
| 22 | CN11A  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (gard de sprijin nou si cel existent)                                                    | m2  | 179,000   | 36,277<br>18,887     | 6 493,494<br>3 380,684  |
| 23 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (1800mm)                                                                                                                                                                                                | buc | 8,000     | 2 084,044<br>302,184 | 16 672,352<br>2 417,472 |
| 24 | TsH91B | Instalarea urne D=350mm                                                                                                                                                                                                                | buc | 6,000     | 1 046,963<br>247,623 | 6 281,778<br>1 485,738  |
| 25 | CL19A  | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Resou metalic 600*2000mm) | m2  | 1,200     | 120,532<br>68,201    | 144,638<br>81,841       |
| 26 | CK13A  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (porti metalice PT-1, 5000*1800mm, plansa 6)                             | m2  | 9,000     | 2 000,070<br>140,180 | 18 000,632<br>1 261,619 |
| 27 | CK13A  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (porti metalice PT-1, 2 bucati, 1200*2170mm, plansa 6)                   | m2  | 5,210     | 2 000,046<br>140,177 | 10 420,242<br>730,320   |
| 28 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Gard metalic G1, teava profilata 16*16*2=225m; Teava 57*3.5=50m; Teava 75*3.5=155m; plasa metalica 50*50*3.5mm=23.9m2)                  | kg  | 1 457,800 | 20,892<br>3,358      | 30 457,080<br>4 894,709 |
| 29 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C15 )                                                                                    | m3  | 1,920     | 1 306,392<br>222,441 | 2 508,273<br>427,087    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                                 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                   |
|    |         | <b>Total Gard de sprijin<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  | <b>155 496,480<br/>30 024,960</b> |
|    |         | <b>4. Montarea sistemului de drenaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                   |
| 30 | TsA02F  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare                                                                                                               | m3 | 118,000 | 94,433<br>94,433 | 11 143,035<br>11 143,035          |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (curatarea suprafetei de beton)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 96,000  | 11,437<br>11,332 | 1 097,942<br>1 087,862            |
| 32 | IzF04F  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (hidroizolarea fundatiei I strat)   | m2 | 96,000  | 18,046<br>2,518  | 1 732,398<br>241,747              |
| 33 | IzF04F  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ((hidroizolarea fundatiei II strat) | m2 | 96,000  | 18,046<br>2,518  | 1 732,398<br>241,747              |
| 34 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Montarea membranei cu cramioane la fundatie)                                                                                                                                                                                                        | m2 | 96,000  | 25,458<br>3,358  | 2 443,954<br>322,330              |
| 35 | RpCE09B | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura din fibre                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 88,500  | 45,661<br>2,518  | 4 041,012<br>222,861              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                    | 7                       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------|
|    |         | de sticla bitumata tip I A simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7%, (Membrana Geotextil)                                                                             |        |        |                      |                         |
| 36 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (drenaj)                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 48,000 | 418,670<br>41,550    | 20 096,174<br>1 994,414 |
| 37 | SB12B   | Teava din material plastic pentru drenaj, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (teava de drenaj d 110)                                                                                                                                | m      | 59,000 | 71,070<br>13,850     | 4 193,141<br>817,156    |
| 38 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (cu argila)                                          | m3     | 59,000 | 13,011<br>13,011     | 767,631<br>767,631      |
| 39 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                     | 100 m3 | 0,590  | 837,732<br>370,190   | 494,262<br>218,412      |
| 40 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B20                                               | m3     | 2,600  | 1 327,445<br>161,585 | 3 451,356<br>420,120    |
| 41 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                | m3     | 6,280  | 1 960,547<br>582,127 | 12 312,233<br>3 655,755 |
| 42 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,24 m3)) | buc    | 8,000  | 425,000<br>0,000     | 3 400,000<br>0,000      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                  | 7                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------------------|
| 43 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3))         | buc | 2,000 | 80,000<br>0,000    | 160,000<br>0,000                 |
| 44 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Capacul cu rama din fonta* D600) | buc | 2,000 | 1 000,000<br>0,000 | 2 000,000<br>0,000               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                    |                                  |
|    |         | <b>Total Montarea sistemului de drenaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |     |       |                    | <b>69 065,536<br/>21 133,070</b> |

|  |  |                                          |          |                                    |
|--|--|------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 438 969,948                        |
|  |  | Fondul social                            | 22,50 %  | 26 671,591                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 465 641,539                        |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 14 399,777                         |
|  |  | Cheltuieli directe                       | 100,00 + | 480 041,316                        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8,50 %   | 40 803,512                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 520 844,828                        |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 4,00 %   | 20 833,793                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 541 678,621                        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 108 335,724                        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>650 014,345<br/>118 540,406</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**SP 1 IP Orhei situat in mun.  
Orhei str. Tricolorului nr. 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 7-1-1

**Valoarea de deviz 650 014,345 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-1-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                               |      |         |       |                    |
|-----|---------------|-------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
| 1.  | 6141120100300 | Stivuitor                     | h-om | 2,280   | 41,97 | 95,692             |
| 2.  | 7112020030100 | Specialist                    | h-om | 5,280   | 41,97 | 221,602            |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 49,320  | 41,97 | 2 069,960          |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 595,082 | 41,97 | 24 975,592         |
| 5.  | 7123011000200 | Betonist                      | h-om | 67,900  | 41,97 | 2 849,763          |
| 6.  | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 34,510  | 41,97 | 1 448,384          |
| 7.  | 7123030012500 | Montator P.B                  | h-om | 25,600  | 41,97 | 1 074,432          |
| 8.  | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 24,640  | 41,97 | 1 034,141          |
| 9.  | 7129020012800 | Pavator                       | h-om | 609,858 | 41,97 | 25 595,741         |
| 10. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor         | h-om | 23,016  | 41,97 | 965,982            |
| 11. | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 18,700  | 41,97 | 784,839            |
| 12. | 7134030012200 | Izolator hidrofug             | h-om | 24,510  | 41,97 | 1 028,685          |
| 13. | 7136020011620 | Instalator apa, canal         | h-om | 19,470  | 41,97 | 817,156            |
| 14. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa     | h-om | 60,979  | 41,97 | 2 559,289          |
| 15. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 82,681  | 41,97 | 3 470,123          |
| 16. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 2,730   | 41,97 | 114,578            |
| 17. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 43,734  | 41,97 | 1 835,516          |
| 18. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 31,262  | 41,97 | 1 312,066          |
| 19. | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 1,800   | 41,97 | 75,546             |
| 20. | 7422090100200 | Corhonitor                    | h-om | 4,200   | 41,97 | 176,274            |
| 21. | 8141260100100 | Fasonator                     | h-om | 10,800  | 41,97 | 453,276            |
| 22. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 197,881 | 41,97 | 8 305,065          |
| 23. | 9310060019901 | Chesonier                     | h-om | 265,500 | 41,97 | 11 143,035         |
| 24. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 555,202 | 41,97 | 23 301,827         |
| 25. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 67,473  | 41,97 | 2 831,842          |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |         |       | <b>118 540,406</b> |

### Materiale:

|    |                |                                                      |    |        |        |           |
|----|----------------|------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1. | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)               | kg | 16,632 | 80,00  | 1 330,560 |
| 2. | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                             | kg | 1,200  | 2,90   | 3,480     |
| 3. | 1212121212121  | apa                                                  | m3 | 2,100  | 0,00   | 0,000     |
| 4. | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,928  | 260,00 | 241,280   |
| 5. | 14111222016461 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 9,930  | 120,00 | 1 191,600 |
| 6. | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 11,557 | 260,00 | 3 004,820 |

|     |                  |                                                           |     |           |          |            |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 7.  | 14111222016721   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm      | m3  | 123,640   | 90,00    | 11 127,600 |
| 8.  | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                    | m3  | 55,200    | 260,00   | 14 352,000 |
| 9.  | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm         | m3  | 0,071     | 220,00   | 15,620     |
| 10. | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm         | m3  | 2,106     | 220,00   | 463,320    |
| 11. | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm         | m3  | 3,342     | 220,00   | 735,240    |
| 12. | 14211022005251   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm         | m3  | 24,923    | 90,00    | 2 243,070  |
| 13. | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)      | m3  | 2,990     | 220,00   | 657,800    |
| 14. | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)        | m3  | 25,594    | 220,00   | 5 630,680  |
| 15. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                           | kg  | 8,950     | 2,50     | 22,375     |
| 16. | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                  | m3  | 0,048     | 3 200,00 | 153,600    |
| 17. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                     | m3  | 0,032     | 3 200,00 | 102,400    |
| 18. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                       | m3  | 0,032     | 3 200,00 | 102,400    |
| 19. | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                        | m2  | 0,822     | 3 200,00 | 2 630,400  |
| 20. | 2010237318700    | Distantieri de rost                                       | buc | 343,400   | 0,05     | 17,170     |
| 21. | 2010237318750    | Distantieri                                               | buc | 149,100   | 0,55     | 82,005     |
| 22. | 2030112931102    | Urne                                                      | buc | 6,000     | 725,00   | 4 350,000  |
| 23. | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                        | m2  | 3,520     | 107,50   | 378,400    |
| 24. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340   | kg  | 312,960   | 0,70     | 219,072    |
| 25. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                       | t   | 0,164     | 700,00   | 114,800    |
| 26. | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                         | kg  | 0,991     | 35,00    | 34,685     |
| 27. | 2320187315789    | Decofrol                                                  | kg  | 3,840     | 12,50    | 48,000     |
| 28. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                   | kg  | 470,400   | 8,00     | 3 763,200  |
| 29. | 2430116104070    | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                       | kg  | 114,560   | 24,50    | 2 806,720  |
| 30. | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                  | kg  | 0,084     | 34,00    | 2,856      |
| 31. | 24302261000001   | Fuga                                                      | kg  | 7,040     | 13,50    | 95,040     |
| 32. | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                 | kg  | 9,237     | 32,50    | 300,203    |
| 33. | 2430226103294    | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3          | kg  | 7,289     | 34,00    | 247,826    |
| 34. | 2513206621460    | Banca pe 2 picioare                                       | buc | 8,000     | 1 750,00 | 14 000,000 |
| 35. | 25212167170501   | Teava din material plastic (teava de drenaj d 110)        | m   | 63,809    | 45,83    | 2 924,366  |
| 36. | 2523156719500    | Capac de capat, din material plastic                      | buc | 20,444    | 15,00    | 306,660    |
| 37. | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                            | kg  | 473,040   | 1,50     | 709,560    |
| 38. | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)               | kg  | 956,800   | 1,50     | 1 435,200  |
| 39. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500             | kg  | 302,684   | 1,50     | 454,026    |
| 40. | 26511221004022   | Ciment M-400                                              | kg  | 5,059     | 1,50     | 7,588      |
| 41. | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                 | kg  | 4 706,260 | 1,50     | 7 059,390  |
| 42. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                            | kg  | 8,950     | 1,70     | 15,215     |
| 43. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                | kg  | 94,080    | 0,08     | 7,526      |
| 44. | 26611128006551   | Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat 60mm) | m2  | 606,970   | 120,00   | 72 836,400 |
| 45. | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                             | m2  | 17,685    | 175,00   | 3 094,875  |
| 46. | 26611264330911   | Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                            | buc | 2,000     | 80,00    | 160,000    |
| 47. | 26611264331011   | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)            | buc | 8,000     | 425,00   | 3 400,000  |
| 48. | 2663102100000150 | Beton M150                                                | m3  | 0,792     | 885,00   | 700,920    |
| 49. | 2663102100000200 | Beton M-200                                               | m3  | 35,811    | 950,00   | 34 020,450 |
| 50. | 2663102100000250 | Beton M250                                                | m3  | 2,705     | 1 050,00 | 2 840,250  |
| 51. | 2663102100001    | Beton clasa...(pt.informatie)                             | m3  | 7,290     | 0,00     | 0,000      |
| 52. | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                            | m3  | 2,593     | 950,00   | 2 463,350  |
| 53. | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                       | m3  | 0,487     | 750,00   | 365,250    |
| 54. | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T                                       | m3  | 0,648     | 0,00     | 0,000      |
| 55. | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)           | kg  | 109,888   | 3,00     | 329,664    |
| 56. | 26661228002851   | Bordura beton pentru trotuare 1000*150*300)               | m   | 162,810   | 100,00   | 16 281,000 |
| 57. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                         | buc | 89,500    | 3,00     | 268,500    |

|                                       |                |                                                                                   |     |           |          |                    |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------------|
| 58.                                   | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                    | m2  | 105,600   | 7,00     | 739,200            |
| 59.                                   | 26821326018611 | Membrana Geotextil                                                                | m2  | 100,111   | 38,00    | 3 804,218          |
| 60.                                   | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                   | kg  | 1,260     | 10,50    | 13,230             |
| 61.                                   | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                           | kg  | 502,250   | 10,90    | 5 474,525          |
| 62.                                   | 2710703518200  | Panou gata confectionat                                                           | kg  | 1 530,690 | 16,50    | 25 256,385         |
| 63.                                   | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                              | kg  | 7,420     | 14,50    | 107,590            |
| 64.                                   | 28121063060001 | Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel                           | m2  | 14,210    | 1 820,00 | 25 862,200         |
| 65.                                   | 2873122004100  | Plase sudate                                                                      | kg  | 254,520   | 14,00    | 3 563,280          |
| 66.                                   | 2873136306000  | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel | m2  | 1,200     | 45,00    | 54,000             |
| 67.                                   | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                        | kg  | 0,960     | 15,50    | 14,880             |
| 68.                                   | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                               | kg  | 1,918     | 38,00    | 72,884             |
| 69.                                   | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                           | kg  | 1,518     | 38,00    | 57,684             |
| 70.                                   | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                             | buc | 9,600     | 0,50     | 4,800              |
| 71.                                   | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                       | buc | 9,600     | 0,40     | 3,840              |
| 72.                                   | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                 | kg  | 0,160     | 22,00    | 3,520              |
| 73.                                   | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta*D600                                                    | buc | 2,000     | 1 000,00 | 2 000,000          |
| 74.                                   | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                | kg  | 0,960     | 14,50    | 13,920             |
| 75.                                   | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                           | buc | 11,960    | 65,00    | 777,400            |
| 76.                                   | 3220137315778  | Decapant                                                                          | kg  | 0,743     | 18,00    | 13,374             |
| 77.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                                                                 | kw  | 5,391     | 1,89     | 10,189             |
| 78.                                   | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                          | m3  | 30,814    | 0,00     | 0,000              |
| 79.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                     | m3  | 13,377    | 0,00     | 0,000              |
| 80.                                   | 4100126202818  | Apa                                                                               | m3  | 4,852     | 0,00     | 0,000              |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                                                   |     |           |          | <b>287 995,531</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                    |      |        |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
| 1.                                  | 2410520006700 | Automacara                                                                         | h-ut | 0,568  | 250,00 | 142,000           |
| 2.                                  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM    | h-ut | 25,600 | 250,00 | 6 400,000         |
| 3.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 20,160 | 45,00  | 907,200           |
| 4.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 10,080 | 282,00 | 2 842,560         |
| 5.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 11,527 | 10,50  | 121,033           |
| 6.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 1,392  | 10,50  | 14,616            |
| 7.                                  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 9,649  | 250,00 | 2 412,250         |
| 8.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                   | h-ut | 1,292  | 75,00  | 96,900            |
| 9.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 0,139  | 17,50  | 2,432             |
| 10.                                 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf                    | h-ut | 22,036 | 221,00 | 4 869,956         |
| 11.                                 | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                               | h-ut | 1,071  | 65,00  | 69,615            |
| 12.                                 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 1,505  | 335,00 | 504,175           |
| 13.                                 | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 21,912 | 18,26  | 400,114           |
| 14.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 0,216  | 21,36  | 4,614             |
| 15.                                 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                            | h-ut | 0,286  | 21,36  | 6,109             |
| 16.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 6,130  | 45,00  | 275,850           |
| 17.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 4,896  | 52,00  | 254,592           |
| 18.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                          | h-ut | 25,600 | 75,00  | 1 920,000         |
| 19.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 11,869 | 250,00 | 2 967,250         |
| 20.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 1,290  | 250,00 | 322,500           |
| 21.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 33,282 | 220,00 | 7 322,040         |
| 22.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 4,283  | 135,00 | 578,205           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                    |      |        |        | <b>32 434,011</b> |

|                            |          |             |
|----------------------------|----------|-------------|
| Total                      | lei      | 438 969,948 |
| Fondul social              | 22,50 %  | 26 671,591  |
| Total                      | 100,00 + | 465 641,539 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 14 399,777  |
| Cheltuieli directe         | 100,00 + | 480 041,316 |
| Cheltuieli de regie        | 8,50 %   | 40 803,512  |
| Total                      | 100,00 + | 520 844,828 |
| Beneficiul de deviz        | 4,00 %   | 20 833,793  |
| Total                      | 100,00 + | 541 678,621 |
| TVA                        | 20,00 %  | 108 335,724 |

**Total deviz:** **650 014,345**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect SP 1 IP Orhei situat in mun. Orhei str. Tricolorului nr. 2      Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
| 1       | RpDB37A                     | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice                                                               | m2     |                                        |                      | 28,959<br>28,959       |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,6900                                 | 41,97                | 28,959                 |
| 2       | RpDB36B                     | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)                                                    | m      |                                        |                      | 7,974<br>7,974         |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1900                                 | 41,97                | 7,974                  |
| 3       | RpCS20G                     | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (gard 1150kg; porti 130kg)                                                                                                              | kg     |                                        |                      | 8,179<br>1,679         |
|         | 7123030012500               | Montator P.B                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0200                                 | 41,97                | 0,839                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0200                                 | 41,97                | 0,839                  |
|         | 2410520006751               | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                             | h-ut   | 0,0200                                 | 250,00               | 5,000                  |
|         | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0200                                 | 75,00                | 1,500                  |
| 4       | TsG05A                      | Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm                         | buc    |                                        |                      | 78,904<br>78,904       |
|         | 6141120100300               | Stivuitor                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1900                                 | 41,97                | 7,974                  |
|         | 7422090100200               | Corhonitor                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3500                                 | 41,97                | 14,690                 |
|         | 8141260100100               | Fasonator                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,9000                                 | 41,97                | 37,773                 |
|         | 7112020030100               | Specialist                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,4400                                 | 41,97                | 18,467                 |
| 5       | RpCB18A                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Gard=18m3; garaj beton=25m3; garaj pereti din cotilet=25m3)                                               | m3     |                                        |                      | 373,010<br>371,435     |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 6,2000                                 | 41,97                | 260,214                |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,6500                                 | 41,97                | 111,221                |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0200                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1500                                 | 10,50                | 1,575                  |
| 6       | TsC03A1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (incarcarea in camion a gunoiului) | 100 m3 |                                        |                      | 586,250<br>0,000       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,7500                                 | 335,00               | 586,250                |
| 7       | TsI50B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (transportarea gunoiului)                                                                                                                   | t      |                                        |                      | 56,760<br>0,000        |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2580                                 | 220,00               | 56,760                 |
|         |                             | <b>2. Amenajare</b>                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 8       | TsA02C                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de                   | m3     |                                        |                      | 88,557<br>88,557       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6      | 7       |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|
|    |                 | infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare                                                                                                                                                           |       |        |        |         |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 2,1100 | 41,97  | 88,557  |
| 9  | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura B2 1000*150*300)                                                                                                                    | m     |        |        | 131,402 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        | 24,762  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,1500 | 41,97  | 6,295   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,4400 | 41,97  | 18,467  |
|    | 26661228002851  | Bordura beton pentru trotuare 1000*150*300)                                                                                                                                                                                          | m     | 1,0050 | 100,00 | 100,500 |
|    | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0450 | 0,00   | 0,000   |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                       | kg    | 2,9200 | 1,50   | 4,380   |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0080 | 220,00 | 1,760   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0060 | 0,00   | 0,000   |
| 10 | DA11A           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire                                                                                                         | m3    |        |        | 537,727 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        | 75,546  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 1,8000 | 41,97  | 75,546  |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,2560 | 220,00 | 56,330  |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,1020 | 260,00 | 26,514  |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,2700 | 260,00 | 330,200 |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                             | m3    | 0,2500 | 0,00   | 0,000   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2070 | 221,00 | 45,754  |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0250 | 135,00 | 3,382   |
| 11 | DA11A           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (strat de fundatie din nisip K=1.628)                                                                   | m3    |        |        | 446,475 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        | 122,989 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 1,8000 | 41,97  | 122,989 |
|    | 142110220052511 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,2560 | 90,00  | 37,510  |
|    | 14111222016461  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,1020 | 120,00 | 19,926  |
|    | 14111222016721  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,2700 | 90,00  | 186,080 |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                             | m3    | 0,2500 | 0,00   | 0,000   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2070 | 221,00 | 74,475  |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0250 | 135,00 | 5,495   |
| 12 | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 60mm) | m2    |        |        | 172,835 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        | 25,014  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,5802 | 41,97  | 24,351  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0158 | 41,97  | 0,663   |
|    | 26611128006551  | Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat 60mm)                                                                                                                                                                            | m2    | 1,0150 | 120,00 | 121,800 |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                          | kg    | 1,6000 | 1,50   | 2,400   |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                            | kg    | 7,8700 | 1,50   | 11,805  |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0050 | 220,00 | 1,100   |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0428 | 220,00 | 9,416   |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,0200 | 65,00  | 1,300   |
| 13 | TsH09A          | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                                                     | 100m2 |        |        | 519,095 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        | 202,295 |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 4,8200 | 41,97  | 202,295 |
|    | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                               | kg    | 3,9600 | 80,00  | 316,800 |
| 14 | TsH12B          | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                                       | 100m2 |        |        | 79,804  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        | 27,700  |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,6600 | 41,97  | 27,700  |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                             | m3    | 1,0000 | 0,00   | 0,000   |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,3860 | 135,00 | 52,104  |
|    |                 | <b>3. Gard de sprijin</b>                                                                                                                                                                                                            |       |        |        |         |
| 15 | TsA02C          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,                                                                                                                                             | m3    |        |        | 88,557  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |                      | executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare             |      |         |          | 88,557               |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om | 2,1100  | 41,97    | 88,557               |
| 16 | CC01D                | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (armatura d12mm)                                  | kg   |         |          | 13,876<br>2,476      |
|    | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0550  | 41,97    | 2,308                |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040  | 41,97    | 0,168                |
|    | 2710602300000        | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250  | 10,90    | 11,172               |
|    | 2010237318750        | Distantieri                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500  | 0,55     | 0,083                |
|    | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 14,50    | 0,145                |
| 17 | CB03D                | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse     | m2   |         |          | 70,677<br>39,871     |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800  | 41,97    | 7,555                |
|    | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7700  | 41,97    | 32,317               |
|    | 2874125881241        | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 22,00    | 0,110                |
|    | 2874115841033        | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 0,40     | 0,120                |
|    | 2874115825003        | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,150                |
|    | 2875276311528        | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 14,50    | 0,435                |
|    | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 15,50    | 0,465                |
|    | 2030122928385        | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                      | m2   | 0,1100  | 107,50   | 11,825               |
|    | 2010102904340        | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 3 200,00 | 3,200                |
|    | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 3 200,00 | 3,200                |
|    | 2010102900900        | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015  | 3 200,00 | 4,800                |
|    | 2320187315789        | Decofrol                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 12,50    | 1,500                |
|    | 3410520006752        | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 250,00   | 5,000                |
| 18 | CA04F                | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C15 )                                     | m3   |         |          | 1 306,360<br>222,441 |
|    | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500  | 41,97    | 203,554              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 41,97    | 18,887               |
|    | 266310210000020<br>0 | Beton M-200                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250  | 950,00   | 1 002,962            |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500  | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100        | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000  | 18,26    | 10,956               |
|    | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800  | 250,00   | 70,000               |
| 19 | CG47D                | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm grosime 10mm (Capacul gardului de sprijin)            | m2   |         |          | 258,697<br>46,167    |
|    | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1000  | 41,97    | 46,167               |
|    | 2661112800700        | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300  | 175,00   | 182,051              |
|    | 2664102102013        | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                         | kg   | 6,4000  | 3,00     | 19,392               |
|    | 24302261000001       | Fuga                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4100  | 13,50    | 5,591                |
|    | 2010237318700        | Distantieri de rost                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,010                |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030  | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut | 0,0018  | 17,50    | 0,032                |
|    | 2952270003820        | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0168  | 21,36    | 0,359                |
|    | 2952240005106        | Aspirator industrial                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0630  | 65,00    | 4,095                |
| 20 | CC03B                | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (plasa 150*150*8mm)                                            | kg   |         |          | 16,121<br>1,469      |
|    | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 41,97    | 1,259                |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050  | 41,97    | 0,210                |
|    | 2873122004100        | Plase sudate                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 14,00    | 14,140               |
|    | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 10,50    | 0,052                |
|    | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 14,50    | 0,145                |
|    | 2010237318750        | Distantieri                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 0,55     | 0,165                |
|    | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006  | 250,00   | 0,150                |
| 21 | CF15A                | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gard existent) | m2   |         |          | 93,940<br>71,349     |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4000  | 41,97    | 58,758               |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 41,97    | 12,591               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,000                |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 1,50     | 15,750               |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 220,00   | 6,600                |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 17,50    | 0,070                |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 21,36    | 0,171                |
| 22 | CN11A            | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (gard de sprijin nou si cel existent)                                                    | m2   |         |          | 36,277<br>18,887     |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 41,97    | 18,887               |
|    | 2430116104070    | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6400  | 24,50    | 15,680               |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 1,70     | 0,085                |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 3,00     | 1,500                |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 2,50     | 0,125                |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0030  | 0,00     | 0,000                |
| 23 | TsH91A           | Instalarea banci pe 2 picioare (1800mm)                                                                                                                                                                                                | buc  |         |          | 2 084,044<br>302,184 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,9000  | 41,97    | 79,743               |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500  | 41,97    | 18,887               |
|    | 7123011000200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,8500  | 41,97    | 203,554              |
|    | 2513206621460    | Banca pe 2 picioare                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 1 750,00 | 1 750,000            |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0360  | 885,00   | 31,860               |
|    | 1212121212121    | apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1500  | 0,00     | 0,000                |
| 24 | TsH91B           | Instalarea urne D=350mm                                                                                                                                                                                                                | buc  |         |          | 1 046,963<br>247,623 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 41,97    | 25,182               |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500  | 41,97    | 18,887               |
|    | 7123011000200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,8500  | 41,97    | 203,554              |
|    | 2030112931102    | Urne                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 725,00   | 725,000              |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0840  | 885,00   | 74,340               |
|    | 1212121212121    | apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1500  | 0,00     | 0,000                |
| 25 | CL19A            | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Resou metalic 600*2000mm) | m2   |         |          | 120,532<br>68,201    |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,5000  | 41,97    | 62,955               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 41,97    | 4,197                |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250  | 41,97    | 1,049                |
|    | 2873136306000    | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 45,00    | 45,000               |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 38,00    | 1,900                |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0800  | 1,89     | 0,151                |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0700  | 34,00    | 2,380                |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 2,90     | 2,900                |
| 26 | CK13A            | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (porti metalice PT-1, 5000*1800mm, plansa 6)                             | m2   |         |          | 2 000,070<br>140,180 |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900  | 41,97    | 7,974                |
|    | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,2000  | 41,97    | 92,334               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 41,97    | 33,576               |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 41,97    | 6,296                |
|    | 28121063060001   | Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000  | 1 820,00 | 1 820,000            |
|    | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050  | 220,00   | 1,100                |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,3500  | 1,50     | 2,025                |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,2700  | 1,89     | 0,510                |
|    | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1350  | 38,00    | 5,130                |
|    | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6500  | 32,50    | 21,125               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,000                |
|    | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400  | 250,00   | 10,000               |
| 27 | CK13A            | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (porti metalice PT-1, 2 bucati, 1200*2170mm, plansa 6)                   | m2   |         |          | 2 000,046<br>140,177 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900 | 41,97    | 7,975                |
|    | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2000 | 41,97    | 92,334               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000 | 41,97    | 33,576               |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,292                |
|    | 28121063060001   | Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 1 820,00 | 1 820,000            |
|    | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 220,00   | 1,098                |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,3500 | 1,50     | 2,025                |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,2700 | 1,89     | 0,510                |
|    | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1350 | 38,00    | 5,127                |
|    | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6500 | 32,50    | 21,128               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 9,981                |
| 28 | CO07A1           | Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Gard metalic G1, teava profilata 16*16*2=225m; Teava 57*3.5=50m; Teava 75*3.5=155m; plasa metalica 50*50*3.5mm=23.9m2)                                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 20,892<br>3,358      |
|    | 7214070021400    | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 41,97    | 1,259                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 41,97    | 2,098                |
|    | 2710703518200    | Panou gata confectionat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0500 | 16,50    | 17,325               |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0010 | 38,00    | 0,038                |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0010 | 1,89     | 0,002                |
|    | 2430226103294    | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 34,00    | 0,170                |
| 29 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C15 )                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |        |          | 1 306,392<br>222,441 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 41,97    | 203,555              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 41,97    | 18,886               |
|    | 2663102100000200 | Beton M-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 950,00   | 1 002,943            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 18,26    | 10,956               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 250,00   | 70,052               |
|    |                  | <b>4. Montarea sistemului de drenaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                      |
| 30 | TsA02F           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare                                                                                                            | m3   |        |          | 94,433<br>94,433     |
|    | 9310060019901    | Chesonier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500 | 41,97    | 94,433               |
| 31 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (curatarea suprafetei de beton)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 11,437<br>11,332     |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 41,97    | 5,036                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,295                |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 10,50    | 0,105                |
| 32 | IzF04F           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (hidroizolarea fundatiei I strat) | m2   |        |          | 18,046<br>2,518      |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0600 | 41,97    | 2,518                |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,7000 | 8,00     | 13,600               |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3400 | 0,08     | 0,027                |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0006 | 700,00   | 0,423                |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,1300 | 0,70     | 0,791                |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 10,50    | 0,011                |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0130 | 52,00    | 0,676                |
| 33 | IzF04F           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 18,046<br>2,518      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------|
|    |                | inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ((hidroizolarea fundatiei II strat)                                                                                         |        |         |        |                    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0600  | 41,97  | 2,518              |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,7000  | 8,00   | 13,600             |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,3400  | 0,08   | 0,027              |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,0006  | 700,00 | 0,423              |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,1300  | 0,70   | 0,791              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0010  | 10,50  | 0,011              |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0130  | 52,00  | 0,676              |
| 34 | IzF03A1        | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Montarea membranei cu cramioane la fundatie)                                                                                                      | m2     |         |        | 25,458<br>3,358    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0800  | 41,97  | 3,358              |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,5000  | 8,00   | 12,000             |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 1,1000  | 7,00   | 7,700              |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,3000  | 0,08   | 0,024              |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,0005  | 700,00 | 0,350              |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,0000  | 0,70   | 0,700              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0025  | 10,50  | 0,026              |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0250  | 52,00  | 1,300              |
| 35 | RpCE09B        | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura din fibre de sticla bitumata tip I A simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7%, (Membrana Geotextil) | m2     |         |        | 45,661<br>2,518    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0600  | 41,97  | 2,518              |
|    | 26821326018611 | Membrana Geotextil                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 1,1200  | 38,00  | 42,986             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0150  | 10,50  | 0,157              |
| 36 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris (drenaj)                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     |         |        | 418,670<br>41,550  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,9900  | 41,97  | 41,550             |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,1500  | 260,00 | 299,000            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000  | 0,00   | 0,000              |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2100  | 282,00 | 59,220             |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4200  | 45,00  | 18,900             |
| 37 | SB12B          | Teava din material plastic pentru drenaj, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (teava de drenaj d 110)                                                                                                                                                         | m      |         |        | 71,070<br>13,850   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3300  | 41,97  | 13,850             |
|    | 25212167170501 | Teava din material plastic (teava de drenaj d 110)                                                                                                                                                                                                                                       | m      | 1,0300  | 45,83  | 49,566             |
|    | 2523156719500  | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,3300  | 15,00  | 5,198              |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0120  | 18,00  | 0,227              |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0160  | 35,00  | 0,588              |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0219  | 75,00  | 1,642              |
| 38 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (cu argila)                                                                   | m3     |         |        | 13,011<br>13,011   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100  | 41,97  | 13,011             |
| 39 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                              | 100 m3 |         |        | 837,732<br>370,190 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200  | 41,97  | 370,190            |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 10,3900 | 45,00  | 467,542            |
| 40 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau                                                                                                                                              | m3     |         |        | 1 327,445          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                  | beton marfa B15, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B20                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 161,585              |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,4500 | 41,97    | 144,797              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 41,97    | 16,788               |
|    | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 050,00 | 1 092,404            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,000                |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 18,26    | 10,956               |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 250,00   | 62,500               |
| 41 | AcE13A           | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                 | m3   |        |          | 1 960,547<br>582,127 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,7100 | 41,97    | 407,530              |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,1600 | 41,97    | 174,596              |
|    | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,4100 | 950,00   | 392,253              |
|    | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1300 | 3 200,00 | 418,854              |
|    | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0770 | 750,00   | 58,161               |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1600 | 220,00   | 35,452               |
|    | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 1,50     | 1,208                |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,8900 | 250,00   | 472,492              |
| 42 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)) | buc  |        |          | 425,000<br>0,000     |
|    | 26611264331011   | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 425,00   | 425,000              |
| 43 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3))                | buc  |        |          | 80,000<br>0,000      |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,000               |
| 44 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Capacul cu rama din fonta* D600)         | buc  |        |          | 1 000,000<br>0,000   |
|    | 2875274200001    | Capacul cu rama din fonta*D600                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,000            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.