

Construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s.Gauzeni, r-nul Soldanesti

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

№ 7-3-1 Platforma D. Stația de epurare a apelor uzate. Plan general

Valoarea de deviz 371 370,50 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pământului săpat, teren catg. I și II - rambleu	100m ²	0,80	56,3188 0,00	45,055 0,00
2	TsD02A1	Imprăstierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	0,80	491,0995 0,00	392,8796 0,00
3	TsD7H1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv grad. compact. 100%	100 m ³	0,80	2 439,1409 422,3009	1 951,3127 337,8407
4	TsE04A	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pământului săpat, teren catg. I și II -debleu	100m ²	0,50	56,3188 0,00	28,1594 0,00
5	TsD7H1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în	100 m ³	0,50	2 439,141 422,301	1 219,5705 211,1505

		straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%				
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2-albiei pentru imbracamintea rutiera	100 m3	0,40	<u>1 234,507</u> 0,00	<u>493,8028</u> 0,00
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,40	<u>491,0995</u> 0,00	<u>196,4398</u> 0,00
8	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3	0,40	<u>2 439,141</u> 422,301	<u>975,6564</u> 168,9204
9	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor - rigola de scurgere a apelor	m3	10,00	<u>44,1844</u> 44,1844	<u>441,844</u> 441,844
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,10	<u>491,099</u> 0,00	<u>49,1099</u> 0,00
11	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact.	100 m3	0,10	<u>2 439,141</u> 422,301	<u>243,9141</u> 42,2301

		100%				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-B насыпь	100 m3	0,40	1 013,7375 0,00	405,495 0,00
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	64,00	28,80 0,00	1 843,20 0,00
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,40	491,0995 0,00	196,4398 0,00
15	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3	0,40	2 439,141 422,301	975,6564 168,9204
		Total Lucrari de terasaminte Inklusiv salariu				9 458,5354 1 370,9061
		1.2. Imbracaminte din piatra sparta- accesul auto				
16	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,93	1 555,6761 422,3009	1 446,7788 392,7398
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	46,50	516,973 76,473	24 039,2445 3 555,9945
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	55,80	622,8703 84,1203	34 756,1627 4 693,9127
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	70,00	180,1335 50,1323	12 609,345 3 509,261

		Total Imbracaminte din piatra sparta- accesul auto Inclusiv salariu				72 851,531 12 151,908
		1.3. Imbracaminte din piatra sparta- trotuar				
20	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,06	1 555,835 422,3017	93,3501 25,3381
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,00	516,973 76,473	1 033,946 152,946
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,00	622,8703 84,1203	1 245,7406 168,2406
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	15,00	159,4752 25,491	2 392,128 382,365
		Total Imbracaminte din piatra sparta- trotuar Inclusiv salariu				4 765,1647 728,8897
		1.4. Rigola de scurgere din beton				
24	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,04	1 881,035 749,435	75,2414 29,9774
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,59	622,8703 84,1203	2 858,9747 386,1122
26	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	4,86	1 666,8254 390,862	8 100,7712 1 899,5893
		Total Rigola de scurgere din beton Inclusiv salariu				11 034,9873 2 315,6789
		1.5. Imprejmuire				

		1.5.1. Gard metalic				
27	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,79	<u>179,2867</u> 179,2867	<u>500,2099</u> 500,2099
28	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier-panou gard euro Eco zincat H-1.80m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m	154,00	<u>558,2102</u> 114,7095	<u>85 964,3736</u> 17 665,263
29	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,11	<u>740,4174</u> 324,5854	<u>821,8633</u> 360,2898
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,79	<u>26,3407</u> 26,3407	<u>73,4906</u> 73,4906
31	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,79	<u>63,8275</u> 63,7275	<u>178,0787</u> 177,7997
		Total Gard metalic Inclusiv salariu				87 538,0161 18 777,053
		1.5.2. Poarta si portita metalica				
32	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	0,28	<u>179,2868</u> 179,2868	<u>50,2003</u> 50,2003

		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				
33	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,28	<u>1 372,5189</u> 335,6314	<u>384,3053</u> 93,9768
34	CK14A	Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=4.50mH=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2	8,10	<u>2 772,602</u> 145,2987	<u>22 458,0762</u> 1 176,9195
35	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=1.00mH=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 .cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2	1,80	<u>2 772,602</u> 145,2987	<u>4 990,6836</u> 261,5377
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,28	<u>26,3407</u> 26,3407	<u>7,3754</u> 7,3754
37	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,16	<u>740,4175</u> 324,5856	<u>118,4668</u> 51,9337
		Total Poarta si portita metalica Inclusiv salariu				28 009,1076 1 641,9434
		Total Imprejmuire Inclusiv salariu				115 547,1237 20 418,9964
		1.6. Amenajarea spatii verzi				
38	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	4,20	<u>179,2867</u> 179,2867	<u>753,0041</u> 753,0041

		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				
39	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	24,00	245,9283 67,1263	5 902,2792 1 611,0312
40	TsH24C	Plantari puieti de arbustii ,fara balot	buc	24,00	245,9283 67,1263	5 902,2792 1 611,0312
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,20	26,3407 26,3407	110,6309 110,6309
42	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,20	63,8275 63,7275	268,0755 267,6555
43	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	8,50	1 233,844 441,844	10 487,674 3 755,674
44	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	8,50	57,0802 56,0802	485,1817 476,6817
		Total Amenajarea spatii verzi Inclusiv salariu				23 909,1246 8 585,7086
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				237 566,4667 45 572,0877

		Total	lei	237 566,46
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 937,30
		Transportarea	4,00 %	6 481,33
		Cheltuieli de regie	14,50 %	36 972,84
		Beneficiul	6,00 %	17 517,48
		Total	100,00 +	309 475,41
		TVA	20,00 %	61 895,09
		Total deviz: Inclusiv salariu		371 370,50 45 572,08

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia sistemului de alimentare cu apa si canalizare in s.Gauzeni, r-nul Soldanesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № № 7-3-1 Platforma D. Statia de epurare a apelor uzate. Plan general

Valoarea de deviz 371 370,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	58,691	84,97	4 986,9743
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	141,68	84,97	12 038,5496
3.	7129020012800	Pavator	h-om	33,50	84,97	2 846,495
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	85,81	84,97	7 291,2757
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,782	84,97	151,4166
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,8514	84,97	412,2235
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,881	84,97	159,8285
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,504	84,97	807,5549
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	163,8791	84,97	13 924,8072
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,753	84,97	2 952,9624
Total manopera						45 572,08

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	19,20	37,50	720,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	33,66	200,00	6 732,00
3.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	24,96	150,00	3 744,00
4.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	24,96	150,00	3 744,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	66,47	315,00	20 938,05
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,2785	315,00	1 662,7275
7.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	6,32632	315,00	1 992,7845
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,542472	315,00	1 115,856
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0396	240,00	9,504
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,605	240,00	145,20
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	57,302212	240,00	13 752,528
12.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	6,800794	240,00	1 632,192
13.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,92	150,00	288,00
14.	20301129301501	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	8,10	2 550,00	20 655,00
15.	20301129301502	Portita metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,80	2 550,00	4 590,00
16.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,92	45,00	86,40
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,4572	53,70	24,5516
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,604	76,25	503,555
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,99	132,00	130,68
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	219,70	2,56	562,432
21.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 446,6194	2,56	3 703,3456
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 574,9760 4	2,56	4 031,9386
23.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	70,35	120,00	8 442,00

24.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	15,075	130,00	1 959,75
25.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	75,91584	18,88	1 433,2903
26.	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H-1.80m	m2	300,5002	125,00	37 562,525
27.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	988,4875	21,58	21 331,5602
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,1385	82,02	93,3797
29.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	39,60	8,50	336,60
30.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	39,60	1,20	47,52
31.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	39,60	1,00	39,60
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,295	1,00	9,295
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,975128	1,00	1,9751
34.	4100126202818	Apa	m3	11,089	1,00	11,089
Total materiale de construcții						162 033,33

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,198	385,50	76,329
2.	2592270004021	Compactor	h-ut	46,5738	245,00	11 410,581
3.	2912340002506	Compresor	h-ut	23,2869	350,00	8 150,415
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,215	385,65	468,5648
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	22,69014	245,00	5 559,099
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,90	450,55	405,495
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,09252	450,55	41,6758
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,1115	450,55	1 401,8863
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,944	80,00	155,52
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,168	45,00	7,56
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	4,91298	75,00	368,475
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3772	120,00	45,264
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,07	385,50	26,985
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,096	450,00	1 843,20
Total utilaje de construcții						29 961,05

Total	lei	237 566,46
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 937,30
Transportarea	4,00 %	6 481,33
Cheltuieli de regie	14,50 %	36 972,84
Beneficiul	6,00 %	17 517,48
Total	100,00 +	309 475,41
TVA	20,00 %	61 895,09

Total deviz:

371 370,50

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sistemului de alimentare cu apa si canalizare in s.Gauzeni, r-nul Soldanesti **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasaminte				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - rambleu	100m2			56,3188 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	450,55	56,31875
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			491,0995 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,55	491,0995
3	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3			2 439,1409 422,3009
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,97	422,300875
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,2320	245,00	2 016,84
4	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II -debleu	100m2			56,3188 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	450,55	56,3188
5	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3			2 439,141 422,301
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,97	422,301
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,2320	245,00	2 016,84
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2- albiei pentru imbracamintea rutiera	100 m3			1 234,507 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	450,55	1 234,507
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			491,0995 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,55	491,0995
8	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3			2 439,141 422,301
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,97	422,301
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,2320	245,00	2 016,84
9	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse,	m3			44,1844

		la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor -rigola de scurgere a apelor				44,1844
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	84,97	44,1844
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			491,099 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,55	491,099
11	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3			2 439,141 422,301
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,97	422,301
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,2320	245,00	2 016,84
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-в насыпь	100 m3			1 013,7375 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,55	1 013,7375
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			28,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	450,00	28,80
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			491,0995 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,55	491,0995
15	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3			2 439,141 422,301
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,97	422,301
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,2320	245,00	2 016,84
		1.2. Imbracaminte din piatra sparta- accesul auto				
16	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 555,6761 422,3009
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,97	422,30086
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,6260	245,00	1 133,375269
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			516,973 76,473
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	245,00	102,90
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			622,8703 84,1203
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120299
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	315,00	362,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	245,00	102,90

19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			180,1335 50,1323
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,7455
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,3868
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,56	7,4752
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	240,00	1,92
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,006
		1.3. Imbracaminte din piatra sparta- trotuar				
20	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 555,835 422,3017
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,97	422,301667
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,6260	245,00	1 133,533333
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			516,973 76,473
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	245,00	102,90
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			622,8703 84,1203
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,1203
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	315,00	362,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	245,00	102,90
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			159,4752 25,491
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,1964
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,2946
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,56	2,6112
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	240,00	0,72
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,003
		1.4. Rigola de scurgere din beton				
24	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 881,035 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	120,00	1 131,60
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			622,8703 84,1203
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120305
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	315,00	362,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	245,00	102,90
26	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 666,8254 390,862

	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,631502
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230494
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,56	734,310391
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	240,00	184,222222
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	315,00	216,338889
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	1,00	0,292901
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,274691
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,55	8,111749
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	385,65	96,41251
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
		1.5. Imprejmuire				
		1.5.1. Gard metalic				
27	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			179,2867 <hr/> 179,2867
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	84,97	179,286703
28	CO06B3	Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier-panou gard euro Eco zincat H-1.80m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m			558,2102 <hr/> 114,7095
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	84,97	21,2425
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,1724
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,2946
	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H-1.80m	m2	1,9000	125,00	243,9125
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	18,88	9,30708
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	315,00	12,940159
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	21,58	138,516625
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	240,00	10,598649
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,56	25,975705
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	75,00	2,25
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			740,4174 <hr/> 324,5854
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,585405
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	76,25	396,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	53,70	19,331982
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,3407 <hr/> 26,3407
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,340717
31	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			63,8275 <hr/> 63,7275
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,727491
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,00	0,10
		1.5.2. Poarta si portita metalica				
32	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			179,2868 <hr/> 179,2868
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	84,97	179,286786
33	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de	m3			1 372,5189

		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				335,6314
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	84,97	301,643571
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,987857
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,56	480,703929
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	240,00	190,028571
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	315,00	230,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	1,00	0,273929
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,285714
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,55	8,045357
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	385,50	96,375
34	CK14A	Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=4.50mH=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2			2 772,602 145,2987
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144296
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571198
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,294605
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,288605
	20301129301501	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	8,50	34,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	132,00	13,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	82,02	9,432296
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,56	3,20
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	240,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,001
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	385,50	7,71
35	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=1.00mH=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 .cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2			2 772,602 145,2987
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,144278
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,571222
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,294611
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,288611
	20301129301502	Portita metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	8,50	34,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	132,00	13,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	82,02	9,432278
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,56	3,20
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	240,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,001
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	385,50	7,71
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,3407 26,3407
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,340714
37	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			740,4175 324,5856
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,585625
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	76,25	396,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	53,70	19,331875
		1.6. Amenajarea spatii verzi				

38	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			179,2867 179,2867
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	84,97	179,28669
39	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc			245,9283 67,1263
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,3988
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	84,97	63,7275
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	150,00	156,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	1,00	0,002
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	37,50	15,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	150,00	6,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	45,00	1,80
40	TsH24C	Plantari puieti de arbustii ,fara balot	buc			245,9283 67,1263
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,3988
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	84,97	63,7275
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0400	150,00	156,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	1,00	0,002
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	37,50	15,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	150,00	6,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	45,00	1,80
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,3407 26,3407
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34069
42	TsD04B	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			63,8275 63,7275
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,7275
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,00	0,10
43	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			1 233,844 441,844
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,844
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	200,00	792,00
44	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			57,0802 56,0802
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,0802
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	1,00	1,00

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.