

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: LUCRARI DE CONSTRUCTIE						
Devizul: 1.1.AMENAJAREA TERITORIULUI						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi.	m			20 17
1.1.1.1	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,00350	650,00	2
1.1.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,04000	19,00	1
1.1.1.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)	%	3,00000	0,00	0
1.1.1.4	7123011000200	Betonist	h-om	0,37000	45,00	17
1.1.1.5	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,37000	0,00	0
1.1.1.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,37000	0,00	0
1.1.2	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton.	m2			8 8
1.1.2.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,09000	45,00	4
1.1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08000	45,00	4
1.1.3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m			23 23
1.1.3.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,26000	45,00	12
1.1.3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26000	45,00	12
1.1.4	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			61 61
1.1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	45,00	61
1.1.5	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			77 0
1.1.5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,25800	300,00	77
1.1.6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2			425 406
1.1.6.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	19,00	19
1.1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000	45,00	406
1.1.6.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,20000	0,00	0
1.1.7	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3			140 140
1.1.7.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,10000	45,00	140
1.1.8	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv.	m3			92 90
1.1.8.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	19,00	2
1.1.8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,00000	45,00	90
1.1.9	Material	PAMINT VEGETAL	m3			380 0
1.1.10	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime.	m2			8 8
1.1.10.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,18000	45,00	8
1.1.11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			377 377
1.1.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38000	45,00	377
1.1.12	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100 m2			40 0
1.1.12.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,12500	320,00	40
1.1.13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			460

						45
1.1.13.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	360,00	414
1.1.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	19,00	2
1.1.13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	45,00	45
1.1.13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	0,00	0
1.1.13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	0,00	0
1.1.14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			328
						41
1.1.14.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10000	260,00	286
1.1.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	19,00	2
1.1.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90000	45,00	41
1.1.14.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	0,00	0
1.1.14.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	0,00	0
1.1.15	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv.	m3			35
						33
1.1.15.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	19,00	2
1.1.15.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74000	45,00	33
1.1.16	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului. FOLIE GEOTEXTIL TS-10	m2			21
						2
1.1.16.1	1711217329883	FOLIE GEOTEXTIL TS-10	m	0,72800	27,00	20
1.1.16.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,00400	45,00	0
1.1.16.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,03400	45,00	2
1.1.17	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2			284
						60
1.1.17.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 6cm	m2	1,01500	170,00	173
1.1.17.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	1,60	3
1.1.17.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,73000	1,50	24
1.1.17.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	260,00	1
1.1.17.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,08570	260,00	22
1.1.17.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	98,00	2
1.1.17.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,01240	57,66	58
1.1.17.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03160	57,66	2
1.1.18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m			168
						17
1.1.18.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04800	1 000,00	48
1.1.18.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02000	1,70	2
1.1.18.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00300	260,00	1
1.1.18.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x8x20	m	1,00500	100,00	101
1.1.18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00300	19,00	0
1.1.18.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12000	57,66	7
1.1.18.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18000	57,66	10
1.1.19	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B.	buc			1 093
						37
1.1.19.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,00000	1 000,00	1 000
1.1.19.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50000	1,60	22
1.1.19.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05200	260,00	14
1.1.19.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01300	19,00	0
1.1.19.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.1.19.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82000	45,00	37

Obiectul: LUCRARI DE CONSTRUCTIE

Devizul: 1.2. STADION

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.2.1.Lucrari de terasament				
1.2.1	DG05B k=1.5	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare asfaltice la rece.	m2			26
						26
1.2.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58500	45,00	26
1.2.2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice.(echipament sportiv,gard existent)	kg			1
						1
1.2.2.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00100	45,00	0
1.2.2.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00150	50,00	0
1.2.2.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,00000	0,00	0

1.2.2.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02000	45,00	1
1.2.2.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,00400	45,00	0
1.2.2.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,00100	45,00	0
1.2.2.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,00030	350,00	0
1.2.3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			1 625 0
1.2.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61000	450,00	1 625
1.2.4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			54 54
1.2.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	45,00	54
1.2.5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3			1 666 0
1.2.5.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76000	350,00	1 666
1.2.6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			34 0
1.2.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,07600	450,00	34
		TOTAL Capitol 1.2.1.Lucrari de terasament				67 921
		Capitol 1.2.2.Instalarea bordurelor				
1.2.7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756 0
1.2.7.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39000	400,00	1 756
1.2.8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			54 54
1.2.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	45,00	54
1.2.9	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3			1 666 0
1.2.9.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76000	350,00	1 666
1.2.10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t			34 0
1.2.10.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,07600	450,00	34
1.2.11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3			553 397
1.2.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82000	45,00	397
1.2.11.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39000	15,00	156
1.2.12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.	m3			590 52
1.2.12.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,31100	360,00	472
1.2.12.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	13,00	3
1.2.12.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15000	45,00	52
1.2.12.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	400,00	61
1.2.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	75,00	2
1.2.13	DE10A	Borduri prefabricate din beton,100*30*15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m			216 27
1.2.13.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04500	980,00	44
1.2.13.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	1,60	5
1.2.13.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	280,00	2
1.2.13.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15	m	1,00500	138,00	139
1.2.13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	13,00	0
1.2.13.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	45,00	7
1.2.13.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	45,00	20
		TOTAL Capitol 1.2.2.Instalarea bordurelor				66 836
		Capitol 1.2.3.Sistem de drenare				
1.2.14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			54 54
1.2.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	45,00	54
1.2.15	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3			1 666 0
1.2.15.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76000	350,00	1 666
1.2.16	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t			34

						0
1.2.16.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,07600	450,00	34
1.2.17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3			553
						397
1.2.17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82000	45,00	397
1.2.17.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39000	15,00	156
1.2.18	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.	m3			590
						52
1.2.18.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,31100	360,00	472
1.2.18.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	13,00	3
1.2.18.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15000	45,00	52
1.2.18.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	400,00	61
1.2.18.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,02300	75,00	2
1.2.19	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in elemente	m2			187
						72
1.2.19.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,08000	18,00	1
1.2.19.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10000	30,00	3
1.2.19.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	25,00	3
1.2.19.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00150	7 800,00	12
1.2.19.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00040	7 800,00	3
1.2.19.6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01100	7 800,00	86
1.2.19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.2.19.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,40000	45,00	63
1.2.19.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	350,00	7
1.2.20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (Укладка арматурной сетки vr 100*100*4)	kg			39
						2
1.2.20.1	2873122004100	Plase sudate vr100*100	kg	1,01000	35,00	35
1.2.20.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	21,00	0
1.2.20.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	18,00	0
1.2.20.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	3,00	1
1.2.20.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	45,00	2
1.2.20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.2.20.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	250,00	0
1.2.21	AcA07C	Teava PVC cu mufa cot si garnitura pt. canalizare exterioara gravitacionala D.200 mm	m			243
						20
1.2.21.1	2521216700000	Teava PVC cu mufa cot si garnitura pt. canalizare exterioara gravitacionala D.200 mm	m	1,05000	200,00	210
1.2.21.2	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,17100	50,00	9
1.2.21.3	2222222222992	Materiale marunte (dicloretan, apa)	%	2,00000	0,00	0
1.2.21.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,45000	45,00	20
1.2.21.5	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,00100	0,00	0
1.2.22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton mafa, turnare cu mijloace clasice M200.	m3			1 306
						203
1.2.22.1	2663102100000	Beton m200	m3	1,02500	1 000,00	1 025
1.2.22.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	13,00	1
1.2.22.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.2.22.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	45,00	173
1.2.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	45,00	29
1.2.22.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	250,00	63
1.2.22.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	10,00	4
1.2.23	pret de piata	Gratii din metal zincat latime 150mm (coordonat cu beneficiarul)	m			180
						0
		TOTAL Capitol 1.2.3.Sistem de drenare				77 019
		Capitol 1.2.4. Strat suport stadion				
1.2.24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. 40-70mm	m3			547
						45
1.2.24.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,15000	360,00	414
1.2.24.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	13,00	1
1.2.24.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	45,00	45
1.2.24.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	15,00	3
1.2.24.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	200,00	84
1.2.25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. 20-40mm	m3			547
						45
1.2.25.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,15000	360,00	414
1.2.25.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	13,00	1
1.2.25.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	45,00	45
1.2.25.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	15,00	3
1.2.25.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	200,00	84
1.2.26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. 5-20mm	m3			547
						45

1.2.26.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 2-20mm	m3	1,15000	360,00	414
1.2.26.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	13,00	1
1.2.26.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	45,00	45
1.2.26.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	15,00	3
1.2.26.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	200,00	84
1.2.27	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv.	100 m3			967
						69
1.2.27.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,54000	45,00	69
1.2.27.2	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 10 tf si 120 cp	h-ut	2,24400	400,00	898
1.2.28	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit	m3			811
						41
1.2.28.1	1421102200525	savura granit	m3	1,10000	620,00	682
1.2.28.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	13,00	1
1.2.28.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	45,00	41
1.2.28.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	15,00	3
1.2.28.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	200,00	84
1.2.29	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			397
						397
1.2.29.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82000	45,00	397
1.2.29.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39000	0,00	0
1.2.30	CG08B	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, cu analtimea firului de 40 mm cu infill de nisip cuart (MATERIAL - SE EXCLUDE RESURSA PROFIL DIN PVC)	m2			677
						77
1.2.30.1	2666122800400	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, cu analtimea firului de 40mm	m2	1,03000	380,00	391
1.2.30.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,01500	50,00	1
1.2.30.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,60000	50,00	30
1.2.30.4	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08000	29,00	2
1.2.30.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,35000	1,60	2
1.2.30.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00150	13,00	0
1.2.30.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,30000	50,00	15
1.2.30.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01400	25,00	0
1.2.30.9	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	1,50000	96,00	144
1.2.30.10	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00300	280,00	1
1.2.30.11	2222222222992	Material marunt (cule, tiling, capace)	%	2,00000	0,00	0
1.2.30.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.2.30.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,55000	45,00	70
1.2.30.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	70,00	2
		TOTAL Capitol 1.2.4. Strat suport stadion				514 254
		Capitol 1.2.5.Strat suport pista de alergat+platforme baschet,volei				
1.2.31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. 40-70mm	m3			547
						45
1.2.31.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,15000	360,00	414
1.2.31.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	13,00	1
1.2.31.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	45,00	45
1.2.31.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	15,00	3
1.2.31.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	200,00	84
1.2.32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. 20-40mm	m3			547
						45
1.2.32.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,15000	360,00	414
1.2.32.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	13,00	1
1.2.32.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	45,00	45
1.2.32.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	15,00	3
1.2.32.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	200,00	84
1.2.33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. 5-20mm	m3			547
						45
1.2.33.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 2-20mm	m3	1,15000	360,00	414
1.2.33.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	13,00	1
1.2.33.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	45,00	45
1.2.33.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	15,00	3
1.2.33.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	200,00	84
1.2.34	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20t, in teren coeziv	100 m3			967
						69
1.2.34.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,54000	45,00	69
1.2.34.2	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 10 tf si 120 cp	h-ut	2,24400	400,00	898
1.2.35	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (Укладка арматурной сетки vr 100*100*4)	kg			39
						2
1.2.35.1	2873122004100	Plase sudate vr100*100	kg	1,01000	35,00	35
1.2.35.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	21,00	0
1.2.35.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	18,00	0

1.2.35.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,30000	3,00	1
1.2.35.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	45,00	2
1.2.35.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.2.35.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	250,00	0
1.2.36	RpCE29A	Película din polimeri	m2			31
						7
1.2.36.1	0000000000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,07000	7,00	7
1.2.36.2	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,00200	7 800,00	16
1.2.36.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, cuie, etc.)	%	5,00000	0,00	0
1.2.36.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,10000	45,00	5
1.2.36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,00	2
1.2.36.6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03000	5,00	0
1.2.37	CA03K1	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa M300 elicopterizat	m3			1 547
						26
1.2.37.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	1 415,00	1 450
1.2.37.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	13,00	1
1.2.37.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	2,00000	0,00	0
1.2.37.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,53000	45,00	24
1.2.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,00	2
1.2.37.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,12000	20,00	2
1.2.37.7	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,08000	100,00	8
1.2.37.8	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	1,50000	20,00	30
1.2.38	CG53A aplicativ	Pardoseli epoxidice turnate. Suprafata acoperire sportiva in 3 straturi, grosime minim 4mm (grund Epoxy+Resurfacer n=0.2/0.6=0.8kg/m2; nisip cuart n=0.1; strat elastic 1/2 n=0.8kg/m2; strat final color n=0.9kg/m2; Ksal=0.25). Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator instrumente)=1.008.Inclusiv marcajul	m2			312
						39
1.2.38.1	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,80000	100,00	80
1.2.38.2	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420**	kg	0,10000	6,00	1
1.2.38.3	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300**	kg	0,80000	85,00	68
1.2.38.4	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color	kg	0,90000	123,00	111
1.2.38.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02000	150,00	3
1.2.38.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)	%	1,00800	0,00	0
1.2.38.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,61250	45,00	28
1.2.38.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26250	45,00	12
1.2.38.9	2940520007688	Mașina de șlefuit	h-ut	0,15000	25,00	4
1.2.38.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06700	15,00	1
1.2.38.11	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,17000	15,00	3
1.2.38.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	10,00	0
1.2.38.13	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01000	5,00	0
		TOTAL Capitol 1.2.5.Strat suport pista de alergat+platforme baschet,volei				606 147
		Capitol 1.2.6.Gard metalic				
1.2.39	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,5x0,5 m pe soluri usoare.	m3			54
						54
1.2.39.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	45,00	54
1.2.40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200	m3			1 419
						203
1.2.40.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	1 110,00	1 138
1.2.40.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	13,00	1
1.2.40.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.2.40.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	45,00	173
1.2.40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	45,00	29
1.2.40.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	250,00	63
1.2.40.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	10,00	4
1.2.41	CL18A	Confecții metalice diverse din otel(zakladnie)	kg			40
						9
1.2.41.1	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	18,00	0
1.2.41.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate in beton	kg	1,00000	30,00	30
1.2.41.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	43,20	0
1.2.41.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,90	0
1.2.41.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	35,00	1
1.2.41.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.2.41.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	45,00	0
1.2.41.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	45,00	0

1.2.42	CL18A	Confecții metalice diverse din oțel(stalpi 80*40*4)	kg			40
						9
1.2.42.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	18,00	0
1.2.42.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton stalpi 80*40*4	kg	1,00000	30,00	30
1.2.42.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	43,20	0
1.2.42.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,00800	1,90	0
1.2.42.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	35,00	1
1.2.42.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.2.42.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	45,00	0
1.2.42.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	45,00	0
1.2.43	CL18A	Confecții metalice diverse din oțel(bara orizontală și suport colțuri 60*40*3)	kg			40
						9
1.2.43.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	18,00	0
1.2.43.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton stalpi 60*40*3	kg	1,00000	30,00	30
1.2.43.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	43,20	0
1.2.43.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,00800	1,90	0
1.2.43.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	35,00	1
1.2.43.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.2.43.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	45,00	0
1.2.43.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	45,00	0
1.2.44	RpCP16A	Confectionarea, montarea panourilor de plasa de sirma zincata, (45*45*2,4)confectionat impletituri sau tesaturi simpla.H-3m (se exclude Profil normal I 12 mm)	m2			178
						79
1.2.44.1	2873132004271	Plasa rabit zincata	m2	1,05000	65,00	68
1.2.44.2	4011106202741	Energie electrică	kw	0,07000	1,90	0
1.2.44.3	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	4,00000	5,00	20
1.2.44.4	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,06000	43,20	3
1.2.44.5	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,07000	60,00	4
1.2.44.6	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.2.44.7	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,88000	45,00	40
1.2.44.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,88000	45,00	40
1.2.44.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04000	15,00	1
1.2.44.10	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,01500	35,00	1
1.2.44.11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,01500	10,00	0
1.2.44.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,00	0
1.2.45	CC14A	Pretensionarea prin infasurare a sirmei SBP - 1, diametrul 8Al mm, la gard(tija)	100 m			448
						45
1.2.45.1	2734112005951	Sirma oțel bet.precomprimat neteda sbp1 D = 8	kg	17,30000	18,00	311
1.2.45.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,00300	18,00	0
1.2.45.3	2811236309214	Ancoraj pentru blocarea sirmelor diam. 5 mm	buc	0,14000	6,00	1
1.2.45.4	2710703435402	Oțel lat pt. cleme de blocare de 30x12 mm grosime	kg	0,04500	19,00	1
1.2.45.5	7123020011100	Fierar betonist	h-om	1,00000	45,00	45
1.2.45.6	2952270003203	Instalație de pretensionat prin infasurare sirma SBP cu D = 5 mm	h-ut	0,20000	200,00	40
1.2.45.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,20000	250,00	50
1.2.46	RpCP16A	Confectionarea, montarea și repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla.(porti la intrare)	m2			356
						79
1.2.46.1	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	7,00000	25,00	175
1.2.46.2	2873132004271	Plasa rabit zincata	m2	1,05000	65,00	68
1.2.46.3	4011106202741	Energie electrică	kw	0,07000	1,90	0
1.2.46.4	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	4,00000	5,00	20
1.2.46.5	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,06000	43,20	3
1.2.46.6	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,07000	60,00	4
1.2.46.7	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.2.46.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,88000	45,00	40
1.2.46.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,88000	45,00	40
1.2.46.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04000	15,00	1
1.2.46.11	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,01500	35,00	1
1.2.46.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,01500	10,00	0
1.2.46.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,00	0
1.2.47	IzD04C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi până la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			794
						280
1.2.47.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,00000	60,00	480
1.2.47.2	2320166200676	White spirit	kg	0,56000	60,00	34
1.2.47.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,22000	45,00	280
1.2.48	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			54
						34
1.2.48.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00030	7 800,00	2
1.2.48.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00010	7 800,00	1
1.2.48.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnați și balotați pt schela	m3	0,00030	7 800,00	2
1.2.48.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00010	8 500,00	1
1.2.48.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,00300	30,00	0
1.2.48.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75000	45,00	34

1.2.48.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,50000	3,00	14
		TOTAL Capitol 1.2.6.Gard metalic				350 529
		Capitol 1.2.7.Ecrane de protectie (10m*3m)				
1.2.49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,5x0,5 m pe soluri usoare.	m3			54 54
1.2.49.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	45,00	54
1.2.50	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200	m3			1 419 203
1.2.50.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	1 110,00	1 138
1.2.50.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	13,00	1
1.2.50.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.2.50.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	45,00	173
1.2.50.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	45,00	29
1.2.50.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	250,00	63
1.2.50.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	10,00	4
1.2.51	CL18A	Confectii metalice diverse din otel(zakladnie)	kg			40 9
1.2.51.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	18,00	0
1.2.51.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00000	30,00	30
1.2.51.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	43,20	0
1.2.51.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,90	0
1.2.51.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	35,00	1
1.2.51.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.2.51.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	45,00	0
1.2.51.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	45,00	0
1.2.52	CL18A	Confectii metalice diverse din otel(stalpi 80*40*4)	kg			40 9
1.2.52.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	18,00	0
1.2.52.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton stalpi 80*40*4	kg	1,00000	30,00	30
1.2.52.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	43,20	0
1.2.52.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,90	0
1.2.52.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	35,00	1
1.2.52.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.2.52.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	45,00	0
1.2.52.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	45,00	0
1.2.53	Pret de piata	Plasa poliamida 120x120x4mm(h-3m)	m2			60 0
		TOTAL Capitol 1.2.7.Ecrane de protectie 10m*3m				17 759
		Capitol 1.2.8.Utilaj sportiv				
1.2.54	Pret de piata	Panou de baschet complectat cu cos si plasa inclusiv piciorul suport	buc			12 000 0
1.2.55	Pret de piata	Porti pentru minifotbal inclusiv plasa si intarituri fixe in teren existent	buc			11 000 0
1.2.56	Pret de piata	Plasa de volei inclusiv stilpii suport prefabricati	buc			4 600 0
1.2.57	Pret de piata	Urne pentru gunoi v=50l exterior,fixate	buc			1 100 0
		TOTAL Capitol 1.2.8.Utilaj sportiv				53 900

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.