

Ремонт пищеблока лица
св.Паисии Хилендарский
с.Кортен

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 589 433,76 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. Варочная 1.1.1. Демонтажные работы стен и откосов				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	42,000	64,504 64,000	2 709,168 2 688,000
		Total	Lei			2 709,168
		Total Демонтажные работы стен и откосов Inclusiv salariu				2 709,168 2 688,000
		1.1.2. Монтажные работы стен и откосов				
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	75,000	109,826 68,000	8 236,950 5 100,000
3	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	75,000	252,124 98,000	18 909,300 7 350,000

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками поверхности стен)				
		<i>Total</i>	Lei			27 146,250
		Total Монтажные работы стен и откосов Inclusiv salariu				27 146,250 12 450,000
		1.1.3. Потолки				
4	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincate: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля)	m2	47,000	258,944 101,600	12 170,368 4 775,200
5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	47,000	3,950 1,200	185,650 56,400
6	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) κ=0,5	m2	47,000	15,030 11,000	706,416 517,000
7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	47,000	3,950 1,200	185,650 56,400
8	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками,	m2	47,000	48,906 27,600	2 298,582 1 297,200

1	2	3	4	5	6	7
		в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			15 546,666
		Total Потолки Inclusiv salariu				15 546,666 6 702,200
		1.1.4. Демонтажные работы попы				
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из кермаических плит.)	m2	47,000	33,600 31,200	1 579,200 1 466,400
		<i>Total</i>	Lei			1 579,200
		Total Демонтажные работы попы Inclusiv salariu				1 579,200 1 466,400
		1.1.5. Монтажные работы полы				
10	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив)	buc	2,000	1 152,976 74,000	2 305,953 148,000
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	47,000	82,490 28,000	3 877,030 1 316,000
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	47,000	220,946 44,000	10 384,449 2 068,000
		<i>Total</i>	Lei			16 567,432
		Total Монтажные работы полы Inclusiv salariu				16 567,432 3 532,000
		1.1.6. Демонтажные работы окон и дверей				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	6,500	16,800	109,200

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)			16,800	109,200
		<i>Total</i>	Lei			109,200
		Total Демонтажные работы окон и дверей Inclusiv salariu				109,200 109,200
		1.1.7. Монтажные работы окон и дверей				
14	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы раздаточное)	m2	4,400	1 586,125 29,200	6 978,950 128,480
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	2,100	2 594,925 32,400	5 449,342 68,040
		<i>Total</i>	Lei			12 428,292
		Total Монтажные работы окон и дверей Inclusiv salariu				12 428,292 196,520
		<i>Total</i>	Lei			76 086,208
		Total Варочная Inclusiv salariu				76 086,208 27 144,320
		1.2. Моечная 1.2.1. Демонтажные работы стен и откосов				
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	25,000	64,504 64,000	1 612,600 1 600,000
		<i>Total</i>	Lei			1 612,600

1	2	3	4	5	6	7
		Total Демонтажные работы стен и откосов Inclusiv salariu				1 612,600 1 600,000
		1.2.2. Монтажные работы стен и откосов				
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	46,000	109,826 68,000	5 051,996 3 128,000
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)	m2	46,000	252,124 98,000	11 597,704 4 508,000
		<i>Total</i>	Lei			16 649,700
		Total Монтажные работы стен и откосов Inclusiv salariu				16 649,700 7 636,000
		1.2.3. Потолки				
19	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	16,000	258,944 101,600	4 143,104 1 625,600
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000	3,950 1,200	63,200 19,200

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка потолков)				
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	16,000	15,030 11,000	240,482 176,000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	16,000	3,950 1,200	63,200 19,200
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземulsionными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	16,000	48,906 27,600	782,496 441,600
		<i>Total</i>	Lei			5 292,482
		Total Потолки Inclusiv salariu				5 292,482 2 281,600
		1.2.4. Демонтажные работы полы				
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	16,000	33,600 31,200	537,600 499,200
		<i>Total</i>	Lei			537,600
		Total Демонтажные работы полы Inclusiv salariu				537,600 499,200
		1.2.5. Монтажные работы полы				
25	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив))	buc	2,000	1 152,976 74,000	2 305,953 148,000
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий	m2	16,000	82,490 28,000	1 319,840 448,000

1	2	3	4	5	6	7
		слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	16,000	220,946 44,000	3 535,132 704,000
		Total	Lei			7 160,925
		Total Монтажные работы полы Inclusiv salariu				7 160,925 1 300,000
		1.2.6. Демонтажные работы двери				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,100	16,800 16,800	35,280 35,280
		Total	Lei			35,280
		Total Демонтажные работы двери Inclusiv salariu				35,280 35,280
		1.2.7. Монтажные работы двери				
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	2,100	2 594,925 32,400	5 449,342 68,040
		Total	Lei			5 449,342
		Total Монтажные работы двери Inclusiv salariu				5 449,342 68,040
		Total	Lei			36 737,929
		Total Моечная Inclusiv salariu				36 737,929 13 420,120
		1.3. Грязная посуда				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Демонтажные работы стены				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2	38,000	12,000 10,800	456,000 410,400
31	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (пробивка проемов дверных и окошек)	m3	2,800	158,160 153,600	442,848 430,080
		<i>Total</i>	Lei			898,848
		Total Демонтажные работы стены Inclusiv salariu				898,848 840,480
		1.3.2. Монтажные работы стены				
32	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (заделка дверного проема)	m3	0,840	3 412,968 216,000	2 866,893 181,440
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	38,000	109,826 68,000	4 173,388 2 584,000
34	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)	m2	38,000	252,124 98,000	9 580,712 3 724,000
		<i>Total</i>	Lei			16 620,993
		Total Монтажные работы стены				16 620,993

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 489,440
		1.3.3. Потолки				
35	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	12,000	258,944 101,600	3 107,328 1 219,200
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	12,000	3,950 1,200	47,400 14,400
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2	12,000	15,030 11,000	180,361 132,000
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	12,000	3,950 1,200	47,400 14,400
39	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	12,000	48,906 27,600	586,872 331,200
		<i>Total</i>	Lei			3 969,361
		Total Потолки Inclusiv salariu				3 969,361 1 711,200
		1.3.4. Демонтажные работы полы				
40	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из	m2	12,000	33,600 31,200	403,200 374,400

1	2	3	4	5	6	7
		кермических плит.)				
		<i>Total</i>	Lei			403,200
		Total Демонтажные работы пола Inclusiv salariu				403,200 374,400
		1.3.5. Монтажные работы пола				
41	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив))	buc	1,000	1 152,977 74,000	1 152,977 74,000
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под пола, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	12,000	82,490 28,000	989,880 336,000
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	12,000	220,946 44,000	2 651,349 528,000
		<i>Total</i>	Lei			4 794,206
		Total Монтажные работы пола Inclusiv salariu				4 794,206 938,000
		1.3.6. Демонтажные работы двери				
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,100	16,800 16,800	35,280 35,280
		<i>Total</i>	Lei			35,280
		Total Демонтажные работы двери Inclusiv salariu				35,280 35,280
		1.3.7. Монтажные работы двери				
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	2,100	2 594,925	5 449,342

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)			32,400	68,040
46	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы раздаточное)	m2	2,000	1 586,125 29,200	3 172,250 58,400
		<i>Total</i>	Lei			8 621,592
		Total Монтажные работы двери Inclusiv salariu				8 621,592 126,440
		<i>Total</i>	Lei			35 343,480
		Total Грязная посуда Inclusiv salariu				35 343,480 10 515,240
		1.4. Коридор №1 1.4.1. Демонтажные работы стены				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2	47,000	12,000 10,800	564,000 507,600
		<i>Total</i>	Lei			564,000
		Total Демонтажные работы стены Inclusiv salariu				564,000 507,600
		1.4.2. Монтажные работы стены				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	47,000	3,950 1,200	185,650 56,400
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой	m2	47,000	76,637 48,800	3 601,939 2 293,600

1	2	3	4	5	6	7
		гипсовой смесью)				
50	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в - минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3	m2	-47,000	45,519 28,800	-2 139,393 -1 353,600
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	47,000	15,030 11,000	706,416 517,000
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	47,000	3,950 1,200	185,650 56,400
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	47,000	43,006 22,000	2 021,282 1 034,000
		Total	Lei			4 561,544
		Total Монтажные работы стены Inclusiv salariu				4 561,544 2 603,800
		1.4.3. Потолки				
54	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий	m2	8,850	258,944 101,600	2 291,654 899,160

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения))				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	8,850	3,950 1,200	34,957 10,620
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) к=0,5	m2	8,850	15,030 11,000	133,013 97,348
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	8,850	3,950 1,200	34,957 10,620
58	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	8,850	48,906 27,600	432,818 244,260
		<i>Total</i>	Lei			2 927,399
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 927,399 1 262,008
		1.4.4. Демонтажные работы полы				
59	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	8,850	33,600 31,200	297,360 276,120
		<i>Total</i>	Lei			297,360
		Total Демонтажные работы полы Inclusiv salariu				297,360 276,120
		1.4.5. Монтажные работы полы				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	8,850	82,490 28,000	730,037 247,800

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
61	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	8,850	220,946 44,000	1 955,374 389,400
		<i>Total</i>	Lei			2 685,411
		Total Монтажные работы полы Inclusiv salariu				2 685,411 637,200
		1.4.6. Демонтажные работы двери				
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	6,300	16,800 16,800	105,840 105,840
		<i>Total</i>	Lei			105,840
		Total Демонтажные работы двери Inclusiv salariu				105,840 105,840
		1.4.7. Монтажные работы двери				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	6,300	2 594,925 32,400	16 348,028 204,120
		<i>Total</i>	Lei			16 348,028
		Total Монтажные работы двери Inclusiv salariu				16 348,028 204,120
		<i>Total</i>	Lei			27 489,582
		Total Коридор №1				27 489,582

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 596,688
		1.5. Раздевалка				
		1.5.1. Демонтажные работы стены				
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2	29,000	12,000 10,800	348,000 313,200
		<i>Total</i>	Lei			348,000
		Total Демонтажные работы стены Inclusiv salariu				348,000 313,200
		1.5.2. Монтажные работы стены				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	29,000	3,950 1,200	114,550 34,800
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	29,000	76,637 48,800	2 222,473 1 415,200
67	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в - минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3	m2	-29,000	45,519 28,800	-1 320,051 -835,200
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5	m2	29,000	15,030 11,000	435,874 319,000

1	2	3	4	5	6	7
		мм) $k=0,5$				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	29,000	3,950 1,200	114,550 34,800
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	29,000	43,006 22,000	1 247,174 638,000
		Total	Lei			2 814,570
		Total Монтажные работы стены Inclusiv salariu				2 814,570 1 606,600
		1.5.3. Потолки				
71	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	6,500	258,944 101,600	1 683,136 660,400
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	6,500	3,950 1,200	25,675 7,800
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) $k=0,5$	m2	6,500	15,030 11,000	97,698 71,500
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	6,500	3,950 1,200	25,675 7,800
75	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	6,500	48,906 27,600	317,889 179,400

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			2 150,073
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 150,073 926,900
		1.5.4. Демонтажные работы полы				
76	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	6,500	33,600 31,200	218,400 202,800
		<i>Total</i>	Lei			218,400
		Total Демонтажные работы полы Inclusiv salariu				218,400 202,800
		1.5.5. Монтажные работы полы				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	6,500	82,490 28,000	536,185 182,000
78	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	6,500	220,946 44,000	1 436,151 286,000
		<i>Total</i>	Lei			1 972,336
		Total Монтажные работы полы Inclusiv salariu				1 972,336 468,000
		<i>Total</i>	Lei			7 503,379
		Total Раздевалка Inclusiv salariu				7 503,379 3 517,500

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Санузел и душевая				
		1.6.1. Демонтажные работы стены				
79	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	15,000	64,504 64,000	967,560 960,000
		<i>Total</i>	Lei			967,560
		Total Демонтажные работы стены Inclusiv salariu				967,560 960,000
		1.6.2. Монтажные работы стены				
80	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен средней толщ. 2 см)	m2	25,000	106,102 68,000	2 652,550 1 700,000
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)	m2	25,000	252,124 98,000	6 303,100 2 450,000
		<i>Total</i>	Lei			8 955,650
		Total Монтажные работы стены Inclusiv salariu				8 955,650 4 150,000
		1.6.3. Демонтажные работы полы				
82	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	3,000	33,600 31,200	100,800 93,600

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			100,800
		Total Демонтажные работы полю Inclusiv salariu				100,800 93,600
		1.6.4. Монтажные работы полу				
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полу, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,000	82,490 28,000	247,470 84,000
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	3,000	254,845 100,000	764,535 300,000
		<i>Total</i>	Lei			1 012,005
		Total Монтажные работы полу Inclusiv salariu				1 012,005 384,000
		1.6.5. Потолки				
85	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	3,000	258,944 101,600	776,832 304,800
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	3,000	3,950 1,200	11,850 3,600
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки	m2	3,000	15,030 11,000	45,089 33,000

1	2	3	4	5	6	7
		на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) к=0,5				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	3,000	3,950 1,200	11,850 3,600
89	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	3,000	48,906 27,600	146,718 82,800
		Total	Lei			992,339
		Total Потолки Inclusiv salariu				992,339 427,800
		Total	Lei			12 028,354
		Total Санузел и душевая Inclusiv salariu				12 028,354 6 015,400
		1.7. Склад №1				
		1.7.1. Демонтажные работы стены				
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2	47,000	12,000 10,800	564,000 507,600
		Total	Lei			564,000
		Total Демонтажные работы стены Inclusiv salariu				564,000 507,600
		1.7.2. Монтажные работы стены				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	47,000	3,950 1,200	185,650 56,400
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой	m2	47,000	76,637 48,800	3 601,939 2 293,600

1	2	3	4	5	6	7
		гипсовой смесью)				
93	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в - минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3	m2	-47,000	45,519 28,800	-2 139,393 -1 353,600
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	47,000	15,030 11,000	706,416 517,000
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	47,000	3,950 1,200	185,650 56,400
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	47,000	43,006 22,000	2 021,282 1 034,000
		<i>Total</i>	Lei			4 561,544
		Total Монтажные работы стены Inclusiv salariu				4 561,544 2 603,800
		1.7.3. Потолки				
97	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий	m2	15,000	258,944 101,600	3 884,160 1 524,000

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	15,000	3,950 1,200	59,250 18,000
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) к=0,5	m2	15,000	15,030 11,000	225,452 165,000
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	15,000	3,950 1,200	59,250 18,000
101	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	15,000	48,906 27,600	733,590 414,000
		<i>Total</i>	Lei			4 961,702
		Total Потолки Inclusiv salariu				4 961,702 2 139,000
		1.7.4. Демонтажные работы полы				
102	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	15,000	33,600 31,200	504,000 468,000
		<i>Total</i>	Lei			504,000
		Total Демонтажные работы полы Inclusiv salariu				504,000 468,000
		1.7.5. Монтажные работы полы				
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	15,000	82,490 28,000	1 237,350 420,000

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	15,000	220,946 44,000	3 314,187 660,000
		<i>Total</i>	Lei			4 551,537
		Total Монтажные работы полы Inclusiv salariu				4 551,537 1 080,000
		1.7.6. Демонтажные работы двери				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,100	16,800 16,800	35,280 35,280
		<i>Total</i>	Lei			35,280
		Total Демонтажные работы двери Inclusiv salariu				35,280 35,280
		1.7.7. Монтажные работы двери				
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	2,100	2 594,925 32,400	5 449,342 68,040
		<i>Total</i>	Lei			5 449,342
		Total Монтажные работы двери Inclusiv salariu				5 449,342 68,040
		<i>Total</i>	Lei			20 627,405
		Total Склад №1				20 627,405

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 901,720
		1.8. Склад №2				
		1.8.1. Демонтажные работы стены				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2	27,000	12,000 10,800	324,000 291,600
		<i>Total</i>	Lei			324,000
		Total Демонтажные работы стены Inclusiv salariu				324,000 291,600
		1.8.2. Монтажные работы стены				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	27,000	3,950 1,200	106,650 32,400
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	27,000	76,637 48,800	2 069,199 1 317,600
110	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в - минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3	m2	-27,000	45,519 28,800	-1 229,013 -777,600
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5	m2	27,000	15,030 11,000	405,813 297,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm) $\kappa=0,5$				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	27,000	3,950 1,200	106,650 32,400
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	27,000	43,006 22,000	1 161,162 594,000
		Total	Lei			2 620,461
		Total Монтажные работы стены Inclusiv salariu				2 620,461 1 495,800
		1.8.3. Потолки				
114	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	6,000	258,944 101,600	1 553,664 609,600
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	6,000	3,950 1,200	23,700 7,200
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) $\kappa=0,5$	m2	6,000	15,030 11,000	90,181 66,000
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	6,000	3,950 1,200	23,700 7,200
118	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	6,000	48,906 27,600	293,436 165,600

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			1 984,681
		Total Потолки Inclusiv salariu				1 984,681 855,600
		1.8.4. Демонтажные работы полы				
119	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2	6,000	10,240 8,800	61,440 52,800
		<i>Total</i>	Lei			61,440
		Total Демонтажные работы полы Inclusiv salariu				61,440 52,800
		1.8.5. Монтажные работы полы				
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	6,000	82,490 28,000	494,940 168,000
121	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	6,000	220,946 44,000	1 325,675 264,000
		<i>Total</i>	Lei			1 820,615
		Total Монтажные работы полы Inclusiv salariu				1 820,615 432,000
		1.8.6. Демонтажные работы двери				
122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные	m2	2,100	16,800 16,800	35,280 35,280

1	2	3	4	5	6	7
		изделия (двери)				
		<i>Total</i>	Lei			35,280
		Total Демонтажные работы двери Inclusiv salariu				35,280 35,280
		1.8.7. Монтажные работы двери				
123	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	2,100	2 594,925 32,400	5 449,342 68,040
		<i>Total</i>	Lei			5 449,342
		Total Монтажные работы двери Inclusiv salariu				5 449,342 68,040
		<i>Total</i>	Lei			12 295,819
		Total Склад №2 Inclusiv salariu				12 295,819 3 231,120
		1.9. Склад №3 1.9.1. Демонтажные работы стены				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2	34,600	12,000 10,800	415,200 373,680
		<i>Total</i>	Lei			415,200
		Total Демонтажные работы стены Inclusiv salariu				415,200 373,680
		1.9.2. Монтажные работы стены				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	34,600	3,950 1,200	136,670 41,520
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	34,600	76,637 48,800	2 651,640 1 688,480

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)				
127	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в - минус 3,0 мм- отнимать от нормы CF50) k=3	m2	-34,600	45,519 28,800	-1 574,957 -996,480
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2	34,600	15,030 11,000	520,041 380,600
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	34,600	3,950 1,200	136,670 41,520
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	34,600	43,006 22,000	1 488,008 761,200
		<i>Total</i>	Lei			3 358,072
		Total Монтажные работы стены Inclusiv salariu				3 358,072 1 916,840
		1.9.3. Потолки				
131	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de	m2	10,000	258,944 101,600	2 589,440 1 016,000

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	10,000	3,950 1,200	39,500 12,000
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) к=0,5	m2	10,000	15,030 11,000	150,301 110,000
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	10,000	3,950 1,200	39,500 12,000
135	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	10,000	48,906 27,600	489,060 276,000
		<i>Total</i>	Lei			3 307,801
		Total Потолки Inclusiv salariu				3 307,801 1 426,000
		1.9.4. Демонтажные работы полы				
136	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2	10,000	10,240 8,800	102,400 88,000
		<i>Total</i>	Lei			102,400
		Total Демонтажные работы полы Inclusiv salariu				102,400 88,000
		1.9.5. Монтажные работы полы				

1	2	3	4	5	6	7
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	10,000	82,490 28,000	824,900 280,000
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	10,000	220,946 44,000	2 209,457 440,000
		<i>Total</i>	Lei			3 034,357
		Total Монтажные работы полы Inclusiv salariu				3 034,357 720,000
		1.9.6. Демонтажные работы двери				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,100	16,800 16,800	35,280 35,280
		<i>Total</i>	Lei			35,280
		Total Демонтажные работы двери Inclusiv salariu				35,280 35,280
		1.9.7. Монтажные работы двери				
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	2,100	2 594,925 32,400	5 449,342 68,040
		<i>Total</i>	Lei			5 449,342
		Total Монтажные работы двери Inclusiv salariu				5 449,342 68,040

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			15 702,452
		Total Склад №3 Inclusiv salariu				15 702,452 4 627,840
		1.10. Коридор №2 (вход в склады) 1.10.1. Демонтажные работы стены				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2	14,500	12,000 10,800	174,000 156,600
		<i>Total</i>	Lei			174,000
		Total Демонтажные работы стены Inclusiv salariu				174,000 156,600
		1.10.2. Монтажные работы стены				
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	14,500	3,950 1,200	57,275 17,400
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	14,500	76,637 48,800	1 111,236 707,600
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в - минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3	m2	-14,500	45,519 28,800	-660,026 -417,600
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	14,500	15,030 11,000	217,938 159,500

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	14,500	3,950 1,200	57,275 17,400
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	14,500	43,006 22,000	623,587 319,000
		<i>Total</i>	Lei			1 407,285
		Total Монтажные работы стены Inclusiv salariu				1 407,285 803,300
		1.10.3. Потолки				
148	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	3,000	258,944 101,600	776,832 304,800
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	3,000	3,950 1,200	11,850 3,600
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) к=0,5	m2	3,000	15,030 11,000	45,089 33,000
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,950	11,850

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка потолков)			1,200	3,600
152	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	3,000	48,906 27,600	146,718 82,800
		<i>Total</i>	Lei			992,339
		Total Потолки Inclusiv salariu				992,339 427,800
		1.10.4. Демонтажные работы полы				
153	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	3,000	33,600 31,200	100,800 93,600
		<i>Total</i>	Lei			100,800
		Total Демонтажные работы полы Inclusiv salariu				100,800 93,600
		1.10.5. Монтажные работы полы				
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,000	82,490 28,000	247,470 84,000
155	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	3,000	220,946 44,000	662,838 132,000
		<i>Total</i>	Lei			910,308
		Total Монтажные работы полы Inclusiv salariu				910,308 216,000
		1.10.6. Демонтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
		двери				
156	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	1,470	16,800 16,800	24,696 24,696
		<i>Total</i>	Lei			24,696
		Total Демонтажные работы двери Inclusiv salariu				24,696 24,696
		1.10.7. Монтажные работы двери				
157	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	1,470	2 594,922 32,400	3 814,536 47,628
		<i>Total</i>	Lei			3 814,536
		Total Монтажные работы двери Inclusiv salariu				3 814,536 47,628
		<i>Total</i>	Lei			7 423,964
		Total Коридор №2 (вход в склады) Inclusiv salariu				7 423,964 1 769,624
		1.11. Коридор №3 1.11.1. Демонтажные работы стены				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2	20,000	12,000 10,800	240,000 216,000
		<i>Total</i>	Lei			240,000
		Total Демонтажные работы стены Inclusiv salariu				240,000 216,000
		1.11.2. Монтажные работы стены				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	20,000	3,950	79,000

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)			1,200	24,000
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	20,000	76,637 48,800	1 532,740 976,000
161	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в - минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3	m2	-20,000	45,519 28,800	-910,380 -576,000
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	20,000	15,030 11,000	300,602 220,000
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	20,000	3,950 1,200	79,000 24,000
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	20,000	43,006 22,000	860,120 440,000
		Total	Lei			1 941,082
		Total Монтажные работы стены Inclusiv salariu				1 941,082 1 108,000
		1.11.3. Потолки				

1	2	3	4	5	6	7
165	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	4,500	258,944 101,600	1 165,248 457,200
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	4,500	3,950 1,200	17,775 5,400
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) к=0,5	m2	4,500	15,030 11,000	67,637 49,500
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	4,500	3,950 1,200	17,775 5,400
169	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	4,500	48,906 27,600	220,077 124,200
		<i>Total</i>	Lei			1 488,512
		Total Потолки Inclusiv salariu				1 488,512 641,700
		1.11.4. Демонтажные работы полы				
170	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	3,000	33,600 31,200	100,800 93,600

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			100,800
		Total Демонтажные работы полы Inclusiv salariu				100,800 93,600
		1.11.5. Монтажные работы полы				
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,000	82,490 28,000	247,470 84,000
172	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	3,000	220,946 44,000	662,838 132,000
		<i>Total</i>	Lei			910,308
		Total Монтажные работы полы Inclusiv salariu				910,308 216,000
		1.11.6. Демонтажные работы двери				
173	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	1,470	16,800 16,800	24,696 24,696
		<i>Total</i>	Lei			24,696
		Total Демонтажные работы двери Inclusiv salariu				24,696 24,696
		1.11.7. Монтажные работы двери				
174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	1,470	2 594,922 32,400	3 814,536 47,628

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 814,536
		Total Монтажные работы двери Inclusiv salariu				3 814,536 47,628
		<i>Total</i>	Lei			8 519,934
		Total Коридор №3 Inclusiv salariu				8 519,934 2 347,624
		1.12. Демонтажные работы эл.части				
175	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа)	buc	44,000	8,800 8,800	387,200 387,200
176	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж розетки)	buc	18,000	36,800 36,800	662,400 662,400
177	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalice din panou, dulap, celula, rupitru (Демонтаж электрощитов металлических из панелей и ячеек)	buc	4,000	235,200 235,200	940,800 940,800
		<i>Total</i>	Lei			1 990,400
		Total Демонтажные работы эл.части Inclusiv salariu				1 990,400 1 990,400
		1.13. Монтажные работы эл.части				
178	08-02-412- 2	Кабель ВВГ н 5x10	100 m	0,450	15 284,327 269,600	6 877,947 121,320
179	08-02-412- 1	Кабель ВВГ н 3x2,5	100 m	0,500	2 661,760 224,400	1 330,880 112,200
180	08-02-412- 1	Кабель ВВГ н 3x1,5	100 m	2,850	2 032,065 224,400	5 791,386 639,540
181	08-02-412- 2	Кабель 3x10	100 m	1,340	1 853,316 269,600	2 483,444 361,264
182	08-03-572- 3	металлический шкаф встроенный в нишу ЦРС 36гр	buc	4,000	461,870 92,800	1 847,480 371,200
183	08-03-526- 1	Автомат АД14 3Р С63	buc	2,000	130,605 62,400	261,210 124,800

1	2	3	4	5	6	7
184	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 2P B10 -B25	buc	28,000	130,605 62,400	3 656,940 1 747,200
185	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-100 3P B63	buc	1,000	130,605 62,400	130,605 62,400
186	08-03-526-1	Автомат-выключатель нагрузки ВН32-3P 100А	buc	1,000	130,605 62,400	130,605 62,400
187	08-03-526-6	Автомат УЗО АДТ-64 2P,16а	buc	5,000	182,709 64,800	913,545 324,000
188	08-03-591-11	Розетка силова 125 3P+PE+T,32а,IP44.3/380В	100 buc	0,020	13 731,400 2 936,000	274,628 58,720
189	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 220в,10а ВС10-1-ОЭБ	100 buc	0,190	3 801,684 1 288,000	722,320 244,720
190	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный наружной установки 220в,10а,ВС10-2-ОЭБ	100 buc	0,040	5 339,500 1 312,000	213,580 52,480
191	08-03-594-11	Светильник закрытого типа НСП	100 buc	0,080	59 362,512 12 680,000	4 749,001 1 014,400
192	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,130	69 365,092 12 680,000	9 017,462 1 648,400
193	08-03-604-1	Распред коробки	100 seturi	0,520	6 990,446 3 060,000	3 635,032 1 591,200
194	08-02-390-2	Кабель канал 80*40	100 m	0,450	4 929,000 735,600	2 218,050 331,020
195	08-02-390-2	Кабель канал 25*16	100 m	2,850	2 079,000 735,600	5 925,150 2 096,460
196	08-02-390-2	Кабель канал 40*25	100 m	0,500	3 054,000 735,600	1 527,000 367,800
197	08-03-523-1	Коробка потенциала 100*100*50	buc	1,000	62,822 46,800	62,822 46,800
		<i>Total</i>	Lei			51 769,087
		Total Монтажные работы эл.части Inclusiv salariu				51 769,087 11 378,324
		1.14. Заземление и испытание				
198	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea	buc	27,000	23,200 23,200	626,400 626,400

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)				
199	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc	1,000	196,500 184,000	196,500 184,000
200	1-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 puncte	0,050	10 000,000 0,000	500,000 0,000
201	1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза- нуль"	1 recept de cur	9,000	300,000 0,000	2 700,000 0,000
202	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам,щитам,шкафам,ко ммунициаци онным аппаратам и электропотребителям	buc	9,000	300,000 0,000	2 700,000 0,000
		Total	Lei			6 722,900
		Total Заземление и испытание Inclusiv salariu				6 722,900 810,400
		1.15. Прочие				
203	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж вентиляционных устройств из жести)	kg	320,000	0,514 0,460	164,548 147,200
204	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - на рампу, в вагон, 2 категории)	t	2,400	20,000 20,000	48,000 48,000
205	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	2,400	19,000 0,000	45,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			258,148
		Total Прочие Inclusiv salariu				258,148 195,200
		1.16. Сантехническая часть				
206	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Демонтаж умывальников)	buc	10,000	38,000 38,000	380,000 380,000
207	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника)	buc	4,000	1 061,845 88,000	4 247,380 352,000
208	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Установка мойки для посуды со сливной доской (с 2 отсеками) эмалированной чугунной, стальной, нержавеющей и т.д., со сливной пластиковой трубой)	buc	5,000	1 298,455 90,000	6 492,276 450,000
209	RpSC34A	Montarea unui dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" (Установка душа с автоматическим сливом, диаметром 1/2 ")	buc	1,000	1 410,520 17,200	1 410,520 17,200
210	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного)	buc	1,000	1 952,038 224,000	1 952,038 224,000
211	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator,	buc	9,000	510,000	4 590,000

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя)			80,000	720,000
212	RpSA22A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, , диаметр 25 мм)	m	50,000	25,563 6,400	1 278,150 320,000
213	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 110 мм)	m	100,000	116,633 15,200	11 663,300 1 520,000
214	RpSA22D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Прокладка пластиковых труб, диаметр 50 мм)	m	50,000	75,375 9,600	3 768,760 480,000
215	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (колено)	buc	8,000	39,975 13,600	319,800 108,800
216	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройники)	buc	8,000	44,975 13,600	359,800 108,800
217	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			36 462,024
		Total Сантехническая часть Inclusiv salariu				36 462,024 4 680,800
		1.17. Вентиляция				
		1.17.1. Складов и бытовых				
218	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см)	buc	2,000	51,200 51,200	102,400 102,400
219	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	2,000	26,118 23,200	52,236 46,400
220	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectionii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов изтруб Д-125)	m	6,000	153,990 52,000	923,939 312,000
221	11-02-001-01	Вентрешетки для вентиляции	buc	6,000	117,670 41,200	706,020 247,200
222	11-02-001-01	Уст-ка вентиляторов 150м3 в час	buc	2,000	42,670 41,200	85,340 82,400
		<i>Total</i>	Lei			1 869,935
		Total Складов и бытовых Inclusiv salariu				1 869,935 790,400
		1.17.2. Строительные работы в пищеблоке вентиляция				
223	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж воздуховодов и вентиляторов)	buc	1,000	235,200 235,200	235,200 235,200
224	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	25,600 25,600	256,000 256,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)				
225	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc	10,000	26,118 23,200	261,180 232,000
		<i>Total</i>	Lei			752,380
		Total Строительные работы в пищеблоке вентиляция Inclusiv salariu				752,380 723,200
		<i>Total</i>	Lei			2 622,315
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				2 622,315 1 513,600
		1.18. Двери вход в столовой				
226	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий дверь)	m2	6,500	25,600 25,600	166,400 166,400
227	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей)	m2	6,500	2 604,025 36,400	16 926,162 236,600
		<i>Total</i>	Lei			17 092,562
		Total Двери вход в столовой Inclusiv salariu				17 092,562 403,000
		<i>Total</i>	Lei			376 675,942
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			25 454,141
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			13 227,334
		<i>Cheltuieli directe</i>				415 357,417
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			20 767,871

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				436 125,288
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			13 083,758
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				449 209,046 106 058,920
		2. Монтажные работы				
		2.1. Вентиляция				
228	07-03-003-01	ЗОНТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ , масса, т: 0,15 3000*800*450	buc	1,000	2 899,600 1 212,000	2 899,600 1 212,000
229	07-03-003-01	ЗОНТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ , масса, т: 0,15 1000*1000*450	buc	1,000	2 899,600 1 212,000	2 899,600 1 212,000
230	07-03-003-01	ЗОНТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ , масса, т: 0,15 1200*600*450	buc	1,000	2 899,600 1 212,000	2 899,600 1 212,000
231	07-03-003-01	ЗОНТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ , масса, т: 0,15 1000*800*450	buc	1,000	2 899,600 1 212,000	2 899,600 1 212,000
232	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650- 20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора)	buc	2,000	934,407 828,400	1 868,813 1 656,800
		<i>Total</i>	Lei			13 467,213
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				13 467,213 6 504,800
		<i>Total</i>	Lei			13 467,213
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			1 561,152
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			286,321
		<i>Cheltuieli directe</i>				15 314,686
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			1 300,960
		<i>Total</i>				16 615,646
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			996,939
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				17 612,585 6 504,800
		3. Оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Вентиляция				
233	цена рыночная	Вентилятор	buc	2,000	1 450,000 0,000	2 900,000 0,000
234	цена рыночная	Зонт 3000*800*450	buc	1,000	3 600,000 0,000	3 600,000 0,000
235	цена рыночная	Зонт 1000*1000*450	buc	1,000	4 800,000 0,000	4 800,000 0,000
236	цена рыночная	Зонт 1200*600*450	buc	1,000	4 800,000 0,000	4 800,000 0,000
237	цена рыночная	Зонт 1000*800*450	buc	1,000	3 860,000 0,000	3 860,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 960,000
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				19 960,000
		3.2. Эл.часть				
238	цена рыночная	Коробка потенциала 100*100*50	buc	1,000	27,000 0,000	27,000 0,000
239	цена рыночная	Автомат УЗО АДТ-64 2Р 16А	buc	5,000	10,000 0,000	50,000 0,000
240	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН32- 3Р 100А	buc	1,000	98,000 0,000	98,000 0,000
241	цена рыночная	Автоматический выключатель ВА-47-100 3Р В63	buc	1,000	358,110 0,000	358,110 0,000
242	цена рыночная	Автоматический выключатель ВА-47-29 2Р В10-В25	buc	28,000	75,250 0,000	2 107,000 0,000
243	цена рыночная	Автомат АД14 3Р С63	buc	2,000	325,900 0,000	651,800 0,000
244	цена рыночная	Металлический шкаф	buc	1,000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 291,910
		Total Эл.часть Inclusiv salariu				4 291,910
		<i>Total</i>	Lei			24 251,910
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,5 %			121,260
		Total Оборудование Inclusiv salariu				24 373,170

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			491 194,80
		TVA	20 %			98 238,96
						589 433,76
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				112 563,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт пищеблока лицея
св.Паисии Хилендарский
с.Кортен

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 589 433,76 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	413,8981	40,00	16 555,924
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,5925	40,00	263,700
3.	7122050013400	Zidar	h-om	265,9452	40,00	10 637,808
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	78,9637	40,00	3 158,548
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	142,8000	40,00	5 712,000
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	25,4322	40,00	1 017,288
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	479,6000	40,00	19 184,000
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	225,0450	40,00	9 001,800
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	46,3565	40,00	1 854,260
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	126,2700	40,00	5 050,800
11.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,2200	40,00	1 968,800
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	60,2400	40,00	2 409,600
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	232,5385	40,00	9 301,540
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	40,00	32,000
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,5600	40,00	102,400
16.	7422010060100	Timplar	h-om	310,8454	40,00	12 433,816
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	40,00	48,000
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	339,1827	40,00	13 567,308
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,8304	40,00	233,216
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7728	40,00	30,912
		Total manopera				112 563,73

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	3,8000	35,00	133,000
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	1 140,0000	0,60	684,000
3.	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0007	1 800,00	1,260
4.	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,0002	42 500,00	8,500
5.	1011514	Электроды диаметром 4 мм Э42	t	0,0004	56 000,00	22,400
6.	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,1176	23 000,00	2 704,800
7.	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0002	23 000,00	4,600

8.	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0025	14 500,00	36,250
9.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	3,6310	56,00	203,336
10.	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0380	4,00	0,152
11.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	4,8360	35,00	169,260
12.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	42,6610	5,00	213,305
13.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	2,1392	35,00	74,872
14.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	42,6610	3,50	149,314
15.	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,2270	54,00	12,258
16.	1019852	Краска	kg	2,2398	74,00	165,745
17.	1019892	Прокладки паронитовые	kg	0,3360	35,00	11,760
18.	110-0333-2516	Canale din masa plastica (complet) -- Кабель канал 25*16	100 m	2,8500	750,00	2 137,500
19.	110-0333-4025	Canale din masa plastica (complet) -- Кабель канал 40*25	100 m	0,5000	1 725,00	862,500
20.	110-0333-8040	Canale din masa plastica (complet) -- кабель канал 80*40	100 m	0,4500	3 600,00	1 620,000
21.	111*-178	Кабель ВВГ н 5х10	100 m	0,4500	14 830,00	6 673,500
22.	111*-179	Кабель ВВГн 3х2,5	100 m	0,5000	2 260,00	1 130,000
23.	111*-180	Кабель ВВГ н 3х1,5	100 m	2,8500	1 630,00	4 645,500
24.	111*-181	Кабель 3х10	100 m	1,3400	1 400,00	1 876,000
25.	111*-188	Розетка силова 125 3Р+Р+Т,32а,IP44.3/380В	100 buc	0,0200	10 350,00	207,000
26.	111*-189	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 220в,10а ВС10-1-ОЭБ	100 buc	0,1900	2 035,00	386,650
27.	111*-190	Выключатель: двухклавишный наружной установки 220в,10а,ВС10-2-ОЭБ	100 buc	0,0400	3 550,00	142,000
28.	111*-191	Светильник закрытого типа НСП	100 buc	0,0800	20 000,00	1 600,000
29.	111*-192	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,1300	30 000,00	3 900,000
30.	111*-193	Распред коробки	100 seturi	0,5200	2 000,00	1 040,000
31.	111*-221	Вентрешетки для вентиляции	buc	6,0000	75,00	450,000
32.	111*-233	Вентилятор	buc	2,0000	1 450,00	2 900,000
33.	111*-234	Зонт 3000*800*450	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
34.	111*-235	Зонт 1000*1000*450	buc	1,0000	4 800,00	4 800,000
35.	111*-236	Зонт 1200*600*450	buc	1,0000	4 800,00	4 800,000
36.	111*-237	Зонт 1000*800*450	buc	1,0000	3 860,00	3 860,000
37.	111*-238	Коробка потенциала 100*100*50	buc	1,0000	27,00	27,000
38.	111*-239	Автомат УЗО АВДТ-64 2Р 16А	buc	5,0000	10,00	50,000
39.	111*-240	Выключатель нагрузки ВН32-3Р 100А	buc	1,0000	98,00	98,000
40.	111*-241	Автоматический выключатель ВА-47-100 3Р В63	buc	1,0000	358,11	358,110
41.	111*-242	Автоматический выключатель ВА-47-29 2Р В10-В25	buc	28,0000	75,25	2 107,000
42.	111*-243	Автомат АД14 3Р С63	buc	2,0000	325,90	651,800
43.	111*-244	Металлический шкаф	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
44.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,9317	380,00	4 154,046
45.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,5475	10,00	175,475
46.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0004	6 400,00	2,560
47.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 312,4700	0,06	378,748
48.	2019180	Подкладки металлические	kg	120,0000	35,00	4 200,000
49.	2019247	Масло турбинное	kg	40,0000	35,00	1 400,000
50.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,1120	18 600,00	2 083,200

51.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	6,4000	1 500,00	9 600,000
52.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	28,3400	2 500,00	70 850,000
53.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,2400	10,00	52,400
54.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4200	8,65	3,633
55.	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,6178	11,00	6,796
56.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,6568	18,00	11,822
57.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,5030	75,00	1 312,725
58.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	105,2850	15,00	1 579,274
59.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	140,3800	38,00	5 334,440
60.	24302261000001	Fuga	kg	114,3556	32,00	3 659,379
61.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3150	42,00	13,230
62.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,1324	75,00	459,927
63.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,5600	35,00	19,600
64.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	736,0000	3,50	2 576,000
65.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500	42,00	44,100
66.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,0000	35,00	630,000
67.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500	38,00	39,900
68.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,4480	15,00	36,720
69.	2521216717050*-110	Teava din material plastic 110mm	m	102,0000	78,85	8 042,700
70.	2521216717050*-25	Teava din material plastic 25mm	m	51,0000	15,67	799,170
71.	2521216717050*-50	Teava din material plastic 50mm	m	51,0000	54,00	2 754,000
72.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	5,6100	12,60	70,686
73.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,4150	17,00	41,055
74.	2521305734007*-125	Canal de ventilatie din ALP Д-125	m	6,1812	99,00	611,939
75.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	0,0000	23,50	0,000
76.	2523156719400*-110	Mufa din material plastic 110mm	buc	9,0000	34,50	310,500
77.	2523156719400*-25	Mufa din material plastic 25mm	buc	4,5000	4,70	21,150
78.	2523156719400*-50	Mufa din material plastic 50mm	buc	4,5000	22,00	99,000
79.	2523156719430*-110	Cot din material plastic 110mm	buc	6,0000	50,00	300,000
80.	2523156719430*-25	Cot din material plastic 25mm	buc	3,0000	9,00	27,000
81.	2523156719430*-50	Cot din material plastic 50mm	buc	3,0000	25,00	75,000
82.	2523156719450*-110	Teu din material plastic 110mm	buc	15,0000	70,00	1 050,000
83.	2523156719450*-25	Teu din material plastic 25mm	buc	7,5000	5,50	41,250
84.	2523156719450*-50	Teu din material plastic 50mm	buc	7,5000	25,00	187,500
85.	2523156719460*-110	Reductie din material plastic 110mm	buc	5,0000	37,50	187,500
86.	2523156719460*-25	Reductie din material plastic 25mm	buc	2,5000	4,00	10,000
87.	2523156719460*-50	Reductie din material plastic 50mm	buc	2,5000	37,50	93,750
88.	2523156721037*-k100	Колено 110мм	buc	8,0000	25,00	200,000
89.	2523156721037*-r110	Тройники 110мм	buc	8,0000	30,00	240,000
90.	2622102438000	Lavoar	buc	4,0800	800,00	3 264,000
91.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0500	800,00	840,000
92.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	1,0500	495,00	519,750
93.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	330,9600	7,00	2 316,720
94.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	3 681,1000	2,80	10 307,080

		S1500				
95.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,7000	4,60	12,420
96.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,0570	4,50	94,756
97.	2653102100831	Amestec uscat	kg	624,4350	3,50	2 185,522
98.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	185,1081	7,60	1 406,821
99.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	135,5723	120,00	16 268,676
100.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	48,7845	150,00	7 317,675
101.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2016	1 500,00	302,400
102.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	12,1500	3,60	43,740
103.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	823,1904	5,50	4 527,547
104.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	193,2000	120,00	23 184,000
105.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	129,1140	10,00	1 291,140
106.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3150	24,00	7,560
107.	2822115708000	Element de sustinere	buc	158,2200	7,00	1 107,540
108.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	113,3910	60,00	6 803,460
109.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	35,5995	40,00	1 423,980
110.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	54,6000	0,60	32,760
111.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	138,9600	0,60	83,376
112.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 933,2500	0,30	1 779,975
113.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 637,0000	0,30	791,100
114.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,6000	0,60	32,760
115.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500	45,65	47,933
116.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	5,1000	785,00	4 003,500
117.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500	23,00	24,150
118.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	5,1500	985,00	5 072,750
119.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,0800	56,00	228,480
120.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	10,2000	110,00	1 122,000
121.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	19,4300	62,55	1 215,347
122.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	23,4600	13,60	319,056
123.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500	85,00	89,250
124.	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,8160	20,00	16,320

125.	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0200	1 350,00	1 377,000
126.	2875276305105	Conector	buc	585,4140	2,60	1 522,076
127.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	65,9250	10,00	659,250
128.	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	2,1000	0,00	0,000
129.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,0000	360,00	3 240,000
130.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500	36,00	37,800
131.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500	42,00	44,100
132.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	2,1000	0,00	0,000
133.	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,5000	25,00	12,500
134.	3220137315778	Decapant	kg	1,6500	8,60	14,190
135.	4011106202741	Energie electrica	kw	33,4600	3,00	100,380
136.	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0011	4 000,00	4,400
137.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,2811	18,00	329,061
138.	4100126202818	Apa	m3	7,3411	18,00	132,138
139.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	1,5934	150,00	239,010
140.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	9,4160	50,00	470,800
141.	5009061	Втулки изолирующие	buc	86,1680	4,50	387,756
142.	5009062	Наконечники кабельные	buc	227,7000	1,00	227,700
143.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	37,0000	4,50	166,500
144.	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	25,2000	40,00	1 008,000
145.	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0111	800,00	8,880
146.	5009127	Розетка деревянная	100 buc	1,0712	100,00	107,120
147.	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,2570	150,00	38,550
148.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,8428	500,00	421,400
149.	5009619	Нитки швейные	kg	0,0380	80,00	3,040
150.	5009623	Лента K226	100 m	0,0210	100,00	2,100
151.	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,0006	1 000,00	0,600
152.	5079001	Провод	m	20,8000	12,00	249,600
	5429033	Вазелин технический	kg	0,2250	77,00	17,325

153.						
154.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	1,3686	48,00	65,693
155.	64r7586	Замер полного сопротивления цепи "фаза- нуль"	1 recept de cur	9,0000	300,00	2 700,000
156.	6y457u6	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 puncte	0,0500	10 000,00	500,000
157.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	35,0950	10,00	350,950
158.	876543	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам,щитам,шкафам,коммунальным аппаратам и электропотребителям	buc	9,0000	300,00	2 700,000
		Total materiale de construcții				294 525,00

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	6,6214	100,00	662,140
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	15,5610	100,00	1 556,100
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	17,9138	50,00	895,690
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	26,1440	25,00	653,600
5.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0640	200,00	12,800
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,1225	30,00	63,675
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,6985	30,00	290,955
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3360	170,00	57,120
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,2750	100,00	327,500
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,2532	25,00	406,331
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,7777	50,00	188,885
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,0230	25,00	200,575
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,9562	100,00	295,620
14.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,2000	100,00	20,000
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,1395	25,00	53,487
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2000	20,00	24,000
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	30,00	9,000
18.	330206	Дрели электрические	h-ut	11,9240	30,00	357,720
19.	331002	Станки сверлильные	h-ut	0,2289	30,00	6,867
20.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	26,1440	30,00	784,320
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	250,00	75,000
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1824	250,00	45,600
23.	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,0800	50,00	4,000
24.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,3200	250,00	80,000
25.	400002	Автомобили бортовые	h-ut	0,9414	250,00	235,350

		грузоподъемностью до 8 т				
		Total utilaje de construcții				7 306,33

Total	Lei	491 194,8 0
TVA	20 %	98 238,96

Total deviz: **589 433,7
6**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ремонт пищеблока лицея св.Паисии
Хилендарский с.Кортен**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Варочная				
		1.1.1. Демонтажные работы стен и откосов				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2			64,504 64,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.1.2. Монтажные работы стен и откосов				
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-T, средней толщиной 2 см, стен)	m2			109,826 68,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
3	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)	m2			252,124 98,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		1.1.3. Потолки				
4	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane,	m2			258,944 101,600

1	2	3	4	5	6	7
		cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	60,00	51,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) κ=0,5	m2			15,030 11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
8	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2			48,906 27,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	40,00	27,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.1.4. Демонтажные работы полы				
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			33,600 31,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		1.1.5. Монтажные работы полы				
10	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив))	buc			1 152,976 74,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,00
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	985,00	1 014,55
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,55	64,43
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой	m2			82,490 28,000

1	2	3	4	5	6	7
		под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на кле (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			220,946 44,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,00	44,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,84
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,00	13,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		1.1.6. Демонтажные работы окон и дверей				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			16,800 16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		1.1.7. Монтажные работы окон и дверей				
14	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы раздаточное)	m2			1 586,125 29,200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	40,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,00	12,37
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2			2 594,925 32,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.2. Моечная				
		1.2.1. Демонтажные работы стен				

1	2	3	4	5	6	7
		И ОТКОСОВ				
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2			64,504 64,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.2.2. Монтажные работы стен и откосов				
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2			109,826 68,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)	m2			252,124 98,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		1.2.3. Потолки				
19	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			258,944 101,600
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	60,00	51,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletare 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			15,030 11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2			48,906 27,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	40,00	27,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.2.4. Демонтажные работы полы				
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			33,600 31,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		1.2.5. Монтажные работы полы				
25	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трап (аварийный слив))	buc			1 152,976 74,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,00
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	985,00	1 014,55
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,55	64,43
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			82,490 28,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			220,946 44,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,00	44,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,84
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,00	13,25

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		1.2.6. Демонтажные работы двери				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столлярные изделия (двери))	m2			16,800 16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		1.2.7. Монтажные работы двери				
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2			2 594,925 32,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.3. Грязная посуда				
		1.3.1. Демонтажные работы стены				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2			12,000 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
31	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (пробивка проемов дверных и окошек)	m3			158,160 153,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	40,00	135,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	18,00	2,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		1.3.2. Монтажные работы стены				
32	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (заделка дверного проема)	m3			3 412,968 216,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	40,00	179,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	40,00	36,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,00	2 758,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 500,00	360,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 400,00	3,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	18,00	7,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	170,00	68,00
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2			109,826 68,000

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
34	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)	m2			252,124 98,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		1.3.3. Потолки				
35	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на строительной площадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			258,944 101,600
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	60,00	51,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			15,030 11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
39	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			48,906

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)				27,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	40,00	27,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2881116001666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.3.4. Демонтажные работы полы				
40	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			33,600 31,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		1.3.5. Монтажные работы полы				
41	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трап (аварийный слив))	buc			1 152,977 74,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,00
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	985,00	1 014,55
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,55	64,43
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			82,490 28,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			220,946 44,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,00	44,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,84
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,00	13,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		1.3.6. Демонтажные работы двери				
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			16,800 16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		1.3.7. Монтажные работы двери				
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			2 594,925 32,400

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv amaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
46	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы раздаточное)	m2			1 586,125 29,200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	40,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	75,00	12,38
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.4. Коридор №1				
		1.4.1. Демонтажные работы стены				
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2			12,000 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.4.2. Монтажные работы стены				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			76,637 48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
50	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в - минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) K=3	m2			45,519 28,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	15,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,45
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			15,030 11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			43,006 22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		1.4.3. Потолки				
54	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения))	m2			258,944 101,600
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	60,00	51,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) κ=0,5	m2			15,030 11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
58	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2			48,906 27,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	40,00	27,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.4.4. Демонтажные работы полы				
59	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			33,600 31,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		1.4.5. Монтажные работы полы				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			82,490 28,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
61	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на кле (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			220,946 44,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,00	44,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,84
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,00	13,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		1.4.6. Демонтажные работы двери				
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			16,800 16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		1.4.7. Монтажные работы двери				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2			2 594,925 32,400

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.5. Разделка				
		1.5.1. Демонтажные работы стены				
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2			12,000 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.5.2. Монтажные работы стены				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунговка стен)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			76,637 48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
67	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в - минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3	m2			45,519 28,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	15,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,45
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2			15,030 11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунговка стен)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			43,006 22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		1.5.3. Потолки				
71	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			258,944 101,600
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	60,00	51,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) k=0,5	m2			15,030 11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
75	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2			48,906 27,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	40,00	27,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.5.4. Демонтажные работы попы				

1	2	3	4	5	6	7
76	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			33,600 31,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		1.5.5. Монтажные работы полы				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			82,490 28,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
78	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			220,946 44,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,00	44,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,84
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,00	13,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		1.6. Санузел и душевая				
		1.6.1. Демонтажные работы стены				
79	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2			64,504 64,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.6.2. Монтажные работы стены				
80	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен средней толщ. 2 см)	m2			106,102 68,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	40,00	53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,80	26,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	10,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	18,00	0,13
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,12
81	CI06C	Placaj din faianata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2			252,124 98,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,80	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		1.6.3. Демонтажные работы полы				
82	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			33,600 31,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		1.6.4. Монтажные работы полы				
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			82,490 28,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			254,845 100,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,60	4,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		1.6.5. Потолки				
85	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			258,944 101,600
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	60,00	51,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,80

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) k=0,5	m2			15,030 11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
89	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземulsionными красками, в 2 слоя, вручную)	m2			48,906 27,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	40,00	27,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.7. Склад №1				
		1.7.1. Демонтажные работы стены				
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2			12,000 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.7.2. Монтажные работы стены				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			76,637 48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
93	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			45,519

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в - минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) к=3				28,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	15,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,45
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2			15,030 11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунговка стен)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			43,006 22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		1.7.3. Потолки				
97	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			258,944 101,600
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	60,00	51,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунговка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение	m2			15,030 11,000

1	2	3	4	5	6	7
		вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) κ=0,5				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
101	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2			48,906 27,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	40,00	27,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.7.4. Демонтажные работы полы				
102	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			33,600 31,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		1.7.5. Монтажные работы полы				
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			82,490 28,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			220,946 44,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,00	44,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,84
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,00	13,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		1.7.6. Демонтажные работы двери				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:	m2			16,800

1	2	3	4	5	6	7
		столярные изделия (двери)				16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		1.7.7. Монтажные работы двери				
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclisiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2			2 594,925 32,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.8. Склад №2				
		1.8.1. Демонтажные работы стены				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2			12,000 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.8.2. Монтажные работы стены				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунговка стен)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			76,637 48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
110	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в - минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) k=3	m2			45,519 28,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	15,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,45
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение	m2			15,030 11,000

1	2	3	4	5	6	7
		вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			43,006 22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		1.8.3. Потолки				
114	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			258,944 101,600
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	60,00	51,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) κ=0,5	m2			15,030 11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
118	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,906 27,600

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	40,00	27,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.8.4. Демонтажные работы полы				
119	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2			10,240 8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		1.8.5. Монтажные работы полы				
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			82,490 28,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
121	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			220,946 44,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,00	44,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,84
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,00	13,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		1.8.6. Демонтажные работы двери				
122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			16,800 16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		1.8.7. Монтажные работы двери				
123	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2			2 594,925 32,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.9. Склад №3				
		1.9.1. Демонтажные работы стены				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2			12,000 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.9.2. Монтажные работы стены				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			76,637 48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
127	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в - минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) k=3	m2			45,519 28,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	15,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,45
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2			15,030 11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными)	m2			43,006 22,000

1	2	3	4	5	6	7
		crascati in 2 strati, manual)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		1.9.3. Потолки				
131	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			258,944 101,600
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	60,00	51,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) k=0,5	m2			15,030 11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
135	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2			48,906 27,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	40,00	27,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.9.4. Демонтажные работы				
		полы				
136	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2			10,240 8,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		1.9.5. Montajne работы полы				
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			82,490 28,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			220,946 44,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,00	44,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,84
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,00	13,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		1.9.6. Демонтажные работы двери				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			16,800 16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		1.9.7. Montajne работы двери				
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2			2 594,925 32,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.10. Коридор №2 (вход в склады)				
		1.10.1. Демонтажные работы стены				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2			12,000 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.10.2. Монтажные работы стены				
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунговка стен)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			76,637 48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в - минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) κ=3	m2			45,519 28,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	15,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,45
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			15,030 11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунговка стен)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			43,006 22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		1.10.3. Потолки				
148	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона,	m2			258,944 101,600

1	2	3	4	5	6	7
		влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	60,00	51,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) κ=0,5	m2			15,030 11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
152	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2			48,906 27,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	40,00	27,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.10.4. Демонтажные работы полы				
153	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			33,600 31,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		1.10.5. Монтажные работы полы				
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			82,490 28,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
155	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			220,946 44,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,00	44,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,84
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,00	13,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		1.10.6. Демонтажные работы двери				
156	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			16,800 16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		1.10.7. Монтажные работы двери				
157	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclisiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2			2 594,922 32,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.11. Коридор №3				
		1.11.1. Демонтажные работы стены				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exteriorie driscuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2			12,000 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.11.2. Монтажные работы стены				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2			76,637 48,800

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
161	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в - минус 3,0 мм-отнимать от нормы CF50) k=3	m2			45,519 28,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	28,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	15,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,45
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2			15,030 11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			43,006 22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		1.11.3. Потолки				
165	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, влагостойкий толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			258,944 101,600
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	60,00	51,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950

1	2	3	4	5	6	7
						1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) κ=0,5	m2			15,030 11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,01
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2			3,950 1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
169	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2			48,906 27,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	40,00	27,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.11.4. Демонтажные работы полы				
170	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			33,600 31,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		1.11.5. Монтажные работы полы				
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			82,490 28,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
172	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			220,946 44,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,00	44,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,84
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	32,00	13,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		1.11.6. Демонтажные работы двери				
173	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			16,800 16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		1.11.7. Монтажные работы двери				
174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2			2 594,922 32,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.12. Демонтажные работы эл.части				
175	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа)	buc			8,800 8,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,80
176	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж розетки)	buc			36,800 36,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	40,00	36,80
177	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din ranou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических из панелей и ячеек)	buc			235,200 235,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	40,00	235,20
		1.13. Монтажные работы эл.части				
178	08-02-412-2	Кабель ВВГ н 5x10	100 m			15 284,327 269,600
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	40,00	269,60
	111*-178	Кабель ВВГ н 5x10	100 m	1,0000	14 830,00	14 830,00
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0006	14 500,00	9,67
	1019852	Краска	kg	0,0200	74,00	1,48
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	150,00	46,50
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	4,50	54,90
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	150,00	7,50
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	500,00	10,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	48,00	7,68
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0200	250,00	5,00
179	08-02-412-1	Кабель ВВГ н 3x2,5	100 m			2 661,760 224,400
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	40,00	224,40

1	2	3	4	5	6	7
	111*-179	Кабель ВВГн 3х2,5	100 m	1,0000	2 260,00	2 260,00
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	14 500,00	5,80
	1019852	Краска	kg	0,0200	74,00	1,48
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	150,00	46,50
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	4,50	54,90
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	150,00	7,50
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	500,00	10,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	48,00	7,68
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	250,00	2,50
180	08-02-412-1	Кабель ВВГ н 3х1,5	100 m			2 032,065
						224,400
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	40,00	224,40
	111*-180	Кабель ВВГ н 3х1,5	100 m	1,0000	1 630,00	1 630,00
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00043	14 500,00	6,11
	1019852	Краска	kg	0,0200	74,00	1,48
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	150,00	46,50
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	4,50	54,90
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	150,00	7,50
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	500,00	10,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	48,00	7,68
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0100	250,00	2,50
181	08-02-412-2	Кабель 3х10	100 m			1 853,316
						269,600
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	40,00	269,60
	111*-181	Кабель 3х10	100 m	1,0000	1 400,00	1 400,00
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0006	14 500,00	8,66
	1019852	Краска	kg	0,0200	74,00	1,48
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	150,00	46,50
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	4,50	54,90
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	150,00	7,50
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	500,00	10,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	48,00	7,68
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0200	250,00	5,00
182	08-03-572-3	металлический шкаф встроенный в нишу ЩРС 36гр	buc			461,870
						92,800
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	40,00	92,80
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1500	56,00	8,40
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	35,00	5,95
	1019852	Краска	kg	0,0300	74,00	2,22
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0150	18 600,00	279,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,7700	50,00	38,50
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	250,00	25,00
183	08-03-526-1	Автомат АД14 ЗР С63	buc			130,605
						62,400
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	40,00	62,40

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	4,00	0,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	54,00	0,32
	1019852	Краска	kg	0,0360	74,00	2,66
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	18 600,00	18,60
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	4,50	4,50
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	500,00	10,00
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	80,00	0,08
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	77,00	0,46
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	48,00	0,58
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	250,00	0,50
184	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 2P B10 -B25	buc			130,605 62,400
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	40,00	62,40
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	4,00	0,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	54,00	0,32
	1019852	Краска	kg	0,0360	74,00	2,66
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	18 600,00	18,60
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	4,50	4,50
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	500,00	10,00
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	80,00	0,08
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	77,00	0,46
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	48,00	0,58
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	250,00	0,50
185	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-100 3P B63	buc			130,605 62,400
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	40,00	62,40
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	4,00	0,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	54,00	0,32
	1019852	Краска	kg	0,0360	74,00	2,66
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	18 600,00	18,60
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	4,50	4,50
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	500,00	10,00
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	80,00	0,08
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	77,00	0,46
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,	kg	0,0120	48,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно				
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	250,00	0,50
186	08-03-526-1	Автомат-выключатель нагрузки ВН32-3Р 100А	buc			130,605 62,400
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	40,00	62,40
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	4,00	0,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	35,00	0,49
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	54,00	0,32
	1019852	Краска	kg	0,0360	74,00	2,66
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	18 600,00	18,60
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Переемы гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	4,50	4,50
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	500,00	10,00
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	80,00	0,08
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	77,00	0,46
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	48,00	0,58
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	250,00	0,50
187	08-03-526-6	Автомат УЗО АДТ-64 2Р,16а	buc			182,709 64,800
	1	Затраты труда	h-om	1,6200	40,00	64,80
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	4,00	0,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	54,00	0,32
	1019852	Краска	kg	0,0470	74,00	3,48
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0040	18 600,00	74,40
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Переемы гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	4,50	4,50
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	500,00	10,00
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	80,00	0,08
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	77,00	0,46
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	48,00	0,58
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1400	50,00	7,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0030	250,00	0,75
188	08-03-591-11	Розетка силова 125 3Р+РЕ+Т,32а,IP44.3/380В	100 buc			13 731,400 2 936,000
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	40,00	2 936,00
	111*-188	Розетка силова 125 3Р+Р+Т,32а,IP44.3/380В	100 buc	1,0000	10 350,00	10 350,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0096	23 000,00	230,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	20,4000	5,00	102,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	20,4000	3,50	71,40
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на	h-ut	0,1200	100,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
		монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т				
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1200	250,00	30,00
189	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 220в,10а ВС10-1-ОЭБ	100 buc			3 801,684 1 288,000
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	40,00	1 288,00
	111*-189	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 220в,10а ВС10-1-ОЭБ	100 buc	1,0000	2 035,00	2 035,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	1 800,00	5,68
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	4,50	459,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	250,00	10,00
190	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный наружной установки 220в,10а,ВС10-2-ОЭБ	100 buc			5 339,500 1 312,000
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	40,00	1 312,00
	111*-190	Выключатель: двухклавишный наружной установки 220в,10а,ВС10-2-ОЭБ	100 buc	1,0000	3 550,00	3 550,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	1 800,00	4,50
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	4,50	459,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	250,00	10,00
191	08-03-594-11	Светильник закрытого типа НСП	100 buc			59 362,512 12 680,000
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	40,00	12 680,00
	111*-191	Светильник закрытого типа НСП	100 buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,5600	23 000,00	12 880,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	56,00	117,60
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,3000	3,50	53,55
	1019852	Краска	kg	3,0000	74,00	222,00
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0050	4 000,00	20,00
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	40,00	4 800,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	800,00	42,00
	5009623	Лента K226	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,0030	1 000,00	2,50
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	48,00	20,16
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	100,00	155,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	74,1000	100,00	7 410,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	50,00	89,00
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0900	30,00	32,70
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	250,00	387,50
192	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			69 365,092 12 680,000
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	40,00	12 680,00
	111*-192	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,5600	23 000,00	12 880,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	56,00	117,60
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	15,3000	5,00	76,50

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	15,3000	3,50	53,55
	1019852	Краска	kg	3,0000	74,00	222,00
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0050	4 000,00	21,54
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	40,00	4 800,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	800,00	42,46
	5009623	Лента K226	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,0030	1 000,00	3,08
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	48,00	20,16
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	100,00	155,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	74,1000	100,00	7 410,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	50,00	89,00
	331002	Станки сверлильные	h-ut	1,0900	30,00	32,70
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	250,00	387,50
193	08-03-604-1	Распред коробки	100 seturi			6 990,446 3 060,000
	1	Затраты труда	h-om	76,5000	40,00	3 060,00
	111*-193	Распред коробки	100 setu	1,0000	2 000,00	2 000,00
	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,00032	42 500,00	16,35
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	3,0600	35,00	107,10
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	10,2000	50,00	510,00
	5009127	Розетка деревянная	100 buc	2,0600	100,00	206,00
	5079001	Провод	m	40,0000	12,00	480,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	19,2000	30,00	576,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	250,00	25,00
194	08-02-390-2	Кабель канал 80*40	100 m			4 929,000 735,600
	1	Затраты труда	h-om	18,3900	40,00	735,60
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,60	180,00
	110-0333-8040	Canale din masa plastica (complet) -- кабель канал 80*40	100 m	1,0000	3 600,00	3 600,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	25,00	172,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,8800	30,00	206,40
195	08-02-390-2	Кабель канал 25*16	100 m			2 079,000 735,600
	1	Затраты труда	h-om	18,3900	40,00	735,60
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,60	180,00
	110-0333-2516	Canale din masa plastica (complet) -- Кабель канал 25*16	100 m	1,0000	750,00	750,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	25,00	172,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,8800	30,00	206,40
196	08-02-390-2	Кабель канал 40*25	100 m			3 054,000 735,600
	1	Затраты труда	h-om	18,3900	40,00	735,60
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,60	180,00
	110-0333-4025	Canale din masa plastica (complet) -- Кабель канал 40*25	100 m	1,0000	1 725,00	1 725,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	25,00	172,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,8800	30,00	206,40
197	08-03-523-1	Коробка потенциала 100*100*50	buc			62,822 46,800
	1	Затраты труда	h-om	1,1700	40,00	46,80
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	4,00	0,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1590	35,00	5,57
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0050	54,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Наконечники кабельные	buc	2,0000	1,00	2,00
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	80,00	0,08
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0030	77,00	0,23
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0140	48,00	0,67
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0040	250,00	1,00
		1.14. Заземление и испытание				
198	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			23,200 23,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	40,00	21,20
199	RpEJ06A	Incarcari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc			196,500 184,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	40,00	184,00
	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,5000	25,00	12,50
200	1-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 puncte			10 000,000 0,000
	6y457u6	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 punc	1,0000	10 000,00	10 000,00
201	1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 recept de cur			300,000 0,000
	64r7586	Замер полного сопротивления цепи "фаза- нуль"	1 recept	1,0000	300,00	300,00
202	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам,щитам,шкафам,коммунационным аппаратам и электропотребителям	buc			300,000 0,000
	876543	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам,щитам,шкафам,коммунационным аппаратам и электропотребителям	buc	1,0000	300,00	300,00
		1.15. Прочие				
203	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж вентиляционных устройств из жести)	kg			0,514 0,460
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	40,00	0,32
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	40,00	0,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	40,00	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	11,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max=6,5m, deschidere max=5,5 m, moment max=15 TFM	h-ut	0,0002	200,00	0,04
204	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - на рампу, в вагон, 2 категории)	t			20,000 20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	40,00	20,00
205	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			19,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
		1.16. Сантехническая часть				
206	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Демонтаж умывальников)	buc			38,000 38,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,00	38,00
207	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника)	buc			1 061,845 88,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	40,00	88,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	800,00	816,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	56,00	57,12
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,55	63,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,00	9,18
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	13,60	27,74
208	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Установка мойки для посуды со сливной доской (с 2 отсеками) эмалированной чугунной, стальной, нержавеющей и т.д., со сливной пластиковой трубой)	buc			1 298,455 90,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	40,00	90,00
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	785,00	800,70
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	110,00	224,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	62,55	127,60
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	13,60	41,62
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,1000	12,60	14,14
209	RpSC34A	Montarea unui dus cu tragator automat, cu diametru de 1/2" (Установка душа с автоматическим сливом, диаметром 1/2 ")	buc			1 410,520 17,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	40,00	17,20
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 350,00	1 377,00
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,8000	20,00	16,32
210	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного)	buc			1 952,038 224,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	40,00	224,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	800,00	840,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	495,00	519,75
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	36,00	37,80
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	42,00	44,10
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,65	47,93
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	17,00	41,05
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	44,10
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	23,00	24,15
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	85,00	89,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	38,00	39,90
211	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя)	buc			510,000 80,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	40,00	80,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	360,00	360,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
212	RpSA22A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, , диаметр	m			25,563 6,400

1	2	3	4	5	6	7
		25 mm)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	40,00	6,40
	2521216717050*-25	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	15,67	15,98
	2523156719430*-25	Cot din material plastic 25mm	buc	0,0600	9,00	0,54
	2523156719450*-25	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1500	5,50	0,82
	2523156719460*-25	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0500	4,00	0,20
	2523156719400*-25	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0900	4,70	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,60	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	100,00	0,94
213	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 110 мм)	m			116,633 15,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	40,00	15,20
	2521216717050*-110	Teava din material plastic 110mm	m	1,0200	78,85	80,43
	2523156719430*-110	Cot din material plastic 110mm	buc	0,0600	50,00	3,00
	2523156719450*-110	Teu din material plastic 110mm	buc	0,1500	70,00	10,50
	2523156719460*-110	Reductie din material plastic 110mm	buc	0,0500	37,50	1,88
	2523156719400*-110	Mufa din material plastic 110mm	buc	0,0900	34,50	3,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	8,60	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0214	100,00	2,14
214	RpSA22D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Прокладка пластиковых труб, диаметр 50 мм)	m			75,375 9,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	40,00	9,60
	2521216717050*-50	Teava din material plastic 50mm	m	1,0200	54,00	55,08
	2523156719430*-50	Cot din material plastic 50mm	buc	0,0600	25,00	1,50
	2523156719450*-50	Teu din material plastic 50mm	buc	0,1500	25,00	3,75
	2523156719460*-50	Reductie din material plastic 50mm	buc	0,0500	37,50	1,88
	2523156719400*-50	Mufa din material plastic 50mm	buc	0,0900	22,00	1,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	8,60	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	100,00	1,33
215	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (колено)	buc			39,975 13,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	40,00	13,60
	2523156721037*-k100	Колено 110мм	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,00	1,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
216	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройники)	buc			44,975 13,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	40,00	13,60
	2523156721037*-r110	Тройники 110мм	buc	1,0000	30,00	30,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,00	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
217	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc			0,000 0,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	23,50	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	35,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	10,00	
		1.17. Вентиляция				
		1.17.1. Складов и бытовок				
218	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см)	buc			51,200 51,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	40,00	48,00
219	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			26,118 23,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	40,00	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,80	0,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
220	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздухопроводов из труб Д-125)	m			153,990 52,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	40,00	52,00
	2521305734007*-125	Canal de ventilatie din ALP Д-125	m	1,0100	99,00	101,99
221	11-02-001-01	Вентрешетки для вентиляции	buc			117,670 41,200
	1	Затраты труда	h-om	1,0300	40,00	41,20
	1019892	Прокладки паронитовые	kg	0,0420	35,00	1,47
	111*-221	Вентрешетки для вентиляции	buc	1,0000	75,00	75,00
222	11-02-001-01	Уст-ка вентиляторов 150м3 в час	buc			42,670 41,200
	1	Затраты труда	h-om	1,0300	40,00	41,20
	1019892	Прокладки паронитовые	kg	0,0420	35,00	1,47
		1.17.2. Строительные работы в пищеблоке вентиляция				
223	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж воздухопроводов и вентиляторов)	buc			235,200 235,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	40,00	235,20
224	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			25,600 25,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	40,00	22,40
225	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc			26,118 23,200

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	40,00	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,80	0,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.18. Двери вход в столовой				
226	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий дверь)	m2			25,600
						25,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	40,00	12,80
227	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей)	m2			2 604,025
						36,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	40,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	75,00	14,47
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2. Монтажные работы				
		2.1. Вентиляция				
228	07-03-003-01	зонг изготовление , масса, т: 0,15 3000*800*450	buc			2 899,600
						1 212,000
	1	Затраты труда	h-om	30,3000	40,00	1 212,00
	1011514	Электроды диаметром 4 мм Э42	t	0,00011	56 000,00	5,60
	2019180	Подкладки металлические	kg	30,0000	35,00	1 050,00
	2019247	Масло турбинное	kg	10,0000	35,00	350,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,4200	100,00	142,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,4000	50,00	120,00
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,0800	250,00	20,00
229	07-03-003-01	зонг изготовление , масса, т: 0,15 1000*1000*450	buc			2 899,600
						1 212,000
	1	Затраты труда	h-om	30,3000	40,00	1 212,00
	1011514	Электроды диаметром 4 мм Э42	t	0,00011	56 000,00	5,60
	2019180	Подкладки металлические	kg	30,0000	35,00	1 050,00
	2019247	Масло турбинное	kg	10,0000	35,00	350,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,4200	100,00	142,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,4000	50,00	120,00
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,0800	250,00	20,00
230	07-03-003-01	зонг изготовление , масса, т: 0,15 1200*600*450	buc			2 899,600
						1 212,000
	1	Затраты труда	h-om	30,3000	40,00	1 212,00
	1011514	Электроды диаметром 4 мм Э42	t	0,00011	56 000,00	5,60
	2019180	Подкладки металлические	kg	30,0000	35,00	1 050,00
	2019247	Масло турбинное	kg	10,0000	35,00	350,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,4200	100,00	142,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой	h-ut	2,4000	50,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
		(постоянного тока)				
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,0800	250,00	20,00
231	07-03-003-01	зонг изготовление , масса, т: 0,15 1000*800*450	buc			2 899,600 1 212,000
	1	Затраты труда	h-om	30,3000	40,00	1 212,00
	1011514	Электроды диаметром 4 мм Э42	t	0,00011	56 000,00	5,60
	2019180	Подкладки металлические	kg	30,0000	35,00	1 050,00
	2019247	Масло турбинное	kg	10,0000	35,00	350,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,4200	100,00	142,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,4000	50,00	120,00
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,0800	250,00	20,00
232	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора)	buc			934,407 828,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,7100	40,00	828,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	18,00	4,72
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	42,00	6,62
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	11,00	2,31
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,60	16,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	24,00	3,78
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	8,65	1,82
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,60	16,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	30,00	4,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		3. Оборудование				
		3.1. Вентиляция				
233	цена рыночная	Вентилятор	buc			1 450,000 0,000
	111*-233	Вентилятор	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
234	цена рыночная	Зонг 3000*800*450	buc			3 600,000 0,000
	111*-234	Зонг 3000*800*450	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
235	цена рыночная	Зонг 1000*1000*450	buc			4 800,000 0,000
	111*-235	Зонг 1000*1000*450	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
236	цена рыночная	Зонг 1200*600*450	buc			4 800,000 0,000
	111*-236	Зонг 1200*600*450	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
237	цена рыночная	Зонг 1000*800*450	buc			3 860,000 0,000
	111*-237	Зонг 1000*800*450	buc	1,0000	3 860,00	3 860,00
		3.2. Эл.часть				
238	цена рыночная	Коробка потенциала 100*100*50	buc			27,000 0,000
	111*-238	Коробка потенциала 100*100*50	buc	1,0000	27,00	27,00
239	цена рыночная	Автомат УЗО АДТ-64 2Р 16А	buc			10,000 0,000
	111*-239	Автомат УЗО АДТ-64 2Р 16А	buc	1,0000	10,00	10,00
240	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН32-3Р 100А	buc			98,000 0,000
	111*-240	Выключатель нагрузки ВН32-3Р 100А	buc	1,0000	98,00	98,00

1	2	3	4	5	6	7
241	цена рыночная	Автоматический выключатель ВА-47-100 3P B63	buc			358,110 0,000
	111*-241	Автоматический выключатель ВА-47-100 3P B63	buc	1,0000	358,11	358,11
242	цена рыночная	Автоматический выключатель ВА-47-29 2P B10-B25	buc			75,250 0,000
	111*-242	Автоматический выключатель ВА-47-29 2P B10-B25	buc	1,0000	75,25	75,25
243	цена рыночная	Автомат АД14 3P C63	buc			325,900 0,000
	111*-243	Автомат АД14 3P C63	buc	1,0000	325,90	325,90
244	цена рыночная	Металлический шкаф	buc			1 000,000 0,000
	111*-244	Металлический шкаф	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.