

**Lucrări de reparație și
întreținere a drumurilor publice
locale din raionul Soroca pe anul
2019, partea 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 361 629,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri pietruite				
		1.1. L83 R14				
		Oclanda-Cremenciug R14				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	33,000	33,03 0,00	1 090,00 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,000	6 615,22 151,86	218 302,13 5 011,23
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,000	47,27 0,00	1 040,00 0,00
Total L83 R14						220 432,13
Oclanda-Cremenciug R14						
Incluziv salariu						5 011,23
		1.2. L91 R14-Drum de acces spre s. Curesnita Noua				
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu	100m2	30,000	33,00 0,00	990,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,000	6 615,22 151,86	198 456,47 4 555,67
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,000	47,25 0,00	945,00 0,00
Total L91 R14-Drum de acces spre s. Curesnita Noua						200 391,47
Incluziv salariu						4 555,67
Total Drumuri pietruite						420 823,60
Incluziv salariu						9 566,90
		2. Drumuri asfaltate				
		2.1. L92 R14 Drum de acces spre s. Rublenita Noua (Sectorul 1)				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	32,92 0,00	395,00 0,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	6 615,21 151,86	79 382,57 1 822,27
Total L92 R14 Drum de acces spre s. Rublenita Noua (Sectorul 1)						79 777,57
Incluziv salariu						1 822,27
		2.2. L92 R14 Drum de acces spre s. Rublenita Noua (Sectorul 2)				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
9	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	15,000	14,61 4,41	219,09 66,09

1	2	3	4	5	6	7
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,000	10,73 0,00	322,00 0,00
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,500	33,33 0,00	50,00 0,00
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	18,000	440,32 18,44	7 925,79 331,99
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,090	9 100,00 0,00	819,00 0,00
14	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	150,000	138,88 1,84	20 832,16 276,66
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,045	10 066,67 0,00	453,00 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	150,000	131,15 1,54	19 673,05 230,55
Total Reparatia imbracamintei rutiere						50 294,09
Incluziv salariu						905,29
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	450,000	35,37 0,97	15 918,45 438,35
18	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,760	4 523,52 1 168,12	7 961,39 2 055,89

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						23 879,84
Incluziv salariu						2 494,24
Total L92 R14 Drum de acces spre s. Rublenita Noua (Sectorul 2)						74 173,93
Incluziv salariu						3 399,53
		2.3. L92 R14 Drum de acces spre s. Rublenita Noua (Sectorul 3)				
		2.3.1. Acostamente				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,250	33,33 0,00	75,00 0,00
20	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	0,080	1 187,50 0,00	95,00 0,00
21	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,080	1 907,50 157,50	152,60 12,60
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,500	45,00 0,00	22,50 0,00
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	50,000	35,39 0,97	1 769,57 48,57
Total Acostamente						2 114,67
Incluziv salariu						61,17
		2.3.2. Drum principal				
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	27,000	440,30	11 887,99

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire			18,44	497,99
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,020	9 150,00 0,00	183,00 0,00
26	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	225,000	93,52 1,54	21 042,82 345,82
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,010	9 000,00 0,00	90,00 0,00
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	225,000	131,12 1,54	29 502,82 345,82
Total Drum principal						62 706,63
Incluziv salariu						1 189,63
Total L92 R14 Drum de acces spre s. Rublenita Noua (Sectorul 3)						64 821,30
Incluziv salariu						1 250,80
Total Drumuri asfaltate						218 772,80
Incluziv salariu						6 472,60
		3. Intretinerea de rutina a drumurilor (lucrari suplimentare)				
29	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	15 000,00	0,34 0,09	5 133,30 1 383,30
30	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	10,000	487,50 0,00	4 875,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	366,000	8,60 0,00	3 147,20 0,00
32	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	45,000	2 535,32 171,53	114 089,31 7 718,81
Total Intretinerea de rutina a drumurilor (lucrari suplimentare)						127 244,81
Incluziv salariu						9 102,11
		4. Rigola de bordura				
33	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,500	1 191,67 0,00	1 787,50 0,00
34	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,000	15,98 15,98	159,85 159,85
35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	274,500	8,60 0,00	2 360,40 0,00
36	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	30,000	396,79 43,04	11 903,58 1 291,08
37	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	750,000	174,54 20,60	130 904,78 15 446,85

1	2	3	4	5	6	7
38	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	33,750	396,76 43,04	13 390,76 1 452,46
39	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	33,750	1 278,59 118,35	43 152,56 3 994,36

Total Rigola de bordura						203 659,43
Incluziv salariu						22 344,60

Прямые затраты	?	970 500,64
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	10 684,40
Total ПЗ+CASM	100,00 +	981 185,04
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	142 271,83
Total Total+CR	100,00 +	1 123 456,87
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	11 234,57
Total Total+B	100,00 +	1 134 691,44
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	226 938,29

Total deviz: **1 361 629,73**
Incluziv salariu **47 486,21**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)