

**Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA Nr. 2-2-2****Reconstrucția blocului alimentar, la tabără de odihna pentru copii "Poienița Veselă"  
din s. Rusestii Noi, r-nul Ialoveni****Terasament si Constructii****Valoarea de deviz 831 561,33 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	273,1850	68,00	18 576,58
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	104,1104	68,00	7 079,52
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	366,6000	68,00	24 928,80
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,8000	68,00	326,40
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	110,1600	68,00	7 490,88
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	170,8026	68,00	11 614,58
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,4558	68,00	9 074,99
		<b>Total manopera</b>				<b>79 091,75</b>

**Materiale:**

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7332	5 300,00	3 885,96
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4888	5 300,00	2 590,64
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4968	5 300,00	2 633,04
4.	2010237318750	Distantieri	buc	278,7900	1,24	345,69
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	48,8800	112,30	5 489,23
6.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 074,6800	1,50	3 112,02
7.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,1016	1 500,00	1 652,40
8.	2320187315789	Decofrol	kg	58,6560	78,20	4 586,90
9.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3 121,2000	42,30	132 026,76
10.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	624,2400	3,26	2 035,02
11.	2663102100000-8	Beton C8/10	m3	7,5947	1 458,00	11 073,07
12.	2663102100000-9	Beton C20/25	m3	64,5033	1 524,00	98 303,03
13.	2710602100000-10	Otel beton A 240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	383,9650	18,50	7 103,36
14.	2710602200000-11	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1 521,1000	17,20	26 162,92
15.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	24,4400	28,60	698,99
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	18,5860	31,20	579,89
17.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	6,4000	30,00	192,00
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,2200	32,50	397,15
19.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	146,6400	3,85	564,57
20.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	146,6400	1,00	146,64
21.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,4440	89,60	218,98
22.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,6640	25,30	371,00

23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,0340	13,00	91,44
24.	6-1	Argila pentru constructii	m3	1 493,0000	35,00	52 255,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>356 515,70</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,8360	10,00	18,36
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1600	250,00	40,00
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	46,6218	520,00	24 243,34
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	41,5800	65,00	2 702,70
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	155,1227	50,00	7 756,14
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	23,8680	30,00	716,04
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	27,1010	175,00	4 742,68
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	738,2739	175,00	129 197,93
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>169 417,19</b>

Total	lei	605 024,6 4
Asigurari sociale	24 %	18 982,02
Transportarea materialelor	3 %	10 695,47
Cheltuieli de regie	6 %	38 082,13
Total		672 784,2 6
Venit	3 %	20 183,52
Total		692 967,7 8
Tva	20 %	138 593,5 5

**Total deviz:**

**831 561,3  
3**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)