

**Reparatia capitala a str. Dacilor  
cu lungimea de 0,210 km din  
mun. Chisinau, sat. Colonita**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-2.3**

Valoarea de deviz 1 389 998,29 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1. Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 3.4.0</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	90,000	28,80 28,80	2 592,00 2 592,00
2	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta.	100 m3	0,094	8 851,17 575,00	832,01 54,05
3	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	23,400	8,12 0,00	190,05 0,00
4	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren.	t	23,400	36,00 36,00	842,40 842,40
		<i>Total</i>	Lei			4 456,46
		<b>Total Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 3.4.0 Inklusiv salariu</b>				<b>4 456,46 3 488,45</b>
		<b>1.2. Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 3.4.1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
5	DI155A	Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avand latimea tamburului 1000 mm, adancimea stratului de: 5 cm (hmed=4cm k=0.8). K=0,800	m2	409,400	25,75 2,64	10 541,42 1 080,13
6	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	36,030	8,12 0,00	292,60 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3	0,164	216,28 32,38	35,47 5,31
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, rumegus cu piatra sparta hmed=0,22 m.	m3	206,470	35,00 13,51	7 225,98 2 790,11
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,067	1 147,56 0,00	2 372,01 0,00
10	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	289,442	8,12 0,00	2 350,25 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea material decapat in depozit.	100 m3	2,067	214,22 32,39	442,79 66,96
		<i>Total</i>	Lei			23 260,52
		<b>Total Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 3.4.1 Inklusiv salariu</b>				<b>23 260,52 3 942,51</b>
		<b>1.3. Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intr?rilor ?n cur?i), borderoul 3.5</b>				
12	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	11,100	372,29 323,19	4 132,42 3 587,41
13	TsC59B	Sapatura mecanica suprafetelor din beton cu piatra sparta cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta.	100 m3	0,111	8 852,70 574,68	982,65 63,79

1	2	3	4	5	6	7
14	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	22,200	8,12 0,00	180,25 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 295,32
		<b>Total Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intr?rilor ?n cur?i), borderoul 3.5 Inklusiv salariu</b>				<b>5 295,32 3 651,20</b>
		<i>Total</i>	Lei			33 012,30
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu</b>				<b>33 012,30 11 082,16</b>
		<b>2. Lucrari de terasamente, borderoul 3.6</b>				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,818	1 147,59 0,00	3 233,91 0,00
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	532,686	8,12 0,00	4 325,30 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3	2,818	212,35 32,38	598,41 91,26
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (platforma drumului)	100m2	12,167	111,53 0,00	1 357,00 0,00
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100 m3	3,650	631,79 0,00	2 306,03 0,00
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,144	995,21 0,00	143,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I (decaparea pamint vegetal).				
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	20,880	8,11 0,00	169,40 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3	0,144	213,75 32,50	30,78 4,68
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint vegetal pentru zonele verzi).	100 m3	0,180	994,50 0,00	179,01 0,00
24	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	26,100	8,13 0,00	212,10 0,00
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime.	m3	18,000	27,90 27,90	502,20 502,20
26	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,200	754,20 754,20	905,04 905,04
27	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,200	606,40 491,40	727,68 589,68
28	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,200	182,83 62,37	219,39 74,84
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,414	1 146,88 0,00	474,81 0,00
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	78,246	8,12 0,00	635,25 0,00
31	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,414	2 130,56 0,00	882,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,070	111,44 0,00	230,69 0,00
33	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,414	1 954,35 271,74	809,10 112,50
		<i>Total</i>	Lei			17 941,46
		<b>Total Lucrari de terasamente, borderoul 3.6 Inclusiv salariu</b>				<b>17 941,46 2 280,20</b>
		<b>3. Executia structurii rutiere, borderoul 3.7</b>				
34	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	107,490	532,54 14,17	57 242,46 1 523,62
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3	1,776	1 147,50 0,00	2 037,96 0,00
36	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	319,716	138,91 0,00	44 412,48 0,00
37	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment.	m3	196,700	832,09 35,91	163 671,13 7 063,50
38	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stabilizat cu autobasculanta la distanta de 30 km. 196.70m3	t	432,740	138,91 0,00	60 112,64 0,00
39	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si	m3	196,700	300,40 83,16	59 088,68 16 357,57

1	2	3	4	5	6	7
		zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat				
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2.	t	0,710	10 778,17 0,00	7 652,50 0,00
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material K=1,750	m2	1 013,900	293,65 4,73	297 733,08 4 790,68
42	Material	Mixtura asfaltica cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t	5,680	1 700,00 0,00	9 656,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			701 606,93
		<b>Total Executia structurii rutiere, borderoul 3.7 Inclusiv salariu</b>				<b>701 606,93 29 735,37</b>
		<b>4. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 3.8</b>				
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3	17,460	743,35 89,10	12 978,86 1 555,65
44	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.059m3 pe 1m.l.).	m	291,000	307,56 63,49	89 501,11 18 477,04
		<i>Total</i>	Lei			102 479,97
		<b>Total Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 3.8 Inclusiv salariu</b>				<b>102 479,97 20 032,69</b>
		<b>5. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe orizontala, borderoul 3.9</b>				

1	2	3	4	5	6	7
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3	7,980	743,36 89,10	5 932,03 711,00
46	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.07m3 pe 1m.l.).	m	133,000	323,51 63,49	43 027,35 8 444,83
		<i>Total</i>	Lei			48 959,38
		<b>Total Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe orizontala, borderoul 3.9 Inklusiv salariu</b>				<b>48 959,38 9 155,83</b>
		<b>6. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 3.10</b>				
47	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei).	100 m3	0,410	1 146,88 0,00	470,22 0,00
48	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	77,481	8,12 0,00	629,30 0,00
49	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,410	214,73 32,49	88,04 13,32
50	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3	13,670	662,85 108,67	9 061,12 1 485,54
51	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	20,500	662,83 108,68	13 587,93 2 227,84

1	2	3	4	5	6	7
		conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2).				
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).	m	59,000	119,45 27,81	7 047,67 1 640,79
53	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010).	m2	136,650	334,59 56,32	45 721,66 7 696,37
		<i>Total</i>	Lei			76 605,94
		<b>Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 3.10 Inklusiv salariu</b>				<b>76 605,94 13 063,86</b>
		<b>7. Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 3.11</b>				
54	RpAcF34A	Demontarea capacilor de fintini.	buc	6,000	193,70 113,40	1 162,20 680,40
55	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice.	m3	0,470	578,81 519,74	272,04 244,28
56	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20). Alte utilaje=1,030	m3	0,080	2 261,25 301,25	180,90 24,10
57	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg.	buc	6,000	404,19 207,90	2 425,14 1 247,40

1	2	3	4	5	6	7
58	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	6,000	1 650,00 0,00	9 900,00 0,00
59	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B? ? (montarea capacelor existente)	buc	6,000	2 054,34 0,00	12 326,05 0,00
		<i>Total</i>	Lei			26 266,33
		<b>Total Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 3.11 Inclusiv salariu</b>				<b>26 266,33 2 196,18</b>
		<b>8. Constructia sistemului de captare si evacuare a apelor pluviale, borderoul 3.12</b>				
60	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,077	1 046,49 0,00	80,58 0,00
61	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate	m3	0,850	153,56 153,56	130,53 130,53
62	TsD17B	Umplutura cu terasament prin parti a rigolei, cu pamant de cat. II	m3	4,290	151,79 149,39	651,19 640,89
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (evacuarea surplus a pamantului din depozitare)	100 m3	0,042	1 153,57 0,00	48,45 0,00
64	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	7,953	8,14 0,00	64,75 0,00
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3	0,042	214,29 32,14	9,00 1,35

1	2	3	4	5	6	7
66	TsC54B	Strat de fundatie din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (Pat de fundatie)	m3	0,640	754,91 89,16	483,14 57,06
67	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii.	m2	10,210	125,77 87,88	1 284,07 897,28
68	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	3,400	21,93 1,89	74,57 6,43
69	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500C d=10	kg	140,680	19,18 1,89	2 698,28 265,92
70	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500C d=12	kg	103,260	19,18 1,89	1 980,52 195,14
71	DI119	Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018 (Rigola dreptunghiulara din beton armat monolit) Alte utilaje=1,030	m3	1,400	2 661,61 301,46	3 726,25 422,04
72	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton (Executia rosturilor transversale de dilatatie cu pasul 2,00 m, cu latimea de 0,015 m)	m	2,000	82,56 15,12	165,11 30,24
73	RpAr06A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	2,000	184,93 10,39	369,86 20,79
74	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	5,880	128,92 53,29	758,06 313,36
75	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere, gratare din fonta cu rama D400 (1020x561x100)	buc	6,000	2 356,78 106,78	14 140,71 640,71
76	TsC54B	Strat de fundatie din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, h=0.10 m.	m3	0,290	754,21 89,07	218,72 25,83
77	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, teava corugata HDPE	m	6,000	935,27 95,44	5 611,62 572,67

1	2	3	4	5	6	7
		SN8 , Dint= 343 mm, Dext= 400 mm, L=6.00 m				
78	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37XF4 la edificiile artificiale. Portal la legatura dintre teava corugata de proiect si rigola dreptunghiulara prefabricata L4-8 Alte utilaje=1,030	m3	0,050	2 680,60 302,40	134,03 15,12
		<i>Total</i>	Lei			32 629,44
		<b>Total Constructia sistemului de captare si evacuare a apelor pluviale, borderoul 3.12 Inclusiv salariu</b>				<b>32 629,44 4 235,36</b>
		<b>9. Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 3.13, 3.14</b>				
79	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (CKM 2.35)	buc	7,000	859,79 99,59	6 018,50 697,10
80	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc	3,000	1 002,39 40,59	3 007,17 121,77
81	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc	5,000	1 002,39 40,59	5 011,95 202,95
82	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 650x650mm.	buc	1,000	1 142,39 40,59	1 142,39 40,59
83	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma circulara, Dimensiunile 800mm.	buc	3,000	1 002,39 40,59	3 007,17 121,77
84	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare alba)	m2	10,550	135,88 42,71	1 433,53 450,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19 620,71
		<b>Total Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 3.13, 3.14 Inklusiv salariu</b>				<b>19 620,71 1 634,76</b>

		Total	Lei	1 059 122,46
		Asigutati sociale	24 %	22 419,94
		Total		1 081 542,40
		Cheltuieli de regie	5 %	54 077,12
		Total		1 135 619,52
		Beneficiu de deviz	2 %	22 712,39
		Total		1 158 331,91
		TVA	20 %	231 666,38
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>1 389 998,29</b> <hr/> <b>93 416,41</b>

Intocmit

SRL "PULTUSK INVEST"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Colonita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a str. Dacilor  
cu lungimea de 0,210 km din  
mun. Chisinau, sat. Colonita**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2.3**

**Valoarea de deviz 1 389 998,29 Lei**

Intocmit in prețuri curente 10.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2-2.3:</b>						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	244,190	94,50	23 075,97
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,947	94,50	467,49
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,640	94,50	249,48
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,495	94,50	897,28
5.	7129020012800	Pavator	h-om	376,911	94,50	35 618,08
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,032	94,50	664,52
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,695	94,50	4 790,68
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	27,180	94,50	2 568,51
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,060	94,50	572,67
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,950	94,50	89,77
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	181,680	90,00	16 351,20
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,357	94,50	1 451,23
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,159	94,50	204,03
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	66,742	94,50	6 307,11
15.	9312040019600	Sapator	h-om	1,147	94,50	108,39
<b>Total manopera</b>						<b>93 416,41</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,200	115,00	138,00
2.	1.111000100013 1E+14	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70.	t	172,467	1 700,00	293 193,90
3.	10119951	Mastic bituminos	kg	10,080	29,00	292,32
4.	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,011	460,00	5,06
5.	14111222017521	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	1,069	470,00	502,43
6.	1421102200068	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	29,256	460,00	13 457,76
7.	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	131,138	400,00	52 455,20
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,417	390,00	1 722,63
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,712	390,00	9 247,68
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,683	390,00	266,37
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,849	390,00	2 281,11

12.	1421302200464	Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus)	m3	197,290	0,00	0,00
13.	1421402200393	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (30%)	m3	253,743	395,00	100 228,49
14.	14214022003931	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	41,004	395,00	16 196,58
15.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,006	5 850,00	35,10
16.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,024	5 850,00	140,40
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,057	6 450,00	367,65
18.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,006	6 450,00	38,70
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,613	450,00	275,85
20.	2320187315789	Decofrol	kg	1,532	12,00	18,38
21.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,027	13 850,00	373,95
22.	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	0,731	10 250,00	7 492,75
23.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	7,702	65,00	500,63
24.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	3,692	58,00	214,14
25.	2523156701800	Teava corugata HDPE SN8 , Dint= 343 mm, Dext= 400 mm, L=6.00 m	buc	1,020	4 650,00	4 743,00
26.	2615107326105	Indicator De forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc	3,000	950,00	2 850,00
27.	2615107326106	Indicator de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc	5,000	950,00	4 750,00
28.	2615107326107	Indicator de forma patrata, Dimensiunile 650x650mm.	buc	1,000	1 090,00	1 090,00
29.	2615107326108	Indicator de forma circulara, Dimensiunile 800mm.	buc	3,000	950,00	2 850,00
30.	2651122100024	Ciment	kg	1 544,180	2,50	3 860,45
31.	2651122100027	Ciment, (pentru rosturi)	kg	218,640	2,50	546,60
32.	2651122100402	Ciment	kg	297,000	2,50	742,50
33.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	22 030,400	2,10	46 263,84
34.	2651122100442	Ciment, (pentru strat)	kg	1 075,436	2,50	2 688,59
35.	2661112800655	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,08 m	m2	138,700	230,00	31 901,00
36.	2663102100000	Beton clasa 16/20	m3	0,532	1 450,00	771,40
37.	2663102100000.1	Beton monolit C16/20	m3	0,082	1 450,00	118,90
38.	2663102100000.2	Beton C30/37 XF4	m3	1,479	1 850,00	2 736,15
39.	2663102100001	Beton C16/20	m3	27,600	1 450,00	40 020,00
40.	2666122800284	Bordura 100x30x15 cm	m	426,120	145,00	61 787,39
41.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	59,295	60,00	3 557,70
42.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,007	3 450,00	24,15
43.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,010	1 000,00	10,00
44.	271060200100-10	Otel beton A500C d=10	kg	140,680	17,00	2 391,56
45.	271060200100-12	Otel beton A500C d=12	kg	103,260	17,00	1 755,42
46.	271060200100-6	Otel beton A240 d=6	kg	3,400	19,75	67,15
47.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,474	29,00	71,75
48.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	7,000	650,00	4 550,00
49.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	24,000	1,00	24,00
50.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	48,000	0,85	40,80

51.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,000	0,65	15,60
52.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,480	55,00	26,40
53.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,240	55,00	13,20
54.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,000	0,45	21,60
55.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,133	29,00	3,86
56.	2875274200000	Capac cu rama din fonta d700 mm D400	buc	6,000	2 000,00	12 000,00
57.	2875274203624	Gratare din fonta cu rama D400 (1020x561x100)	buc	6,000	2 250,00	13 500,00
58.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,745	20,00	14,90
59.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,733	125,00	341,62
60.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,045	1 350,00	60,75
61.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	169,265	24,00	4 062,36
62.	4100116202818	Apa	m3	34,076	24,00	817,82
63.	4100126202818	Apa	m3	2,637	24,00	63,29
64.	646551321	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	6,000	1 650,00	9 900,00
65.	material	Agregat din decapare (70%), material fara pret	m3	177,620	0,00	0,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>760 498,83</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,076	230,00	2 547,48
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	0,034	125,00	4,25
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,538	125,00	692,25
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,383	125,00	422,88
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,759	10,00	17,59
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,674	530,00	357,22
7.	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	30,292	50,00	1 514,60
8.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,080	300,00	24,00
9.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,506	530,00	268,18
10.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	5,961	945,00	5 633,15
11.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,213	750,00	159,75
12.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,038	750,00	28,50
13.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,230	590,00	7 215,70
14.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	22,068	450,00	9 930,60
15.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	15,146	450,00	6 815,70
16.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,602	450,00	4 770,90
17.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	2,934	495,00	1 452,33
18.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,351	530,00	2 306,03
19.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	15,146	850,00	12 874,10
20.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,374	850,00	4 567,90
21.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,726	510,00	9 040,26
22.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	2,931	465,00	1 362,92

23.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,849	30,00	85,47
24.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,524	350,00	1 583,40
25.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,259	450,00	1 016,55
26.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,742	450,00	333,90
27.	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	15,146	120,00	1 817,52
28.	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	15,146	45,00	681,57
29.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,090	45,00	4,05
30.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,383	35,00	118,40
31.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,320	90,00	28,80
32.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	15,146	250,00	3 786,50
33.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,220	365,00	810,30
34.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,849	505,00	1 438,75
35.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,300	505,00	151,50
36.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	5,961	350,00	2 086,35
37.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	326,641	320,00	104 525,12
38.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	25,855	350,00	9 049,25
39.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,734	250,00	5 683,50
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>205 207,22</b>

Total	Lei	1 059 122,46
Asigutati sociale	24 %	22 419,94
Total		1 081 542,40
Cheltuieli de regie	5 %	54 077,12
Total		1 135 619,52
Beneficiu de deviz	2 %	22 712,39
Total		1 158 331,91
TVA	20 %	231 666,38

**Total deviz:**

**1 389 998,29**

Intocmit

SRL "PULTUSK INVEST"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Colonita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a str. Dacilor cu  
lungimea de 0,210 km din mun. Chisinau, sat.  
Colonita**

**Investitor Primaria Colonita**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1. Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 3.4.0</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	90,00	28,80
2	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta.	100 m3			8 851,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,50	575,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	465,00	6 648,51
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 627,66
3	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
4	TRIIAA09F1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren.	t			36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	90,00	36,00
		<b>1.2. Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 3.4.1</b>				
5	DI155A	Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avand latimea tamburului 1000 mm, adancimea stratului de: 5 cm (hmed=4cm k=0.8). K=0,800	m2			25,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,50	2,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	24,00	0,61
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	945,00	13,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	250,00	3,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	5,10
6	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3			216,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	90,00	32,38
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	460,00	2,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	181,10
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, rumegus cu piatra sparta hmed=0,22 m.	m3			35,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,50	13,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	590,00	14,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	30,00	0,41
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	505,00	6,97
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 147,56 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	510,00	1 147,56
10	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea material decapat in depozit.	100 m3			214,22 32,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	90,00	32,39
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	460,00	1,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,04
		<b>1.3. Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intr?rilor ?n cur?i), borderoul 3.5</b>				
12	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			372,29 323,19
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,50	198,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,50	124,74
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	125,00	36,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	10,00	1,50
13	TsC59B	Sapatura mecanica suprafetelor din beton cu piatra sparta cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta.	100 m3			8 852,70 574,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,50	574,68
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	465,00	6 648,29
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,73
14	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
		<b>2. Lucrari de terasamente, borderoul 3.6</b>				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 147,59 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	510,00	1 147,59
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3			212,35 32,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	90,00	32,38
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	179,97
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (platforma drumului)	100m2			111,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	590,00	111,53
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			631,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	530,00	631,79
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (decaparea pamint vegetal).	100 m3			995,21 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	510,00	995,21
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,11
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3			213,75 32,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	90,00	32,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	181,25
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint vegetal pentru zonele verzi).	100 m3			994,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	510,00	994,50
24	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,13 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,13
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime.	m3			27,90 27,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	90,00	27,90
26	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			754,20 754,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	90,00	754,20
27	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			606,40 491,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	94,50	491,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	115,00	115,00
28	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			182,83 62,37
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,50	62,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,46
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 146,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	510,00	1 146,88
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
31	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 130,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	590,00	2 130,56
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			111,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	590,00	111,44

1	2	3	4	5	6	7
33	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 954,35 271,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	90,00	271,74
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	450,00	1 682,61
		<b>3. Executia structurii rutiere, borderoul 3.7</b>				
34	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3			532,54 14,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,50	14,17
	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	1,2200	400,00	488,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	590,00	12,75
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	495,00	13,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,43
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3			1 147,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	510,00	1 147,50
36	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t			138,91 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	320,00	138,91
37	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment.	m3			832,09 35,91
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	94,50	35,91
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 material	kg	112,0000	2,10	235,20
	1421402200393	Agregat din decapare (70%), material fara pret	m3	0,9030	0,00	0,00
	1421402200393	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (30%)	m3	1,2900	395,00	509,55
	4100116202818	Apa	m3	0,1550	24,00	3,72
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	45,00	3,47
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	120,00	9,24
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	50,00	7,70
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	250,00	19,25
38	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stabilizat cu autobasculanta la distanta de 30 km. 196.70m3	t			138,91 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	320,00	138,91
39	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat	m3			300,40 83,16
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	94,50	68,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	94,50	15,12
	1421302200464	Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus)	m3	1,0030	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	390,00	44,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200	24,00	17,28
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	450,00	34,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	250,00	18,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	590,00	2,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	450,00	34,65
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	850,00	65,45
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2.	t			10 778,17 0,00
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	1,0300	10 250,00	10 553,17

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	750,00	225,00
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material K=1,750	m2			293,65 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,50	4,73
	1.1110001000131 E+14	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70.	t	0,0940	1 700,00	279,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,51
42	Material	Mixtura asfaltica cu criblur? BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t			1 700,00 0,00
	1.1110001000131 E+14	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70.	t	1,0000	1 700,00	1 700,00
		<b>4. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 3.8</b>				
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3			743,35 89,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
	1421102200068	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,1500	460,00	529,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
44	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.059m3 pe 1m.l.).	m			307,56 63,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	90,00	15,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,50	48,19
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0590	1 450,00	85,55
	2651122100024	Ciment	kg	3,5000	2,50	8,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	390,00	3,90
	4100116202818	Apa	m3	0,0060	24,00	0,14
	2666122800284	Bordura 100x30x15 cm	m	1,0050	145,00	145,72
		<b>5. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe orizontala, borderoul 3.9</b>				
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3			743,36 89,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
	1421102200068	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,1500	460,00	529,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,61
46	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.07m3 pe 1m.l.).	m			323,51 63,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	90,00	15,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,50	48,19
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0700	1 450,00	101,50
	2651122100024	Ciment	kg	3,5000	2,50	8,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	390,00	3,90
	4100116202818	Apa	m3	0,0060	24,00	0,14
	2666122800284	Bordura 100x30x15 cm	m	1,0050	145,00	145,72
		<b>6. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 3.10</b>				

1	2	3	4	5	6	7
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei).	100 m3			1 146,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	510,00	1 146,88
48	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
49	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			214,73 32,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	90,00	32,49
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	460,00	2,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
50	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3			662,85 108,67
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,50	108,67
	14214022003931	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	1,2000	395,00	474,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,74
51	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3			662,83 108,68
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,50	108,68
	14214022003931	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	1,2000	395,00	474,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,74
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe funda?ie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.).	m			119,45 27,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	90,00	10,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,50	17,01
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0190	1 450,00	27,55
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	390,00	1,17
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
53	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010).	m2			334,59 56,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,50	54,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,50	1,49

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800655	Piatra de pavaj vibropresata C25/30 XM2, h=0,08 m	m2	1,0150	230,00	233,45
	2651122100027	Ciment, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment, (pentru strat)	kg	7.8700	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	390,00	1,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	390,00	16,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50
		<b>7. Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 3.11</b>				
54	RpAcF34A	Demontarea capacilor de fintini.	buc			193,70
						113,40
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	94,50	113,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	365,00	80,30
55	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice.	m3			578,81
						519,74
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,50	378,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,50	141,74
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,23
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	125,00	43,62
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
56	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20). Alte utilaje=1,030	m3			2 261,25
						301,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,50	301,25
	2663102100000.1	Beton monolit C16/20	m3	1,0200	1 450,00	1 486,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 450,00	241,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	530,00	231,88
57	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg.	buc			404,19
						207,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	94,50	207,90
	2651122100402	Ciment	kg	36,0000	2,50	90,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	390,00	50,70
	4100116202818	Apa	m3	0,0350	24,00	0,84
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	365,00	54,75
58	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			1 650,00
						0,00
	646551321	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
59	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B? ? (montarea capacelor existente)	buc			2 054,34
						0,00
	2875274200000	Capac cu rama din fonta d700 mm D400	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,50	33,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	390,00	20,28
	4100116202818	Apa	m3	0,0130	24,00	0,31
		<b>8. Constructia sistemului de captare si evacuare a apelor pluviale, borderoul 3.12</b>				
60	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 046,49
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	510,00	1 046,49
61	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate	m3			153,56
						153,56
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	94,50	127,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	90,00	26,05

1	2	3	4	5	6	7
62	TsD17B	Umplutura cu terasament prin parti a rigolei, cu pamant de cat. II	m3			151,79 149,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6600	90,00	149,39
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,00	2,40
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (evacuarea surplus a pământului din depozitare)	100 m3			1 153,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	510,00	1 153,57
64	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t			8,14 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,14
65	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (piatra spartă este exclusă).	100 m3			214,29 32,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	90,00	32,14
	1411122201752	Piatra spartă LA30 fr.16-32	m3	0,0040	460,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	182,14
66	TsC54B	Strat de fundație din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (Pat de fundație)	m3			754,91 89,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,16
	14111222017521	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	1,1500	470,00	540,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,41
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,17
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,67
67	PC01A	Cofraje pentru betoane în fundații.	m2			125,77 87,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	94,50	87,88
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 850,00	3,44
	2010102903543	Scind rasi lungă tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	6 450,00	3,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereți	m2	0,0600	450,00	27,02
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	29,00	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	20,00	1,46
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	12,00	1,80
68	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat în fundații, Armatură A240 d=6	kg			21,93 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,50	1,89
	271060200100-6	Otel beton A240 d=6	kg	1,0000	19,75	19,75
	2746133803141	Sirma moale obisnuită D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
69	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat în fundații, Armatură A500C d=10	kg			19,18 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,50	1,89
	271060200100-10	Otel beton A500C d=10	kg	1,0000	17,00	17,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuită D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
70	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat în fundații, Armatură A500C d=12	kg			19,18 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,50	1,89
	271060200100-12	Otel beton A500C d=12	kg	1,0000	17,00	17,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuită D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
71	DI119	Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018 (Rigola dreptunghiulară din beton armat monolit) Alte utilaje=1,030	m3			2 661,61 301,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,50	301,46
	2663102100000.2	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	1 850,00	1 887,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 450,00	239,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	530,00	233,58
72	DC04A	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în beton	m			82,56 15,12

1	2	3	4	5	6	7
		(Executia rosturilor transversale de dilatare cu pasul 2,00 m, cu latimea de 0,015 m)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	94,50	15,12
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 450,00	12,07
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,00	0,96
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	90,00	14,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	250,00	40,00
73	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m			184,93 10,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	94,50	10,39
	10119951	Mastic bituminos	kg	5,0400	29,00	146,16
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	750,00	14,25
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	125,00	2,12
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului și compresorului	h-ut	0,0400	300,00	12,00
74	DI121	Executarea hidroizolării prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2			128,92 53,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	94,50	53,29
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolații	t	0,0045	13 850,00	63,60
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 350,00	10,33
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 000,00	1,70
75	AcE06A	Montarea grătarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere, grătare din fonta cu rama D400 (1020x561x100)	buc			2 356,78 106,78
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,50	106,78
	2875274203624	Grătare din fonta cu rama D400 (1020x561x100)	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
76	TsC54B	Strat de fundație din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, h=0.10 m.	m3			754,21 89,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,07
	14111222017521	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	1,1500	470,00	539,69
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,41
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,28
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,76
77	AcA14D	Montarea în pământ a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, teava corugată HDPE SN8 , Dint= 343 mm, Dext= 400 mm, L=6.00 m	m			935,27 95,44
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	1,0100	94,50	95,44
	2523156701800	Teava corugată HDPE SN8 , Dint= 343 mm, Dext= 400 mm, L=6.00 m	buc	0,1700	4 650,00	790,50
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0040	5 850,00	23,40
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	505,00	25,25
78	DI119	Fundații monolite din beton C30/37XF4 la edificiile artificiale. Portal la legătura dintre teava corugată de proiect și rigola dreptunghiulară prefabricată L4-8 Alte utilaje=1,030	m3			2 680,60 302,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,50	302,40
	2663102100000.2	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	1 850,00	1 887,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 450,00	258,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	530,00	233,20
		<b>9. Organizarea circulației rutiere, borderoul 3.13, 3.14</b>				
79	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial. (CKM 2.35)	buc			859,79 99,59
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,50	31,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	90,00	68,40
	2663102100000	Beton clasa 16/20	m3	0,0760	1 450,00	110,20
	2811106301794	Stîlp metalic confecționat industrial CKM2.35	buc	1,0000	650,00	650,00
80	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - de formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm.	buc			1 002,39 40,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,50	20,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	90,00	19,80

1	2	3	4	5	6	7
	2615107326105	Indicator De forma triunghiulara, Dimensiunile 900mm.	buc	1,0000	950,00	950,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
81	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc			1 002,39 40,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,50	20,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	90,00	19,80
	2615107326106	Indicator de forma patrata, Dimensiunile 600x600mm.	buc	1,0000	950,00	950,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
82	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 650x650mm.	buc			1 142,39 40,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,50	20,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	90,00	19,80
	2615107326107	Indicator de forma patrata, Dimensiunile 650x650mm.	buc	1,0000	1 090,00	1 090,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
83	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma circulara, Dimensiunile 800mm.	buc			1 002,39 40,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,50	20,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	90,00	19,80
	2615107326108	Indicator de forma circulara, Dimensiunile 800mm.	buc	1,0000	950,00	950,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
84	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare alba)	m2			135,88 42,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	90,00	34,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,50	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	65,00	47,45
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	58,00	20,30
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	530,00	25,42

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SRL "PULTUSK INVEST"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**Primaria Colonita**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.