

**Reparatia capitala a blocului alimentar la
LT"Alexandr Puskin" str. Bulgara nr. 122,
mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Deviz local №

Ventilarea. Bloc alimentar.

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 188 280 lei

Întocmit in prețuri curente: 11.05.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
1	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (жалюзи VK 70-40)	buc	1,00	1 508,10 30,30	1 508,10 30,30
2		Гибкая вставка DS 70-40	buc	5,00	1 000,00 0,00	5 000,00 0,00
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт ЗК 00.000 Д=200 мм)	buc	2,00	641,14 48,86	1 282,29 97,71
4	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт ЗК 00.000-03 Д=355 мм)	buc	1,00	891,14 48,85	891,14 48,85
5	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (воздуховоды круглые 0,5мм)	m2	7,92	229,41 116,88	1 816,92 925,67
6	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul	m2	7,80	199,72 83,79	1 557,84 653,59

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (воздуховоды круглые 0,5мм)				
7	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (воздуховоды круглые 0,6мм)	m2	10,99	214,27 83,79	2 354,80 920,89
8	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (прямоугольные воздуховоды 0,5мм)	m2	31,80	221,26 106,36	7 035,98 3 382,40
9	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (прямоугольные воздуховоды 0.5 мм)	m2	9,60	188,11 76,06	1 805,90 730,21
10	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (прямоугольные воздуховоды 0,7мм)	m2	49,20	217,20 76,06	10 686,35 3 742,31
11	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (прямоугольные воздуховоды 0,7мм)	m2	5,40	254,92 101,42	1 376,55 547,66
12	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 300x150)	buc	2,00	440,60 30,30	881,20 60,60
13	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 150x100)	buc	6,00	393,10 30,30	2 358,61 181,81
14	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 500x200)	buc	3,00	662,27 30,30	1 986,81 90,90

1	2	3	4	5	6	7
15	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 150x200)	buc	1,00	408,10 30,30	408,10 30,30
16	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 500x150)	buc	1,00	598,93 30,30	598,93 30,30
17	VB30C	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (зонт с жиρούловителем 1,0x0,6x0,4)	m2	12,00	320,19 85,34	3 842,27 1 024,07
18	VB30C	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (зонт с жиρούловителем 1,2x0,8x0,4)	m2	8,00	320,19 85,34	2 561,51 682,71
19	VB30C	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (зонт с жиρούловителем 0,7x0,8x0,4)	m2	0,56	320,20 85,34	179,31 47,79
20	VB30C	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (зонт с жиρούловителем 0,5x0,4x0,4)	m2	0,20	320,20 85,35	64,04 17,07
21	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (сталь для крепления воздуховодов)	kg	10,00	27,66 9,28	276,62 92,76
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка переточная MV-450)	buc	6,00	169,96 15,46	1 019,76 92,76
23	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (placi de vata minerala de liant sintetic marca 125 gr.50 mm) (плиты минватные прошивные M75)	m2	4,55	116,51 28,14	530,14 128,02

1	2	3	4	5	6	7
		50mm)				
24	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (placi de vata minerala de liant sintetic marca 125 gr.50 mm) (покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80*)	m2	25,00	116,69 28,14	2 917,19 703,43
25	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	25,00	80,71 9,65	2 017,85 241,18
26	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	25,00	16,72 14,97	417,88 374,13
Total			lei		55 376,09	
CASM			22,5 %		3 347,42	
Transport			3 %		1 212,59	
Total					59 936,10	
Cheltuieli de regie			3 %		1 798,08	
Total					61 734,18	
Beneficiu de deviz			3 %		1 852,02	
Total Lucrari sanitare					63 586,20	
Inclusiv salariu					14 877,42	
		2. Lucrari de montare				
27	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (приточно-вытяжная установка Systemair, КТ 70-40-4)	buc	1,00	2 048,16 1 538,89	2 048,16 1 538,89
28	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm (воздушный клапан КВУ 70-40/27 с электроприводом BELIMO)	buc	1,00	364,49 127,39	364,49 127,39

1	2	3	4	5	6	7
29	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDR 70-40)	buc	1,00	62,26 34,01	62,26 34,01
30	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (калорифер RB 70-40/27, 27,0 кВт)	buc	1,00	463,97 306,73	463,97 306,73
31	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (воздушный фильтр FFK 70-40)	buc	1,00	1 056,06 422,06	1 056,06 422,06
32	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (кухонный вентилятор КВТ Е4 1.84 кВт)	buc	1,00	850,94 617,78	850,94 617,78
33	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (шумоглушитель LDC 250)	buc	1,00	45,84 26,59	45,84 26,59
34	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный К 200 L, 0,158 кВт)	buc	1,00	850,94 617,78	850,94 617,78
35	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (шумоглушитель LDC 200)	buc	1,00	45,84 26,59	45,84 26,59
36	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный К 160 XL, 0,105 кВт)	buc	1,00	850,94 617,78	850,94 617,78
37	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (шумоглушитель LDC 160)			45,84 26,59	45,84 26,59
38	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка воздушная для прямоугольных воздуховодов)	buc	5,00	372,39 106,98	1 861,95 534,92
Total			lei		8 547,23	
CASM			22,5 %		1 101,85	
Transport			3 %		105,96	
Total					9 755,04	
Cheltuieli de regie			20 %		979,42	
Total					10 734,46	
Beneficiu de deviz			3 %		322,04	
Total Lucrari de montare					11 056,50	
Inclusiv salariu					4 897,11	
		3. Utilaj				
39		Приточная-вытяжная установка КТ 70-40-4, 3,616 кВт	buc	1,00	17 500,00 0,00	17 500,00 0,00
40		Воздушный клапан КБУ 70-40/27 с эл. приводом BELIMO	buc	1,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
41		Шумоглушитель LDR 70-40	buc	1,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
42		Калорифер RB 70-40/27, 27,0 кВт	buc	1,00	13 100,00 0,00	13 100,00 0,00
43		Воздушный фильтр FFK 70-40	buc	1,00	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
44		Кухонный вентилятор КВТ Е4 1.84 кВт	buc	1,00	18 900,00 0,00	18 900,00 0,00
45		Шумоглушитель LDC 250, L=600 мм	buc	1,00	2 500,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
46		Вентилятор канальный К 200 L, 0,158 кВт	buc	1,00	6 000,00	6 000,00
					0,00	0,00
47		Шумоглушитель LDC 200, L=600 мм	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
					0,00	0,00
48		Вентилятор канальный К 160 XL, 0,158 кВт	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
					0,00	0,00
49		Шумоглушитель LDC 160, L=600 мм	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
					0,00	0,00
50		Заслонка воздушная P100x150P	buc	1,00	500,00	500,00
					0,00	0,00
51		Заслонка воздушная P150x150P	buc	2,00	550,00	1 100,00
					0,00	0,00
52		Заслонка воздушная P100x200P	buc	1,00	575,00	575,00
					0,00	0,00
53		Заслонка воздушная P150x200P	buc	1,00	600,00	600,00
					0,00	0,00
Total			lei		81 275,00	
Depozitare			1,2 %		975,30	
Total Utilaj					82 250,30	
Inclusiv salariu						
Total			lei		156 900	
TVA			20 %		31 380	
Total deviz:					188 280	
Inclusiv salariu					19 777	

Întocmit: SRL Vladmih Company
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat: DITS a Primăriei mun. Balti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)