

**Lucrari de reparatie capitala la  
blocul alimentar Liceul B. P.  
Hasdeu str. Trandafirilor mun.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparatie capitala la blocul alimentar**

**Valoarea de deviz 1 679 473,76 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b><br><br><b>1.1. Bloc alimentar</b><br><br><b>1.1.1. Pardosele</b>                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                    | m2   | 150,40                                | 38,19<br>37,44                        | 5 743,78<br>5 630,98   |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                      | m2   | 150,40                                | 15,00<br>14,40                        | 2 256,00<br>2 165,76   |
| 3      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                       | m2   | 150,40                                | 64,23<br>33,60                        | 9 660,80<br>5 053,44   |
| 4      | CG01A1                      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 2 cm in plus K=4) | m2   | 150,40                                | 43,21<br>23,04                        | 6 499,09<br>3 465,22   |
| 5      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                                                                                     | m2   | 150,40                                | 18,90<br>6,72                         | 2 843,31<br>1 010,69   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 6  | CG17D1       | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Portelanat)                                                                             | m2  | 150,40 | 429,57<br>139,20 | 64 608,08<br>20 935,68         |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei |        |                  | 91 611,06                      |
|    |              | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |        |                  | <b>91 611,06<br/>38 261,77</b> |
|    |              | <b>1.1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  |                                |
| 7  | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                           | m2  | 215,60 | 13,11<br>12,96   | 2 826,52<br>2 794,18           |
| 8  | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                      | m2  | 215,60 | 18,91<br>6,72    | 4 075,92<br>1 448,83           |
| 9  | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 215,60 | 92,67<br>73,44   | 19 979,65<br>15 833,66         |
| 10 | CF53B<br>k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 215,60 | 149,40<br>119,04 | 32 210,64<br>25 665,02         |
| 11 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 215,60 | 20,00<br>9,60    | 4 312,00<br>2 069,76           |
| 12 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                | m2  | 215,60 | 31,69<br>26,40   | 6 832,25<br>5 691,84           |
| 13 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2  | 215,60 | 3,39<br>1,44     | 730,88<br>310,46               |
| 14 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2  | 215,60 | 37,62<br>26,40   | 8 110,44<br>5 691,84           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5        | 6                | 7                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                  |                                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |          |                  | 79 078,30                      |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                  | <b>79 078,30<br/>59 505,59</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                  |                                |
| 15 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                                                                                                                                                        | m3  | 0,75     | 190,80<br>189,60 | 143,10<br>142,20               |
| 16 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 391,50   | 77,03<br>76,80   | 30 155,29<br>30 067,20         |
| 17 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 53,30    | 16,02<br>15,36   | 853,61<br>818,69               |
| 18 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                                        | m2  | 439,70   | 6,18<br>5,28     | 2 717,35<br>2 321,62           |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 826,02   | 13,11<br>12,96   | 10 829,12<br>10 705,22         |
| 20 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m                                                                                                                                                                                             | m3  | 1,50     | 993,62<br>201,41 | 1 490,43<br>302,11             |
| 21 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 826,02   | 5,94<br>1,44     | 4 906,56<br>1 189,47           |
| 22 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                | kg  | 1 540,00 | 19,32<br>2,16    | 29 755,88<br>3 326,40          |
| 23 | CF02D3  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2  | 439,70   | 104,58<br>81,60  | 45 983,82<br>35 879,52         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                | 7                       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------|
| 24 | CF02D5<br>k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                | m2 | 439,70 | 104,74<br>80,64  | 46 053,30<br>35 457,41  |
| 25 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 439,70 | 18,90<br>6,72    | 8 312,52<br>2 954,78    |
| 26 | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 439,70 | 413,92<br>117,60 | 182 000,62<br>51 708,72 |
| 27 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                          | m2 | 386,32 | 77,75<br>58,56   | 30 038,31<br>22 622,90  |
| 28 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                      | m2 | 386,32 | 20,00<br>9,60    | 7 726,40<br>3 708,67    |
| 29 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 386,32 | 31,69<br>26,40   | 12 242,28<br>10 198,85  |
| 30 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor (k=2 )                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 386,32 | 63,38<br>52,80   | 24 484,58<br>20 397,70  |
| 31 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 386,32 | 3,39<br>1,44     | 1 309,62<br>556,30      |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                                |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------------|
| 32 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 386,32 | 37,62<br>26,40    | 14 532,59<br>10 198,85           |
| 33 | CL20A     | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC        | buc | 5,00   | 212,05<br>24,00   | 1 060,25<br>120,00               |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei |        |                   | 454 595,63                       |
|    |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |     |        |                   | <b>454 595,63<br/>242 676,61</b> |
|    |           | <b>1.1.4. Stelaje</b>                                                                                                                       |     |        |                   |                                  |
| 34 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (stelaje)                                                                                                     | m2  | 22,50  | 20,16<br>20,16    | 453,60<br>453,60                 |
| 35 | SE29B     | Montarea stelaje                                                                                                                            | buc | 4,00   | 448,12<br>335,52  | 1 792,48<br>1 342,08             |
| 36 | Стелаж -1 | Стелаж 3300 x 2000 x 600 из нержавеющей стали с пятью полками 3300 x 600                                                                    | buc | 1,00   | 11 500,00<br>0,00 | 11 500,00<br>0,00                |
| 37 | Стелаж -2 | Стелаж 2000 x 2000 x 600 из нержавеющей стали с пятью полками 2000 x 600                                                                    | buc | 1,00   | 10 588,00<br>0,00 | 10 588,00<br>0,00                |
| 38 | Стелаж -3 | Стелаж 2000 x 1500 x 600 из нержавеющей стали с четырьмя полками 2000 x 600                                                                 | buc | 1,00   | 6 500,00<br>0,00  | 6 500,00<br>0,00                 |
| 39 | Стелаж -4 | Стелаж 3000 x 2000 x 600 из нержавеющей стали с пятью полками 3000 x 600                                                                    | buc | 1,00   | 13 520,00<br>0,00 | 13 520,00<br>0,00                |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei |        |                   | 44 354,08                        |
|    |           | <b>Total Stelaje<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |     |        |                   | <b>44 354,08<br/>1 795,68</b>    |
|    |           | <b>1.1.5. Timplarie</b>                                                                                                                     |     |        |                   |                                  |
| 40 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                           | m2  | 72,44  | 20,16<br>20,16    | 1 460,39<br>1 460,39             |
| 41 | CK57D     | Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2                                                | m2  | 43,78  | 1 732,11<br>53,23 | 75 831,69<br>2 330,50            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                                     | 7                                         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                | intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                                       |                                           |
| 42 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iata cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2 | 23,88  | <div>2 973,08</div> <div>38,88</div>  | <div>70 997,14</div> <div>928,45</div>    |
| 43 | CK12A          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi exterioare metalice)                     | m2 | 4,78   | <div>4 107,54</div> <div>211,20</div> | <div>19 634,04</div> <div>1 009,54</div>  |
| 44 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 3,60   | <div>218,37</div> <div>4,32</div>     | <div>786,13</div> <div>15,55</div>        |
| 45 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 1,65   | <div>278,38</div> <div>4,32</div>     | <div>459,32</div> <div>7,13</div>         |
| 46 | CK26D          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 14,40  | <div>188,85</div> <div>4,80</div>     | <div>2 719,44</div> <div>69,12</div>      |
| 47 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 25,90  | <div>77,03</div> <div>76,80</div>     | <div>1 994,95</div> <div>1 989,12</div>   |
| 48 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 25,90  | <div>13,11</div> <div>12,96</div>     | <div>339,55</div> <div>335,66</div>       |
| 49 | RpCJ06B<br>k-2 | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                                                                     | m  | 240,00 | <div>76,88</div> <div>63,36</div>     | <div>18 450,72</div> <div>15 206,40</div> |
| 50 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 25,90  | <div>93,36</div> <div>47,57</div>     | <div>2 417,92</div> <div>1 232,01</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6              | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|---------------------------------|
| 51 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                       | m2  | 25,90 | 20,00<br>9,60  | 518,00<br>248,64                |
| 52 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                         | m2  | 25,90 | 3,39<br>1,44   | 87,81<br>37,30                  |
| 53 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                                            | m2  | 25,90 | 31,69<br>26,40 | 820,76<br>683,76                |
| 54 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                         | m2  | 25,90 | 3,39<br>1,44   | 87,81<br>37,30                  |
| 55 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                            | m2  | 25,90 | 37,62<br>26,40 | 974,31<br>683,76                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | lei |       |                | 197 579,98                      |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |       |                | <b>197 579,98<br/>26 274,63</b> |
|    |         | <b>1.1.6. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                |     |       |                |                                 |
| 56 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"             | m   | 80,00 | 22,48<br>14,40 | 1 798,80<br>1 152,00            |
| 57 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" (Снятие чугунных или стальных вентилей или фитингов для установок центрального отопления, диаметром до 2") | buc | 10,00 | 54,90<br>43,20 | 549,00<br>432,00                |
| 58 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                     | m2  | 25,00 | 7,68<br>7,68   | 192,00<br>192,00                |
| 59 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                               | buc | 40,00 | 4,80<br>4,80   | 192,00<br>192,00                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                 | 7                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|----------------------|
| 60 | IB05A   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, (Биметалл радиаторы из 10 элементов)                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 10,00 | 1 205,72<br>96,00 | 12 057,20<br>960,00  |
| 61 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Установка или вставка фитингов на трубопроводы, на существующие трубопроводы центрального отопления (муфта, заклепка, изгиб, тройник, заслонка, редукции, голандер, и т.д.), диаметром до 1") | buc | 40,00 | 68,14<br>40,80    | 2 725,60<br>1 632,00 |
| 62 | IB20B   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 40,00 | 29,50<br>9,60     | 1 180,00<br>384,00   |
| 63 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"- (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 1")                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 10,00 | 22,60<br>21,12    | 226,02<br>211,20     |
| 64 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                            | m   | 80,00 | 43,92<br>19,20    | 3 513,60<br>1 536,00 |
| 65 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm<br>Американка ППП 25 x 3/4 папа                                                                                                                                                                                           | buc | 40,00 | 38,66<br>8,64     | 1 546,56<br>345,60   |
| 66 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm                                                                                                                                                                                                              | buc | 80,00 | 13,86<br>8,64     | 1 109,12<br>691,20   |
| 67 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 16,00 | 13,86             | 221,82               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6              | 7                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------|
|    |         | imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm                                                                                                        |     |       | 8,64           | 138,24             |
| 68 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm                                                                       | buc | 20,00 | 18,24<br>12,48 | 364,88<br>249,60   |
| 69 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"                                                                                                                                 | buc | 10,00 | 80,43<br>7,20  | 804,29<br>72,00    |
| 70 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                                      | buc | 10,00 | 46,30<br>4,80  | 463,00<br>48,00    |
| 71 | IC40D   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton                                                                  | buc | 60,00 | 27,50<br>14,40 | 1 650,00<br>864,00 |
| 72 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime                                                                                                                           | buc | 20,00 | 19,20<br>19,20 | 384,00<br>384,00   |
| 73 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                   | buc | 10,00 | 40,32<br>40,32 | 403,20<br>403,20   |
| 74 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                             | buc | 20,00 | 21,73<br>20,64 | 434,66<br>412,80   |
| 75 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 3/8"-1") | m   | 80,00 | 7,05<br>4,80   | 564,00<br>384,00   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei |       |                  | 30 379,75                      |
|    |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |       |                  | <b>30 379,75<br/>10 683,84</b> |
|    |         | <b>1.1.7. Lucrari santehnice, apeduct<br/>si canalizare</b>                                                                                                                                                       |     |       |                  |                                |
| 76 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din<br>faianta, complet echipat                                                                                                                                                     | buc | 1,00  | 52,80<br>52,80   | 52,80<br>52,80                 |
| 77 | RpSE14A | Demontarea unui evier combinat<br>cu spalator 1500x700x850 mm<br>(Демонтаж таза для мытья<br>посуды 1500x700x850)                                                                                                 | buc | 7,00  | 129,60<br>129,60 | 907,20<br>907,20               |
| 78 | SE21A   | Evier, asezat pe pardoseala,<br>combinat cu spalator avind<br>dimensiuni de, Мойка<br>штампованная нержавеющей<br>2х- секционная на<br>нержавеющей раме1200х<br>600х850мм чаша                                    | buc | 7,00  | 620,90<br>326,40 | 4 346,30<br>2 284,80           |
| 79 | Моика   | Мойка штампованная<br>нержавеющая 2х- секционная<br>на нержавеющей раме1200 х<br>700 х 850 чаша                                                                                                                   | buc | 7,00  | 8 500,00<br>0,00 | 59 500,00<br>0,00              |
| 80 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui<br>boiler la conductele de apa rece si<br>calda, avind capacitatea de pina la<br>1000 l (Демонтаж соединений<br>бойлера с трубами холодной и<br>горячей воды, емкостью до<br>1000 л) | buc | 1,00  | 117,60<br>117,60 | 117,60<br>117,60               |
| 81 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de<br>faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                        | buc | 2,00  | 45,60<br>45,60   | 91,20<br>91,20                 |
| 82 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de<br>pardoseala, cu diametrul de 100<br>mm                                                                                                                                                 | buc | 8,00  | 38,40<br>38,40   | 307,20<br>307,20               |
| 83 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete<br>cu D=1/2" pentru functionari<br>multiple                                                                                                                                     | buc | 14,00 | 28,80<br>28,80   | 403,20<br>403,20               |
| 84 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative,<br>avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                        | buc | 6,00  | 40,80<br>40,80   | 244,80<br>244,80               |
| 85 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor<br>de legatura fasonate din fonta,<br>pentru canalizare, cu diametrul de                                                                                                         | m   | 50,00 | 37,92<br>37,92   | 1 896,00<br>1 896,00           |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                                     | 7                                       |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |          | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                                       |                                         |
| 86 | RpSB01A  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                  | m   | 24,00  | <div>30,72</div> <div>30,72</div>     | <div>737,28</div> <div>737,28</div>     |
| 87 | RpSA03A  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                              | m   | 150,00 | <div>14,40</div> <div>14,40</div>     | <div>2 160,00</div> <div>2 160,00</div> |
| 88 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00   | <div>2 330,55</div> <div>244,80</div> | <div>2 330,55</div> <div>244,80</div>   |
| 89 | RpSE25A  | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью до 1000 л)      | buc | 2,00   | <div>168,00</div> <div>168,00</div>   | <div>336,00</div> <div>336,00</div>     |
| 90 | Boiler   | Boiler 100 l                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,00   | <div>3 500,00</div> <div>0,00</div>   | <div>3 500,00</div> <div>0,00</div>     |
| 91 | RpSC21C  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                  | buc | 2,00   | <div>1 058,90</div> <div>110,40</div> | <div>2 117,80</div> <div>220,80</div>   |
| 92 | RpSD35A  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                 | buc | 2,00   | <div>581,00</div> <div>96,00</div>    | <div>1 162,00</div> <div>192,00</div>   |
| 93 | RpSD35A1 | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete                                      | buc | 7,00   | <div>633,53</div> <div>45,60</div>    | <div>4 434,68</div> <div>319,20</div>   |
| 94 | RpSD25A  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,                                                                                                                                         | buc | 16,00  | <div>71,76</div> <div>10,56</div>     | <div>1 148,16</div> <div>168,96</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6               | 7                    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------------------|
|     |         | avind diametrul de- 1/2"                                                                                                                                                            |     |       |                 |                      |
| 95  | RpSD25B | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"                                                          | buc | 6,00  | 93,00<br>13,44  | 558,00<br>80,64      |
| 96  | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                     | m   | 50,00 | 43,20<br>43,20  | 2 160,00<br>2 160,00 |
| 97  | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m   | 90,00 | 94,27<br>36,00  | 8 483,87<br>3 240,00 |
| 98  | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m   | 60,00 | 87,47<br>36,00  | 5 248,21<br>2 160,00 |
| 99  | SB28B   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                                                                           | buc | 8,00  | 120,54<br>13,92 | 964,31<br>111,36     |
| 100 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                            | buc | 80,00 | 26,08<br>18,24  | 2 086,80<br>1 459,20 |
| 101 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                     | m   | 50,00 | 55,12<br>18,24  | 2 755,75<br>912,00   |
| 102 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                        | buc | 14,00 | 31,64<br>16,32  | 443,03<br>228,48     |
| 103 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de                                               | buc | 16,00 | 29,14<br>16,32  | 466,32<br>261,12     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6              | 7                |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------|
|     |         | 110 mm                                                                                                                                                         |     |       |                |                  |
| 104 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                          | buc | 13,00 | 45,89<br>18,24 | 596,57<br>237,12 |
| 105 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                         | buc | 4,00  | 32,64<br>16,32 | 130,58<br>65,28  |
| 106 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                      | buc | 2,00  | 58,89<br>18,24 | 117,78<br>36,48  |
| 107 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm           | buc | 6,00  | 27,64<br>16,32 | 165,87<br>97,92  |
| 108 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm            | buc | 6,00  | 67,64<br>16,32 | 405,87<br>97,92  |
| 109 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m   | 24,00 | 29,28<br>14,40 | 702,72<br>345,60 |
| 110 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc | 4,00  | 18,09<br>12,48 | 72,36<br>49,92   |
| 111 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc | 10,00 | 18,09<br>12,48 | 180,90<br>124,80 |
| 112 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura                                                               | buc | 3,00  | 20,09<br>12,48 | 60,27<br>37,44   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6              | 7                    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|----------------------|
|     |         | de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                      |      |        |                |                      |
| 113 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                      | buc  | 12,00  | 25,62<br>14,40 | 307,44<br>172,80     |
| 114 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                  | buc  | 16,00  | 34,50<br>23,52 | 552,03<br>376,32     |
| 115 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                                  | buc  | 20,00  | 49,78<br>28,80 | 995,64<br>576,00     |
| 116 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime                                                                   | buc  | 12,00  | 19,20<br>19,20 | 230,40<br>230,40     |
| 117 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                           | buc  | 8,00   | 40,32<br>40,32 | 322,56<br>322,56     |
| 118 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                     | buc  | 12,00  | 21,73<br>20,64 | 260,80<br>247,68     |
| 119 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    | 150,00 | 7,20<br>7,20   | 1 080,00<br>1 080,00 |
| 120 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                     | 10 m | 15,00  | 4,80<br>4,80   | 72,00<br>72,00       |
| 121 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                              | m    | 150,00 | 3,36<br>3,36   | 504,00<br>504,00     |
| 122 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si                                                                                                                                                       | 10 m | 7,40   | 3,84           | 28,42                |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6              | 7                                  |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|------------------------------------|
|     |           | functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |        |        | 3,84           | 28,42                              |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |                | 115 745,27                         |
|     |           | <b>Total Lucrari santehnice, apeduct si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |        |        |                | <b>115 745,27<br/>25 999,30</b>    |
|     |           | <b>1.1.8. Diverse lucrari</b>                                                                                                                                                                                                             |        |        |                |                                    |
| 123 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m                                                                                                                 | t      | 45,00  | 37,92<br>37,92 | 1 706,40<br>1 706,40               |
| 124 | TsH92B    | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                    | t      | 45,00  | 53,28<br>53,28 | 2 397,60<br>2 397,60               |
| 125 | TsI50C10  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                                                                                                                                    | t      | 45,00  | 95,50<br>0,00  | 4 297,59<br>0,00                   |
| 126 | CB16A     | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                             | m2     | 215,60 | 78,44<br>40,80 | 16 910,59<br>8 796,48              |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |                | 25 312,18                          |
|     |           | <b>Total Diverse lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |        |        |                | <b>25 312,18<br/>12 900,48</b>     |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |                | 1 038 656,25                       |
|     |           | <b>Total Bloc alimentar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |        |        |                | <b>1 038 656,25<br/>418 097,90</b> |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |                | 1 038 656,25                       |
|     |           | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                     | 22,5 % |        |                | 94 072,03                          |
|     |           | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                            | 3,5 %  |        |                | 21 430,48                          |
|     |           | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                | 3 %    |        |                | 34 624,77                          |
|     |           | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                | 3 %    |        |                | 35 663,51                          |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6              | 7                                  |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|------------------------------------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                        |        |        |                |                                    |
|     |                  | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |        |        |                | <b>1 224 447,03<br/>418 097,90</b> |
|     |                  | <b>2. Electricitate</b>                                                                                                                                                                |        |        |                |                                    |
|     |                  | <b>2.1. Lucrari de Constructie</b>                                                                                                                                                     |        |        |                |                                    |
| 127 | RpCU05F1         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                            | buc    | 10,00  | 20,16<br>20,16 | 201,60<br>201,60                   |
| 128 | RpCU05A1         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc    | 12,00  | 7,20<br>7,20   | 86,40<br>86,40                     |
| 129 | RpCU07A          | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc    | 22,00  | 8,16<br>7,20   | 179,54<br>158,40                   |
| 130 | RpEJ08Ck<br>=0.6 | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm                                                                                     | m      | 558,00 | 5,76<br>5,76   | 3 214,08<br>3 214,08               |
| 131 | RpEJ09D          | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                         | m      | 558,00 | 18,05<br>14,40 | 10 071,90<br>8 035,20              |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei    |        |                | 13 753,52                          |
|     |                  | <i>Asigurare sociala si medicala</i>                                                                                                                                                   | 22,5 % |        |                | 2 631,53                           |
|     |                  | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                         | 3,5 %  |        |                | 62,38                              |
|     |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                             | 3 %    |        |                | 493,43                             |
|     |                  | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                                             | 3 %    |        |                | 508,23                             |
|     |                  | <b>Total Lucrari de Constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |        |        |                | <b>17 449,09<br/>11 695,68</b>     |
|     |                  | <b>2.2. Lucrari de Montare</b>                                                                                                                                                         |        |        |                |                                    |
| 132 | RpEF23A          | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                               | buc    | 34,00  | 10,56<br>10,56 | 359,04<br>359,04                   |
| 133 | RpEE24A          | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare                            | buc    | 51,00  | 2,88<br>2,88   | 146,88<br>146,88                   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5      | 6                                       | 7                                         |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |               | de la distanta)                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                                         |                                           |
| 134 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m       | 420,00 | <div>1,68</div> <div>1,68</div>         | <div>705,60</div> <div>705,60</div>       |
| 135 | RpEG17D       | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                     | buc     | 2,00   | <div>282,24</div> <div>282,24</div>     | <div>564,48</div> <div>564,48</div>       |
| 136 | 08-02-401-1   | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                                                                                                                    | 100 m   | 5,58   | <div>3 555,30</div> <div>2 476,80</div> | <div>19 838,60</div> <div>13 820,54</div> |
| 137 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp                                                                                                                                                                                                                               | m       | 418,00 | <div>8,30</div> <div>0,00</div>         | <div>3 469,40</div> <div>0,00</div>       |
| 138 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp                                                                                                                                                                                                                               | m       | 140,00 | <div>12,50</div> <div>0,00</div>        | <div>1 750,00</div> <div>0,00</div>       |
| 139 | pret          | Cutie de ramificatie                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 10,00  | <div>12,00</div> <div>0,00</div>        | <div>120,00</div> <div>0,00</div>         |
| 140 | RpEA05B       | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                              | m       | 558,00 | <div>37,79</div> <div>32,16</div>       | <div>21 085,48</div> <div>17 945,28</div> |
| 141 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                                                                                                                                     | buc     | 2,00   | <div>178,40</div> <div>113,76</div>     | <div>356,80</div> <div>227,52</div>       |
| 142 | 08-03-530-4   | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A Separator de sarcina 40A                                                                                                       | buc     | 2,00   | <div>1 005,30</div> <div>152,16</div>   | <div>2 010,60</div> <div>304,32</div>     |
| 143 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                                                        | 100 buc | 0,36   | <div>6 490,28</div> <div>5 568,00</div> | <div>2 336,50</div> <div>2 004,48</div>   |
| 144 |               | Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W                                                                                                                                                                                                    | buc     | 22,00  | <div>380,00</div> <div>0,00</div>       | <div>8 360,00</div> <div>0,00</div>       |
| 145 |               | Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W ermetic                                                                                                                                                                                            | buc     | 12,00  | <div>400,00</div> <div>0,00</div>       | <div>4 800,00</div> <div>0,00</div>       |

| 1   | 2            | 3                                                                                              | 4       | 5     | 6                    | 7                               |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|---------------------------------|
| 146 | RpEF12B      | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED                                | buc     | 72,00 | 70,20<br>7,20        | 5 054,40<br>518,40              |
| 147 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc     | 22,00 | 358,15<br>74,88      | 7 879,37<br>1 647,36            |
| 148 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100  | buc     | 2,00  | 702,80<br>111,36     | 1 405,59<br>222,72              |
| 149 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                    | 100 buc | 0,15  | 1 806,27<br>1 545,60 | 270,94<br>231,84                |
| 150 |              | Intreruptor cu o clapa                                                                         | buc     | 15,00 | 32,00<br>0,00        | 480,00<br>0,00                  |
| 151 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata                                                         | 100 buc | 0,26  | 4 601,77<br>3 652,81 | 1 196,46<br>949,73              |
| 152 |              | Priza                                                                                          | buc     | 21,00 | 30,00<br>0,00        | 630,00<br>0,00                  |
| 153 |              | Priza 380 V                                                                                    | buc     | 5,00  | 265,00<br>0,00       | 1 325,00<br>0,00                |
| 154 | pret         | Cutie pentru intrerupator si prize                                                             | buc     | 41,00 | 3,00<br>0,00         | 123,00<br>0,00                  |
| 155 | 08-03-526-2  | Sina de conectare 3p                                                                           | buc     | 1,00  | 300,61<br>111,36     | 300,61<br>111,36                |
| 156 | 08-02-471-4  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                    | 10 buc  | 0,10  | 698,10<br>397,90     | 69,81<br>39,79                  |
| 157 | 08-02-472-1  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm   | 100 m   | 0,15  | 1 251,13<br>912,00   | 187,67<br>136,80                |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                   | lei     |       |                      | 84 826,23                       |
|     |              | <i>Asigurare sociala si medicala</i>                                                           | 22,5 %  |       |                      | 8 985,63                        |
|     |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                 | 3,5 %   |       |                      | 1 503,00                        |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | 10 %    |       |                      | 3 993,61                        |
|     |              | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                     | 3 %     |       |                      | 2 979,26                        |
|     |              | <b>Total Lucrari de Montare Inklusiv salariu</b>                                               |         |       |                      | <b>102 287,73<br/>39 936,14</b> |
|     |              | <b>2.3. Utilaj</b>                                                                             |         |       |                      |                                 |
| 158 |              | Cutie pentru 12 automete                                                                       | buc     | 2,00  | 195,00               | 390,00                          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5     | 6                  | 7                               |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                        |       |       | 0,00               | 0,00                            |
| 159 |         | Intreruptor automat B10                                                                                                                                                | buc   | 11,00 | 30,00              | 330,00                          |
|     |         |                                                                                                                                                                        |       |       | 0,00               | 0,00                            |
| 160 |         | Intreruptor automat C16                                                                                                                                                | buc   | 11,00 | 30,00              | 330,00                          |
|     |         |                                                                                                                                                                        |       |       | 0,00               | 0,00                            |
| 161 |         | Intreruptor automat 3F, 32A                                                                                                                                            | buc   | 2,00  | 30,00              | 60,00                           |
|     |         |                                                                                                                                                                        |       |       | 0,00               | 0,00                            |
| 162 |         | Separator de sarcina 40A                                                                                                                                               | buc   | 1,00  | 80,00              | 80,00                           |
|     |         |                                                                                                                                                                        |       |       | 0,00               | 0,00                            |
| 163 |         | Sina de conectare 3p                                                                                                                                                   | buc   | 2,00  | 170,00             | 340,00                          |
|     |         |                                                                                                                                                                        |       |       | 0,00               | 0,00                            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                    | 1 530,00                        |
|     |         | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                                        | 1,2 % |       |                    | 18,36                           |
|     |         | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |       |       |                    | <b>1 548,36</b>                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei   |       |                    | 121 285,17                      |
|     |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |       |       |                    | <b>121 285,17<br/>51 631,82</b> |
|     |         | <b>3. Ventilare</b>                                                                                                                                                    |       |       |                    |                                 |
| 164 | RpVB37B | Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm                                                                                     | m2    | 5,20  | 63,07<br>52,80     | 327,94<br>274,56                |
| 165 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                       | m2    | 49,00 | 43,69<br>43,20     | 2 140,66<br>2 116,80            |
| 166 | VB30B   | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (4 buc)                                                               | m2    | 15,00 | 307,25<br>119,52   | 4 608,75<br>1 792,80            |
| 167 | CL19C   | Filtru antigrasimi metalice gata confectionate: inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare pentru ventilatii                                                  | m2    | 2,75  | 2 740,85<br>68,40  | 7 537,34<br>188,10              |
| 168 | VA02F   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2    | 14,90 | 1 035,07<br>130,08 | 15 422,55<br>1 938,19           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                            | 4      | 5     | 6                  | 7                              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------------------|
| 169 | VA17F | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm                                        | m2     | 1,09  | 1 206,32<br>261,12 | 1 314,89<br>284,62             |
| 170 | VA11F | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm                                   | m2     | 0,50  | 510,68<br>244,80   | 255,34<br>122,40               |
| 171 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm                                    | m2     | 3,00  | 1 365,68<br>424,80 | 4 097,03<br>1 274,40           |
| 172 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                      | buc    | 1,00  | 372,96<br>165,12   | 372,96<br>165,12               |
| 173 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton                                                                               | buc    | 1,00  | 8 615,56<br>925,44 | 8 615,56<br>925,44             |
| 174 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg     | 83,70 | 35,31<br>14,40     | 2 955,86<br>1 205,28           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei    |       |                    | 47 648,88                      |
|     |       | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                        | 22,5 % |       |                    | 2 314,73                       |
|     |       | <i>Cheltuieli de trnsport</i>                                                                                                                                                | 3,5 %  |       |                    | 1 269,04                       |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                   | 10 %   |       |                    | 1 028,77                       |
|     |       | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                                   | 3 %    |       |                    | 1 567,85                       |
|     |       | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |        |       |                    | <b>53 829,27<br/>10 287,71</b> |

|  |  |                                          |      |                                    |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 1 399 561,47                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 279 912,29                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>1 679 473,76<br/>480 017,43</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)