

Rețele exterioare de canalizare

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturi				
127	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,50	20,10 20,10	50,25 50,25
		<i>Total</i>	lei			152 973,37
		Total Traversare sub autodrum prin metoda inchisa N2 Inclusiv salariu				152 973,37 22 382,59
		<i>Total</i>	lei			4 545 556,46
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			176 210,69
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			125 851,91
		<i>Total</i>				4 847 619,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			<u>272 733,39</u>
		<i>Total</i>				<u>5 120 352,45</u>
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			<u>102 407,05</u>
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				<u>5 222 759,50 778 263,86</u>
		Capitolul 2. Montaj				
128	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm- vana din fonta cu d=150mm Pn10	buc	1,00	45,39 45,39	45,39 45,39
129	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - teu din fonta cu flanse d=100x50	buc	2,00	174,88 57,71	349,75 115,42
		<i>Total</i>	lei			395,14

Statia de epurare a apelor uzate pentru or. Glodeni (etapa I)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3

Retele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 6 284 102,16 lei

Intocmit in prețuri curente 01.07.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	20,49	64,84	1 328,96
2.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	95,50	64,84	6 192,21
3.	7122050013400	Zidar	h-om	36,62	64,84	2 374,64
4.	7123010010200	Betonist	h-om	956,40	64,84	62 013,32
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 157,88	64,84	75 077,57
6.	7129020012800	Pavator	h-om	8,19	64,84	531,16
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	319,18	64,84	20 695,76
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	73,12	64,84	4 741,10
9.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	4,68	64,84	303,84
10.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	16,84	64,84	1 092,48
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3 012,49	64,84	195 330,34
12.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,34	64,84	800,13
13.	7136080025000	Montator conducte	h-om	719,03	64,84	46 622,17
14.	7212030022700	Sudor	h-om	165,76	64,84	10 747,88
15.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	47,10	64,84	3 053,96
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,72	64,84	46,81
17.	7420000000500	Tractorist	h-om	0,96	64,84	62,42
18.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	493,52	64,84	31 999,83
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 153,81	64,84	204 493,68
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,36	64,84	6 248,61
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	467,87	64,84	30 336,69
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	184,07	64,84	11 935,16
23.	9312040019600	Sapator	h-om	282,90	64,84	18 343,28
		Total manopera				778 424,67

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,70	240,00	169,18
2.	101-1757	Cirpe	kg	0,10	25,00	2,70
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,05	25,00	1,42
4.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	36,98	1,58	58,44
5.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	143,33	1 583,33	226 945,97
6.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	116,81	1 583,33	184 954,79
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	407,47	270,00	110 017,77
8.	1411122201756	Piatra sparta folosita din demolari	m3	276,12	0,00	0,00
9.	1412122100880	Filer de calcar	kg	8,40	42,28	355,15
10.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,37	300,00	2 211,66
11.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	41,02	280,00	11 486,67

Statia de epurare a apelor uzate pentru or.Gloden (etapa I)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2

Statia de pompare de canalizare SPC-1. Echipament electric de forta

Valoarea de deviz 12 542,15 lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,00	76,16 76,16	228,48 228,48
2	TsD01B	Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,00	19,84 19,84	59,52 59,52
		<i>Total</i>	lei			288,00
		<i>Contributii sociale si medicale</i>	24 %			69,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			51,78
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			24,54
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				433,44 357,12
		2. Montare				
		2.1. Montare				

**pagina 143 deviz local nr. 2-2-2 stația de pompare de canalizare
SPC-1. echipament electric de forță, formular nr. 7**

1	2	3	4	5	6	7
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip Smart EVO-2 se regasese in set cu utilaj tehnologic din dev.loc. N 2-2-1 (in devizul N 2-2-2 este necesar de indicat pretul = 0 (zero))	buc	1,00	326,33 151,68	326,33 151,68
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	114,54 99,84	114,54 99,84
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10	1 153,60 793,60	115,36 79,36
6	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,46	938,61 742,96	431,76 341,76
7	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	11 225,20 1 971,20	1 122,52 197,12
8	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	8,00	82,60 73,60	660,80 588,80
9	08-02-472-1	Priza de pamint: orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,10	4 165,50 1 216,00	416,55 121,60
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,25	3 701,00 1 216,00	925,25 304,00
11	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,25	1 552,00 1 062,40	388,00 265,60
12	12	Cablu BBI 5x4	m	7,00	65,00 0,00	455,00 0,00
13	13	Cablu BBI 4x2,5	m	55,00	35,66 0,00	1 961,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			<u>6 917,41</u>
		Total Montare Inclusiv salariu				6 917,41 2 149,76
		<i>Total</i>	lei			<u>6 917,41</u>

**Statia de epurare a apelor uzate
pentru or.Gloden (etapa I)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-2

Statia de pompare de canalizare SPC-1. Echipament electric de forta

Valoarea de deviz 12 542,15 lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № №2-2-2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	33,59	64,00	2 149,76
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,50	64,00	288,00
		Total manopera				4 656,64

Materiale:

1.	1.4	Dulap de dirijare pompa Smart EVO -2-in set cu utilaj tehnologic-dev.loc.N2-2-1	buc	1,00	0,00	0,00
2.	1.5	Intreupator automat tripolar BA47-29.I=32A	buc	1,00	65,00	65,00
3.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,01	0,00	0,00
4.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00	0,00	0,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	0,00	0,00
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00	0,00	0,00
7.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	0,00	0,00
8.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,03	26 000,00	780,00
9.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	0,00	0,00
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,70	45,00	31,50
11.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	0,00	0,00
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,15	0,00	0,00
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	0,00	0,00
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,09	0,00	0,00
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	0,00	0,00
16.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,03	0,00	0,00
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	0,00	0,00
18.	1019852	Vopsea	kg	0,13	0,00	0,00
19.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,06	0,00	0,00
20.	12	Cablu BBГ 5x4	m	7,00	65,00	455,00
21.	13	CABLU BBГ4x2,5	m	55,00	35,66	1 961,30

**pagina 145, formular nr. 3, deviz local nr. 2-2-2 stația de pompare de canalizare
SPC-1. Echipament electric de forță**

22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	0,00	0,00
23.	5009030	Flanse	10 buc	0,10	0,00	0,00
24.	5009031	Scoabe	10 buc	1,24	0,00	0,00
25.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,00	0,00
26.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,80	0,00	0,00
27.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,03	0,00	0,00
28.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,01	0,00	0,00
29.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,15	0,00	0,00
30.	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	0,00	0,00
31.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	0,00	0,00
32.	5009627	Banda "ΦУМ"	kg	0,00	0,00	0,00
33.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC30"	kg	0,17	0,00	0,00
34.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,20	0,00	0,00
35.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	0,00	0,00
36.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,81	0,00	0,00
Total materiale de construcții						3 615,58

Utilaje de construcții:


1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,45	550,00	247,50
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,56	0,00	0,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,56	0,00	0,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,00	400,00	800,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,35	75,00	251,25
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	200,00	44,00
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	45,00	9,90
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	45,00	1,80
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,62	45,00	27,90
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,45	350,00	157,50
Total utilaje de construcții						1 539,85

Total	lei	10 451,79
TVA	20 %	2 090,36

Total deviz:

12 542,15

Intocmit



V.Ciurca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Echipament electric de forță

1	2	3	4	5	6	7
		montata in sant, cu diametrul de 100 mm				
6	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	108,94 17,76	435,76 71,04
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, sochuri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 fundatie dulap IIIY	m3	3,00	2 205,70 281,60	6 617,10 844,80
		<i>Total</i>	lei			10 322,30
		<i>Contributii sociale si medicale</i>	24 %			527,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			602,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 660,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			786,71
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 898,53 2 722,84
		2. Montare				
		2.1. Retele				
8	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600 IIIY	buc	1,00	433,68 151,68	433,68 151,68
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,11	4 916,25 424,36	5 457,04 471,04
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,46	1 145,22 793,04	526,80 364,80
11	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,10	23 003,50 2 656,00	2 300,35 265,60
12	08-02-409-1	Teava pe constructii montate,pe pereti si coloane cu fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,05	13 827,20 1 523,20	691,36 76,16
13	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din	шт.	14,00	82,60 73,60	1 156,40 1 030,40

pagina 154 formular nr. 7 deviz local nr. 2-1-7 stația de epurare SEAU

1	2	3	4	5	6	7
		semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6			72,32	72,32
27	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 048,00 2 048,00	20,48 20,48
28	08-02-363-1	Console sudate metalice,cantitatea becurilor: 1	buc	1,00	768,24 218,24	768,24 218,24
29	08-02-369-3	Corp de iluminare cu becuri: cu mercur	buc	1,00	279,12 117,12	279,12 117,12
30	15	Costul corpului de iluminat PKY 24	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
31	16	Bec cu mercur ДРЛ250	buc	1,00	125,00 0,00	125,00 0,00
32	17	Cablu ПБ1х2,5	m	30,00	4,30 0,00	129,00 0,00
33	3,3	Cutie de montare	buc	1,00	140,00 0,00	140,00 0,00
34	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane	buc	1,00	186,12 69,12	186,12 69,12
35	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 048,00 2 048,00	20,48 20,48
36	3.6	Intrerupator cu protectie BC10-2	buc	1,00	55,00 0,00	55,00 0,00
37	3.7	Cutie de montare KM41223	buc	1,00	22,00 0,00	22,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 668,01
		Total Iluminarea terenului Inclusiv salariu				4 668,01 790,40
		<i>Total</i>	lei			28 072,43
		<i>Contributii sociale si medicale</i>	24 %			1 220,81
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 359,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 865,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 071,13
		Total Montare Inclusiv salariu				36 589,91 10 173,44

Statia de epurare a apelor uzate pentru or.Gloden (etapa I)

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 2-1-7 Statia de epurare SEAU. Echipament electric de forta

Valoarea de deviz 61 978,13 lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № №2-1-7:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	79,48	64,00	5 086,72
2.	7123010010200	Betonist	h-om	12,0	64,00	768,00
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,02	64,00	257,28
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,0	64,00	960,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,29	64,00	210,56
		Total manopera				12 896,28

Materiale:

1.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,01	0,00	0,00
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0	0,00	0,00
3.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0	0,00	0,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0	0,00	0,00
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0	0,00	0,00
6.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "БСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,05	26 000,00	1 300,00
7.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "БСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,02	26 000,00	520,00
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сн", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0	26 000,00	0,00
9.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0	0,00	0,00
10.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0	0,00	0,00
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,44	45,00	64,80
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,02	0,00	0,00
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,76	0,00	0,00
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,55	0,00	0,00
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,23	0,00	0,00
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,55	0,00	0,00
17.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,03	0,00	0,00
18.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,01	0,00	0,00
19.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,08	0,00	0,00
20.	1019852	Vopsea	kg	0,8	0,00	0,00
21.	11	Cablu АББ6IIIВ 4x16	m	114,0	69,00	7 866,00
22.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,12	0,00	0,00
23.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,01	0,00	0,00
24.	12	Cablu АББГ 5x4	m	14,0	30,00	420,00

pagina 157 formular nr. 3 deviz local 2-1-7 stația de epurare SEAU

25.	13	Cablu BBГ3x1,5	m	5,0	10,23	51,15
26.	14	CUTIE legare la pamint УП2603И	buc	4,0	55,00	220,00
27.	15	Costull corpului de iluminat PKY24	buc	1,0	1 250,00	1 250,00
28.	16	Bec cu mercur ДРЛ250	buc	1,0	125,00	125,00
29.	17	Cablu ПБ1x2,5	m	30,0	4,30	129,00
30.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	0,00	0,00
31.	25132066215001	Banda de avertizare	m	23,76	0,00	0,00
32.	25212167100011	Teava polietilena	m	22,11	36,00	795,96
33.	2663102100000	Beton	m3	3,11	1 680,00	5 224,80
34.	3,9	Набор зажимовУ123	buc	1,0	12,00	12,00
35.	3.3	Cutie de montare	buc	1,0	140,00	140,00
36.	3.6	Intrerupator cu protectie BC10-2	buc	1,0	55,00	55,00
37.	3.7	Cutie de montare KM412233	buc	1,0	22,00	22,00
38.	3.8	Constructie metalica de dirijare ИИИИ dim.395x310x220mm	buc	1,0	889,00	889,00
39.	4,0	Мостик М32Му	buc	1,0	123,00	123,00
40.	4,1	Рейка К109	buc	1,0	11,00	11,00
41.	4,2	Releu foto ФР601	buc	1,0	125,00	125,00
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3	0,00	0,00
43.	5009030	Flanse	10 buc	0,25	0,00	0,00
44.	5009031	Scoabe	10 buc	1,16	0,00	0,00
45.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1	0,00	0,00
46.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,12	0,00	0,00
47.	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,6	0,00	0,00
48.	5009070	Racordari	10 buc	0,09	0,00	0,00
49.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,6	0,00	0,00
50.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,03	0,00	0,00
51.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,03	0,00	0,00
52.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01	0,00	0,00
53.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,26	0,00	0,00
54.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,8	0,00	0,00
55.	5009619	Ate de cusut	kg	0,01	0,00	0,00
56.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	0,00	0,00
57.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0	0,00	0,00
58.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	0,00	0,00
59.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0	0,00	0,00
60.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,23	0,00	0,00
61.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,1	0,00	0,00
62.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,08	0,00	0,00
63.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,62	0,00	0,00
64.	teava d40	Teava d=40	100 m	0,1	8 000,00	800,00
65.	teava d=15	Teava d=15	100 m	0,08	3 250,00	260,00
66.	teava d=25	Teava d=25	100 m	0,07	5 333,00	373,31
Total materiale de construcții						22 738,73

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,62	550,00	3 641,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,38	0,00	0,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,38	0,00	0,00

pagina 169 formular nr. 7 deviz local nr. 4-1 stația de epurare AT 1600

1	2	3	4	5	6	7
20	2.0	Set ES 1500	buc	3,00	115,00 0,00	345,00 0,00
21	2.1	Suport CA1500	buc	10,00	55,00 0,00	550,00 0,00
22	2.2	Clema de ancora PA 1500	buc	10,00	75,00 0,00	750,00 0,00
23	2.3	Clema de perforare P2x95	buc	12,00	45,00 0,00	540,00 0,00
24	2.4	Cirlig cu surub HEL-5552	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
25	2.5	Placa de suspendare PSY	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
26	2.6	Bratara PS495	buc	2,00	115,00 0,00	230,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			30 137,28
		Total Suspendarea conductorilor Inclusiv salariu				30 137,28 2 737,92
		<i>Total</i>	lei			64 660,41
		<i>Contributii sociale si medicale</i>	24 %			1 767,17
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			3 460,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			10 133,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 801,32
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				84 823,45 9 130,37
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Dulap de evidenta energie electrica BZUM				
27	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip BZUM-01-100	buc	1,00	283,23 151,68	283,23 151,68
28	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00	185,69 179,84	185,69 179,84
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	116,34 99,84	116,34 99,84
30	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati	buc	1,00	144,32 72,32	144,32 72,32

pagina 170 deviz local 4-1 stația de epurare AT 1600 formular nr. 7

1	2	3	4	5	6	7
		conectate pina la: 6-contor				
31	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	3,00	84,42 78,72	253,26 236,16
32	08-02-411-7	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 78 mm	buc	1,00	65,92 65,92	65,92 65,92
33	3.3	Costul bransamentului d=78mm	buc	1,00	1 220,00 0,00	1 220,00 0,00
34	08-02-411-3	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm	100 m	0,10	6 063,70 2 291,20	606,37 229,12
		<i>Total</i>	lei			2 875,13
		Total Dulap de evidenta energie electrica BZUM Inclusiv salariu				2 875,13 1 034,88
		2.2. Panou IIBP				
35	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip IIMII-3-074	buc	1,00	283,23 151,68	283,23 <u>151,68</u>
36	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00	185,69 179,84	185,69 <u>179,84</u>
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00	116,12 99,84	232,23 <u>199,68</u>
		<i>Total</i>	lei			701,15
		Total Panou IIBP Inclusiv salariu				701,15 531,20
		<i>Total</i>	lei			3 576,28
		<i>Contributii sociale si medicale</i>	24 %			375,86
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			143,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 190,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			317,16
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 603,12 <u>3 132,16</u>
		3. Costul utilajului				
		3.1. LEA 0,4kV				

Statia de epurare a apelor uzate pentru or.Gloden (etapa I)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1

Statia de epurare a apelor uzate AT1600. Alimentarea cu energie electrica

Valoarea de deviz 123 073,88 lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	133,22	64,00	8 526,08
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,30	64,00	403,20
		Total manopera				12 262,53

Materiale:

1.	1.4	Costul conductorului tip CHH2a-3x35+1x50	m	200,00	54,16	10 832,00
2.	1.6	Suport Y3	buc	4,00	350,00	1 400,00
3.	1.7	Fasie din otel inox F2007	m	26,00	10,56	274,56
4.	1.8	Clema de suspendare A200	buc	26,00	4,60	119,60
5.	1.9	Curea de cablu CSB	buc	27,00	0,60	16,20
6.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,00	0,00	0,00
7.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00	0,00	0,00
8.	101-1292	White-spirit	t	0,00	0,00	0,00
9.	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00	0,00	0,00
10.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
11.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,22	0,00	0,00
12.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
13.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	0,00	0,00
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	0,00	0,00
15.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,02	26 000,00	520,00
16.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,02	26 000,00	520,00
17.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00	26 000,00	0,00
18.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01	0,00	0,00
19.	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"	m2	0,42	0,00	0,00
20.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	0,00	0,00
21.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,92	45,00	41,40
22.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,03	0,00	0,00
23.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,07	0,00	0,00
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,48	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Contributii sociale si medicale	24 %			515,94
		Cheltuieli de transport	10 %			322,78
		Cheltuieli de regie	76 %			1 633,82
		Beneficiu de deviz	6 %			563,40
		Total Montare Inclusiv salariu				<u>9 953,35</u> 4 299,52
		3. Utilaj				
14	1,4	Dulap de dirijare pompa Smart EVO -2-in set cu utilaj tehnologic- dev.loc.N2-2-1 (analog cu poz.3)	buc	1,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
15	1.5	Intrerupator automat tripolar BA47-29,I=32A	buc	1,00	<u>65,00</u> 0,00	<u>65,00</u> 0,00
		Total	lei			65,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				65,00

		Total	lei	10 451,79
		TVA	20 %	2 090,36
		12 542,15		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		4 656,64		



Intocmit

V.Ciurca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

1	2	3	4	5	6	7
		din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm-umpluturi transeei cu sol mineral	m3		0,00	0,00
30	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	40,54	1 609,19 571,89	65 236,51 23 184,37
31	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2- pamint de prisos	100 m3	6,04	1 315,20 0,00	7 943,81 0,00
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- pamint de prisos	100 m3	6,04	945,00 0,00	5 707,80 0,00
33	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	906,00	8,10 0,00	7 338,60 0,00
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,04	216,42 23,34	1 307,20 140,99
35	<i>TsC50B</i>	<i>Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II</i>	100 m3	6,04	70,44 0,00	425,47 0,00
36	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	3 206,94	31,11 23,34	99 773,94 74 857,68
		<i>Total</i>	lei			530 468,49
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				530 468,49 220 886,96
		Capitolul 1.8. Tevi canalizare				

la poziția 35 nu s-au aplicat coeficienții Kmater.=4,00 K utilaj = 4,00