

Reparatia intrarii principale la Centrul Comunicatii si Informatica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 129 010,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari constructive				
		1.1. Lucari de demontare				
1	RCsB30A K=3	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	4,00	99,28 45,08	397,12 180,33
2	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 6 x 1 x 0,3 m, 2 buc, pentru inlocuire sau demolare. Nota: Automacara de 10 tone, cu bratul de actiune de 15 m. lateral.	m3	4,00	743,47 494,41	2 973,87 1 977,64
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,50	185,13 183,20	1 203,36 1 190,81
4	RpCP44A	Demontarea gratii metalice la fereastra	kg	200,00	1,26 1,16	252,00 231,90
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi si ferestre	m2	10,00	19,48 19,48	194,80 194,80
6	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	230,00	13,91 13,91	3 200,22 3 200,22

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi din gresie ceramice, etc	m2	20,00	37,23 36,18	744,63 723,53
8	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	10,00	36,64 36,64	366,40 366,40
9	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	10,00	18,98 0,00	189,80 0,00
10	TsI51B10	Transportarea placii de beton	t	10,00	18,98 0,00	189,80 0,00
11	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	50,00	30,06 16,23	1 503,03 811,65
		<i>Total</i>	lei			11 215,03
		Total Lucari de demontare Inklusiv salariu				11 215,03 8 877,27
		1.2. Lucrari de reparatie				
12	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,50	1 684,36 204,07	5 895,26 714,25
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri pentru exterior din mase plastice cu cinci camere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,00	1 115,87 37,57	3 347,60 112,70
14	CK23C	Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua poziti, +geam termopan „4S” gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte	m2	3,50	993,51 25,97	3 477,29 90,90
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	40,00	4,10	164,06

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselei cu Betongrund			1,39	55,66
16	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	20,00	212,68 54,73	4 253,58 1 094,57
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	10,00	4,10 1,39	41,01 13,91
18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,00	44,56 38,96	802,02 701,27
19	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre	m2	10,00	50,49 29,68	504,86 296,83
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre	m2	10,00	4,10 1,39	41,01 13,91
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre	m2	10,00	30,10 25,51	300,98 255,09
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre	m2	10,00	4,10 1,39	41,01 13,91
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2	10,00	37,11 25,51	371,09 255,09
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund	m2	230,00	4,10 1,39	943,32 320,02
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,00	22,78 9,28	2 278,28 927,60
26	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	230,00	102,02 82,79	23 464,09 19 041,31

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor timplariilor cu grund Supraton Unic	m2	230,00	4,10 1,39	943,32 320,02
28	RCsJ26A	Tencuieli exterioare (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	230,00	41,06 32,33	9 444,30 7 435,18
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Acoperis	kg	300,00	22,80 9,74	6 840,66 2 921,94
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) din tabla zincata cu acoperire polimerica, (coeficient de consum tigla metalica K=1,3). Nota: Coama metalica se exclude.	m2	12,00	295,25 53,34	3 542,95 640,04
31	CL26A	Montarea rame metalice demontate	kg	200,00	5,99 5,57	1 198,10 1 113,12
32	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,00	346,83 12,99	346,83 12,99
33	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip LED	buc	1,00	46,90 4,64	46,90 4,64
		<i>Total</i>	lei			68 288,54
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				68 288,54 36 354,96
		<i>Total</i>	lei			79 503,58
		<i>Asigurari medicale si sociale</i>	22,5 %			10 177,25
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			967,04
		<i>Total</i>				90 647,87
		<i>Chletuieli de regie</i>	6 %			5 438,87

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total inclusiv Cheltuieli de regie</i>				96 086,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 921,73
		<i>Total inclusiv Beneficiu de deviz</i>				98 008,48
		Total Lucrari constructive Inclusiv salariu				98 008,48 45 232,23
		2. Sistem de securitate				
34		Control acces automatizat de intrare cu chei electronice (1 usa cu 10 chei) cu conectare la monitorizare video)	set	1,00	9 500,00 0,00	9 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 500,00
		Total Sistem de securitate Inclusiv salariu				9 500,00

		Total	lei	107 508,48
		TVA	20 %	21 501,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		129 010,17 45 232,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)