

**Reconstructia si modernizarea
cladirii Centrului de Excelenta in
Constructii, str.Gh.Asachi nr.71,
sect.Centru, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-7

Atelier (poz.4). Электросиловое оборудование (марка EEF)

Valoarea de deviz 483 420,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat(Сквозные отв. в стенах из котельца б=40см)	buc	31,000	49,28 49,28	1 527,76 1 527,76
2	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	380,000	12,75 12,75	4 843,29 4 843,29
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки под ниши)	m3	0,100	335,60 335,60	33,56 33,56
		<i>Прямые затраты</i>	lei			6 404,61
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			1 537,11
		<i>Total</i>	100,00 +			7 941,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			1 151,55
		<i>Total</i>	100,00 +			9 093,27
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			545,60
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 638,87 6 404,61
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Щиты				
4	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩМП-2-0 74 IP54)	buc	1,000	576,93 197,13	576,93 197,13

1	2	3	4	5	6	7
5	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета эл.энергии BZUM-TF-01-200-03)	buc	1,000	964,60 296,55	964,60 296,55
6	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000	419,55 206,48	1 258,66 619,43
7	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Щит встр.ВРУ, ЩР-7, ЩВ)	buc	3,000	478,93 197,13	1 436,79 591,39
8	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩМП-1-0 74 IP54)	buc	6,000	577,98 197,13	3 467,88 1 182,78
9	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Устр-во автоматич.переключения на резерв АВР-213-100-10)	buc	1,000	576,93 197,13	576,93 197,13
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щиты распределительные навесные ЩР1...ЩР6)	buc	6,000	577,98 197,13	3 467,88 1 182,78
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Уст-ка выкл. и приборов во все щиты)	buc	101,000	97,32 95,17	9 828,96 9 611,81
		Total Щиты Inclusiv salariu				21 578,63 13 879,00
		2.2. Кабельные изделия				
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	13,640	1 564,33 1 053,63	21 337,47 14 371,49
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,250	2 306,64 1 554,96	576,66 388,74
14	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	3,350	4 248,83 1 249,06	14 233,58 4 184,35
15	Pret	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 3x2,5mm2	m	1 086,000	27,50 0,00	29 865,00 0,00
16	Pret	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 5x2,5mm2	m	398,000	35,00 0,00	13 930,00 0,00
17	Pret	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 5x4,0mm2	m	94,000	50,00 0,00	4 700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	Pret	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 5x6,0mm2	m	14,000	75,00 0,00	1 050,00 0,00
19	Pret	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 5x10,0mm2	m	49,000	115,00 0,00	5 635,00 0,00
20	Pret	Кабель АBBГнг(А)-LS-1,0 5x120,0mm2	m	20,000	950,00 0,00	19 000,00 0,00
21	Pret	Кабель АBBГнг(А)-LS-1,0 4x120,0mm2	m	5,000	875,00 0,00	4 375,00 0,00
22	Pret	Кабель KBBГнг(А)-FRLSLTx-0,66 4x1,5mm2	m	33,000	20,00 0,00	660,00 0,00
23	Pret	Кабель KBBГнг(А)-FRLSLTx-0,66 7x1,5mm2	m	25,000	35,00 0,00	875,00 0,00
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				116 237,71 18 944,58
		2.3. Электротехнические изделия и материалы				
24	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с 3К для открытой уст-ки IP20, PC10-3-KKm)	100 buc	0,270	4 164,48 3 670,70	1 124,41 991,09
25	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с 3К с крышкой для откр.уст-ки IP54 PC20-3-ГПБ)	100 buc	0,040	4 164,00 3 670,75	166,56 146,83
26	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выкл.одноклав.для скрытой уст-ки BC10-1-0-ГБ IP20)	100 buc	0,040	2 991,00 2 736,00	119,64 109,44
27	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2(25x4mm)	100 m	0,150	4 309,80 1 614,40	646,47 242,16
28	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40x4mm)	100 m	0,200	5 399,85 1 809,85	1 079,97 361,97
29	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d20mm)	100 m	0,230	3 652,00 1 512,48	839,96 347,87
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,870	4 376,08 2 022,29	38 815,85 17 937,68
31	Pret	Teava PVC gofra d25mm	m	887,000	7,50 0,00	6 652,50 0,00
32	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	4,790	6 006,96 2 922,97	28 773,34 14 001,02

1	2	3	4	5	6	7
33	Pret	Teava PVC gofra d32mm	m	432,000	8,50 0,00	3 672,00 0,00
34	Pret	Teava PVC gofra d40mm	m	47,000	9,00 0,00	423,00 0,00
35	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,230	11 098,22 5 735,48	2 552,59 1 319,16
36	Pret	Труба стальная электросварная д60мм	m	23,000	75,00 0,00	1 725,00 0,00
37	Pret	Коробка монтажная KM40001 IP20	buc	31,000	10,00 0,00	310,00 0,00
38	Pret	Коробка монтажная KM41233 IP44	buc	4,000	10,00 0,00	40,00 0,00
39	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,005	71 294,00 22 686,00	356,47 113,43
		Total Электротехнические изделия и материалы Inclusiv salariu				87 297,76 35 570,65
		2.4. Демонтажные работы				
40	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, rupitru(Демонтаж ВРУ 0,4кВ)	buc	1,000	499,62 499,62	499,62 499,62
41	RpEG17F	Demontarea tablourilor electrice pe stelaj metalic cu placi pertinax (Демонтаж силовых щитков)	buc	8,000	73,92 73,92	591,39 591,39
42	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	20,000	5,10 5,10	101,96 101,96
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				1 192,97 1 192,97
		<i>Прямые затраты</i>	lei			226 307,07
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			16 700,93
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			8 254,03
		<i>Total</i>	100,00 +			251 262,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			52 886,27
		<i>Total</i>	100,00 +			304 148,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			18 248,90
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				322 397,20 69 587,20
		3. Valoarea utilajului				
43	Pret	Щит ЩМП-2-0 74 разм.500x400x220мм IP54	buc	1,000	4 100,00 0,00	4 100,00 0,00
44	Pret	Шкаф учета эл.энергии BZUM-TF-01-200-03	buc	1,000	8 050,00 0,00	8 050,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
45	Pret	Трансформатор тока ТК-20 150/5А	buc	3,000	300,00 0,00	900,00 0,00
46	Pret	Щит ЩРВ-54з-1 36 IP31 разм.550х480х120мм -ВРУ	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
47	Pret	Устройство автоматического переключения на резерв АВР- 213-100-10	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
48	Pret	Щит ЩРВ-24з-1 36 IP31 разм.405х320х120мм-ЩР7, ЩР	buc	2,000	850,00 0,00	1 700,00 0,00
49	Pret	Щит ЩМП-1-0 74 IP54 разм.395х310х220мм	buc	6,000	2 250,00 0,00	13 500,00 0,00
50	Pret	Щит ЩРН-12з-0 74 IP54 разм.240х330х120мм - ЩР1	buc	1,000	800,00 0,00	800,00 0,00
51	Pret	Щит ЩРН-24з-0 74 IP54 разм.410х330х120мм ЩР2,3,5	buc	3,000	850,00 0,00	2 550,00 0,00
52	Pret	Щит ЩРН-36з-0 74 IP54 разм.540х330х120мм ЩР4,6	buc	2,000	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
53	Pret	Рубильник предохранитель NH/000/100	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
54	Pret	Рубильник предохранитель NH/1/250	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
55	Pret	Выключатель врубной трехпол. ВР32-35, 250А	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
56	Pret	Выкл.автомат.ВА88-35/3Р/200, 250А	buc	2,000	1 300,00 0,00	2 600,00 0,00
57	Pret	Автомат.выкл.трехпол.ВА47- 29, 50А(С)	buc	1,000	225,00 0,00	225,00 0,00
58	Pret	Автомат.выкл.трехпол. ВА47- 29, 40...6А(С)	buc	8,000	225,00 0,00	1 800,00 0,00
59	Pret	Автомат.выкл.трехпол.ВА47- 29, 32,20,16А(В)	buc	3,000	200,00 0,00	600,00 0,00
60	Pret	Автомат.выкл.однопол.ВА47- 29, 20, 6А(В)	buc	2,000	200,00 0,00	400,00 0,00
61	Pret	Автомат.выкл.однопол. ВА47- 29, 4,3,2А(С)	buc	9,000	200,00 0,00	1 800,00 0,00
62	Pret	Выключатель - разъединитель трехпол. ВР32И-100А	buc	6,000	400,00 0,00	2 400,00 0,00
63	Pret	Выкл.нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25,40А	buc	3,000	250,00 0,00	750,00 0,00
64	Pret	Диф.автомат.выкл.2-х пол. АВДТ 32/С3...32А/30mA	buc	34,000	250,00 0,00	8 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
65	Pret	Расщепитель независимый РН-47	buc	3,000	400,00 0,00	1 200,00 0,00
66	Pret	Автомат.выкл.однопол.ВА47-29, 6(С)	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
67	Pret	Выкл.нагрузки трехпол.ВН-32 3Р 50А	buc	4,000	250,00 0,00	1 000,00 0,00
68	Pret	Диф.автомат.выкл.АВДТ 34/С25, 16, 10А/30mA	buc	21,000	250,00 0,00	5 250,00 0,00
		Прямые затраты	lei			69 975,00
		Cheltuieli depozitare	1,20 %			839,70
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				70 814,70

		Прямые затраты	lei	402 850,77
		TVA	20,00 %	80 570,15
		Total deviz:		483 420,92
		Inclusiv salariu		75 991,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)