

1	2	3	4	5	6	7
26	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,00	1 149,55 555,84	1 149,55 555,84
27	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	4 063,10 0,00	4 063,10 0,00
28	AcB03B	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 30 mm	buc	1,00	565,83 77,84	565,83 77,84
29	AcB02B	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=30 mm	buc	1,00	216,72 121,09	216,72 121,09
30	AcB10B	Montarea prizelor de bronz, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul de 30 mm	buc	1,00	163,45 137,23	163,45 137,23
31	AcA52A	IOeava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sbnt, cu diametrul de 32,mm. Nota: tipul roevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	35,00	16,07 3,11	562,54 108,98
		Total Racordare reuele de apeduct Inclusiv salariu				7 830,43 1 654,27
		<i>Total</i>	lei			38 074,78
		<i>Contributii asigurari sociale si medical</i>	27,50 %			3 040,48
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			2 531,87
		<i>Total</i>	100,00 +			43 647,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			6 328,83
		<i>Total</i>	100,00 +			49 975,96