

## Lucrari de reparatii in incinta IMSP AMT Centru

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lot 3 Holuri et. 5,6

Valoarea de deviz 120 519,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii</b> <b>1.1. Holuri etaje 5,6</b> <b>1.1.1. Hol et5</b>				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (la pereti)	m2	118,20	19,79 7,28	2 339,12 860,50
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,20	95,05 73,20	11 234,56 8 652,24
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,20	23,27 10,40	2 750,07 1 229,28
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	118,20	37,52 29,29	4 435,29 3 462,61
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,20	23,84 15,91	2 818,18 1 880,21
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	118,20	4,46 1,56	527,17 184,39

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Matlatex")	m2	118,20	55,73 35,88	6 587,05 4 241,02
8	RpCM33C aplicat.	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte - (plinta) K=0,3	m	49,00	13,13 13,10	643,29 641,91
9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)	m	49,00	74,87 26,00	3 668,73 1 273,85
10	CK26D	Baghete din aluminiu montate la colturi	m	78,00	10,88 5,20	848,62 405,58
11	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	1,96	4,40 4,40	8,62 8,62
12	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	1,96	28,96 11,96	56,76 23,44
13	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	1,96	64,53 43,16	126,47 84,59
14	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire)	m	24,00	8,60 6,76	206,50 162,24
15	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (tevi protectie geam)	m	16,00	8,60 6,76	137,66 108,16
		<b>Total Hol et5 Inclusiv salariu</b>				<b>36 388,09 23 218,64</b>
		<b>1.1.2. Hol et.6</b>				
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (la pereti)	m2	131,40	19,79 7,28	2 600,34 956,59
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	131,40	95,05 73,20	12 489,18 9 618,48

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	131,40	23,27 10,40	3 057,18 1 366,56
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	131,40	37,52 29,29	4 930,60 3 849,30
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	131,40	23,84 15,91	3 132,90 2 090,18
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	131,40	4,46 1,56	586,04 204,98
22	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex")	m2	131,40	55,73 35,88	7 322,66 4 714,63
23	RpCM33C aplicat.	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte - (plinta) K=0,3	m	55,00	13,13 13,10	722,06 720,51
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)	m	55,00	74,87 26,00	4 117,97 1 429,84
25	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ghene panouri electrice)	m2	4,80	1 347,74 57,20	6 469,14 274,55
26	CK26D	Baghete din aluminiu montate la colturi	m	86,00	10,88 5,20	935,65 447,17
27	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	2,21	4,40 4,40	9,72 9,72
28	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	2,21	28,96 11,96	64,00 26,43
29	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu	m2	2,21	64,53 43,16	142,60 95,38

1	2	3	4	5	6	7
		email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer				
30	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire)	m	24,00	8,60 6,76	206,50 162,24
31	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (tevi protectie geam)	m	20,00	8,60 6,76	172,08 135,20
		<b>Total Hol et.6 Inclusiv salariu</b>				<b>46 958,63 26 101,78</b>
		<b>Total Holuri etaje 5,6 Inclusiv salariu</b>				<b>83 346,72 49 320,42</b>
		<b>Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu</b>				<b>83 346,72 49 320,42</b>

		Total	lei	83 346,72
		Asigurarea sociala	24,00 %	11 836,90
		Transportarea	4,00 %	1 349,11
		Total	100,00 +	96 532,73
		Cheltueli de regie	2,00 %	1 930,65
		Total	100,00 +	98 463,38
		Beneficiul de deviz	2,00 %	1 969,27
		Total	100,00 +	100 432,65
		Tva	20,00 %	20 086,53
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>120 519,18 49 320,42</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)