

Construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare în sat. Mereni, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Instalație de epurare a apelor uzate. Platforma D1.

Valoarea de deviz 2 733 710,400 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaje				
1	pret de piata	Instalație de epurare a apelor uzate (fără consum de curent electric) cu următoarele componente și caracteristici: Capacitatea de prelucrare litri pe zi - 75000 litri, Bio readactoare anaerobe, volum total litri - 150000,00 litri. Filtre de carbune activ. Filtre aerobe, număr total de tip uscat (incorporate). Separatoare de grasimi. Ventilare naturală. Autoreglare Ph. Vidanjare namol - o dată la 10 ani. Schimbarea filtrului aerob - o dată la 15 ani. Carcasa termoizolată, rezistentă la compresiunea pământului la temperaturi scăzute și înalte și la prezența apelor freatice. Instalație capcană cu gratar de inox amplasată înaintea instalației pentru epurarea apelor uzate menajere. Sistem de repartizare uniformă a apelor uzate. Rezervoare de retenție a biopeliculei. Vidanjarea biopeliculei - nu mai des decât o dată pe an. Carcasa stației de epurare biodegradabilă - până la 200 ani. Instalația de epurare să aibă capacitatea de extindere a volumului de prelucrare a apelor uzate menajere.	set	1,000	2 278 092,0 0,000	2 278 092,0 0,000
Total Utilaje					2 278 092,00	
Incluziv salariu					0,000	

Total	lei	2 278 092,000
TVA	20,00 %	455 618,400

Total deviz:

Incluziv salariu

2 733 710,4000,000

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)