

**Благоустройство улиц села  
Конгаз АТО Гагаузия от  
ул.Котовского до ул.Мичурина**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 946 574,80 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия от ул.Котовского до ул.Мичурина</b>				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	18,0000	61,500	1 107,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	18,0000	103,950	1 871,100
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением	m3	180,0000	882,990	158 938,200

1	2	3	4	5	6	7
		без заиливания) - толщ. 10 см				
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - для сцепления и гидроизоляции	t	1,1700	11 444,000	13 389,480
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA 16 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021, k=1.5 до средней толщины 6 см	m2	1 800,0000	288,537	519 366,600
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	4,0000	331,150	1 324,600
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2	400,0000	72,008	28 803,200
		<i>Total</i>	Lei			724 800,180
		<b>Total Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия от ул.Котовского до ул.Мичурина Inklusiv salariu</b>				<b>724 800,180 19 035,800</b>

	Total	Lei	724 800,18
	Asigurare sociala	24 %	4 568,59
	Total		729 368,77
	Cheltuieli de regie	5 %	36 468,44
	Total		765 837,21
	Beneficiu de deviz	3 %	22 975,12
	Total		788 812,33
	TVA	20 %	157 762,47

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>946 574,80</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Благоустройство улиц села  
Конгаз АТО Гагаузия от  
ул.Котовского до ул.Мичурина**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 946 574,80 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 01-01-2009:</b>						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	112,5000	70,00	7 875,000
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	135,0000	70,00	9 450,000
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4400	70,00	1 710,800
<b>Total manopera</b>						<b>19 035,80</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021	t	253,8000	1 900,00	482 220,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	36,5400	500,00	18 270,000
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	50,4000	500,00	25 200,000
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	219,4200	500,00	109 710,000
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,1000	450,00	3 645,000
6.	23203226000401	Bitum	t	1,2051	11 000,00	13 256,100
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	29,7000	10,00	297,000
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,8000	24,00	715,200
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>653 313,30</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3510	380,00	133,380
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,3740	550,00	7 905,700
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,4900	380,00	5 506,200
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	60,7500	380,00	23 085,000
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,4000	380,00	1 672,000
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,3100	900,00	12 879,000
7.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,2680	450,00	120,600
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1520	450,00	68,400
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	3,0880	350,00	1 080,800

	stropire				
	<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>52 451,08</b>

Total	Lei	724 800,18
Asigurare sociala	24 %	4 568,59
Total		729 368,77
Cheltuieli de regie	5 %	36 468,44
Total		765 837,21
Beneficiu de deviz	3 %	22 975,12
Total		788 812,33
TVA	20 %	157 762,47
<b>Total deviz:</b>		<b>946 574,80</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Благоустройство улиц села Конгаз  
АТО Гагаузия от ул.Котовского до  
ул.Мичурина

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия от ул.Котовского до ул.Мичурина</b>				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			61,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,0800	550,00	44,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pîna la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			103,950
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
3	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) - толщ. 10 см	m3			882,990
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
4	DII07	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - для сцепления и гидроизоляции	t			11 444,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA 16 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021, k=1.5 до средней толщины 6 см	m2			288,537
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021	t	0,0940	1 900,00	267,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	2,02
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	3,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	3,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	7,16
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			331,150
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	70,00	205,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	450,00	17,10
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	450,00	30,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	550,00	78,10
7	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2			72,008
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	380,00	0,17

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.