

**Lucrari de amenajare a unei  
porțiuni de trotuar din s. Ilenuta,  
r-nul Falesti. Sectorul II**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de pavare a trotuarelor**

**Valoarea de deviz 160 893.82 lei**

Intocmit in prețuri curente 14.02.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare Sectorul II</b>				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0.53	784.91 0.00	416.00 0.00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0.53	1 263.21 0.00	669.50 0.00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	86.62	28.78 0.00	2 493.00 0.00
		<b>Total Lucrari de demontare Sectorul II Inclusiv salariu</b>				<b>3 578.50</b>
		<b>2. Invelis pietonal (SP-pl. 25)</b>				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1.47	820.15 668.01	1 205.62 981.98
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	29.10	652.39 44.40	18 984.48 1 292.04

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire				
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Nisip $\delta=10$ mm)	m3	1.47	453.09 27.18	666.04 39.96
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Inklusiv rampele	m2	146.90	223.23 44.10	32 792.12 6 478.70
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, c1. C12/15 F100 (BP50.20.7)	m	105.00	223.98 43.66	23 518.22 4 584.30
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, c1. C12/15 F100 (BP100.30.15)	m	108.00	224.02 43.66	24 194.28 4 715.28
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton cl. C12/15 F100 diferenta betonului fata de proiect)	m3	2.23	1 361.29 284.72	3 035.68 634.92
		<b>Total Invelis pietonal (SP-pl. 25) Inklusiv salariu</b>				<b>104 396.44 18 727.18</b>

		Прямые затраты	lei	107 974.94
		Asigurarea sociale si medicale	24.00 %	4 494.52
		Total	100.00 +	112 469.46
		Cheltuieli de transport	2.00 %	1 680.27
		Total	100.00 +	114 149.73
		Cheltuieli de depozitare	1.00 %	840.13
		Cheltuieli directe	100.00 +	114 989.86
		Cheltuieli de regie	10.00 %	11 498.98
		Total	100.00 +	126 488.84
		Beneficiu de deviz	6.00 %	7 589.34

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100.00 +			134 078.18
		TVA	20.00 %			26 815.64
		<b>Total deviz:</b>				<b>160 893.82</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>18 727.18</b>

Intocmit

SRL "FAITEC-M"

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a unei  
portii de trotuar din s. Ilenuta,  
r-nul Falesti. Sectorul II**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de pavare a trotuarelor**

**Valoarea de deviz 160 893.82 lei**

Intocmit in prețuri curente 14.02.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7.69	74.00	569.06
2.	7129020012800	Pavator	h-om	196.95	74.00	14 574.30
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45.22	74.00	3 346.28
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.89	74.00	65.86
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.32	74.00	171.68
<b>Total manopera</b>						<b>18 727.18</b>

**Materiale:**

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5.91	400.00	2 364.00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	35.47	400.00	14 188.00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.70	300.00	510.00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.93	300.00	579.00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.73	300.00	219.00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6.29	300.00	1 887.00
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	621.96	3.00	1 865.88
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	235.04	3.00	705.12
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 156.10	3.00	3 468.30
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	149.10	132.00	19 681.20
11.	2663102100000	Beton	m3	2.31	900.00	2 079.00
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9.58	900.00	8 622.00
13.	2666122800285	Bordura prefabricata din beton pentru trotuare dimensiuni 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. cl. C12/15 F100 (BP50.20.7)	m	105.52	128.00	13 506.56
14.	2666122800285100	Bordura prefabricata din beton pentru trotuare dimensiuni 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. cl. C12/15 F100 (BP100.30.15)	m	108.54	128.00	13 893.12
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2.94	120.00	352.80
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6.18	12.00	74.16
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.51	12.00	18.12
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>84 013.26</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.29	150.00	193.50
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2.06	100.00	206.00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	7.73	100.00	773.00

		valturi R 8-14 de 14tf				
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1.03	650.00	669.50
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.64	650.00	416.00
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1.34	50.00	67.00
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.56	450.00	252.00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5.54	450.00	2 493.00
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.47	350.00	164.50
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>5 234.50</b>

Прямые затраты	lei	107 974.94
Asigurarea sociale si medicale	24.00 %	4 494.52
Total	100.00 +	112 469.46
Cheltuieli de transport	2.00 %	1 680.27
Total	100.00 +	114 149.73
Cheltuieli de depozitare	1.00 %	840.13
Cheltuieli directe	100.00 +	114 989.86
Cheltuieli de regie	10.00 %	11 498.98
Total	100.00 +	126 488.84
Beneficiu de deviz	6.00 %	7 589.34
Total	100.00 +	134 078.18
TVA	20.00 %	26 815.64

**Total deviz:**

**160 893.8**

**2**

Intocmit

SRL "FAITEC-M"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrari de amenajare a unei portiuni de trotuar din s. Ilenuta, r-nul Falesti. Sectorul II**

**Investitor Primaria s. Ilenuta, r-nul Falesti**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare Sectorul II</b>				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			784.91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.2100	650.00	784.91
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 263.21
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1.9500	650.00	1 263.21
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			28.78
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.0640	450.00	28.78
		<b>2. Invelis pietonal (SP-pl. 25)</b>				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			820.15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.0300	74.00	668.01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	12.00	12.00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1.4000	100.00	140.14
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			652.39
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	74.00	44.40
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	400.00	81.24
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	400.00	487.56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	12.00	1.80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	150.00	6.29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	100.00	25.81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	350.00	5.29
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Nisip 6=10 mm)	m3			453.09
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3700	74.00	27.18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	12.00	2.78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.3110	300.00	393.88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	100.00	14.97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	350.00	7.14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0480	150.00	7.14
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din	m2			223.23

1	2	3	4	5	6	7
		beton prefabricat gr.40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Inclusiv rampele				44.10
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	74.00	42.93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	74.00	1.17
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1.0150	132.00	133.98
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	3.00	4.80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	3.00	23.61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	300.00	1.49
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	300.00	12.85
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	120.00	2.40
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, c1. C12/15 F100 (BP50.20.7)	m			223.98
						43.66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	74.00	11.10
	7129020012800	Pavator	h-om	0.4400	74.00	32.56
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0450	900.00	40.46
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.9200	3.00	8.76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0080	300.00	2.40
	2666122800285	Bordura prefabricata din beton pentru trotuare dimensiuni 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. c1. C12/15 F100 (BP50.20.7)	m	1.0050	128.00	128.63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	12.00	0.07
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, c1. C12/15 F100 (BP100.30.15)	m			224.02
						43.66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	74.00	11.10
	7129020012800	Pavator	h-om	0.4400	74.00	32.56
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0450	900.00	40.50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.9200	3.00	8.76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0080	300.00	2.39
	2666122800285100	Bordura prefabricata din beton pentru trotuare dimensiuni 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. c1. C12/15 F100 (BP100.30.15)	m	1.0050	128.00	128.64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	12.00	0.07
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(Beton cl. C12/15 F100 diferenta betonului fata de proiect)	m3			1 361.29
						284.72
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500	74.00	255.18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	74.00	29.53
	2663102100000	Beton	m3	1.0250	900.00	932.29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	12.00	1.24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	50.00	30.04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	450.00	113.00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SRL "FAITEC-M"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.