

**Constructia str.Livadarilor din
or.Codru, reparatia
str.Izvoarelor, str-la 1 Izvoarelor
din or.Codru**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1
Rețele de telecomunicatii exterioare. L=256m (Marca TSE)

Valoarea de deviz 24 818,23 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-042-1	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	1,000	203,305 46,705	203,305 46,705
2	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	1,750	76,671 76,671	134,175 134,175
3	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	1,750	56,947 55,947	99,657 97,907
4	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	1,000	1 148,114 455,514	1 148,114 455,514
5	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat P-ZI	buc	2,000	162,934 57,084	325,867 114,167
6	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,000	150,171 25,370	300,341 50,741
7	33-04-016-4	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat	buc	2,000	138,041 23,640	276,081 47,281

1	2	3	4	5	6	7
Total			lei		2 487,540	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		212,960	
Transport			7,00 %		1,215	
Cheltuieli de regie			10,50 %		283,681	
Beneficiu de deviz			6,00 %		179,124	
Total Lucrari de constructii					3 164,520	
Incluziv salariu					1 159,450	
		2. Lucrari de montare				
8	10-06-035-01	Demontarea cablurilor suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2, k=0.5	100 m	0,630	1 692,648 490,110	1 066,368 308,769
9	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2. TPP 10x2x0.4 (k=0.5)	100 m	0,640	931,312 490,109	596,040 313,670
10	10-06-035-01	Demontarea cablurilor suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2, k=0.5	100 m	1,890	1 692,606 490,110	3 199,025 926,308
11	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2. PRPPMT 2x1x0.4 (k=0.5)	100 m	1,920	1 863,460 980,220	3 577,844 1 882,022
12	33501222-06	Cablu de telefon TPP 10x2x0.4	m	64,000	24,000 0,000	1 536,000 0,000
13	3350353-05	Cablu de radioficare PRPPMT 1x2x0.4	m	192,000	12,000 0,000	2 304,000 0,000
14	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m	10 buc	0,100	1 815,000 478,000	181,500 47,800
15	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,050	2 754,540 1 095,540	137,727 54,777
Total			lei		12 598,504	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		795,003	
Transport			7,00 %		446,940	
Cheltuieli de regie			76,00 %		2 685,343	
Beneficiu de deviz			6,00 %		991,547	
Total Lucrari de montare					17 517,337	
Incluziv salariu					3 533,346	
Total			lei		20 681,86	

TVA	20,00 %	4 136,37
-----	---------	----------

Total deviz:	24 818,23
Incluziv salariu	4 692,80

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____)

(funcția, semnătura)