

**Lucrari de reparatie interioara
la sediul STAS Ungheni
amplasat pe str.Vasile Alexandri
4A, mun.Ungheni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatii interioare**

Valoarea de deviz 401 938,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia casa scarii				
		1.1. Demolari				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	36,180	31,95 14,95	1 155,95 540,89
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,500	47,80 46,80	597,50 585,00
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	19,000	15,25 14,95	289,75 284,05
4	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,690	61,05 61,05	42,12 42,12
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,690	13,83 0,00	9,54 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 094,86 1 452,07
		1.2. Finisaje				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,180	5,50 1,95	198,99 70,55
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	36,180	108,57	3 928,10

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			79,30	2 869,07
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2 Коэффициент к материалам=2 Коэффициент к машинам=2	m2	-36,180	42,93 31,20	-1 553,35 -1 128,82
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	31,125	770,38 250,58	23 978,02 7 799,15
10	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (pentru trepte)	m	24,000	710,77 31,50	17 058,48 756,00
11	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (plinte pentru casa scarii)	m	17,400	201,22 25,00	3 501,27 435,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,000	5,50 1,95	451,00 159,90
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,000	57,45 35,75	4 711,06 2 931,50
		Total Finisaje Inclusiv salariu				52 273,57 13 892,36
		Total Reparatia casa scarii Inclusiv salariu				54 368,43 15 344,42
		2. Reparatia etajul 2				
		2.1. Demolari				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	28,900	25,20 25,20	728,28 728,28
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	239,000	31,65 27,60	7 564,35 6 596,40

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, laminat				
		Total Demolari Inclusiv salariu				8 292,63 7 324,68
		2.2. Reparatia pardoselelor				
16	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	189,000	413,27 83,00	78 107,18 15 687,00
17	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	50,000	406,96 70,50	20 348,17 3 525,00
		Total Reparatia pardoselelor Inclusiv salariu				98 455,37 19 212,00
		2.3. Reparatia usilor				
18	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	27,300	3 571,85 114,50	97 511,51 3 125,85
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,600	2 143,55 51,85	3 429,68 82,96
20	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	67,600	34,54 30,70	2 335,17 2 075,32
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,140	5,50 1,95	55,77 19,77
22	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm	m2	10,140	61,04 42,70	618,93 432,98

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi				
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,140	57,45 35,75	582,56 362,50
		Total Reparatia usilor Inclusiv salariu				104 533,63 6 099,39
		2.4. Vopsirea suprafetelor				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	328,000	5,50 1,95	1 804,00 639,60
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	328,000	57,45 35,75	18 844,26 11 726,00
		Total Vopsirea suprafetelor Inclusiv salariu				20 648,26 12 365,60
		Total Reparatia etajul 2 Inclusiv salariu				231 929,88 45 001,67

	Total	lei	286 298,28
	Asigurarea sociala	24,00 %	14 483,06
	Transportarea	8,00 %	18 035,23
	Total	100,00 +	318 816,58
	Cheltueli de regie	3,00 %	9 564,50
	Total	100,00 +	328 381,07
	Beneficiul de deviz	2,00 %	6 567,62
	Total	100,00 +	334 948,69
	Tva	20,00 %	66 989,74
	Total deviz: Inclusiv salariu		401 938,43 60 346,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)